

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/1  
Stavba: Oprava fasády b.č.37

KSO:  
Místo: Letecká kasárna

CC-CZ:  
Datum: 1.12.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 042 848,23</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 042 848,23</b>	<b>218 998,13</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 261 846,36</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/1

**Stavba:** Oprava fasády b.č.37

Místo: Letecká kasárna

Datum: 1.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 042 848,23</b>	<b>1 261 846,36</b>	
2021/1	Oprava fasády b.č.37	1 042 848,23	1 261 846,36	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Oprava fasády b.č.37**

KSO:  
Místo: Letecká kasárna

CC-CZ:  
Datum: 1.12.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 042 848,23</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 042 848,23	21,00%	218 998,13	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>1 261 846,36</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava fasády b.č.37**

Místo: Letecká kasárna

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 1.12.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 042 848,23**

HSV - Práce a dodávky HSV	668 655,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 495,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	233 872,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	383 208,75
997 - Přesun sutě	40 955,31
998 - Přesun hmot	8 124,53
PSV - Práce a dodávky PSV	374 192,36
764 - Konstrukce klempířské	22 425,00
766 - Konstrukce truhlářské	72 765,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 520,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	276 482,36

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Oprava fasády b.č.37**

Místo: **Letecká kasárna**

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: **1.12.2020**

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 042 848,23**

D HSV **Práce a dodávky HSV**

**668 655,87**

D 3 **Svislé a kompletní konstrukce**

**2 495,00**

1	K	310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	2,500			
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

D 6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	616,000			
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	--

3	K	621332121	Omítka cementová škrábaná (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad podhledů	m2	14,850			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

4	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	148,720			
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

5	K	622332111	Omítka cementová škrábaná (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně na omítnutý podklad stěn	m2	148,720			
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

6	K	622335202	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 084,480			
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	--

7	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	381,200			
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 084,480			
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	--

9	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 698,000			
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	--

10	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	67 920,000			
----	---	-----------	---	----	------------	--	--	--

11	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 698,000			
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	--

12	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojných, plochy do 4 m2	m2	9,450			
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

13	K	978036121	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 % do 20%	m2	1 084,480			
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	--

14	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	163,570			
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

15	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	25,851			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,851			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	517,020			
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	--

18	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	22,886			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	22,886			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

20	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	75,000			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

21	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	75,000			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

22	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	9,450			
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

23	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	9,450			
----	---	----------	---	----	-------	--	--	--

24	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	6,300			
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

25	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	6,300			
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

26	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	34,470			
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

27	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	34,470			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

28	K	783823155	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	1 432,850			
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	--

29	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	39,960			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

30	K	783827145	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	39,960			
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

31	K	783827525	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový	m2	1 432,850			
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	--

32	K	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	1 432,850			
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	--

## Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura









