

Specifikace nákladů_VPIC Zátor,Loučky,PO,km1,116,SO 040.56.1_První Etapa

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2020.12

Položková databáze: 2020.12

Název stavby: VPIC Zátor,Loučky,PO,km1,116,SO 040.56.1_První Etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	366 837,40 Kč
MONTÁŽ	225 190,17 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	21 410,49 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	18 680,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	81 935,78 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 714 054,20 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 695 373,84 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 18 680,36 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954968 S		Podvrt neřízený do 150 mm	180.00 m	334 645,20 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	557,70 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	44.00 m	2 398,44 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	38.00 m	20 584,22 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	48.00 m	7 436,64 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	98.00 m	1 215,20 Kč
MONTÁŽ				
958294 S		Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	210,96 Kč
955117 S		Demontáž optického kabelu v budovách	10.00 m	279,50 Kč
955092 S		Demontáž rozvaděče optického	1.00 ks	573,18 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	261.00 m	12 942,99 Kč
952706 S		Instalace optického kabelu v budovách	10.00 m	390,80 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	150.00 m	550,50 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	9 066,48 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	1 875,84 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	483,39 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	222.00 ks	8 253,96 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	222.00 ks	5 503,38 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	260,28 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	483,39 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	450.00 ks	11 155,50 Kč
955288 S		Montáž koncovky SKH	1.00 ks	49,59 Kč
952874 S		Montáž ochrany přepětové PO1	1.00 ks	559,65 Kč
955260 S		Montáž rozvaděče optického	1.00 ks	651,33 Kč
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	6.00 ks	10 411,26 Kč
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	192,28 Kč
952602 S		Montáž trubky úložné	150.00 m	1 801,50 Kč
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	63 236,12 Kč

955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	239,67 Kč	
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 674,10 Kč	
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	37200.00 JV	37 200,00 Kč	
	rozpočtová rezerva			
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks	9 379,44 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	359,43 Kč	
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	3.00 ks	1 876,98 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3831.60 JV	3 831,60 Kč	
	kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 105,63 Kč	
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1046.00 m	18 388,68 Kč	
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 563,20 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 463,62 Kč	
955312 S	Zrušení skřín. rozv. na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	123,95 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	3.00 ks	51,99 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 929,81 Kč	
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	4960.00 JV	4 960,00 Kč	
	Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	118.00 m	2 955,90 Kč	
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	7400.00 JV	7 400,00 Kč	
	nahradana vbř_ odhadvaná			
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 008,30 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 272,06 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	54.00 ks	2 053,08 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	54.00 m	238,68 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	174.00 m	32 696,34 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	87.00 m	8 320,68 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	65,40 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	4.00 ks	923,28 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	90.00 ks	2 075,40 Kč
323051 S		Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	24.00 ks	146,64 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks	99,18 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	347,60 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	6.00 ks	5 163,48 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	586,56 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	75.00 m	1 925,25 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	75.00 m	1 925,25 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	30.00 ks	23 461,80 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	30.00 m	1 226,10 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304517 S		Pásek vázací 400x7,6 mm	100.00 ks	0,00 Kč
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč