

**Specifikace nákladů\_VPIC Zátor,Loučky,PO,km1,297,SO 040.56.2\_Druhá Etapa**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2020.12

Položková databáze: 2020.12

Název stavby: VPIC Zátor,Loučky,PO,km1,297,SO 040.56.2\_Druhá Etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	100 254,87 Kč
MONTÁŽ	101 380,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	17 823,41 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	26 912,45 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	47 050,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 293 421,77 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 266 509,32 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 26 912,45 Kč

**Seznam položek**

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	54.00 m	2 677,86 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	56.00 m	1 041,04 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové napojení PE110 na chráničky v mostní konstrukci	4960.00 JV	4 960,00 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	150.00 m	8 176,50 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	65.00 m	35 209,85 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	6.00 m	4 940,04 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	36.00 m	5 577,48 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	22.00 m	36 518,90 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	93.00 m	1 153,20 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	108.00 m	5 355,72 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	322,26 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	273.00 ks	10 150,14 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	273.00 ks	6 767,67 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	173,52 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	322,26 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	80.00 ks	1 983,20 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	200.00 ks	6 198,00 Kč
955288 S		Montáž koncovky SKH	2.00 ks	99,18 Kč
955282 S		Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 470,42 Kč
955281 S		Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 177,47 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	96.00 m	2 027,52 Kč
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	96.00 m	3 569,28 Kč
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 618,06 Kč
957753 S		Realizace tratě síťové dohodou	18600.00 JV	18 600,00 Kč
rozpočtová rezerva				

957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	3.00 ks	1 876,98 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3831.60 JV	3 831,60 Kč
	kolaudace		
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 105,63 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 121,28 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	4960.00 JV	4 960,00 Kč
	Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy		
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	47.00 m	1 177,35 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	19400.00 JV	19 400,00 Kč
	Náhrada vbř odhadovaná		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 512,45 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>Limitka materiálu</b>				
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	83.00 ks	3 155,66 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	44.00 m	168,96 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	83.00 m	366,86 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	150.00 m	28 186,50 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	150.00 m	2 572,50 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	65,40 Kč
316547 S		Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	1.00 ks	157,03 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	10.00 ks	2 308,20 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	56.00 ks	1 291,36 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
315066 S		Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	2.00 ks	536,84 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	208,56 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	1.00 ks	764,29 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	1.00 ks	860,58 Kč
320299 S		Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	1.00 ks	1 169,60 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	8.00 ks	4 105,84 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	10.00 m	408,70 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	84,76 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč