



## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0414/2020/KS

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD/016/2020

### Článek I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta města
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

#### ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	SYTYS.cz s.r.o.
IČO:	04342381
Číslo autorizace:	1004730
Sídlo:	Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pan Libor Tomek
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	



## Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Prodloužení účelové komunikace u přístavu a úpravy pro průjezd autobusů**“ ze dne 21.12.2020 tímto Dodatkem č. 3 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

## Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna ceny díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovených smlouvou o dílo.
2. Rozsah víceprací souvisí s:
  - a) novou zpevněnou plochou ze zámkové dlažby pod kontejnerové stání nadzemních kontejnerů
  - b) tříděním žulové kostky ze stavby náměstí (velké) a z areálu SMV (malé)
  - c) demontáží pozinkovaného oplocení, převoz, montáž oplocení v přístavu, zapravení po odstranění oplocení na Hutníku
  - d) doplněním šikmých stání parkoviště betonovými palisádami (1/2 šířky parkoviště)
  - e) osazením přechodu pro chodce z malé žulové kostky a velké kostky před garáží
  - f) dodávkou a montáží nerezového pítko dle výběru investora včetně vodovodní přípojky
  - g) realizací přípojky kanalizace k nerezovému pítku.
3. Rozsah méněprací souvisí s:
  - a) odpočtem původně osazených obrubníků dle PD (cca 1/2 parkoviště). Nově budou místo obrubníků osazeny betonové palisády jako v druhé polovině parkoviště.
  - b) výměnou velké žulové kostky 100/100/120 mm za malou žulovou kostku 40/40/60 mm (v místě přechodu pro chodce v komunikaci) kvůli barevnému a reliéfnímu odlišení pro slepé nebo slabozraké.
  - c) výměnou malé žulové kostky za velkou kostku zpevněných ploch před vjezdem do garáže p. Habarty
  - d) odpočtem dodávky malých žulových kostek ve výkazu výměr (dodány od SMV).
4. Náklady a detailní rozpis víceprací a méněprací jsou obsaženy ve zhotovitelem předloženém položkovém rozpočtu ze dne 07.04.2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

## Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:
  1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0414/2020/KS a Dodatku č 2	4 008 305,81 Kč	841 744,21 Kč	4 850 050,02 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 3	180 689,70 Kč	37 944,84 Kč	218 634,54 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 3	4 188 995,51 Kč	879 689,05 Kč	<b>5 068 684,56 Kč</b>



## Článek V.

### Termíny provedení díla

- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 3 mění termín provedení díla uvedený v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní tento článek V. odst. 1 takto:

*1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:*



<i>Předání a převzetí staveniště</i>	<i>leden 2021</i>
<i>Zahájení stavebních prací</i>	<i>leden 2021</i>
<i>Předání a převzetí celého díla</i>	<i>Nejpozději do 20.05.2021</i>
<i>Vyklizení a vyčištění staveniště</i>	<i>Nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí celého díla</i>

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek č. 3 smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Osoby podepisující tento Dodatek č. 3 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 66. schůzi dne 12.04.2021 usnesením č. 5/66/RMV/2021.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 20.04.2021



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště**

**Objednatel:** **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**  
**tř. Masarykova 119** DIČ:  
**69801 Veselí nad Moravou**

**Zhotovitel:** **SYTYS.cz s.r.o.** IČO: **04342381**  
**Klapkova 432/57, Kobylisy** DIČ: **CZ04342381**  
**18200 Praha 8**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	174 663,05
PSV	1 846,65
MON	4 180,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>180 689,70</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	180 689,70 CZK
Základní DPH	21 %	37 944,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **218 634,54 CZK**


 dne 

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>MNP - rozšíření kontejnerového stání</b>	<b>0,00</b>	<b>-99 132,70</b>	<b>-20 817,87</b>	<b>-119 950,57</b>	<b>-55</b>
0	parkoviště	0,00	-7 410,00	-1 556,10	-8 966,10	-4
01	komunikace	0,00	-4 935,00	-1 036,35	-5 971,35	-3
03	zpevněné plochy	0,00	-86 787,70	-18 225,42	-105 013,12	-48
<b>02</b>	<b>VCP - rozšíření kontejnerového stání</b>	<b>0,00</b>	<b>279 822,40</b>	<b>58 762,70</b>	<b>338 585,10</b>	<b>155</b>
2	zámková dlažba pod kontejnerové stání	0,00	29 408,02	6 175,68	35 583,70	16
3	žulová kostka	0,00	41 809,76	8 780,05	50 589,81	23
4	oplocení kontejnerového stání	0,00	26 840,00	5 636,40	32 476,40	15
5	parkoviště - palisady	0,00	66 280,12	13 918,83	80 198,95	37
6	komunikace - žulová kostka u garáže a mozaika přechodu	0,00	19 948,43	4 189,17	24 137,60	11
7	nerozové pítka - přípojka vodovodu a osazení pítka vč dodání	0,00	89 554,30	18 806,40	108 360,70	50
8	nerozové pítka - přípojka kanalizace	0,00	5 981,77	1 256,17	7 237,94	3
Celkem za stavbu		0,00	180 689,70	37 944,83	218 634,53	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 416,58	32
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			26 840,00	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 329,50	28
4	Vodorovné konstrukce	HSV			881,28	0
5	Komunikace	HSV			41 727,57	23
5	Komunikace pozemní	HSV			-91 722,70	-51
8	Trubní vedení	HSV			3 669,70	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			77 728,00	43
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 285,90	2

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 395,19	1
998	Přesun hmot	HSV			1 112,03	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 846,65	1
M23	Montáže potrubí	MON			4 180,00	2
Cena celkem					180 689,70	100

### Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	01	MNP
R:	0	Odpočet obrubníků v místě betonových palisád (parkoviště)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-7 410,00</b>
1	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-19,50000	276,30	-5 387,85
2	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	-19,50000	103,70	-2 022,15

### Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	01	MNP
R:	01	Odpočet velké žulové kostky - v místě přechodu pro chodce v komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-4 935,00</b>
1	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen tl. 5 cm	m2	-10,00000	493,50	-4 935,00
		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zkameniva těžného - dlažební kostky dodány investorem				
		-odpočet přechod pro chodce -4*2,5		-10,00000		



### Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	01	MNP
R:	03	Odpočet u zpevněné plochy ve vjezdu do garáže a odpočet malé žulové kostky (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-86 787,70</b>
1	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamene těžkého -odpočet malé kostky před garáží použita velká : -5,5*4,1	m2	-22,55000	554,70	-12 508,49
2	58381005	Kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá štípaná -128,622	m2	-128,62200	577,50	-74 279,21
						-128,62200

## Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	02	VCP
R:	2	Nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby pod kontejnerové stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 750,20</b>
1	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m <sup>3</sup> strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m <sup>3</sup> 6,5*3,5*0,45	m3	10,23750	212,20	2 172,40
2	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - uloženo na řízenou skládku - 25 km 10,2375	m3	10,23750	118,40	1 212,12
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - uloženo na řízenou skládku - 15 km 10,2375*15	m3	153,56250	1,00	153,56
4	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 22,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 6,5*3,5*1,2	m2	27,30000	44,40	1 212,12
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>20 259,89</b>
5	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm 18	m2	18,00000	61,40	1 105,20
6	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 6,5*3,5	m2	22,75000	213,70	4 861,68
7	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 15 cm 18	m2	18,00000	351,50	6 327,00
8	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup> Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši složen z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup> 6*3	m2	18,00000	276,50	4 977,00
9	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 18*1,02	m2	18,36000	162,80	2 989,01
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 285,90</b>
10	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 9	m	9,00000	276,30	2 486,70
11	59217019	obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm 9	m	9,00000	88,80	799,20
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 112,03</b>
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,34831	64,10	1 112,03

### Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	02	VCP
R:	2	Nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby pod kontejnerové stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 :		1,81440		1,81440
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 :		10,03275		10,03275
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 :		1,51650		1,51650
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 :		2,40516		2,40516
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 :		1,16550		1,16550
		Odkaz na hmot. položky pořadí 11 :		0,41400		0,41400

### Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	02	VCP
R:	3	Třídění velké žulové kostky ze stavby náměstí a malé kostky od SMV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>41 809,76</b>
1	R_01	třídění žulové kostky	t	177,16000	236,00	41 809,76
		třídění žul. kostky, nakládání, doprava	177,16	177,16000		

### Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	02	VCP
R:	4	Pozinkované oplocení kontejnerového stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>26 840,00</b>
1	R_02	přemístění oplocení kontejnerového stání	kpl	1,00000	26 840,00	26 840,00
		demontáž oplocení, převoz, montáž oplocení, zapravení do oplocení. : 1		1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	02	VCP
R:	5	Doplnění šikmých stání parkoviště betonovými palisádami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 298,78</b>
1	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor 3 do 100 m3. STROJNĚ 19,5*0,7*0,6	m3	8,19000	285,00	2 334,15
				8,19000		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,19000	m3	8,19000	120,00	982,80
				8,19000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,19000	m3	8,19000	118,00	966,42
				8,19000		
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 8,19*1,9	t	15,56100	0,99	15,41
				15,56100		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>50 329,50</b>
5	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	19,50000	1 255,00	24 472,50
6	59228413R	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x80 cm palisáda : 19,5/175*1,02	kus	113,65714	227,50	25 857,00
				113,65714		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>9 805,19</b>
7	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 19,5*0,6*0,25	m3	2,92500	2 835,00	8 292,38
				2,92500		
8	58333664R	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačirek praný VL 19,5*0,3*0,3	m3	1,75500	862,00	1 512,81
				1,75500		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>1 846,65</b>
9	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle 19,5*0,5	m2	9,75000	78,60	766,35
				9,75000		
10	283231414R	Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0,6 mm 0,5x20 m 19,5*0,5	m2	9,75000	26,40	257,40
				9,75000		
11	28611222 AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm 19,5	m	19,50000	42,20	822,90
				19,50000		

### Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	02	VCP
R:	6	Komunikace - výměna žulové kostky u garáže a v přechodu pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>19 948,43</b>
1	59111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože zkameniva téženého - dlažební kostky dodány investorem připočet kladení velké kostky před garáží : 5,5*4,1	m2	22,55000	493,50	11 128,43
					22,55000	
2	59124111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm přechod pro chodce : 2,5*4	m2	10,00000	882,00	8 820,00
					10,00000	

## Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště	
O:	02	VCP
R:	7	Dodávka a montáž nerezového pítka včetně přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>3 501,54</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 4*6*(1,2*6)/2	m3	2,16000 2,16000	1 150,00	2 484,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,56000	m3	1,56000 1,56000	262,50	409,50
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásyvu hloubení - lože - obsyp : 2,16-.24-.36	m3	1,56000 1,56000	123,00	191,88
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 4*6*.15	m3	0,36000 0,36000	589,00	212,04
5	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj .36*1,8	t	0,64800 0,64800	315,00	204,12
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>587,52</b>
6	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,24*2	m3	0,48000 0,48000	1 224,00	587,52
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 519,25</b>
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,26080	m2	2,26080 2,26080	178,50	403,55
8	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamení tl. 5 cm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého - dlažební kostky dodány investorem dlažba pítka kruh : (3,14*1,2*1,2)/2	m2	2,26080 2,26080	493,50	1 115,70
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>2 037,99</b>
9	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,00000	19,10	95,50
10	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm PE 100 RC, PN 16, modrá 5*1,01	m	5,05000 5,05000	29,80	150,49
11	28653322 AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm	kus	3,00000	251,00	753,00
12	286538067R	Elektrotvarovka - redukce FRIALEN MR D32/25 PE100, SDR11	kus	2,00000	188,50	377,00
13	5513809145R	Kohout kulový vyp. páka, vnitř-vnitř z DN32 PN40	kus	1,00000	662,00	662,00
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>77 728,00</b>
14	R_003	osazení pitné fontány vč. základu výkop, betonáž a osazení rámu pítka : 1	kpl	1,00000 1,00000	12 500,00	12 500,00
15	R_002	nerezová pitná fontána s mlžítkem	ks	1,00000	65 228,00	65 228,00
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>4 180,00</b>
16	R_01	přístupová komora menší HDPE 508x400x427 mm	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00
17	R_02	výkop přístupové komory HDPE	ks	1,00000	880,00	880,00



## Položkový rozpočet

S:	70 3. dodatek VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště		
O:	02	VCP	
R:	8	Přípojka kanalizace k nerezovému pitku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 056,30</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 4*.6*(1.2+.6)/2	m3	2,16000	1 150,00	2 484,00
				2,16000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zásyp : 0,84	m3	0,84000	262,50	220,50
				0,84000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu hloubení - lože - obsyp : 2,16-.24-1,08	m3	0,84000	123,00	103,32
				0,84000		
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 4*.6*.45	m3	1,08000	589,00	636,12
				1,08000		
5	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj obsyp : 1,08*1,8	t	1,94400	315,00	612,36
				1,94400		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovně konstrukce</b>				<b>293,76</b>
6	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 4*.6*.1	m3	0,24000	1 224,00	293,76
				0,24000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 631,71</b>
7	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	4,50000	30,20	135,90
8	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00000	81,10	324,40
9	28611140 AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500 mm 1*1,01	kus	1,01000	88,50	89,39
				1,01000		
10	28611141 AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm 4*1,01	kus	4,04000	143,00	577,72
				4,04000		
11	28651654 AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC 1*1,01	kus	1,01000	70,00	70,70
				1,01000		
12	28651662 AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC 1*1,01	kus	1,01000	137,00	138,37
				1,01000		
13	28651691 AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC 1*1,01	kus	1,01000	99,80	100,80
				1,01000		
14	28651699 AR	Odbočka kanalizač. KGEA 160/ 110/45° PVC 1*1,01	kus	1,01000	192,50	194,43
				1,01000		