

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy D P S Vysoké Mýto	JKSO	
Název objektu	Sociální zařízení DPS	EČO	
		Místo	Vysoké Mýto
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	PVS s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto	15029956	CZ15029956
Zpracoval	Vomáčka Milan		
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	<input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 18 642,76	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,00% 2 785,63
2	Montáž 45 058,76	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 93 991,49	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 120 869,69	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Malý rozsah 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 278 562,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 2 785,63
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 281 348,33																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>281 348,33</td> <td>59 083,15</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>340 431,48</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	281 348,33	59 083,15	Cena s DPH			340 431,48
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	281 348,33	59 083,15														
Cena s DPH			340 431,48														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy D P S Vysoké Mýto

Objekt: Sociální zařízení DPS

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Místo: Vysoké Mýto

Zpracoval: Vomáčka Milan

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				63 701,52	3,802
3		Svislé a kompletní konstrukce				4 382,65	0,678
1	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	2,000	280,35	560,70	0,052
2	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	2,000	381,15	762,30	0,140
3	317998133	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 80 mm	m	1,500	123,90	185,85	0,001
4	340271045.PFX	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici PORFIX P2-500 tl 150 mm	m2	2,100	935,56	1 964,68	0,229
5	349231811	Přizdívká ostění z cihel tl do 150 mm	m2	0,960	947,00	909,12	0,257
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 187,13	3,051
6	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	0,480	307,65	147,67	0,009
7	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,480	65,52	31,45	0,004
8	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	1,215	1 071,00	1 301,27	0,050
9	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	2,025	872,55	1 766,91	0,084
10	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,020	221,55	5 543,18	0,385
11	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,760	265,65	3 389,69	0,235
12	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	2,200	727,65	1 600,83	0,091
13	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 638,00	3 276,00	0,315
14	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,600	165,90	1 260,84	0,011
15	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,792	3 643,50	2 885,65	1,787
16	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,792	149,10	118,09	0,000
17	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	34 125,00	614,25	0,019
18	632000000	Zednické výpomocce pro PSV	sb	1,000	5 250,00	5 250,00	0,000
19	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	625,80	625,80	0,047
20	55331363	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 800	kus	1,000	1 375,50	1 375,50	0,013
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 776,86	0,074
21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,000	85,00	3 315,00	0,002
22	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	13,410	100,28	1 344,75	0,000
23	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,211	3 580,50	755,49	0,000
24	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,585	2 919,00	1 707,62	0,000
25	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,400	308,70	1 666,98	0,000
26	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,128	1 186,50	1 338,37	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	4,000	391,65	1 566,60	0,072
28	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	36,060	85,47	3 082,05	0,000

997 Přesun sutě 13 073,68 0,000

29	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,121	400,00	4 848,40	0,000
30	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,121	170,00	2 060,57	0,000
31	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,121	10,00	121,21	0,000
32	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,087	500,00	6 043,50	0,000

998 Přesun hmot 2 281,20 0,000

33	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,802	600,00	2 281,20	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 214 861,18 1,359

721 Zdravotechnika 31 500,00 0,000

34	M02	ZTI-odhad	soubor	1,000	31 500,00	31 500,00	0,000
----	-----	-----------	--------	-------	-----------	-----------	-------

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 000,00 0,024

35	A05	Ú.T-odhad	soub.	1,000	21 000,00	21 000,00	0,024
----	-----	-----------	-------	-------	-----------	-----------	-------

742 Elektroinstalace - slaboproud 38 325,00 0,000

36	M01	Elektroinstalace-odhad	soubor	1,000	38 325,00	38 325,00	0,000
----	-----	------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

766 Konstrukce truhlářské 29 340,50 0,068

37	766000000	Dodávka + montáž kuchyňské linky dl 180 cm	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000
38	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	711,90	2 847,60	0,000
39	MSN.0013147.U RS	dveře vnitřní hladké foliované zasklené ze 2/3 1křídlové 80x197 cm vč. kování	kus	1,000	2 677,50	2 677,50	0,020
40	MSN.0013145.U RS	dveře vnitřní hladké foliované zasklené ze 2/3 1křídlové 60x197 cm vč. kování	kus	3,000	2 646,00	7 938,00	0,048
41	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	27,41	191,87	0,000
42	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm + dodávka	kus	4,000	367,50	1 470,00	0,000
43	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	291,250	0,74	215,53	0,000

771 Podlahy z dlaždic 20 015,65 0,351

44	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,420	13,02	122,65	0,000
45	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,420	51,03	480,70	0,003
46	771121011a	Nátěr penetrační na podlahu-písková penetrace	m2	7,700	102,90	792,33	0,002
47	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	9,420	258,30	2 433,19	0,071
48	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,200	105,00	651,00	0,003
49	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	22,506	46,31	1 042,25	0,010
50	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,740	140,70	1 229,72	0,000
51	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,660	140,70	1 359,16	0,000
52	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	9,420	435,75	4 104,77	0,059
53	59761003	dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,830	367,50	3 980,03	0,195

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
54	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m ²	m ²	9,420	15,23	143,47	0,000
55	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	4,370	308,70	1 349,02	0,007
56	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	20,500	38,43	787,82	0,001
57	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné-odhad	kus	15,000	19,32	289,80	0,000
58	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m ²	9,420	22,47	211,67	0,000
59	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	189,776	5,47	1 038,07	0,000

776 Podlahy povlakové 28 701,93 0,173

60	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	19,380	53,45	1 035,86	0,000
61	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m ²	19,380	43,05	834,31	0,000
62	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m ²	19,380	57,33	1 111,06	0,000
63	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	19,380	13,02	252,33	0,000
64	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m ²	20,670	33,81	698,85	0,001
65	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m ²	20,670	258,30	5 339,06	0,094
66	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	20,670	142,80	2 951,68	0,006
67	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m ²	24,804	535,50	13 282,54	0,071
68	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,000	13,44	255,36	0,000
69	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,400	134,40	2 472,96	0,000
70	28342001	lišta soklová pro PVC	m	20,645	17,54	362,11	0,001
71	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	285,961	0,37	105,81	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 35 121,04 0,602

72	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m ²	22,710	6,10	138,53	0,000
73	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	22,710	51,03	1 158,89	0,007
74	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	13,315	358,05	4 767,44	0,020
75	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m ²	22,710	148,05	3 362,22	0,102
76	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	33,459	113,40	3 794,25	0,000
77	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	24,710	511,35	12 635,46	0,131
78	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m ²	m ²	27,181	262,50	7 135,01	0,342
79	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30-odhad	kus	13,000	54,81	712,53	0,000
80	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90-odhad	kus	7,000	65,73	460,11	0,000
81	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	341,644	2,80	956,60	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 2 171,46 0,003

82	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	4,140	53,24	220,41	0,000
83	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	5,580	119,70	667,93	0,001
84	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m ²	5,580	113,40	632,77	0,001
85	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	5,580	116,55	650,35	0,001

784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 685,60 0,137

86	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	108,570	25,00	2 714,25	0,109
87	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	108,570	5,00	542,85	0,000
88	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	108,570	50,00	5 428,50	0,028

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

278 562,70

5,162