



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/0400

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Fixed s.r.o

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 175145

zastoupená panem Kolář Jiří

se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky 158 00, Praha 5

IČO: 24797618

DIČ: CZ24797618

bankovní spojení: KB

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 6, přesná specifikace místa díla č.p. 1820, k.ú. Strašnice, ul. Dvouletky 14, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 6, č.p. 1820, k.ú. Strašnice, ul. Dvouletky 14, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem [redacted] v 7/2020.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

426 027,- Kč

slovy: / čtyřistadvacetšesttisícdevadesetkorun korun české /

DPH ze základu 426 027,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  a správní firmu CENTRA a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan:
tel:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Kolář Jiří**, tel: 

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 26. 04. 2021

objednatel



zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.6	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:		IČ/DIČ:	24196410
Lokalita:	Dvouletky 1820/14, Praha10	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.	IČ/DIČ:	24797618 / CZ24797618
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	REKONSTRUKCE		0,00	Zařízení staveniště		9 771,27
	Montáž	0,00			0,00		Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	0,00			0,00	Územní vlivy		13 679,78
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	11 725,53
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		10 700,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	48 376,58
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		377 650,87	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	426 027,45	DPH 15%	63 904,12	Celkem bez DPH	426 027,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	489 931,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celku a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. _x000D_

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni. _x000D_

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklosti tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění. _x000D_

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH. _x000D_

x000D

UPOZORNĚNÍ: _x000D_

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÝ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE

PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ: _x000D_

POLOHOVISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ: _x000D_

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM: _x000D_

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH

STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA: _x000D_

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"). _x000D_

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. _x000D_

x000D

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava bytu č. 6	Objednatel:	M.Č. Praha 10
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:	
Lokalita:	Dvouletky 1820/14, Praha 10 2.N.P.	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	08.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	4 850,00	4 850,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	7 570,00	9 416,00	16 842,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	3 298,00	26 211,90	29 509,90	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	650,00	7 185,00	7 835,00	T
SO01	64	Výplně otvorů	96,00	300,00	96,00	T
SO01	642	Dveře	13 179,00	10 809,50	22 048,50	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2 665,00	2 665,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	4 084,75	4 084,75	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	7 685,93	7 951,93	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	12 452,10	12 452,10	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 112,50	1 112,50	T
SO01	711	Izolace proti vodě	155,00	1 294,71	1 449,71	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	420,00	8 086,60	8 506,60	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	6 355,00	15 835,17	22 394,17	T
SO01	725	Zřizovací předměty	13 966,00	1 548,70	15 514,70	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	4 961,12	4 961,12	T
SO01	735	Ústřední topení	810,00	10 212,00	11 022,00	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	13 000,00	4 995,41	17 995,41	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 760,00	2 499,22	4 259,22	T

SO01	771	Podlahy z dlaždic	1 640,00	1 464,26	3 304,26	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	4 790,00	17 061,11	21 851,11	T
SO01	776	Podlahy povlakové	6 503,20	10 276,73	16 779,93	T
SO01	781	Obklady keramické	5 985,00	12 299,00	19 262,00	T
SO01	783	Nátěry	1 281,00	13 371,47	14 652,47	T
SO01	784	Malby	3 060,00	15 109,50	18 169,50	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 035,00	4 035,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	6 117,20	6 117,20	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	9 073,20	10 073,89	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	10 700,00	10 700,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	2 500,00	2 500,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	15 546,90	52 572,50	67 854,90	T
		Vedlejší rozpočtové naklady				
		Celkem:	100 065,10	277 585,58	377 650,87	

Stavební rozpočet

Oprava bytu č. 6				Doba výstavby:		Objednatel: M.Č. Praha 10	
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1				Začátek výstavby:		Projektant: 	
Lokalita: Dvouletky 1820/14, Praha 10 2.N.P.				Konec výstavby:		Zhotovitel: Fixed s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne: 08.2020		Zpracoval: 	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	4 850,00	4 850,00		0,450	
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	3,00	350,00	0	1 050,00	1 050,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
7	SO01	34	Stěny a příčky				7 570,00	9 416,00	16 842,00		0,020	
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	5,80	780,00	2 000,00	2 524,00	4 524,00			RTS I / 2020
8		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	11,10	860,00	4 320,00	5 324,00	9 546,00			
9		340235212R00	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00			
10		342263420R00	Osazení revizních dvířek do přiček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	1,00	1950,00	1250,00	700,00	1 950,00			
11		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	1,00	290,00	0,00	290,00	290,00			
12		346481111RT2	Zapientování větracího sopouchu (OP)	ks	1,00	202,00	0,00	248,00	202,00			
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13,8		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	565,99	0,00	0,00	0,00			
14,7		346230010RAA	Přízdívka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí)	m2	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00			
15,6	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
16,5		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
17,4	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				3 298,00	26 211,90	29 509,90		0,650	
18,3	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,10	45,00	0,00	409,50	409,50			RTS I / 2020
19,1		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
20		Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů										
20,9		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	20,50	23,00	55,00	416,50	471,50			
21,8		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
22,7		612425931RT2	Omítka vápenná - štuková s použitím SMS	m2	9,50	270,00	0,00	2 565,00	2 565,00			
23,6		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výtlačnou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	39,50	265,00	0,00	10 467,50	10 467,50			
24,5		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve střepech do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	9,50	65,00	100,00	517,50	617,50			
25,4		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA)	m	140,00	38,00	1 000,00	4 320,00	5 320,00			
26,3		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	5,00	78,90	20,00	374,50	394,50			
27,2		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	149,50	26,40	100,00	3 846,80	3 946,80			
28,1		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	51,65	84,00	2023,00	2 315,60	4 338,60			
29		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
29,9		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepěnování po opravách omítek)	m2	11,00	89,00	0,00	979,00	979,00			
30,8		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
31,7		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
32,6	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,000	
33,5		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2019

34,4		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00			
35,2	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				650,00	7 185,00	7 835,00		0,210	
36,1		632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (předsiň + kuchyň)	m2	1,00	360,00	35,00	325,00	360,00			RTS I / 2020
37		632419110R00	Samonivelač, stěrka BASF, ruční zpracování tl. 10 mm (kuchyň, předsiň, wc+koupelna)	m2	17,00	430,00	600,00	6710,00	7310,00			
37,9		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm 0	m3	0,00		0,00	0,00	0,00			
38,8		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 (koupelna + WC)	m2	3,00	55,00	15,00	150,00	165,00			
39,7	SO01	64	Výplně otvorů				96,00	300,00	96,00		0,084	
40,6		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
41,5		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
42,4		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
43,3		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	2,00	48,00	96,00	300,00	96,00			
44,2		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
45,1		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
46	SO01	642	Dveře, okna				13 179,00	10 809,50	22 048,50		0,302	
46,9		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně, otevíracích 1kf. do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	7,00	440,00	120,00	2770,00	2890,00			RTS I / 2020
47,8		762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzií	ks	3	190	0,00	570,00	570,00			
48,7		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíracích 1kf. do š. do 0,8 m vč. úpravy	ks	1,00	544,00	0,00	544,00	544,00			
49,6		61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 60x197cm plné - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	1420,00	2840,00	520,00	2840,00			
50,5		61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
51,3		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	4,00	2300,00	9200,00	520,00	5200,00			
52,2		61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plné 80x197 cm	ks	1,00	5500,00	0,00	1600,00	4900,00			
53,1		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	6,00	120,00	0,00	720,00	720,00			
54		766695233R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	ks	1,00	150,00	0,00	350,00	150,00			
54,9		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	4,00	66,00	264,00	0,00	264,00			
55,8		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	100,00	280,00	0,00	280,00			
56,7		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
57,6		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nad 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
58,5		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	2,00	415,00	350,00	480,00	830,00			
59,4		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
60,3		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
61,2		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsiň + zakrytí dveří 2ikf. mezi místnostmi 2 a 3)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
62,1		76600_R2	Základní oprava dřev.oken/franc.oken, kontrola+vyčištění okenní profily, kování, specifikace oprav dle PD	ks	3,00	450,00	125,00	1225,00	1350,00			
63		76600_R3	Repase plast.balkon/franc.dveří, zkontrolovat+vyčištění okenní profily, kování, promazat, práh, opravy dle	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
63,9		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčištění a	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
64,8		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem čirým tl. 3 mm vč. vysklení (obývací pokoj)	m2	2,65	570,00	0,00	1510,50	1510,50			
65,7		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kf. do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
66,6	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	2 665,00	2 665,00		0,055	
67,5		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	20,50	130,00	0,00	2665,00	2665,00			RTS I / 2020
68,3	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	4 084,75	4 084,75		0,026	
69,2		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	8,50	15,00	0,00	127,50	127,50			RTS I / 2020
70,1		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,65	65,00	0,00	3357,25	3357,25			
71		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	3,00	0,00	600,00	600,00			
71,9		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
72,8		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
73,7		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (sprchový kout, umyvadlo, klozetová mísa)	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00			
74,6		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
75,5		952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
76,4	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	7 685,93	7 951,93		0,315	
77,3		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	1,20	270	0,00	324,00	324,00			RTS I / 2020

78,2		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00		0,00	0,00	0,00			
79,1		962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvámic na MVC (<i>kuchyň a předsíň</i>)	m2	2,60	196,55	0,00	511,03	511,03			
80		966068011R00	Demontáž dřevěných/umakart. stěn dělicích (<i>hygienické jádro</i>)	m2	19,50	150	0,00	2 659,00	2925,00			
80,9		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
81,8		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
82,7		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	17,00	26,00	0,00	442,00	442,00			
83,6		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2	ks	7,00	16,20	0,00	113,40	113,40			
84,4		968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
85,3		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
86,2		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	7,00	37,00	0,00	259,00	259,00			
87,1		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
88		968022459R00	Demontáž zděže	ks	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00			
88,9		976082141	Vybourání objímk, držáků, (+ dřev.polic, poliček, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	8,00	205,00	0,00	1 640,00	1640,00			
89,8		725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (držáků závěsů, krycích mřížek, konzol,)	kus	5,00	48,00	0,00	240,00	240,00			
90,7		976073111R00	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
91,6		766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (<i>předsíň, spížní skříně v kuchyni a nad dveřmi</i>)	ks	3,00	467,00	0,00	1 401,00	1401,00			
92,5		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm (<i>kuchyň</i>)	m	1,00	46,50	0,00	46,50	46,50			
93,4	SO01	97	Prorážení otvorů				0,00	12 452,10	12 452,10		0,140	
94,3		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	148,50	58,00	0,00	8 613,00	8 613,00			RTS I / 2020
95,2		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	5,00	62,70	0,00	313,50	313,50			
96,1		971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	2,00	98,00	0,00	196,00	196,00			
97		978012111R00	Otlučení vnitřních omítek stropů do 5%	m2	51,50	18,00	0,00	927,00	927,00			
97,9		978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn do 5%	m2	195,00	11,00	0,00	2 145,00	2 145,00			
98,8		783801812R00	Odstranění nátěrů a poškozených štukových omítek stěn, oškrábáním (a po odstranění skříní)	m2	8,00	32,20	0,00	257,60	257,60			
99,7		970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
101	SO01	99	Staveništní přesun hmot				0,00	1 112,50	1 112,50			
101	SO01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,225	500,00	0,00	1 112,50	1 112,50			RTS I / 2020
102	SO01	711	Izolace proti vodě				155,00	1 294,71	1 449,71			
103	SO01	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (<i>koupelna s vytážením na stěny</i>)	m2	2,50	86,00	120,00	95,00	215,00			RTS I / 2020
104		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	2,50	56,50	35,00	106,25	141,25			
105		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,00	150,00	0,00	900,00	900,00			
106		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	1256,25	0,00	193,463	193,463			
107	SO01	721	Vnitřní kanalizace				420,00	8 086,60	8 506,60		0,012	
108	SO01		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			RTS I / 2020
109			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	6,00	250,00	50,00	1 450,00	1 500,00			
109			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
110			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	620,00	0,00	310,00	310,00			
111			Tvarovky HT	ks	8,00	77,00	120,00	496,00	616,00			
112			Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00			
113			Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00			
114			Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00			
115			Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	510,00	0,00	510,00	510,00			
116			Připojení myčky HL 405 (<i>příprava</i>)	ks	1,00	560,00	0,00	560,00	560,00			
117			Připojení pračky HL 406 (<i>příprava</i>)	ks	1,00	565,00	0,00	565,00	565,00			
118			Montáž potrubí	m	6,00	49,00	0,00	294,00	294,00			
118			Zkouška těsnosti	m	6,00	27,00	0,00	162,00	162,00			
119			Napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00			
120			Přípevňovací materiál	soubor	1,00	350,00	250,00	100,00	350,00			
121			Stavební přimocce	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			

122		Doprava	soubor	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00			
123		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	8 300,00	0,00	99,60	99,600			
124	SO01	722	Vnitřní vodovod			6 355,00	15 835,17	22 394,17	0,022		
125	SO01		Demontáž potrubí ocelových závitových	m	1,00	77,00	0,00	77,00	77,00	RTS I / 2020	
126			Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí	soubor	3,00	124,00	320,00	52,00	372,00		
126			Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
127	725320822R00		Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00		
128	725534224R00		Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotev)	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
129			Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
130			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00		
131			Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	60,00	0,00	116,00	120,00		
132			Demontáž baterie sprchové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	142,00	0,00	142,00	142,00		
133			Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
134			Montáž vany přímé dl. 1700mm	soubor	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		
135			Montáž sprchových koutů	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
135	725319101R00		Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	860	135,00	725,00	860,00		
136			Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	390,00	0,00	390,00	390,00		
137			Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	8,00	280,00	485,00	1 755,00	2 240,00		
138			Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
139			Tvarovky	ks	10,00	66,00	120,00	540,00	660,00		
140			Izolace Tubolit tl. 9mm	m	10,00	75,00	100,00	650,00	750,00		
141			Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	425,00	550,00	1 575,00	2 125,00		
142			Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	460,00	700,00	220,00	920,00		
143			Baterie stojánková umyvadlová/dřezová	ks	2,00	1 750,00	1510,00	1 990,00	3 500,00		
143			Baterie nástěnná sprchová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	2 000,00	1800,00	0,00	2 000,00		
144			Kompletace baterií	ks	3,00	215,00	0,00	645,00	645,00		
145			Připevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	660,00	425,00	235,00	660,00		
146			Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00		
147			Montáž potrubí	m	10,00	78,11	0,00	781,10	781,10		
148			Tlaková zkouška	m	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00		
149			Proplach potrubí	m	10,00	33,00	0,00	330,00	330,00		
150			Stavební přímomoce	soubor	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		
151			Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
152			Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	21 912,10	0,00	482,07	482,07		
152	SO01	725	Zřizovací předměty				13 966,00	1 548,70	15 514,70	0,119	
153			Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
154			čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
155			vana přímá, dl. 1700mm	ks	1,00	4 500,00	3 950,00	550,00	4 500,00		
156			umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
157	725019121R00		Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9	soubor	1,00	1 305,00	1305,00	0,00	1 305,00		
158			sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	340,00	250,00	90,00	340,00		
159			sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00		
160			Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	1,00	310,00	290,00	20,00	310,00		
160			zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	2,00	280,00	196,00	364,00	560,00		
161			zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
162			klozet kombi	ks	1,00	5 500,000	5 650,00	-150,00	5 500,00		
163			sedátko WC plast	ks	1,00	520,00	325,00	195,00	520,00		
164			Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00		0	0,00	0,00		
165			Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	15 000,00	0,00	29,70	29,70		

166	SO01	723	Vnitřní plynovod				0,00	4 961,12	4 961,12		0,000
167			Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	528,00	0,00	528,00	528,00		RTS I / 2020
168			Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	865,00	0,00	865,00	865,00		
169			Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
169			Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00		
170			Demontáž plyn.přítokových ohřevů vody	soubor	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
171			Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	1,50	350,00	0,00	525,00	525,00		
172			Potrubí svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	1,00	305,00	0,00	305,00	305,00		
173		723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
174			Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
175			Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00		
176			Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,50	39,90	0,00	59,85	59,85		
177			Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
177			kohout kulový rohový 1/2" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
178			kohout kulový rohový 3/4- 1" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	605,00	0,00	605,00	605,00		
179			Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	4 957,85	0,00	3,27	3,27		
180	SO01	735	Ústřední topení				810,00	10 212,00	11 022,00		0,123
181	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
182		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
183		731411111R00	Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00		0,00	0,00	0,00		
184		734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15	ks	3,00	270	810,00	0,00	810,00		
185		734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1/2	ks	3,00	77	0,00	231,00	231,00		
186		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	780,00	0,00	780,00	780,00		
186		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	18,60	250,00	0,00	4 650,00	4 650,00		
187		733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
188		735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
189		735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820,600	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
190		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
191		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	18,60	210,00	0,00	3 906,00	3 906,00		
192		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
193		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,043	15 000,00	0,00	645,00	645,00		
194	SO01	762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		0,000
194		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
195			Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00	0,00	0,00	0,00		
196	SO01	764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,000
197		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
198		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
199		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
200		764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
201		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
202		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
203		764230410RAB	Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
203		764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
204			Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00	0,00	0,00	0,000		
205	SO01	766	Konstrukce truhlářské				13 000,00	4 995,41	17 995,41		0,000
206		766623911R00	Oprava oken zdvoj. otevíravých/ francouzských oken, bez výměny prvků	m2	8,50	387,00	0,00	3 289,50	3 289,50		RTS I / 2020
207		342266111RV1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
208		766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
209		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových vč. horních a spodních skříněk délky do 2100 m	ks	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00		

210		76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. homí, spodníchskříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	995,11	0,00	995,11	995,11			
211		766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
211		60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00			
212		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	18 000,00	0,00	280,80	280,80			
213	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 760,00	2 499,22	4 259,22		0,100	
214		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	6,00	55,00	0,00	330,00	330,00			RTS I / 2020
215		767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
216		767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	2,00	550,00	560,00	540,00	1100,00			
217		766669924R00	Montáž dveřního štítu a kliky na klíč	ks	6,00	270,00	0,00	1 620,00	1 620,00			
218		54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
219		54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00			
220		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	4 250,00	0,00	9,22	9,22			
220	SO01	771	Podlahy z dlaždic				1 640,00	1 464,26	3 304,26		0,026	
221		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	3,50	390,00	0,00	1 165,00	1 365,00			RTS I / 2020
222		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	3,50	12,00	0,00	42,00	42,00			
223		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	4,00	410,00	1 640,00	0,00	1 640,00			
224		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
225		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
226		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (koupelna)	m	6,00	40,00	0,00	240,00	240,00			
227		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
228		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
228		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (přespárování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
229		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	3 300,00	0,00	17,26	17,26			
230	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové				4 790,00	17 061,11	21 851,11		0,152	
231		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
232		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	33,00	210,00	1 500,00	5 430,00	6 930,00			
233		775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00	1 521,00	0,00	3 042,00	3 042,00			
234		775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	34,50	10,00	0,00	345,00	345,00			
235		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	34,50	90,00	1 605,00	1 500,00	3 105,00			
236		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	33,00	245,00	1 685,00	6 400,00	8 085,00			
237		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	21 507,00	0,00	344,11	344,11			
237	SO01	776	Podlahy povlakové				6 503,20	10 276,73	16 779,93		0,112	
238		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsíň, kuchyň, koupelna a WC)	m	32,00	13,00	0,00	416,00	416,00			RTS I / 2020
239		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinyly včetně dodávky	m	22,00	95,00	486,20	1 603,80	2 090,00			
240		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	3,50	36,00	20,00	106,00	126,00			
241		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	31,00	37,00	0,00	1 147,00	1 147,00			
242		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
243		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	13,50	6,70	0,00	90,45	90,45			
244		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	13,50	72,00	0,00	972,00	972,00			
245		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (kuchyň+předsíň)	m2	13,50	180,00	0,00	2 430,00	2 430,00			
245		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň + předsíň)	m2	13,50	22,00	0,00	297,00	297,00			
246		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	13,50	250,00	747,00	2 628,00	3 375,00			
247		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00		0,00	0,00	0,00			
248		284122232R1	Podlahovina PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+prořez)	m2	15,00	380,00	5 250,00	450,00	5 700,00			
249		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
250		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevoštěpk.do tl.25 mm šroub. (3x OP)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
251		771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vlákny a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
252		60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+prořez)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
253		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	16643,45	0,00	136,48	136,48			

254	SO01	781	Obklady keramické				5 985,00	12 299,00	19 262,00		0,012
254		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
255		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
256		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (koupelna+WC + kuchyň,linka)	m2	17,00	45,00	0,00	765,00	765,00		
257		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	17,00	113,00	0,00	1 921,00	1 921,00		
258		781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňská linka)	m2	17,00	400,00	0,00	6 300,00	6 800,00		
259		597813603	Obklad 20*20 cm	m2	19,00	315,00	5 985,00	0,00	5 985,00		
260		781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (Mapei)	m2	17,00	22,40	0,00	380,80	380,80		
261		781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	17,00	194,00	0,00	2 820,00	3 298,00		
262		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	26,40	0,00	112,20	112,20		
262	SO01	783	Nátěry				1 281,00	13 371,47	14 652,47		0,009
263		783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	8,75	170,00	0,00	1 487,50	1 487,50		RTS I / 2020
264		783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	18,60	125,00	450,00	1 875,00	2 325,00		
265		783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	8,75	254,50	806,00	1 420,88	2 226,88		
266		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2,66	35,20	25,00	68,63	93,63		
267		783903812	Odmaštění saponáty	m2	11,41	26,00	0,00	296,66	296,66		
268		783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškrabáním, obroušením (pouze pohledová plocha)	m2	16,85	155,00	0,00	2 611,75	2 611,75		
269		783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + 2x fládování tmelením (pouze venkovní strana)	m2	0,0		0,00	0,00	0,00		
270		783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (pouze pohledová plocha)	m2	16,85	333,00	0,00	5 611,05	5 611,05		
271	SO01	784	Malby				3 060,00	15 109,50	18 169,50		0,097
271		784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
272		784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8m (po poškozených štukových omítkách stěn)	m2	9,50	33,00	0,00	313,50	313,50		
273		784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	165,00	21,00	0,00	3 465,00	3 465,00		
274		784411301	Pačkování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
275		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	205,00	21,20	3 060,00	1 286,00	4 346,00		
276		784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	205,00	45,00	0,00	9 225,00	9 225,00		
277		784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
278		784011111	Oprášení podkladu	m2	205,00	4,00	0,00	820,00	820,00		
279	SO01	785	Tapety				0,00	0,00	0,00		0,000
279		785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
280		787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tváří	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		
281	SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 035,00	4 035,00		0,000
282		909 R00	Hzs-nezmeritelne st.prace-zednické přpomocce evidované ve stav.deniku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	403,50	0,00	4 035,00	4 035,00		RTS I / 2020
283	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,000
284		941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
285	SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	6 117,20	6 117,20		0,000
286		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,64	110,00	0,00	5 680,40	5 680,40		RTS I / 2020
287		Poznámka: (úklid místností po výměně výplní a začistění omítek; a úklid společných prostor)									
287		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,10	48,00	0,00	436,80	436,80		
288	SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	9 073,20	10 073,89		0,080
289		978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
290		968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (koupelna+kuchyň)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
291		971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
292		981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
293		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	2,25	90,00	0,00	202,50	202,50		
294		979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením	t	3,116	1 437,00	0,00	3 477,00	4 477,69		
295		9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	3,116	95,00	0,00	296,02	296,02		
296		979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,116	220,00	0,00	685,52	685,52		
296		979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	43,624	14,00	0,00	610,64	610,64		

297		979990107	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	3,116	1 220,00	0,00	3 801,52	3 801,52			
298	SO01	VN	Vedlejší rozpočtové náklady						39 085,09			
299		005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	390 850,87			9771,27			RTS I / 2020
300			Provozní vlivy	%	3,000	390 850,87			11725,53			
301			Územní vlivy	%	3,500	390 850,87			13679,78			
302			Ostatní	%	1,000	390 850,87			3908,51			
304	SO01	999VD	Ostatní položky				0,00	10 700,00	10 700,00			
304		999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00			TC-položka
305			Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení									
306		999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00			
307			Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.									
308												
309	SO01	M	Montážní přírázky				0,00	2 500,00	2 500,00			
310		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00			RTS I / 2020
311	SO01	M21	Elektromontáže				15 546,90	52 572,50	67 854,90		0,125	
312			Rozvaděč bytu RB ozn.RB									RTS I / 2020
313		464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	500,00	375,00	125,00	500,00			
313		415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	470,00	285,00	185,00	470,00			
314		438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	5,0	840,00	4 003,00	197,00	4 200,00			
315		434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	135,00	310,00	125,00	405,00			
316		434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	4,0	120,00	355,00	125,00	480,00			
317		764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00			
318		765423	stykač ERC225S	ks	3,0	505,00	1 318,00	197,00	1 515,00			
319		764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-		0,00	0,00	0,00			
320			materiál									RTS I / 2020
321		171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	12,10	0,00	96,80	96,80			
321		171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	18,50	0,00	92,50	92,50			
322		171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-		0,00	0,00	0,00			
323		295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	17,10	0,00	34,20	34,20			
324		295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	22,40	0,00	134,40	134,40			
325		189412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	365,00	0,00	365,00	365,00			
326		101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
327		101105	kabel CYKY 3x1,5	m	70,0	17,00	0,00	1 190,00	1 190,00			
328		101106	kabel CYKY 3x2,5	m	115,0	24,50	0,00	2 817,50	2 583,00			
329		101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
330		101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
330		209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	28,0	20,00	0,00	560,00	560,00			
331		204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
332		311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,0	6,50	0,00	71,50	71,50			
333		311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	48,00	0,00	192,00	192,00			
334		311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	7,0	73,80	0,00	516,60	516,60			
335		321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	28,0	20,00	0,00	460,00	460,00			
336			SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		7,0	-			0,00			
337		409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	7,0	95,00	665,00	0,00	665,00			
338		410101	kryt spínače 1-úchyt 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,0	36,90	258,30	0,00	258,30			
338		420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,0	23,00	161,00	0,00	161,00			
339			SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		-	-			0,00			
340		409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-		0,00	0,00	0,00			
341		410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00			

342	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00			
343		SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		-	-			0,00			
344	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	-		0,00	0,00	0,00			
345	410101	kryt spínače 1-ducky 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00			
346	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00			
347		SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6		-	-			0,00			
347	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	-		0,00	0,00	0,00			
348	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00			
349	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00			
350		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		-	-			0,00			
351	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-		0,00	0,00	0,00			
352	410101	kryt spínače 1-ducky 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00			
353	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00			
354	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-		0,00	0,00	0,00			
355	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00			
355	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	16,0	171,70	1 780,00	0,00	1 780,00			
356		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová		2,0	-			0,00			
357	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	2,0	235,00	470,00	0,00	470,00			
358	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	2,0	30,30	60,60	0,00	60,60			
359	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	25,00	50,00	0,00	50,00			
360	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	650,00	650,00	0,00	650,00			
361	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	925,00	925,00	0,00	925,00			
362		hlásič úniku CO	ks	1,0	750,00	750,00	0,00	750,00			
363	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-		0,00	0,00	0,00			
364	911011	svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	325,00	1 300,00	0,00	1 300,00			
364	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-		0,00	0,00	0,00			
365	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	10,0	4,10	41,00	0,00	41,00			
366	101209	kabel CYKY 4x10	m	-		0,00	0,00	0,00			
367	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	10,0	55,00	550,00	0,00	550,00			
368	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-		0,00	0,00	0,00			
369	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-		0,00	0,00	0,00			
370	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-		0,00	0,00	0,00			
371		prořez	%	5,0	-	0,00	0,00	0,00			
372		materiál podružný	%	5,0	88,00	0,00	440,00	440,00			RTS I / 2020
372	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-		0,00	0,00	0,00			
373	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00			
374	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00			
375	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00			
376	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	73,00	0,00	438,00	438,00			
377	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	2,0	100,00	0,00	200,00	200,00			
378	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
379	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
380	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	85,0	24,80	0,00	2 108,00	2 108,00			
381	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
381	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	120,0	254,50	0,00	30 540,00	30 540,00			
382	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	13,80	0,00	207,00	207,00			
383	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	20,00	0,00	40,00	40,00			
384	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	28,0	23,00	0,00	644,00	644,00			
385	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	10,0	25,00	0,00	250,00	250,00			

386	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,0	25,10	0,00	75,30	75,30			
387	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovny.a zapojení(-KR68)	ks	6,0	100,00	0,00	600,00	600,00			
388	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	110,00	0,00	880,00	880,00			
389	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	28,0	22,60	0,00	632,80	632,80			
389	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	4,0	40,00	0,00	160,00	160,00			
390	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	3,0	46,80	0,00	140,40	140,40			
391	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	-		0,00	0,00	0,00			
392	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	2,0	45,00	0,00	90,00	90,00			
393	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	2,0	52,00	0,00	104,00	104,00			
394	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	16,0	78,00	0,00	1 248,00	1 248,00			
395	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	3,0	90,00	0,00	270,00	270,00			
396	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,0	121,00	0,00	363,00	363,00			
397	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	200,00	0,00	200,00	200,00			
398	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	160,00	0,00	160,00	160,00			
398	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	166,50	0,00	166,50	166,50			
399	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	188,00	0,00	752,00	752,00			
400	210810053	kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
401	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	13,00	0,00	195,00	195,00			
402	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-		0,00	0,00	0,00			
403	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00			
404	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-		0,00	0,00	0,00			
405	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00			
406		montáž EOv - připojení	ks	-		0,00	0,00	0,00			
406		PPV pro elektromontáže	%	6,0	88,00	0,00	528,00	528,00			
407	M21	Ostatní náklady									RTS I / 2020
408	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,0	8,00	0,00	32,00	32,00			
409	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,0	6,00	0,00	24,00	24,00			
410		Elektrorevize	soubor	1,0	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00			

