



KUJIP01G84M1

1314/21

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4211011824/6800
(dále jen „Objednatel“)

a

Benpra servis s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94308
se sídlem: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín
zastoupená: Pavlem Benovičem, jednatelem
IČO: 05249643
bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.
číslo účtu: 223326702/0600
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě, předat dílo bez vad Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatou, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a zejména podle projektové dokumentace „EVL V Lisovech – II. fáze“ zpracované Ing. Miroslavem Červenkou, se sídlem Častrov 80, 394 63 Častrov, IČO: 71566767. Projektová dokumentace v elektronické podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání místa provedení díla. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelům způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí provedení všech prací a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. S ohledem na skutečnost, že Dílo bude realizováno v rámci projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0012939 (dále též jen „Projekt“) spolufinancovaného

z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, zavazuje se zhotovitel provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen „PrŽaP“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu s Závaznými podmínkami AOKP ČR k registraci akce z OP ŽP 2014-2020, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:

- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
- b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;
- c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. 1.8);
- d) odvoz a příp. zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty o průměru kmene či větve od 10 cm výše na sortiment odpovídající použitým těžebním dopravním zařízením a prostředkům Zhotovitele; likvidaci ostatní nevyužitelné a nevyužité vytěžené dřevní hmoty;
- e) zajištění přístupů na pozemky za účelem provedení díla v souladu s požadavky uvedenými v Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů. Vybrané pozemky dotčené realizací projektu obhospodařuje Ekoimpex Vysočina s.r.o. (IČO: 28079540) a Farma Javořice Jihlávka, spol. s r.o. (IČO: 46969811). Zhotovitel vždy před zahájením prací tyto uživatele pozemků kontaktuje a získá jejich souhlas s realizací jednotlivých opatření (souhlasy budou předány Objednateli);
- f) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
- g) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespécifikovaných v projektové dokumentaci;
- h) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
- i) vypracování závěrečné zprávy;




- j) uvedení realizací dotčených přístupových cest a okolních pozemků po realizaci díla do původního stavu;
- k) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.
- 1.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.
- 1.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 1.9 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude obsahovat minimálně:
- **vedoucího projektového týmu** odpovědného za realizaci díla v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami biologického dozoru Objednatele s minimálně 3 letou praxí spočívající ve zpracování průzkumů a plánů péče o M ZCHÚ;
 - **1 odborníka** v oblasti ochrany přírody a krajiny s minimálně 3 letou praxí spočívající ve zkušenostech s revitalizací vodního režimu lokalit (např. tvorba tůní, tvorba a úprava drobných toků);
 - **2 osoby** s kvalifikací pro provádění kácení ze země, tzn. absolventů kurzu pro práci s motorovou pilou.

II.

Termíny realizace díla

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s objednatelům odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel musí v rámci předloženého harmonogramu dodržet časová období a posloupnosti uvedené v projektové dokumentaci a začátek realizace opatření na podporu mechorostů omezením ohniska orobince šírolistého musí stanovit nejpozději na květen roku 2021.



- 2.2 Zhotovitel je povinen ke každé etapě prací průběžně po celou dobu provádění díla a bez předchozího vyzvání objednatele navrhovat upřesnění harmonogramu, a to v závislosti na aktuálním vývoji vegetace, počasí a hnízdním období ptáků, a předkládat ho k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněna odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. VIII. odst. 8.4 této smlouvy.

III.

Provozní deník

- 3.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad provozní deník (dále jen „**provozní deník**“), a to přiměřeně v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
- 3.2 Provozní deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.
- 3.3 Zápisy do provozního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do provozního deníku.
- 3.4 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do provozního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.
- 3.5 Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce v provozním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

IV.

Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 4.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace.
- 4.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O převzetí sepíše Zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace dle přílohy č. 3 PrŽaP), protokol jsou oprávněny podepsat osoby uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.

V.

Dokončení a převzetí díla

- 5.1 Dílo dokončené v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli **nejpozději do 31. 10. 2023**. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy zhotovitele, a to jen s následujícími důvody:

- a) provedení i jiných dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem díla nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb než těch, které byly obsahem díla (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;
- b) podmínek (zejména zvláště nepříznivé klimatické podmínky a podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy), které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené těmito podmínkami tak, že dle relevantních norem, obecně závazných předpisů a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání výše uvedených podmínek, není-li sjednáno jinak.
- 5.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 5.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci biologického, technického a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 5.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
- b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
- c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
- d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 5.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.



- 5.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 5.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) závěrečnou zprávu 1x v papírové podobě a 1x v elektronické podobě v reprodukovatelném formátu obsahující popis všech provedených opatření, zásahů a úprav, včetně zákresu případných změn oproti projektové dokumentaci atd. a termínů realizace jednotlivých opatření nebo jejich fází;
 - b) fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení,
 - c) provozní deník.
- 5.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

VI. Cena díla


- 6.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **2 129 965,92 Kč včetně DPH** (slovy: dva miliony jedno sto dvacet devět tisíc devět set šedesát pět korun českých devadesát dva haléřů).
- 6.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.

- 6.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.
- 6.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
- 6.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- a) dodání příslušných dokladů, atestů, prohlášení o shodě apod.;
 - b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
 - c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
 - d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
 - e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
 - f) zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO;
 - g) vyhotovení výkazů výměr;
 - h) vyznačení skutečného provedení díla, závěrečnou zprávou;
 - i) náklady na pojištění Zhotovitele;
 - j) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
 - k) péči o dílo po sjednanou dobu.
- 6.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VII.

Platební podmínky

- 7.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, účtovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „EVL V Lisovech - II. fáze



revitalizačních opatření“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0012939. Daňové doklady vystavované Zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.

- 7.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 7.3 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

VIII.

Komunikace smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis.
- 8.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osoby uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 8.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
- na straně Objednatele: Ing. Denisa Švengrová, tel.: 564 602 516, e-mail: svengrova.d@kr-vysocina.cz.
- na straně Zhotovitele: Petr Valina, tel.: 737 525 776, e-mail: valina.petr7@gmail.com.
- 8.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

IX.

Pojištění a vlastnické právo

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 9.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

- 9.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli.
- 9.5 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

X.

Záruka za jakost

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 10.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 10.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 10.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu



vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XI. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- a) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
- b) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
- c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
- d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;
- e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo v provozním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
- f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;
- g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;

11.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
- b) vstoupí do likvidace;
- c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
- d) neprovádí díla prostřednictvím osob uvedených v čl. I. odst. 1.9 této smlouvy;
- e) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
- f) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
- g) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.


XIII.

Ostatní ustanovení

13.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

13.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.

13.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou



povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;
- b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelům v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;
- c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmito podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

13.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatel.

13.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na základě písemné (e-mailové) výzvy Objednatel exkurzi v rámci provádění díla pro studenty studijních oborů souvisejících s ochranou přírody, příp. odbornou veřejnost.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VIII. odst. 8.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. 1 této smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.

14.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

14.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“;

Příloha č. 2. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014 – 2020 k projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“.

14.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

14.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V JIHLAVĚ dne 22. 4. 2021

V Jihlavě dne 27. 04. 2021

Benpra servis s.r.o.

Zmola 141/25,
Svatoborice 698 04
IČ: 05249643, DIČ: CZ05249643

za zhotovitele
Pavel Benovič
jednatel

za objednatele
Ing. Lukáš Víček
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
2021 04 27 10:00:00

Příloha č. 1

Smlouvy –

Položkový rozpočet

oceněný

Zhotovitelem

k projektu „EVL V

Lisovech - II. fáze“

PITULACE STAVBY

2019-102

Stavba: **EVL V Lisovech II. fáze**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18.03.2021
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05249643
Benpra servis s.r.o.		DIČ:	CZ05249643
Projektant:		IČ:	
Ing. Miroslav Červenka		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka		DIČ:	CZ8011231503

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 760 302,41
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 760 302,41	369 663,51
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 129 965,92
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-102

Stavba: EVL V Lisovech II. fáze

Místo: Datum: 18.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč: Benpra servis s.r.o. Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 760 302,41	2 129 965,92	
1	Asanační kosení	140 244,00	169 695,24	STA
2	Stržení drnu a urovnání terénu	146 327,56	177 056,35	STA
3	Odstranění dřevin	395 770,70	478 882,55	STA
4	Obnova zvodněných terénních depresí a pramených vývěrů	387 655,50	469 063,16	STA
5	Údržbové práce na drobných vodotečích a vodních kapilárách	176 018,00	212 981,78	STA
6	Odstranění deponií zeminy	451 221,65	545 978,20	STA
7	Podpora mechorostů omezením ohniska orobince široolistého	23 565,00	28 513,65	STA
8	VRN	39 500,00	47 795,00	STA

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

1 - Asanační kosení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

IČ:

05249643

DIČ:

CZ05249643

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH

140 244,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 244,00	21,00%	29 451,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 695,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

1 - Asanační kosení

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 244,00

D N00 Asanační management

140 244,00

D N01 Asanační kosení

140 244,00

1	K	R1	Asanační kosení dlouhodobě neudržovaných travních porostů ručně či malou mechanizací	ha	0,899	32 000,00	28 768,00	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
2	K	R2	Shabání a odklízení pokosené biomasy z první asanační seče, včetně důkladného vyhrabání stařiny	ha	0,899	14 000,00	12 586,00	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
3	K	R2.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	0,899	3 500,00	3 146,50	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
4	K	R6	Asanační kosení 2020, druhá seč, vč. shrabání a naložení	ha	0,899	32 000,00	28 768,00	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
5	K	R6.11	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně, za druhou seč 2020	ha	0,899	3 500,00	3 146,50	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
6	K	R7	Asanační kosení r. 2021 první seč, vč. shrabání a naložení	ha	0,899	32 000,00	28 768,00	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
7	K	R7.3	Asanační kosení r. 2021 druhá seč, vč. shrabání a naložení	ha	0,899	32 000,00	28 768,00	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
9	K	R6.111	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně, za první seč 2021	ha	0,899	3 500,00	3 146,50	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		
8	K	R6.12	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně, za druhou seč 2021	ha	0,899	3 500,00	3 146,50	
	vv		0,0716			0,072		
	vv		0,2068*0,9			0,186		
	vv		0,6407			0,641		
	vv		Součet			0,899		

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

2 - Stržení drnu a urovnání terénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

IČ:

05249643

DIČ:

CZ05249643

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH

146 327,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 327,56	21,00%	30 728,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 056,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

2 - Stržení drnu a urovnání terénu

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 327,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 327,56

D 1

Zemní práce

146 327,56

7	K	11130111X	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, včetně přemístění pomocí lehké techniky na neúnosném podkladu do 50 m k místu naložení na dopravní prostředek, zpevnění povrchu terénu pomocí stavebních prken na vzdálenost přes 50 do 90 m	m2	1 156,000	30,00	34 680,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	--

Poznámka k souboru cen

1. V cenách jsou započteny i náklady na napeřání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

2. V ceně nejsou započteny náklady na závluku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalížení rostlin vodou

PSC

3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro dřmování

4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláští nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další dřmování

5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4 -11 Založení trávníku

6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

VV

122+299+75+660

1 156,000

14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	115,500	15,00	1 734,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

PSC

a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle: svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV

115,6

115,600

11	K	R.30	Jemná modelace terénu pomocí lehké techniky.	mth	24,000	750,00	18 000,00	
----	---	------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce

Zároveň se stržením drhu budou urovnány a vymodelovány, v okolí pramenitých vývěhů a vytvářením sklonu k obnoveným vývěhům

P

12	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	1 156,000	5,00	5 780,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen

1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady

PSC

2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu.

3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejohospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k dřmování.

VV

122+299+75+660

1 156,000

13	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	4 624,000	15,00	69 360,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírůžky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení dmu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání dmu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění dmu je délka nejohospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se dím snímá a těžištěm plochy určené k dmovění.							
VV		4*1156				4 624,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	115,600	15,10	1 745,56	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro
 - a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky.
 - b) zasypání koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 - c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží;
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 - a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;
 - b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 - c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a);
 - d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
 - e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- . Uložení sypaniny do násypů
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženoého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

PSC

		vv			115,6		115,600	
10	K	R	Poplatek za uložení na kompostárnu, vč poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	m3	115,600	130,00	15 028,00	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

3 - Odstranění dřevin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05249643

CZ05249643

71566767

CZ8011231503

Cena bez DPH

395 770,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395 770,70	21,00%	83 111,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

478 882,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL V Lisovech II. fáze

Objekt: 3 - Odstranění dřevin

Místo: Datum: 18.03.2021
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Miroslav Červenka
 Uchazeč: Benpra servis s.r.o. Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 395 770,70

D HSV Práce a dodávky HSV 395 770,70

D 1 Kácení dřevin mimo les 395 770,70

15	K	111201102X	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů vč. odstranění pařezů/polykormonů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	8 268,200	5,00	41 341,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	------------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na hoi.
 2. Cena -1101 je určena i pro:
 a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu smějším než 1 : 5.
 b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivé přes 30 m2
 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad příslušným terénem.
 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obelovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

W	2068*0,9	1 861,200
W	6407	6 407,000
W	Součet	8 268,200

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	51,000	250,00	12 750,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

W	22+27	49,000
W	1+1	2,000
W	Součet	51,000

2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

W	6+2	8,000
W	1+1	2,000
W	Součet	10,000

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K 112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 02
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 					
PSC							
				1,000			
	4 K 112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 					
PSC							
				40,000			
		23+11		34,000			
		4+2		6,000			
		Součet		40,000			
	5 K 112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	17,000	350,00	5 950,00	CS ÚRS 2018 02
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 					
PSC							
				17,000			
		9+4		13,000			
		4		4,000			
		Součet		17,000			
	6 K 112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	11,000	850,00	9 350,00	CS ÚRS 2018 02
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 					
PSC							
				11,000			
		2		2,000			
		4+5		9,000			
		Součet		11,000			
	7 K 112101124	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000	1 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pářezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následněno zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 623-1 Plochy a úprava území.

PSC								
WV					3+2		5,000	
WV					2+2		4,000	
WV					Součet		9,000	

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K 112101125	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromů po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Ptochy a úprava území. 					
	WV	1		1,000			
	WV	3		3,000			
	WV	Součet		4,000			
9	K 112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	83,000	284,00	23 572,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1 Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 					
	WV	22+27+23+11		83,000			
10	K 112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,000	580,00	12 180,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1 Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 					
	WV	5+2+9+4		21,000			
70	K 112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1 Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 					
	WV	1+2		3,000			
12	K 112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	1 680,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1 Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 					
	WV	3+2		5,000			
13	K 112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a pólomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

	WV		1		1,000			
42	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví do 7 cm stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, přemístění v rámci lokality	kus	51,000	23,40	1 193,40	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		22+27+1+1		51,000			
43	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví do 7 cm stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, přemístění v rámci lokality	kus	10,000	126,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		6+2+1+1		10,000			
44	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, přemístění v rámci lokality	kus	1,000	341,00	341,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		1		1,000			
46	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví do 7 cm stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, přemístění v rámci lokality	kus	40,000	29,20	1 168,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		23+11+4+2		40,000			
47	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví do 7 cm stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, přemístění v rámci lokality	kus	17,000	135,00	2 295,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		9+4+4		17,000			
48	K	162201407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví do 7 cm stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, přemístění v rámci lokality	kus	11,000	301,00	3 311,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		2+4+5		11,000			
49	K	162201408	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví do 7 cm stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, přemístění v rámci lokality	kus	9,000	536,00	4 824,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		3+2+2+2		9,000			
62	K	162201409	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví do 7 cm stromů jehličnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm, přemístění v rámci lokality	kus	4,000	755,00	3 020,00	

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		1+3		4,000			
50	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm, přemístění v rámci lokality	kus	51,000	360,00	18 360,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

	WV		22+27+1+1		51,000			
--	----	--	-----------	--	--------	--	--	--

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K 162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	10,000	761,00	7 610,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	6+2+1+1		10,000			
52	K 162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	1		1,000			
54	K 162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	40,000	339,00	13 560,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	23+11+4+2		40,000			
55	K 162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	9+4+4		17,000			
56	K 162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	11,000	600,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	2+4+5		11,000			
57	K 162201418	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	9,000	700,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	3+2+2+2		9,000			
63	K 162201419	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 900 do 1110 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	4,000	900,00	3 600,00	
	PSC						
	VV	1+3		4,000			
58	K 162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	83,000	74,60	6 191,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	22+27+23+11		83,000			
59	K 162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	21,000	286,00	6 006,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	6+2+9+4		21,000			
60	K 162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	3,000	531,00	1 593,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	1+2		3,000			
61	K 162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm, přemístění v rámci lokality <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.	kus	5,000	659,00	3 295,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC						
	VV	3+2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
64	K	162201425	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm, přemístění v rámci lokality	kus	1,000	750,00	750,00		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.						
	W		1		1,000				
36	K	162301501X	Vodorovné přemístění křovin a stromů vč. pařezů/polykormonů s kořeny do 1 000 m o prům. kmene do 100 mm na dočasné místo ke štěpkování, přemístění v rámci lokality	m2	8 268,200	5,00	41 341,00		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m, toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.						

RP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K 174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm. Ruční úprava a urovnání povrchu pomocí hrábí	kus	83,000	79,50	6 598,50	CS ÚRS 2018 02
		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmání omíčky. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. Průměr pařezu se měří v místě řezu. <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Dodání zeminy k zásypu jam po pařezech se předpokládá ze stávajících deponií zemín určených k odtěžení v rámci SO-06. Cena zahrnuje jejich natěžení, naložení a dodání k místu zásypu jam po pařezech.</p>					
PSC							
P							
67	K 174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm. Ruční úprava a urovnání povrchu pomocí hrábí	kus	21,000	169,00	3 549,00	CS ÚRS 2018 02
		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmání omíčky. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. Průměr pařezu se měří v místě řezu. <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Dodání zeminy k zásypu jam po pařezech se předpokládá ze stávajících deponií zemín určených k odtěžení v rámci SO-06. Cena zahrnuje jejich natěžení, naložení a dodání k místu zásypu jam po pařezech.</p>					
PSC							
P							
VV				21	21,000		
71	K 174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 500 do 700 mm. Ruční úprava a urovnání povrchu pomocí hrábí	kus	3,000	326,00	978,00	CS ÚRS 2018 02
		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmání omíčky. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. Průměr pařezu se měří v místě řezu. 					
PSC							
VV				3	3,000		
69	K 174201204	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 700 do 1100 mm. Ruční úprava a urovnání povrchu pomocí hrábí	kus	6,000	723,00	4 338,00	CS ÚRS 2018 02
		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmání omíčky. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. Průměr pařezu se měří v místě řezu. <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Dodání zeminy k zásypu jam po pařezech se předpokládá ze stávajících deponií zemín určených k odtěžení v rámci SO-06. Cena zahrnuje jejich natěžení, naložení a dodání k místu zásypu jam po pařezech.</p>					
PSC							
P							
37	K 460030028	Štěpkování keřů a stromů vč. větví, kmenů, pařezů/polykormonů s kořeny, aj. zbytků porostu do 10 cm	prms	160,300	150,00	24 045,00	CS ÚRS 2018 02
		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m², u hustého porostu přes 3 ks/m². U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 					
PSC							
VV		"KEŘE"124		124,000			
VV		"STROMY"36,3		36,300			
VV		Součet		160,300			
38	K R.02	Úklid ploch po kácení, důkladné vyhrabání a odstranění všech těžebních zbytků po kácení a odstranění pařezů/polykormonů. Odsekání a likvidace zbytků kořenů vyčnívajících nad půdní povrch	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
39	K R8.1	Naložení a odvoz štěrky z křovin a stromů vč. větví, kmenů, pařezů/polykormonů s kořeny, aj. zbytků porostu do 10 cm mimo lokalitu na kompostárnu do 10 km, kde bude zlikvidována	m3	160,300	150,00	24 045,00	
40	K R.8.8.8	Poplatek za uložení odpadu a těžebních zbytků na kompostárnu, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	m3	160,300	150,00	24 045,00	
65	K R.20	Protokolární předání dřevní hmoty (hrubí) jednotlivým vlastníkům	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

4 - Obnova zvodnělých terénních depresí a pramených vývěřů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

05249643

DIČ:

CZ05249643

IČ:

DIČ:

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Cena bez DPH

387 655,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 655,50	21,00%	81 407,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

469 063,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

4 - Obnova zvodnělých terénních depresí a pramených vývěrů

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							387 655,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				387 655,50	
D		1	Zemní práce				387 655,50	
7	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	905,000	120,00	108 600,00	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemniku, i ulehých z deponie					
		VV	285+163+100+112+176		836,000			
		VV	23+23+23		69,000			
		VV	Součet		905,000			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	905,000	20,00	18 100,00	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Odkopávky a prokopávky v rutených prostorech se oceňují podle čl. 311B Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přiznají k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
		VV	285+163+100+112+176		836,000			
		VV	23+23+23		69,000			
		VV	Součet		905,000			
4	K	16270611X	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení se složením do 10000 m	m3	905,000	88,00	79 640,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +/- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť 2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopišť a násypišť.					
		VV	905		905,000			
10	K	R.30	Vnitrostaveništní komunikace, provizorní zpevnění transportní trasy pomocí dřevěných maticí a následné uvedení pozemku do původního stavu Předpokládané délka 170 m	kpí	1,000	50 000,00	50 000,00	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	905,000	15,10	13 665,50	CS ÚRS 2018 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice odpovídající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky.

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0- . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

PSC

9	K	R	Poplatek za uložení na kompostárnu, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	m3	905,000	130,00	117 650,00
---	---	---	--	----	---------	--------	------------

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

5 - Údržbové práce na drobných vodotečích a vodních kapilárách

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

IČ:

DIČ:

05249643

CZ05249643

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

DIČ:

71566767

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH

176 018,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 018,00	21,00%	36 963,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 981,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

5 - Údržbové práce na drobných vodotečích a vodních kapilárách

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 018,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				176 018,00	
D		1	Zemní práce				176 018,00	
2	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	180,000	447,00	80 460,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem.

2. Ceny nelze použít pro:

a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm, tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124. 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro slybky a jiná podzemní vedení části A 01.

b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro slybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu.

c) čištění uzavřených koryt vodotečí, tyto zemní práce se oceňují individuálně;

d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí.

3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu.

4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.

5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosů z anorganických nebo organických hmot.

PSC

3	K	129203109	Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepičnost horniny v hornině tř. 3	m3	180,000	20,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem.

2. Ceny nelze použít pro:

a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm, tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124. 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro slybky a jiná podzemní vedení části A 01.

b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro slybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu.

c) čištění uzavřených koryt vodotečí, tyto zemní práce se oceňují individuálně;

d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí.

3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu.

4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.

5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosů z anorganických nebo organických hmot.

PSC

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K R.30	Vnitrostaveništní komunikace, provizorní zpevnění transportní trasy pomocí dřevěných maticí a následně uvedení pozemku do původního stavu Předpokládané délka 130 m	kpř	1,000	50 000,00	50 000,00	
6	K 162706111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení se složením do 10000 m	m3	180,000	88,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) shrnutí výkopku ve výkopisti a hrubé rozhrnutí v násypisti,
 b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypisti i výkopisti, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než ± 0,5 m,
 c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopisti i násypisti
 2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopisti a násypisti.

7	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	180,000	15,10	2 718,00	CS ÚRS 2018 02
---	-------------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vytvoření z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu,
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a).
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů.
 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.

9	K R	Poplatek za uložení na kompostárnu, vč. poplatku za komostování a manipulaci na kompostárně	m3	180,000	130,00	23 400,00	
---	-----	---	----	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

6 - Odstranění deponií zeminy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05249643

CZ05249643

71566767

CZ8011231503

Cena bez DPH

451 221,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	451 221,65	21,00%	94 756,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

545 978,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

6 - Odstranění deponií zeminy

Místo:

Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav
Červenka

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

451 221,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

451 221,65

D 1

Zemní práce

451 221,65

8	K	121103111	Odstranění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1.5. na neúnostném podloží, se stíženým přístupem po podmáčených loukách	m3	881,500	120,00	105 780,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3.0 m.
2. Ceny lze použít i pro téžení zemin schopných zúrodnění ve výkopě, zemníku, i uletělých z deponie.

PSC

VV	"Deponie 1"229	229,000
VV	"Deponie 2"57	57,000
VV	"Deponie 3"195	195,000
VV	"Deponie 4"2	2,000
VV	"Deponie 5"0,5	0,500
VV	"Deponie 6"10	10,000
VV	"Deponie 7"10	10,000
VV	"Deponie 8"14	14,000
VV	"Deponie 9"36	36,000
VV	"Deponie 10"87	87,000
VV	"Deponie 11"126	126,000
VV	"Deponie 12"23	23,000
VV	"Deponie 13"92	92,000
VV	Součet	881,500

11	K	R 30	Vnitrostaveništní komunikace, provizorní zpevnění transportní trasy pomocí dřevěných matic/prken a následně uvedení pozemku do původního stavu. Předpokládané délka 300 m	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
4	K	162706111X	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení se složením do 10000 m	m3	881,500	88,00	77 572,00	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) shrnutí výkopku ve výkopě a hrubé rozhrnutí v násypě,
b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypě i výkopě, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +/- 0.5 m,
c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopě i násypě
2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopě a násypě

PSC

VV	"Deponie 1"229	229,000
VV	"Deponie 2"57	57,000
VV	"Deponie 3"195	195,000
VV	"Deponie 4"2	2,000
VV	"Deponie 5"0,5	0,500
VV	"Deponie 6"10	10,000
VV	"Deponie 7"10	10,000
VV	"Deponie 8"14	14,000
VV	"Deponie 9"36	36,000
VV	"Deponie 10"87	87,000
VV	"Deponie 11"126	126,000
VV	"Deponie 12"23	23,000
VV	"Deponie 13"92	92,000
VV	Součet	881,500

řyp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	881,500	15,10	13 310,65	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje;

e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . Uložení sypaniny do násypů

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

PSC

VV	"Deponie 1"229	229,000
VV	"Deponie 2"57	57,000
VV	"Deponie 3"195	195,000
VV	"Deponie 4"2	2,000
VV	"Deponie 5"0,5	0,500
VV	"Deponie 6"10	10,000
VV	"Deponie 7"10	10,000
VV	"Deponie 8"14	14,000
VV	"Deponie 9"36	36,000
VV	"Deponie 10"87	87,000
VV	"Deponie 11"126	126,000
VV	"Deponie 12"23	23,000
VV	"Deponie 13"92	92,000
VV	Součet	881,500

12	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	3 213,000	28,00	89 964,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drmování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.

2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čistění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 čistění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 621 až 828

3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 "0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV	"Deponie 1"797	797,000
VV	"Deponie 2"355	355,000
VV	"Deponie 3"614	614,000
VV	"Deponie 4"12	12,000
VV	"Deponie 5"5	5,000
VV	"Deponie 6"53	53,000
VV	"Deponie 7"57	57,000
VV	"Deponie 8"88	88,000
VV	"Deponie 9"185	185,000
VV	"Deponie 10"216	216,000
VV	"Deponie 11"421	421,000
VV	"Deponie 12"55	55,000
VV	"Deponie 13"355	355,000
VV	Součet	3 213,000

9	K	R	Poplatek za uložení na kompostárně vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	m3	881,500	130,00	114 595,00	
VV			881,5		881,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

7 - Podpora mechorostů omezením ohniska orobince širolistého

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

05249643

DIČ:

CZ05249643

IČ:

DIČ:

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Cena bez DPH

23 565,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 565,00	21,00%	4 948,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 513,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

7 - Podpora mechorostů omezením ohniska orobince široolistého

Místo:

Datum:

18.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav
Červenka

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 565,00

o N00

Podpora mechorostů

23 565,00

o N01

Odstranění orobince

23 565,00

1	K	RRT	Vyřezání jedinců orobince široolistého v prvním roce zásahu při počtu 20 lohyd na m2, včetně vyvození vyřezané hmoty a jejího odvozu na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za komostování a manipulaci na kompostárně.	m2	1 571,000	5,00	7 855,00	
2	K	RRT2	Vyřezání jedinců orobince široolistého v druhém roce zásahu při počtu 7 lohyd na m2, včetně vyvození vyřezané hmoty a jejího odvozu na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za komostování a manipulaci na kompostárně.	m2	1 571,000	5,00	7 855,00	
3	K	RRT3	Vyřezání jedinců orobince široolistého v třetím roce zásahu při počtu 2 lohyd na m2, včetně vyvození vyřezané hmoty a jejího odvozu na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za komostování a manipulaci na kompostárně.	m2	1 571,000	5,00	7 855,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

EVL V Lisovech II. fáze

Objekt:

8 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Benpra servis s.r.o.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

05249643

DIČ:

CZ05249643

IČ:

DIČ:

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Cena bez DPH

39 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 500,00	21,00%	8 295,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 795,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EVL V Lisovech II. fáze

Objekt: 8 - VRN

Místo: Kraj Vysočina

Datum: 18.03.2021

Zadavatel: Benpra servis s.r.o.

Projektant: Ing. Miroslav Červenka
Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				39 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 500,00	
7	K	RA	Závěrečná zpráva - textová a výkresová část Závěrečná zpráva bude obsahovat popis všech provedených opatření, zásahů a úprav a návrh opatření pro následující roky + mapové zákresy. Závěrečná zpráva musí zároveň obsahovat fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
8	K	RB	Zajištění přístupu na pozemky, vč. případného odsouhlasení přístupu od vlastníků, resp. uživatelů pozemků. Uvedení pozemků a příjezdových cest po dokončení prací do původního stavu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění akce - vytyčení hranic sousedních pozemků	hm	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2016 01
		vv			13,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po provedení akce - zaměření pro PD skutečného provedení	ha	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
D		VRN3	Zařízení místa realizace				5 000,00	
5	K	030001000	Zařízení místa realizace a sjezdů na lokalitu z krajské komunikace vč. dočasného dopravního značení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

Příloha č. 2 Smlouvy – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014 – 2020 k projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Adresa pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115
Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek
Datum: 27. 10. 2020
T: 724 303 536
ID DS: 3hjdyhg
zdarvrch @nature.cz
www.nature.cz

Název projektu: EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření
Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0012939

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v asanačním managementu na ploše dosud neudržovaných porostů v EVL V Lisovech v k. ú. Jihlávka a Horní Vilímeč. V rámci realizace dojde k asanačnímu kosení, stržení drnu, urovnání terénu, redukci dřevin, obnově terénních depresí a drobných vodotečí, podpoře mechorostů omezením orobince.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina
Adresa sídla: Žižkova 57/1, Jihlava 586 01
IČ: 70890749
Statutární zástupce / kontakt: Ing. Jan Řičan, rican.j@kr-vysocina.cz, 724 650 144

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

- 1.1. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.
- 1.2. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.
- 1.3 Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.
- 1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

- 2.1. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.
- 2.2. Sečení travních porostů bude provedeno v souladu s metodickým doporučením Standardu AOPK ČR Sečení.
- 2.3 Pokosená hmota bude z lokality odvezena.



3. Podmínky kategorie C:

- 3.1. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.
- 3.2. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „EVL V Lisovech – II. Fáze – dokumentace asanačních prací“, zpracované firmou Ing. M. Červenka, Drážďany v červnu 2019. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.
- 3.3. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.
- 3.4. S ohledem na prevenci eroze budou po ukončení prací veškeré škody způsobené na cestní síti a půdním povrchu v lesních porostech i ve volné krajině vhodně napraveny.
- 3.5. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.
- 3.6. Všechny mechanizované činnosti budou prováděny mechanizací s co nejmenším měrným tlakem na půdu.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.