

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., [REDACTED]

DODAVATEL:

Kristek - instalo, s.r.o.
IČ: 29232201
DIČ: CZ29232201
Mlýnská 326/13
60200 Brno

Vyřizuje: [REDACTED]**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]**Datum vystavení:** 21.04.2021

OBJEDNÁVKA č. 1516/21

Objekty: MERHAUTOVA 1067/218, MERHAUTOVA 1068/220, MERHAUTOVA 1069/222

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy svislých rozvodů teplé vody a cirkulace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]**Kontakt:** [REDACTED]**Nájemce:** [REDACTED]**Kontakt:** [REDACTED]**Cena:** 498 405,00 Kč bez DPH**Termín realizace do:** 15.06.2021[REDACTED]
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení**Fakturační podmínky:**

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje: [REDACTED]**Dne:** 26 -04- 2021

Položkový rozpočet

Zakázka: Merhautova 218,220,222 - Stoupací rozvody teplé vody a cirkulace

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 498 405,00 |
| Celkem | | | 498 405,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 498 405,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 74 761,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 573 166,00 CZK

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Merhautova 218,220,222 - Stoupací rozvody teplé vody a cirkulace |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|------------------------|----|----------|------------|------------|
| Díl: | 799 | Ostatní | | | | 498 405,00 |
| 1 | 11.U00J2C | Práce v 1 bytovém domě | ks | 3,00000 | 166 135,00 | 498 405,00 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **Merhautova 218 - Stoupací rozvody teplé vody a cirkulace**

Objednatel:

Zhotovitel:


Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 4 371,00 |
| PSV | | | 161 764,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 166 135,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 166 135,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 24 920,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **191 055,00 CZK**



Za objednatele

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Merhautova 218 - Stoupací rozvody teplé vody |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 4 371,00 |
| 1 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,00000 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |
| 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,00000 | 384,00 | 384,00 |
| 5 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 1,00000 | 35,00 | 35,00 |
| 6 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | 1,00000 | 640,00 | 640,00 |
| 7 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť | t | 1,00000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 161 764,00 |
| 8 | 722130804R00 | Demontáž potrubí plastových do DN 50 | m | 192,00000 | 30,00 | 5 760,00 |
| 9 | 722290823R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 1,00000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 10 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. | kus | 3,00000 | 445,00 | 1 335,00 |
| 11 | 722172734R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 6,7 mm, PN 20 | m | 42,00000 | 665,00 | 27 930,00 |
| 12 | 722172733R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 150,00000 | 485,00 | 72 750,00 |
| 13 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1,00000 | 899,00 | 899,00 |
| 14 | 722182004RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 42,00000 | 52,00 | 2 184,00 |
| 15 | 722182004RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 150,00000 | 45,00 | 6 750,00 |
| 16 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 27,00000 | 48,00 | 1 296,00 |
| 17 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 27,00000 | 200,00 | 5 400,00 |
| 18 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20-60 | m | 192,00000 | 10,00 | 1 920,00 |
| 19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20-60 | m | 192,00000 | 20,00 | 3 840,00 |
| 20 | 722182006R00 | Demontáž a zpětná montáž WC mísy a části bytového, jádra | ks | 27,00000 | 900,00 | 24 300,00 |
| 21 | 722182001R00 | Uchycení potrubí | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | 722182001RT1 | Zapravení prostupů, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **Merhautova 220 - Stoupací rozvody teplé vody a cirkulace**

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 4 371,00 |
| PSV | | | 161 764,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 166 135,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 166 135,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 24 920,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

191 055,00 CZK

Za objednatele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Merhautova 222 - Stoupací rozvody teplé vody a cirkulace**

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 4 371,00 |
| PSV | | | 161 764,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 166 135,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 166 135,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 24 920,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **191 055,00 CZK**

v

Za objednatele

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Merhautova 222 - Stoupací rozvody teplé vody |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 4 371,00 |
| 1 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,00000 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1,00000 | 32,00 | 32,00 |
| 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,00000 | 384,00 | 384,00 |
| 5 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 1,00000 | 35,00 | 35,00 |
| 6 | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | 1,00000 | 640,00 | 640,00 |
| 7 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť | t | 1,00000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 161 764,00 |
| 8 | 722130804R00 | Demontáž potrubí plastových do DN 50 | m | 192,00000 | 30,00 | 5 760,00 |
| 9 | 722290823R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 1,00000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 10 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. | kus | 3,00000 | 445,00 | 1 335,00 |
| 11 | 722172734R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 6,7 mm, PN 20 | m | 42,00000 | 665,00 | 27 930,00 |
| 12 | 722172733R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 150,00000 | 485,00 | 72 750,00 |
| 13 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1,00000 | 899,00 | 899,00 |
| 14 | 722182004RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 42,00000 | 52,00 | 2 184,00 |
| 15 | 722182004RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 150,00000 | 45,00 | 6 750,00 |
| 16 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 27,00000 | 48,00 | 1 296,00 |
| 17 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 27,00000 | 200,00 | 5 400,00 |
| 18 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20-60 | m | 192,00000 | 10,00 | 1 920,00 |
| 19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20-60 | m | 192,00000 | 20,00 | 3 840,00 |
| 20 | 722182006R00 | Demontáž a zpětná montáž WC mísy a části bytového, jádra | ks | 27,00000 | 900,00 | 24 300,00 |
| 21 | 722182001R00 | Uchycení potrubí | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | 722182001RT1 | Zapravení prostupů, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |