

ROZPOČET

Stavba: Česká republika Ministerstvo obrany

Objekt: Oprava - vyrovnání odstavné plochy

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.07.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	PK	113107233	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	1 092,000			21,0
2	K	PK	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,500			21,0
3	K	PK	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	31,500			21,0
4	K	PK	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,500			21,0
	D		2	Zakládání					
5	K	PK	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	39,560			21,0
6	K	PK	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	40,800			21,0
7	K	PK	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	40,800			21,0
8	K	PK	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	49,110			21,0
9	K	PK	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	49,110			21,0
	D		5	Komunikace pozemní					
10	K	PK	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm - dorovnání podkladů, průměrná hodnota	m2	916,500			21,0
11	K	PK	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	130,000			21,0
12	K	PK	564962114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 230 mm dorovnání podkladů	m2	916,500			21,0
13	M	MAT	552423230r	mříž litinová D 400 300x500 x 70mm včetně osazení	kus	97,000			21,0
14	K	PK	581146114	Kryt cementobetonový letišť tl 240 mm	m2	1 092,000			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	PK	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	536,000			21,0
16	K	PK	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	536,000			21,0
17	K	PK	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	67,000			21,0
18	K	PK	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	67,000			21,0
19	K	PK	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	53,000			21,0
20	K	PK	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	14,000			21,0
21	K	PK	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	201,000			21,0
22	K	231	966071831	Rozebrání ostaného drátu výšky do 2,0 m	m	201,000			21,0
	D		997	Přesun sutě					
23	K	PK	997221551	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	813,434			21,0
24	K	221	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	813,144			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	K	PK	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	813,434			21,0
26	K	PK	R	Recyklace betonového odpadu na skládce, recyklát frakce 0-63	t	813,434			21,0
		D	998	Přesun hmot					
27	K	PK	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	92,253			21,0
				<u>Celkem</u>				1.899.854,33	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Česká republika Ministerstvo obrany

Objekt: Oprava - vyrovnání odstavné plochy

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.07.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 899 854,33
1	Zemní práce	
2	Zakládání	
5	Komunikace pozemní	
9	Ostatní konstrukce a práce, baurání	
997	Přesun sutě	
998	Přesun hmot	
	<u>Celkem</u>	<u>1 899 854,33</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Česká republika Ministerstvo obrany	JKSO	
Název objektu	Oprava - vyrovnání odstavné plochy	EČO	
Název části		Místo	Bechyně
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	21.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
				0,00		0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
				0,00		0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
		0,00		0,00		0,00
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
		0,00		0,00		0,00
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
		0,00				0,00
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu
		0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 899 854,33	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
				0,00		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
				0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			1 899 854,33
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 1 899 854,33 DPH
			398 969,41
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			2 298 823,74
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění +-
			0,00

