

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1016
Stavba: Oprava oplocení

JKSO:
 Místo: Květná

CC-CZ:
 Datum: 20.05.2016

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	475 758,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	475 758,43
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	475 758,43	99 909,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	575 667,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1016

Stavba: Oprava oplocení

Místo: Květná

Datum: 20.05.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		475 758,43	575 667,70
01	Oprava oplocení	475 758,43	575 667,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		475 758,43	575 667,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení

Objekt: 01 - Oprava oplocení

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Květná

Datum: 20.05.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	475 758,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	475 758,43
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	475 758,43	99 909,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	575 667,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení

Objekt: 01 - Oprava oplocení

Místo: Květná

Datum: 20.05.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

475 758,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

475 758,43

ROZPOČET

Stavba: Oprava oplocení

Objekt: 01 - Oprava oplocení

Místo: Květná

Datum: 20.05.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

475 758,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	101	Očištění a vyrovnaní stávajících podhrabových desek (sloupků) pod oplocením	m	445,000		
2	K	111212221	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	1 060,000		
3	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 060,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3, vč. hloubení jam	kus	10,000		
5	M	592310500	sloupek betonový plotový rohový, min. rozměr 160 x 180 x 2900 vč. vzpěr	kus	2,000		
6	M	592310420	sloupek betonový plotový průběžný, min. rozměr 140 x 160 x 2900	kus	8,000		
7	K	34801	Výměna pletiva u vrat 1x1,8m, vč. pletivo poplast., oka 50mmx3mm, vč. vyrovnaní	kus	1,000		
8	K	34802	Výměna pletiva u vrat 1,2x1,8m, vč. pletivo poplast., oka 50mmx3mm, vč. vyrovnaní	kus	4,000		
9	K	34803	Výměna pletiva v rámu 1x1,8m, vč. pletivo poplast., oka 50mmx3mm, vč. vyrovnaní	kus	2,000		
10	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	1 094,000		
11	M	313275040	pletivo poplastované čtvercová oka 50 mm x 3 mm x 200 cm, barva zelená	m	1 060,000		
12	M	313275030	pletivo poplastované čtvercová oka 50 mm x 3,0 mm x 1800 mm, barva zelená	m	34,000		
13	K	348401320	Usazení oplocení z ostatného aratu vysky přes 2,0 m do 15° sklonu svahu, na betonové sloupkv	m	1 192,000		
14	M	314782010	drát ostatný poplastovaný D 2,2 mm, barva zelená, 1 svitek 100 m	kus	12,000		
15	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	4 342,000		
16	M	156153000	drát kruhový napínací poplastovaný D 3,5 mm včetně napínacích strojů	m	4 342,000		
17	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	4 342,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm	m	868,400		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
19	K	96601	Odřezání ocelových bavolet ze stávajících ŽB sloupků	kus	98,000		
20	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	10,000		
21	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m, vč. části ostatného drátu	m	1 094,000		
99 - Přesun hmot							
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,553		
998 - Přesun hmot							
23	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení v do 10 m	t	9,785		
PSV - Práce a dodávky PSV							
783 - Dokončovací práce - nátěry							
24	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	3,240		
25	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email - branka	m2	3,240		
26	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	146,800		
27	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	146,800		

VP - Vícepráce