

Smlouva o provedení stavby

č. OLP/4090/2020

"Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace - stavební práce"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508


DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:



dlaší osoby budou TDI a koordinátor BOZP a budou známy při předání staveniště a zapsány do stavebního deníku,

dále jen „objednatel“

a

Pozemní stavitelství s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01

IČO: 27298370

DIČ: CZ27298370

osoba oprávněná podepsat smlouvu: ednatel



bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
evidence: u KoS v Ústí nad Labem, oddíl c, Vložka 23 220
kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno ze dvou projektů s názvem: „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011600 a „5.1b Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011601 , spolufinancovaných Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.



5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

- a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
- b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
- c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
- d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
- e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace pro provedení stavby - Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, kterou zpracovala společnost Energy Benefit Centre a.s. se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 8, IČ: 29029210 číslo zakázky 180292 z 03/2019; nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a



nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatel.



Článek IV. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 20 dnů od písemné výzvy objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Článek V. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání



a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je



objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolení osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými



zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, který je k dispozici na webových stránkách <https://www.opzp.cz/dokumenty/> a zhotovitel je povinen s objednatелеm předem konzultovat případné nejasnosti.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, minimálně však do 31.12.2031., a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 31.12.2031.



17. Zhotovitel je povinen v rámci zajišťování publicity projektu zajistit umístění informačního plakátu o projektu, který předá objednatel zhotoviteli. V případě ztráty, či poškození půjdou náklady na výrobu nového informačního plakátu za zhotovitelem.
18. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla fotodokumentaci prováděných prací s tím, že předá objednateli vždy 1x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 ks fotografií z průběhu díla v elektronické podobě. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.
19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 18 185 000,00 Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatel. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatel. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
21. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době od 8 do 18 hodin.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou



zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body elektro a vody.
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 10.089.279,93 Kč (slovy: Desetmilionůosmdesátdevěttisícdvěstěsedmdesát devětkorunčeských0,93 hal.) bez DPH,
 - **12.208.028,72 Kč** (slovy Dvanáct milionů dvěstě osm tisíc dvacet osm korun



českých0,72hal) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v rozpočtovém software. Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software elektronický výstup, a to ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném obdobném formátu užívaném rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),



- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název a registrační číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.
11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a



převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý



započatý den prodlení.

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XI.



Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII. Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.



Článek XIV. **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV. **Vícepráce a méněpráce**

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;



- c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI. **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Originál záruční listiny je přílohou této smlouvy. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Zhotovitel poskytne bankovní záruku objednateli na základě výzvy před podpisem smlouvy.
5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně ceny díla.



Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následujících:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 452/21/RK ze dne 16.3.2021.

V Liberci dne 26. 4. 2021

V Liberci dne 20. 4. 2021

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1204
Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 089 279,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 089 279,93	2 118 748,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 208 028,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1204

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Místo: Datum: 27. 3. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		10 089 279,93	12 208 028,72
SO01	ASŘ - jídelna	5 152 717,14	6 234 787,74
SO01AR	Jídelna - stavební část	3 375 417,24	4 084 254,86
SO01UT	Jídelna UT	52 550,90	63 586,59
SO01EL	Jídelna elektro	106 253,00	128 566,13
SO01VZT	Jídelna - vzduchotechnika	1 618 496,00	1 958 380,16
SO02	ASŘ - tělocvična	4 860 863,27	5 881 644,56
SO02AR	Tělocvična - stavební část	3 871 053,52	4 683 974,76
SO02UT	Tělocvična UT	238 315,75	288 362,06
SO02EL	Tělocvična elektro	78 320,00	94 767,20
SO02VZT	Tělocvična vzduchotechnika	673 174,00	814 540,54
SO03	ASŘ - šatny	75 699,52	91 596,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO01 - ASŘ - jídelna

Soupis:

SO01AR - Jídelna - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 375 417,24

DPH základní snížená	Základ daně 3 375 417,24 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 708 837,62 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

4 084 254,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO01 - ASŘ - jídelna

Soupis:

SO01AR - Jídelna - stavební část

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 375 417,24

1 - Zemní práce	75 714,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 819,85
5 - Komunikace	38 777,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 845,25
61 - Úpravy povrchů vnitřní	63 828,06
62 - Úpravy povrchů vnější	1 020 986,39
621 - Průzkumy a zkoušky	3 800,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 747,98
64 - Výplně otvorů	17 185,50
91 - Doplnující práce na komunikaci	21 474,52
94 - Lešení a stavební výtahy	117 236,86
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 000,00
96 - Bourání konstrukcí	98 669,11
99 - Staveništní přesun hmot	53 784,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 663,54
712 - Povlakové krytiny	258 423,73
713 - Izolace tepelné	276 148,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 454,00
734 - Armatury	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské	17 373,05
764 - Konstrukce klempířské	81 592,68
766 - Konstrukce truhlářské	31 311,01
767 - Konstrukce zámečnické	190 469,68
769 - Otvorové prvky z plastu	513 726,60
769b - Otvorové prvky z hliníku	135 135,00
781 - Obklady keramické	9 000,00
784 - Malby	14 121,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	54 526,20
M21 - Elektromontáže	5 000,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	62 602,31
VN - Vedlejší náklady	102 000,00
ON - Ostatní náklady	46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO01 - ASŘ - jídelna
Soupis: SO01AR - Jídelna - stavební část

Místo: Datum: 27. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 375 417,24

D	1	Zemní práce					75 714,57	
1	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár, z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	57,012	60,00	3 420,72	
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	46,938	950,00	44 591,10	
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,775	250,00	4 693,75	
4	K	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,163	135,00	3 802,01	
5	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,775	250,00	4 693,75	
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,775	13,00	244,08	
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním	m3	28,163	320,00	9 012,16	
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,775	280,00	5 257,00	

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 819,85	
51	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťkv 80 mm	m2	5,127	550,00	2 819,85	CS ÚRS 2020 01
VV		"1PP" 2,3*3,0-0,9*1,97			5,127			

D	5	Komunikace					38 777,77	
9	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	57,012	208,00	11 858,50	
10	K	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	57,012	30,00	1 710,36	
11	K	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic, betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva	m2	47,510	499,00	23 707,49	
12	K	69366055R	těženého geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	65,564	22,90	1 501,42	

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 845,25	
52	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,254	355,00	3 640,17	CS ÚRS 2020 01
VV		5,127*2			10,254			
53	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,254	20,00	205,08	CS ÚRS 2020 01

D	61	Úpravy povrchů vnitřní					63 828,06	
13	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	123,294	40,00	4 931,76	
14	K	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	239,860	50,00	11 993,00	
15	K	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,000	131,00	1 310,00	
16	K	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,000	229,50	2 295,00	
17	K	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,000	612,00	6 120,00	
18	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	59,965	620,00	37 178,30	

D	62	Úpravy povrchů vnější					1 020 986,39	
19	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	131,934	40,00	5 277,36	
20	K	622311515R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm	m2	46,938	1 035,00	48 580,83	
21	K	622311525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	60,561	1 465,00	88 721,87	
22	K	622311834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou.	m2	9,240	962,00	8 888,88	
23	K	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	9,240	1 305,00	12 058,20	
24	K	622391001R00	Příplatky, slevy za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	9,240	20,00	184,80	
25	K	622391112R00	Příplatky, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	635,609	30,00	19 068,27	
26	K	622391122R00	Příplatky, slevy příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2), s dodávkou hmoždinek	m2	635,609	18,00	11 440,96	
27	K	622451122R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené	m2	107,499	235,00	25 262,27	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
28	K		622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých	m2	635,609	165,00	104 875,49		
29	K		622300032RAF	hlazených dřevěným hladítkem Zateplení vnějších plášťů budov kontaktní zateplovací systém s polystyrénem, pro budovy výšky nad 6 m, s otvory. tloušťkv 160 mm	m2	635,609	1 096,00	696 627,46		
		D	621	Průzkumy a zkoušky				3 800,00		
30	K		ZK1	Odrhové zkoušky	kus	8,000	100,00	800,00		
31	K		ZK2	Podrobný statický průzkum obvodového pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		
32	K		ZK3	Vyhotovení sond pro ověření stávajících konstrukcí	kus	4,000	500,00	2 000,00		
		D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 747,98		
33	K		632451022R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	12,825	263,00	3 372,98		
34	K		631100881RR00	Drobné opravy stáv.podlah dle PD, po vybourání otvorů	m2	9,500	250,00	2 375,00		
		D	64	Výplně otvorů				17 185,50		
35	K		648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířkv 300 mm	m	51,300	335,00	17 185,50		
		D	91	Doplňující práce na komunikaci				21 474,52		
36	K		916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků, rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu nrostého	m	95,020	226,00	21 474,52		
		D	94	Lešení a stavební výtahy				117 236,86		
37	K		941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení, 1 m2 lehkého řadového lešení	km	12 616,100	0,80	10 092,88		
38	K		941941192RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení, šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	630,805	135,00	85 158,68		
39	K		944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí, z umělých vláken	m2	630,805	19,00	11 985,30		
40	K		9419000000RR0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro veškeré pomocné práce	kus	1,000	10 000,00	10 000,00		
		D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 000,00		
41	K		952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	200,000	75,00	15 000,00		
42	K		952991111R00	Zakrývání vnitřních podlah dle PD, geotextilie	m2	100,000	60,00	6 000,00		
43	K		955809630RR0	Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě	kus	10,000	300,00	3 000,00		
		D	96	Bourání konstrukcí				98 669,11		
44	K		967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	95,944	133,00	12 760,55		
45	K		978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	635,609	18,00	11 440,96		
46	K		978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	108,232	80,00	8 658,56		
47	K		978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	46,938	138,00	6 477,44		
48	K		968062358R00	Vyvěšení, vybourání výplní otvorů, včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií	m2	123,294	210,00	25 891,74		
49	K		979071136R00	Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech, tlakovou vodou	m2	743,108	45,00	33 439,86		
		D	99	Staveništní přesun hmot				53 784,25		
50	K		999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	82,745	650,00	53 784,25		
		D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 663,54		
54	K		711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, . . .nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	46,938	215,00	10 091,67		
55	K		28323114R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška novů 8,0 mm: plošná hmotnost 550 g/m2: HDPE	m2	56,326	22,00	1 239,17		
	VV			"sokl pod terénem :"		46,938				
	VV			Součet		56,326				
56	K		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech v do 12 m	%	110,900	3,00	332,70	CS ÚRS 2020 01	
		D	712	Povlakové krytiny				258 423,73		
57	K		712300951RT3	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením	m2	51,579	200,00	10 315,80		
58	K		712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	95,020	101,00	9 597,02		
59	K		712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	95,020	41,00	3 895,82		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K		712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	95,020	41,00	3 895,82	
61	K		712378101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
62	K		712391172RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	515,789	51,00	26 305,24	
63	K		712370010RAB	Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P. výtuzná mřížka, tl. 1.5 mm	m2	515,789	379,00	195 484,03	
64	K		998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 765,000	2,00	3 530,00	CS ÚRS 2020 01
D		713		Izolace tepelné			276 148,33		
65	K		713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	1 031,578	70,00	72 210,46	
66	K		28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 ka/m3	m3	129,979	1 530,00	198 867,87	
67	K		998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 535,000	2,00	5 070,00	CS ÚRS 2020 01
D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			8 454,00		
68	K		721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125	kus	2,000	179,00	358,00	
69	K		721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110. 125 mm. včetně dodávky materiálu	kus	2,000	3 965,00	7 930,00	
70	K		998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	83,000	2,00	166,00	CS ÚRS 2020 01
D		734		Armatury			10 000,00		
72	K		73422RR00	Vyregulování otopné soustavy, montážní práce a materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D		762		Konstrukce tesařské			17 373,05		
73	K		762441113RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby	m2	47,510	355,00	16 866,05	
74	K		998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	169,000	3,00	507,00	CS ÚRS 2020 01
D		764		Konstrukce klempířské			81 592,68		
75	K		764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	96,800	178,00	17 230,40	CS ÚRS 2020 01
VV				"schema K03" 96,8		96,800			
76	K		764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	74,000	91,00	6 734,00	CS ÚRS 2020 01
VV				"schema K04" 37,0*2		74,000			
77	K		764908308RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm. rš 400 mm. dodávka a montáž	m	58,500	845,00	49 432,50	
78	K		764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm. sklonu do 30°	m	95,020	36,60	3 477,73	
79	K		764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	58,500	53,30	3 118,05	
80	K		998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	800,000	2,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
D		766		Konstrukce truhlářské			31 311,01		
81	K		766601216RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní	m	239,860	106,00	25 425,16	
82	K		766601229RT1	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	51,300	106,00	5 437,80	
83	K		998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	309,000	1,45	448,05	CS ÚRS 2020 01
D		767		Konstrukce zámečnické			190 469,68		
84	K		767001	D+M ocelová podpěrná konstrukce vč.zasklení markýzy	m2	7,500	18 170,00	136 275,00	
VV				7,5*1,0		7,500			
85	K		767002	D+M větrací mříž se sítí proti hmyzu FeZn lakovaný plech 1250/600mm	ks	2,000	5 220,00	10 440,00	
VV				"schema OJ 4" 2		2,000			
86	K		767003	dtto,avšak 800/600mm	ks	2,000	4 269,00	8 538,00	
VV				"schema OJ 5" 2		2,000			
87	K		767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí, o hmotnosti přes 20 do 50 ka	kg	100,000	35,00	3 500,00	
88	K		7671101XX	Demontáž, úprava, nátěr a zpětná montáž mříží	m2	19,224	420,00	8 074,08	
89	K		767991203	Dodávka a montáž - žebřík	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
90	K		998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 868,000	1,95	3 642,60	CS ÚRS 2020 01
D		769		Otvorové prvky z plastu			513 726,60		
91	K		769001	D+M dveře plastové plně hladké barva bílá vč. kování 1000/2100mm	ks	2,000	19 800,00	39 600,00	
VV				"schema D03" 2		2,000			
92	K		769002	dtto,avšak 1950/2450mm	ks	1,000	35 700,00	35 700,00	
VV				"schema D04" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	769003	dtto,avšak 1650/2450mm	ks	1,000	34 200,00	34 200,00	
	VV		"schema D05" 1		1,000			
94	K	769611113S00	Montáž a dodávka oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 0.9 W/m2K	m2	97,404	4 150,00	404 226,60	
D		769b	Otvorové prvky z hliníku				135 135,00	
95	K	769611114S01	Montáž a dodávka dveří AL, dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K	m2	12,870	10 500,00	135 135,00	
	VV		"schema D01" 2,4*3,3		7,920			
	VV		"schema D02" 1,5*3,3		4,950			
	VV		Součet		12,870			
D		781	Obklady keramické				9 000,00	
96	K	781950010RAA	Opravy obkladů keramických výměna vnitřního obkladu	m2	10,000	900,00	9 000,00	
D		784	Malby				14 121,00	
97	K	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	300,000	15,00	4 500,00	
98	K	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	300,000	30,00	9 000,00	
99	K	7841811101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m	m2	13,800	15,00	207,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,3*3,0*2		13,800			
100	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3.80 m	m2	13,800	30,00	414,00	CS ÚRS 2020 01
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				54 526,20	
101	K	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	97,404	550,00	53 572,20	
102	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	477,000	2,00	954,00	CS ÚRS 2020 01
D		M21	Elektromontáže				5 000,00	
104	K	M2110	Dmť + úprava + zpětná mtž prvků elektro	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				62 602,31	
106	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	45,364	280,00	12 701,92	
107	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	45,364	260,00	11 794,64	
108	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	45,364	25,00	1 134,10	
109	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	45,364	155,00	7 031,42	
110	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	181,455	15,00	2 721,83	
111	K	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	45,364	600,00	27 218,40	
D		VN	Vedlejší náklady				102 000,00	
112	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
113	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
114	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
115	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
116	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
117	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D		ON	Ostatní náklady				46 000,00	
118	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
119	K	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
120	K	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
121	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
122	K	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
123	K	005281010R	Propagace	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO01 - ASŘ - jídelna

Soupis:

SO01UT - Jídelna UT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 550,90

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	52 550,90	21,00%	11 035,69
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 586,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO01 - ASŘ - jídelna
Soupis: **SO01UT - Jídelna UT**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 550,90
PSV - Práce a dodávky PSV	52 550,90
713 - Izolace tepelné	1 121,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 400,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	462,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	16 298,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	26 568,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO01 - ASŘ - jídelna
Soupis: SO01UT - Jídelna UT

Místo: Datum: 27. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 550,90

D PSV Práce a dodávky PSV 52 550,90

D 713 Izolace tepelné 1 121,30

1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úprav uchycenými sponami 1x	m	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2015 01
2	M	283770600	izolace potrubí D40 x 25 mm	m	10,000	91,00	910,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,002	650,00	1,30	CS ÚRS 2015 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 400,40

4	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 mm	kus	3,000	349,00	1 047,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	1,000	439,00	439,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	1,000	563,00	563,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	3,000	66,00	198,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	91,00	273,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	548,00	548,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	722263251	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4 x 160 mm Qn 1,5 m3/h vertikální	kus	3,000	1 054,00	3 162,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,016	900,00	14,40	CS ÚRS 2018 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 462,60

16	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000	91,00	91,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,004	650,00	2,60	CS ÚRS 2015 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16 298,30

19	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	5,000	546,00	2 730,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	5,000	647,00	3 235,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	10,000	9,00	90,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	733999003	Regulátor jednoho směšovaného okruhu pro bezdrátový termostat	kus	1,000	500,00	500,00	
26	K	733999004	Bezdrátový termostat s týdenním programem	kus	1,000	2 624,00	2 624,00	
27	K	733999005	Příložné čidlo teploty topné vody	kus	1,000	274,00	274,00	
28	K	733999006	Přívod el. energie pro regulaci a prokabelování jednotlivých součástí	kpt	1,000	5 000,00	5 000,00	
29	K	733999007	Venkovní čidlo teploty	kus	1,000	276,00	276,00	
30	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,047	900,00	42,30	CS ÚRS 2015 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 26 568,30

31	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	10,000	332,00	3 320,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	10,000	246,00	2 460,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	733,00	733,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	548,00	1 096,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	854,00	3 416,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem	kus	1,000	5 013,00	5 013,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délka 75 mm	kus	2,000	519,00	1 038,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	734412113	Měřič tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4	kus	1,000	8 117,00	8 117,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,018	850,00	15,30	CS ÚRS 2015 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				700,00	
42	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO01 - ASŘ - jídelna

Soupis:

SO01EL - Jídelna elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 253,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	106 253,00	21,00%	22 313,13
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 566,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO01 - ASŘ - jídelna
Soupis: **SO01EL - Jídelna elektro**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 253,00
M21 - Elektromontáže	95 873,00
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	10 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO01 - ASŘ - jídelna
Soupis: SO01EL - Jídelna elektro

Místo: Datum: 27. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 253,00

D	M21	Elektromontáže					95 873,00	
1	K 1	Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy	ks	1,000	2 375,00	2 375,00		
2	K 2	Revize hromosvodu po opravě vč. 6x revizní zprávy	ks	1,000	2 800,00	2 800,00		
3	K 3	Demontáž původního jímacího vedení	hod	40,000	270,00	10 800,00		
4	K 4	Úprava stávající el. instalace	hod	45,000	320,00	14 400,00		
5	K 5	jistič 16-C/3 Ik=10kA	ks	1,000	417,00	417,00		
6	K 6	kombinace RCD a jističe 6-B/2/0,03A Ik=10kA	ks	3,000	1 439,00	4 317,00		
7	K 5.1	jistič 20-C/3 Ik=10kA	ks	1,000	456,00	456,00		
8	K 7	můstek N,PE	ks	2,000	16,00	32,00		
9	K 8	úprava zapojení stáv. rozváděče	hod	12,000	324,00	3 888,00		
10	K 9	požární ucpávka do 0,5m2	ks	4,000	400,00	1 600,00		
11	K 210 01-0351.RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 včetně dodávky krabice IP44	kus	8,000	175,00	1 400,00		
12	K 210 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací včetně dodávky L 40	m	54,000	67,00	3 618,00		
13	K 210 11-0021.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače	kus	3,000	131,00	393,00		
14	K 210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1.5	m	67,000	36,00	2 412,00		
15	K 210 80-0117.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4	m	84,000	77,00	6 468,00		
16	K 210 80-0645.RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 4	m	70,000	21,00	1 470,00		
17	K 210 80-0646.RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	106,000	26,00	2 756,00		
18	K 210 22-0101.RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01	m	38,000	153,00	5 814,00		
19	K 210 22-0101.RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	147,000	159,00	23 373,00		
20	K 210 22-0301.RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	45,000	42,00	1 890,00		
21	K 10	Jímací tyč AlMgSi2m vč. základny	ks	3,000	626,00	1 878,00		
22	K 10.1	svodič přepětí	ks	2,000	778,00	1 556,00		
23	K 210 22-0302.RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK	kus	12,000	52,00	624,00		
24	K 210 22-0321.RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	16,000	71,00	1 136,00		

D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady					10 380,00	
25	K VON01	Individuální mimostaveništní doprava	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00		
26	K VON02	Kompletační činnost zhotovitele	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00		
27	K VON03	Likvidace odpadu, úklid	kpl	1,000	1 730,00	1 730,00		
28	K VON04	Mechanizace, plošiny	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00		
29	K VON05	Zařízení staveniště	kpl	1,000	700,00	700,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO01 - ASŘ - jídelna

Soupis:

SO01VZT - Jídelna - vzduchotechnika

KSO:

Místo: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bě

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 618 496,00
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 618 496,00	21,00%	339 884,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 958 380,16
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO01 - ASŘ - jídelna

Soupis: **SO01VZT - Jídelna - vzduchotechnika**

Místo: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bě
Zadavatel:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 618 496,00
751 - Vzduchotechnika	1 483 646,00
751-0 - Zařízení č.1	441 157,00
751-1 - Zařízení č.2	999 692,00
751-2 - Zařízení č.3	42 797,00
ostatní - ostatní	116 350,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO01 - ASŘ - jídelna
Soupis: SO01VZT - Jídelna - vzduchotechnika

Místo: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bě

Datum: 27. 3. 2019

Zadavatel: Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 618 496,00

D751Vzduchotechnika

1 483 646,00

D751-0Zařízení č.1

441 157,00

1	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h	kus	1,000	16 300,00	16 300,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	75119990001	Vzduchotechnická jednotka rekuperační o výkonu 2400m3 včetně příslušenství venkovní provedení, elektrický ohřev	kus	1,000	272 216,00	272 216,00	
3	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou. průřezu přes 0.13 do 0.28 m2	m	70,000	919,00	64 330,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0.080 m2	kus	20,000	265,00	5 300,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	7511999555	výústka obdélníková do kruhového potrubí 425x125	ks	20,000	600,00	12 000,00	
6	K	751344122	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0.300 m2	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	75119990002	Tlumič hluku pro čtyřhranného potrubí 500x500 mm - délka 1000mm	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	
8	K	75119990003	Tlumič hluku pro čtyřhranného potrubí 500x500 mm - délka 2000mm	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	
9	M	7511999998	Instalace čidla CO, propojení s VZT jednotkou	kus	1,000	1,00	1,00	
10	K	7511999050	požární izolace odolnost 45minut, tl. 60mm + Al polep	m2	50,000	900,00	45 000,00	
11	K	751199900010	Vyzvednutí jednotky na střechu, umístění	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	

D751-1Zařízení č.2

999 692,00

12	K	751611117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	75119990002	Vzduchotechnická jednotka rekuperační o výkonu 8400m3 včetně příslušenství s teplovodním ohřevem a směšovací m uzlem	kus	1,000	401 457,00	401 457,00	
14	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou. průřezu přes 0.28 do 0.50 m2	m	20,000	1 210,00	24 200,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0.080 m2	kus	10,000	265,00	2 650,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	7511999006	výústka jednořadá do čtyřkruhová potrubí 425x125	ks	10,000	600,00	6 000,00	
17	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0.750 m2	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	7511999035	Protidešťová žaluzie 1000x1000mm	kus	2,000	2 710,00	5 420,00	
19	K	7511999050	požární izolace odolnost 45minut, tl. 60mm + Al polep	m2	15,000	900,00	13 500,00	
20	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou. průřezu přes 0.28 do 0.50 m2	m	80,000	1 210,00	96 800,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	751510017	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou. průřezu přes 0.79 do 1,13 m2	m	10,000	2 720,00	27 200,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	5,000	840,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	751344123	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0.450 m2	kus	2,000	790,00	1 580,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	75119990011	Tlumič hluku pro čtyřhranného potrubí 630x500 mm - délka 2000mm	kus	2,000	9 700,00	19 400,00	
25	K	751344125	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	75119990012	Tlumič hluku pro čtyřhranného potrubí 1000x710 mm - délka 1000mm	kus	2,000	8 560,00	17 120,00	
27	K	751514680	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2016 01
28	M	7511999006	Uzavírací klapka s pohonem klapka D250	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	
29	M	7511999007	Regulační klapka 315x250mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
30	M	7511999999	Instalace regulace, propojení digestoří s VZT jednotkou	kus	3,000	5 300,00	15 900,00	
31	K	751377024	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 2,0 do 2.5 m2	kus	3,000	6 240,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	75119990004	Závěsná digestoř 2x1,25m	kus	1,000	44 800,00	44 800,00	
33	K	75119990009	Závěsná digestoř 4x1,25m	kus	1,000	89 600,00	89 600,00	
34	K	75119990005	Odsávací zákryt 1250x1250x435 mm	kus	1,000	21 100,00	21 100,00	
35	K	751377048	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného, průřezu přes 8,5 m2	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	75119990006	Ostrovní digestoř s přívodem vzduchu 3100 x 2500 x 435 mm	kus	1,000	132 060,00	132 060,00	
37	K	75119990007	Lamelový filtr 400x400	kus	16,000	1 320,00	21 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	75119990008	Sestavení jednotky na místě	kus	1,000	1,00	1,00	
D 751-2			Zařízení č.3				42 797,00	
39	K	751377013	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového ostrůvkového	kus	6,000	1 030,00	6 180,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	751377014	Digestoř 250m3/hod	kus	6,000	3 710,00	22 260,00	
41	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	15,000	820,00	12 300,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	3,000	159,00	477,00	CS ÚRS 2018 01
43	M	7511999036	Protidešťová žaluzie D150mm	kus	2,000	490,00	980,00	
44	M	7511999037	Protidešťová žaluzie D250mm	kus	1,000	600,00	600,00	
D ostatní			ostatní				116 350,00	
45	K	123	těsnící materiál	kg	100,000	66,00	6 600,00	
46	K	124	spojovací materiál	kg	200,000	83,00	16 600,00	
47	K	125	kotevní materiál	kg	175,000	70,00	12 250,00	
48	K	126	montážní materiál	kg	100,000	280,00	28 000,00	
49	K	129	dílenská dokumentace, inženýrská činnost	kpt	1,000	3 700,00	3 700,00	
50	K	130	doprava a přesun hmot - dle dodavatele	kpt	1,000	19 800,00	19 800,00	
51	K	132	odzkoušení a zaregulování systému	kpt	1,000	7 600,00	7 600,00	
52	K	133	zaškolení obsluhy a předávací dokumentace	kpt	1,000	5 800,00	5 800,00	
53	K	134	lešení do 1,6m podlaha	m2	200,000	40,00	8 000,00	
54	K	135	Provedení průrazů, začistění, jádrové vrtání	kus	20,000	400,00	8 000,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				18 500,00	
55	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	50,000	370,00	18 500,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO02 - ASŘ - tělocvična

Soupis:

SO02AR - Tělocvična - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 871 053,52

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 871 053,52	21,00%	812 921,24
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 683 974,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO02 - ASŘ - tělocvična

Soupis:

SO02AR - Tělocvična - stavební část

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 871 053,52

1 - Zemní práce	109 064,19
5 - Komunikace	44 132,05
61 - Úpravy povrchů vnitřní	371 770,56
62 - Úpravy povrchů vnější	1 618 930,12
621 - Průzkumy a zkoušky	4 800,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 250,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	24 439,64
94 - Lešení a stavební výtahy	178 929,67
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 669,75
96 - Bourání konstrukcí	90 599,50
99 - Staveništní přesun hmot	72 445,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 966,76
712 - Povlakové krytiny	330 566,47
713 - Izolace tepelné	328 756,12
734 - Armatury	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské	31 649,66
764 - Konstrukce klempířské	194 913,96
767 - Konstrukce zámečnické	106 957,45
769b - Otvorové prvky z hliníku	70 625,00
784 - Malby	15 251,85
M21 - Elektromontáže	5 000,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	59 504,22
VN - Vedlejší náklady	102 000,00
ON - Ostatní náklady	46 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 830,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 830,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO02 - ASŘ - tělocvična
Soupis: SO02AR - Tělocvična - stavební část

Místo: Datum: 27. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 871 053,52

D	1	Zemní práce		109 064,19				
1	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár, z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	64,884	60,00	3 893,04	
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	68,284	950,00	64 869,80	
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,314	250,00	6 828,50	
4	K	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	40,970	135,00	5 530,95	
5	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	27,314	250,00	6 828,50	
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	27,314	13,00	355,08	
7	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním	m3	40,970	320,00	13 110,40	
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	27,314	280,00	7 647,92	

D	5	Komunikace		44 132,05				
9	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	64,884	208,00	13 495,87	
10	K	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	64,884	30,00	1 946,52	
11	K	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic, betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva	m2	54,070	499,00	26 980,93	
12	K	69366055R	těženého geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	74,617	22,90	1 708,73	

D	61	Úpravy povrchů vnitřní		371 770,56				
13	K	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	288,930	210,00	60 675,30	
14	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	12,500	40,00	500,00	
15	K	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	15,000	50,00	750,00	
16	K	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,000	131,00	262,00	
17	K	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,000	229,50	459,00	
18	K	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,000	612,00	1 224,00	
19	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	3,750	667,00	2 501,25	
20	K	622311833RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	288,930	997,00	288 063,21	
21	K	622391001R00	Příplatky, slevy za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	288,930	60,00	17 335,80	

D	62	Úpravy povrchů vnější		1 618 930,12				
22	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	221,870	40,00	8 874,80	
23	K	622311515R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm	m2	68,284	1 035,00	70 673,94	
24	K	622311525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	133,262	1 465,00	195 228,83	
25	K	622391112R00	Příplatky, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	922,982	30,00	27 689,46	
26	K	622391122R00	Příplatky, slevy příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2), s dodávkou hmoždinek	m2	922,982	16,00	14 767,71	
27	K	622451122R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubě zatřené	m2	201,544	235,00	47 362,84	
28	K	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	922,982	165,00	152 292,03	
29	K	622300032RAF	Zateplení vnějších plášťů budov kontaktní zateplovací systém s polystyrenem, pro budovy výšky nad 6 m, s otvorv. tloušťkv 160 mm	m2	922,982	1 194,00	1 102 040,51	

D	621	Průzkumy a zkoušky		4 800,00				
30	K	ZK1	Odtřhové zkoušky	kus	8,000	100,00	800,00	
31	K	ZK2	Podrobný statický průzkum obvodového pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
32	K	ZK3	Vyhotovení sond pro ověření stávajících konstrukcí	kus	6,000	500,00	3 000,00	

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 250,00

Strana 23 z 38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	28375915	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	1 190,707	184,00	219 090,09	CS ÚRS 2020 01
66	K	63151410R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 ka/m3: hydrofobizováno	m2	64,680	261,00	16 881,48	
	vv		32,34*2		64,680			
67	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3 019,000	2,05	6 188,95	CS ÚRS 2018 01
D	734		Armatury				10 000,00	
68	K	73422RR00	Vyregulování otopné soustavy, montážní práce a materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	762		Konstrukce tesařské				31 649,66	
69	K	762441113RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby	m2	49,720	355,00	17 650,60	
70	K	762520210RAA	Podlahy z desek a fošen z prken hrubých, na sraz, na polštáře á 1 m, tloušťky 24 mm, včetně impregnace řeziva	m2	25,344	476,19	12 068,56	
71	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	297,000	6,50	1 930,50	CS ÚRS 2018 01
D	764		Konstrukce klempířské				194 913,96	
72	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	34,692	1 330,00	46 140,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		7,35*4,72		34,692			
73	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	95,000	178,00	16 910,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		*schema K03" 95,0		95,000			
74	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	183,400	91,00	16 689,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		*schema K04" 91,7*2		183,400			
75	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	68,900	540,00	37 206,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		*schema K02" 68,9		68,900			
76	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	1 220,00	4 880,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	44,000	560,00	24 640,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		*schema K01" 11,0*4		44,000			
78	K	764908308RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm. rš 400 mm. dodávka a montáž	m	78,600	481,00	37 806,60	
79	K	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm. sklonu do 30°	m	99,440	30,00	2 983,20	
80	K	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	78,600	50,00	3 930,00	
81	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 912,000	1,95	3 728,40	CS ÚRS 2018 01
D	767		Konstrukce zámečnické				106 957,45	
82	K	767001	D+M větrací mříž sesítí proti hmyzu FeZnlakovaný plech 700/700mm	ks	6,000	3 910,00	23 460,00	
	vv		*schema OJ6" 6		6,000			
83	K	767002	dtto,avšak 900/300mm	ks	1,000	3 943,00	3 943,00	
	vv		*schema OJ 7" 1		1,000			
84	K	767003	D+M větrací mříž plastová bílá se síť 150/150mm	ks	2,000	500,00	1 000,00	
	vv		*schema OJ 8" 2		2,000			
85	K	767004	dtto,avšak 300/300mm	ks	2,000	800,00	1 600,00	
	vv		*schema OJ 9" 2		2,000			
86	K	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí. o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	100,000	51,00	5 100,00	
87	K	7671102XX	Demontáž, úprava, nátěr a zpětná montáž ocelového schodiště	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
88	K	767991Z03	Dodávka a montáž - žebřík	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
89	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	951,000	1,95	1 854,45	CS ÚRS 2018 01
D	769b		Otvorové prvky z hliníku				70 625,00	
90	K	769611114S01	Montáž a dodávka dveří sekčních s automatickým otevíráním, dle popisu výplně otvorů Ud = 1,5 W/m2K	m2	12,500	5 650,00	70 625,00	
D	784		Malby				15 251,85	
91	K	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	338,930	15,00	5 083,95	
92	K	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	338,930	30,00	10 167,90	
D	M21		Elektromontáže				5 000,00	
93	K	M2110	Dmtž + úprava + zpětná mtž prvků elektro	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				59 504,22	
94	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	43,119	280,00	12 073,32	
95	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	43,119	260,00	11 210,94	
96	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	43,119	25,00	1 077,98	
97	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	43,119	155,00	6 683,45	
98	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	172,475	15,00	2 587,13	
99	K	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	43,119	600,00	25 871,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VN			Vedlejší náklady					
							102 000,00	
100	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubo	1,000	2 000,00	2 000,00	
101	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubo	1,000	5 000,00	5 000,00	
102	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubo	1,000	75 000,00	75 000,00	
103	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubo	1,000	5 000,00	5 000,00	
104	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubo	1,000	5 000,00	5 000,00	
105	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubo	1,000	10 000,00	10 000,00	
D ON			Ostatní náklady					
							46 000,00	
106	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubo	1,000	20 000,00	20 000,00	
107	K	00523 R	Zkoušky a revize	Soubo	1,000	5 000,00	5 000,00	
108	K	005231040R	Provozní řády	Soubo	1,000	1 000,00	1 000,00	
109	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubo	1,000	6 000,00	6 000,00	
110	K	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubo	1,000	12 000,00	12 000,00	
111	K	005281010R	Propagace	Soubo	1,000	2 000,00	2 000,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							10 830,80	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							10 830,80	
112	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 01
113	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
vv			"schema K05" 3	3,000				
114	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	106,000	1,80	190,80	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt:
SO02 - ASŘ - tělocvična
Soupis:
SO02UT - Tělocvična UT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		238 315,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	238 315,75 0,00	21,00% 15,00%	50 046,31 0,00
Cena s DPH		v CZK	288 362,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO02 - ASŘ - tělocvična
Soupis: **SO02UT - Tělocvična UT**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	238 315,75
PSV - Práce a dodávky PSV	238 315,75
713 - Izolace tepelné	3 364,55
732 - Ústřední vytápění - strojovny	126 277,85
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	42 254,20
734 - Ústřední vytápění - armatury	64 319,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO02 - ASŘ - tělocvična
Soupis: SO02UT - Tělocvična UT

Místo: Datum: 27. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 238 315,75

D PSV Práce a dodávky PSV 238 315,75

D 713 Izolace tepelné 3 364,55

1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úprav uchycenými sponami 1x	m	30,000	21,00	630,00	CS ÚRS 2015 01
2	M	283770600	izolace potrubí D40 x 25 mm	m	30,000	91,00	2 730,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,007	650,00	4,55	CS ÚRS 2015 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 126 277,85

45	K	732111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	1,000	3 230,00	3 230,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	6,000	234,00	1 404,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	732112225	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	732113118	Vyrovnač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový	kus	1,000	9 580,00	9 580,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	3,000	91,00	273,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné	soubor	3,000	369,00	1 107,00	CS ÚRS 2018 01
44	M	42611302	čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné přírubové DN 40 pro vytápění výtlak 4 m Qmax 11 m3/h PN 6/10 do 110°C	kus	3,000	31 200,00	93 600,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,129	650,00	83,85	CS ÚRS 2015 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 42 254,20

19	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	10,000	546,00	5 460,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	20,000	647,00	12 940,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	30,000	9,00	270,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	733999003	Regulátor jednoho směšovaného okruhu pro bezdrátový termostat	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
26	K	733999004	Bezdrátový termostat s týdenním programem	kus	3,000	2 620,00	7 860,00	
27	K	733999005	Příložné čidlo teploty topné vody	kus	3,000	274,00	822,00	
28	K	733999006	Přívod el. energie pro regulaci a prokabelování jednotlivých součástí	kpt	3,000	2 000,00	6 000,00	
29	K	733999007	Venkovní čidlo teploty	kus	3,000	276,00	828,00	
30	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,138	900,00	124,20	CS ÚRS 2015 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 64 319,15

31	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	10,000	332,00	3 320,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	10,000	246,00	2 460,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	10,000	165,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitv	kus	3,000	733,00	2 199,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	548,00	2 192,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	8,000	854,00	6 832,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem	kus	3,000	5 010,00	15 030,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	8,000	519,00	4 152,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	734412113	Měřič tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4	kus	3,000	8 117,00	24 351,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,039	850,00	33,15	CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 100,00

42	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO02 - ASŘ - tělocvična

Soupis:

SO02EL - Tělocvična elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 320,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	78 320,00	21,00%	16 447,20
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 767,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO02 - ASŘ - tělocvična
Soupis: **SO02EL - Tělocvična elektro**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 320,00
M21 - Elektromontáže	68 490,00
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	9 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO02 - ASŘ - tělocvična
Soupis: SO02EL - Tělocvična elektro

Místo: Datum: 27. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 320,00

D	M21	Elektromontáže					68 490,00	
1	K 1	Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy	ks	1,000	2 160,00	2 160,00		
2	K 2	Revize hromosvodu po opravě vč. 6x revizní zprávy	ks	1,000	2 800,00	2 800,00		
3	K 3	Demontáž původního jímacího vedení	hod	35,000	270,00	9 450,00		
4	K 4	Úprava stávající el. instalace	hod	30,000	325,00	9 750,00		
5	K 5	jistič 16-C/3 Ik=10kA	ks	1,000	309,00	309,00		
6	K 6	kombinace RCD a jističe 6-B/2/0,03A Ik=10kA	ks	2,000	1 439,00	2 878,00		
7	K 7	můstek N,PE	ks	2,000	16,00	32,00		
8	K 8	úprava zapojení stáv. rozváděče	hod	8,000	324,00	2 592,00		
9	K 9	požární ucpávka do 0,5m2	ks	3,000	400,00	1 200,00		
10	K 210 01-0351.RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 včetně dodávky krabice IP44	kus	6,000	175,00	1 050,00		
11	K 210 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací včetně dodávky L 40	m	42,000	67,00	2 814,00		
12	K 210 11-0021.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače	kus	2,000	131,00	262,00		
13	K 210 80-0105.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	67,000	33,00	2 211,00		
14	K 210 80-0117.RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4	m	38,000	77,00	2 926,00		
15	K 210 80-0645.RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 4	m	70,000	21,00	1 470,00		
16	K 210 80-0646.RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	45,000	26,00	1 170,00		
17	K 210 22-0101.RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01	m	42,000	153,00	6 426,00		
18	K 210 22-0101.RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	98,000	159,00	15 582,00		
19	K 210 22-0301.RT1	Švorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	6,000	48,00	288,00		
20	K 210 22-0301.RT2	Švorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	45,000	42,00	1 890,00		
21	K 210 22-0302.RT3	Švorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK	kus	10,000	52,00	520,00		
22	K 210 22-0321.RT1	Švorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	10,000	71,00	710,00		

D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady					9 830,00	
23	K VON01	Individuální mimostaveništní doprava	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00		
24	K VON02	Kompletační činnost zhotovitele	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00		
25	K VON03	Likvidace odpadu, úklid	kpl	1,000	1 720,00	1 720,00		
26	K VON04	Mechanizace, plošiny	kpl	1,000	2 590,00	2 590,00		
27	K VON05	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	700,00	700,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO02 - ASŘ - tělocvična

Soupis:

SO02VZT - Tělocvična vzduchotechnika

KSO:

Místo: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bě

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			673 174,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	673 174,00	21,00%	141 366,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	814 540,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična
Objekt: SO02 - ASŘ - tělocvična
Soupis: SO02VZT - Tělocvična vzduchotechnika

Místo: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bě
Zadavatel:
Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	673 174,00
PSV - Práce a dodávky PSV	669 474,00
751 - Vzduchotechnika	669 474,00
751-1 - Zařízení č.1	592 029,00
ostatní - ostatní	62 430,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO02 - ASŘ - tělocvična

Soupis:

SO02VZT - Tělocvična vzduchotechnika

Místo: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bě

Datum: 27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 673 174,00

D PSV Práce a dodávky PSV 669 474,00

D 751 Vzduchotechnika 669 474,00

1	K	751611112	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 500 m3/h	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	751999001	Rekupační jednotka - nástěnné provedení, deskový výměník, tepelný obtok, reverzibilní, IPX5, filtr, 550 m3/h odsávání s přívodem čerstvého vzduchu	kus	2,000	35 720,00	71 440,00	
3	K	751999002	Uzavíratelná vnější žaluzie	kus	2,000	1,00	2,00	
4	K	751999003	Regulátor vlhkosti	kus	2,000	1,00	2,00	
5	K	751999004	Filtr - sada 2ks	kus	1,000	1,00	1,00	

D 751-1 Zařízení č.1 592 029,00

6	K	751611116	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	7511999002	Vzduchotechnická jednotka rekuperační o výkonu 2880m3 včetně příslušenství s elektrickým ohřevem	kus	1,000	286 350,00	286 350,00	
8	K	75119990008	Sestavení jednotky na místě	kus	1,000	1,00	1,00	
9	K	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	12,000	265,00	3 180,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	7511999006	výústka jednořadá do čtyřkruhová potrubí 425x75	ks	12,000	600,00	7 200,00	
11	K	7511999050	požární izolace odolnost 45minut, tl. 60mm + Al polep	m2	15,000	900,00	13 500,00	
12	K	751344123	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	4,000	790,00	3 160,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	75119990001	Tlumič hluku pro čtyřhranného potrubí 710x500 mm - délka 1500mm	kus	1,000	7 320,00	7 320,00	
14	K	75119990002	Tlumič hluku pro čtyřhranného potrubí 500x500 mm - délka 1500mm	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	
15	K	75119990003	Tlumič hluku pro čtyřhranného potrubí 500x500 mm - délka 2000mm	kus	2,000	7 300,00	14 600,00	
16	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	7511999034	Protidešťová žaluzie 600x600mm	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
18	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	20,000	910,00	18 200,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	10,000	1 210,00	12 100,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	751510046	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm	m	80,000	1 150,00	92 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	751514682	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
22	M	7511999007	Regulační klapka DN400	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	
23	M	7511999008	Regulační klapka DN450	kus	2,000	1 834,00	3 668,00	
24	K	751322212	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru přes 100 do 200 mm	kus	10,000	470,00	4 700,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	751999010	PROUDOVÝ DIFUZOR DN200 á 300m3/hod	kus	10,000	2 100,00	21 000,00	
26	M	7511999999	Instalace regulace, propojení čidla CO s VZT jednotkou	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

D ostatní ostatní 62 430,00

27	K	123	těsnící materiál	kg	50,000	66,00	3 300,00	
28	K	124	spojovací materiál	kg	100,000	83,00	8 300,00	
29	K	125	kotevní materiál	kg	125,000	70,00	8 750,00	
30	K	126	montážní materiál	kg	50,000	280,00	14 000,00	
31	K	129	dílečná dokumentace, inženýrská činnost	kpt	1,000	2 650,00	2 650,00	
32	K	130	doprava a přesun hmot - dle dodavatele	kpt	1,000	10 200,00	10 200,00	
33	K	132	odzkoušení a zaregulování systému	kpt	1,000	3 800,00	3 800,00	
34	K	133	zaškolení obsluhy a předávací dokumentace	kpt	1,000	5 830,00	5 830,00	
35	K	134	lešení do 1,6m podlaha	m2	100,000	40,00	4 000,00	
36	K	135	Provedení průzatů, začistění, jádrové vrtání	kus	4,000	400,00	1 600,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 700,00

37	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechnikv odborný	hod	10,000	370,00	3 700,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO03 - ASŘ - šatny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 699,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 699,52	21,00%	15 896,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 596,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO03 - ASŘ - šatny

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 699,52
61 - Úpravy povrchů vnitřní	9 568,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	552,30
64 - Výplně otvorů	2 814,00
94 - Lešení a stavební výtahy	500,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 650,00
96 - Bourání konstrukcí	4 129,65
99 - Staveništní přesun hmot	589,06
766 - Konstrukce truhlářské	3 529,80
769 - Otvorové prvky z plastu	39 715,20
784 - Malby	2 700,00
786 - Čalounické úpravy	4 974,30
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 977,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN SŠHL Frýdlant - Jídelna a tělocvična

Objekt:

SO03 - ASŘ - šatny

Místo:

Datum:

27. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 699,52

D 61		Úpravy povrchů vnitřní					9 568,20	
1	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	10,080	40,00	403,20	
2	K	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	25,200	50,00	1 260,00	
3	K	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,000	131,00	786,00	
4	K	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,000	229,50	1 377,00	
5	K	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,000	612,00	1 836,00	
6	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	6,300	620,00	3 906,00	

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					552,30	
7	K	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	2,100	263,00	552,30	

D 64		Výplně otvorů					2 814,00	
8	K	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	8,400	335,00	2 814,00	

D 94		Lešení a stavební výtahy					500,00	
9	K	9419000000RR0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro veškeré pomocné práce	kus	1,000	500,00	500,00	

D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 650,00	
10	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	50,000	75,00	3 750,00	
11	K	952991111R00	Zakrývání vnitřních podlah dle PD, geotextilie	m2	20,000	45,00	900,00	

D 96		Bourání konstrukcí					4 129,65	
12	K	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	6,300	143,50	904,05	
13	K	968062358R00	Vyvěšení, vybourání výplní otvorů, včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií	m2	10,080	320,00	3 225,60	

D 99		Staveništní přesun hmot					589,06	
14	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	0,767	768,00	589,06	

D 766		Konstrukce truhlářské					3 529,80	
15	K	766601216RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní	m	25,200	105,00	2 646,00	
16	K	766601229RT1	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	8,400	105,00	882,00	
17	K	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,002	900,00	1,80	

D 769		Otvorové prvky z plastu					39 715,20	
18	K	769611113S00	Montáž a dodávka oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 0.9 W/m2K	m2	10,080	3 940,00	39 715,20	

D 784		Malby					2 700,00	
19	K	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	60,000	15,00	900,00	
20	K	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	60,000	30,00	1 800,00	

D 786		Čalounické úpravy					4 974,30	
21	K	786622211RT2	Zastihující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky. pro okna plastová	m2	10,080	490,00	4 939,20	
22	K	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,039	900,00	35,10	

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					1 977,01	
23	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,971	350,00	339,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,971	318,00	308,78	
25	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,971	35,40	34,37	
26	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,971	329,00	319,46	
27	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,886	25,90	100,65	
28	K	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	0,971	900,00	873,90	