



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář, Plzeňská 2219/44,
370 04 České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2020002075

číslo smlouvy zhotovitele: -

číslo veřejné zakázky: 20094

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu: Projekt je spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlikovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Retherm s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13182
zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem
ve věcech technických: Tomášem Řežábkem
IČO: 260 86 344
DIČ: CZ 260 86 344
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 





II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 9. 12. 2020. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého díla.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 15 850 784,68 Kč bez DPH.

(slovy: patnáctmilionůosmsetpadesátisícšedesetosmdesátčtyři korun šedesátosm haléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

DPH v základní sazbě činí: 3 328 664,78 Kč

DPH ve snížené sazbě činí: 2 377 617,70 Kč

Cena za poskytování služeb včetně DPH činí: 18 228 402,38 Kč.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01, 02) činí 16 820 596,84 Kč bez DPH.

DPH ve snížené sazbě činí: 2 523 089,53 Kč

Cena za poskytování služeb dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01, 02) včetně DPH činí: 19.343.686,37 Kč.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve



vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	15 850 784,68 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	969 812,16 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 173 160,82 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 525 667,43 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	374 862,58 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 52 543,81 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku	16 820 596,84 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 01, 02.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 12. 4. 2021, č. 364/2021.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Tomáš
Řežábek
Digitálně
podepsal Tomáš
Řežábek
Datum: 2021.04.16
12:56:02 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Tomáš Řežábek, jednatel
Retherm s.r.o.

Datum: 29.03.2021

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

akce: „Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář,
Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice“

Objednatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Rethem s.r.o.

- Rozpočet ZL 01A – vícepráce dodatečné požadavky provozovatele
- Rozpočet ZL 01B – méněpráce dodatečné požadavky provozovatele
- Rozpočet ZL 02A – vícepráce nepředvídatelné změny
- Rozpočet ZL 02B – méněpráce nepředvídatelné změny

Cena víceprací	dle ZL 01A Kč bez DPH:	1.173.160,82
Cena méněprací	dle ZL 01B Kč bez DPH:	- 525.667,43
Cena víceprací	dle ZL 02A Kč bez DPH:	374.862,58
Cena méněprací	dle ZL 02B Kč bez DPH:	- 52.543,81

CELKEM Kč bez DPH **969 812,16**

Stanovisko technického dozoru stavby:
Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí.

Ing. MIROSLAV NÁVARA
ženyřská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz
Ing. Miroslav Návara

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:
Zástupce projektanta dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 D

Ing. Stanislav Hronek
Ateliér Hronek s.r.o.

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kamila Šteňhliková – statutární město Č. Budějovice

Za provozovatele:

 Autis Centrum, o.p.s.

Pízeňská 2219/44

370 04 České Budějovice

IČ: 024 26 374

Mgr. Mílena Urbanová – ředitelka AUTIS Centra ČB

Za zhotovitele:


Tomáš Řežábek – Retherm s.r.o.

REThERM s.r.o.

Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Tel.: 777 675 655, 776 569 550

IČ: 260 86 344

retherm.sro@seznam.cz



Datum: 29.03.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

PÍSEMNÝ SOUPIS DODATEČNÝCH A NEPROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ – DODATEČNÉ POŽADAVKY PROVOZOVATELE

akce: „Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář,
Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice“

Objednatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Retherm s.r.o.

Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT ZMĚNY:

- záměna navržených vnitřních SDK příček za vysokopevnostní SDK příčky
- doplnění nosných kovových konstrukcí do pobytových místností pro zavěšení vnitřního vybavení
- dispoziční změny - rozdělení místnosti 1.32 na WC s předsíní
- dispoziční změny - místnost 1.09 pro umístění sestavy pračky a sušky s přemístěním hydrantu

Záměna navržených vnitřních SDK příček za vysokopevnostní SDK příčky

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace byl navržen konstrukční systém standardních sádkartonových svislých konstrukcí (příček), složený z jednoduchého SDK roštu a 1x opláštění.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Z důvodu požadavku provozovatele bylo zaměněno opláštění těchto SDK konstrukcí na vysokopevnostní desky, které jsou schopné odolat i velmi násilnému chování, které dokáží klienti užívající tento prostor vyvinout při svých zdravotních omezeních.

Doplnění nosných kovových konstrukcí do pobytových místností pro zavěšení vnitřního vybavení

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace nebylo řešeno budoucí použití závěsných zdravotních pomůcek pro ubytované klienty.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Z důvodu požadavku provozovatele je navržena ocelová konstrukce ve všech pobytových místnostech. Konstrukce slouží pro zavěšení různých druhů zdravotních pomůcek pro účely speciálních přípravků určených pro práci s klienty s tímto druhem postižení.

Dispoziční změny - rozdělení místnosti 1.32 na WC s předsíní

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace nebylo řešeno sociální zázemí v této části objektu.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Z důvodu požadavku provozovatele je navrženo sociální zázemí v této části objektu tak aby bylo dispozičně přístupné ze zimní zahrady a příznivé pro práci s klienty. Cena v příloženém rozpočtu obsahuje veškeré stavební práce a přidružené činnosti profesí.

Dispoziční změny - místnost 1.09 pro umístění sestavy pračky a sušky s přemístěním hydrantu

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace nebylo řešeno umístění pračky a sušičky pro provozní činnosti.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Z důvodu požadavku provozovatele je nově navrženo umístění pračky a sušičky pro provozní činnosti Autis centra. Cena obsahuje stavební úpravy a práce přidružených profesí EI, VZT, ZI a dále dispoziční změnu umístění hydrantu.

ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ:

Výše uvedené úpravy byly provedeny dle požadavků provozovatele.

Přílohy:

- Rozpočet ZL 01A – vícepráce
- Rozpočet ZL 01B – méněpráce

Cena víceprací dle ZL 01A Kč bez DPH:
Cena méněprací dle ZL 01B Kč bez DPH:

1.173.160,82
- 525.667,43

Stanovisko technického dozoru stavby:
Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí.

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423.77.293, Tel.: 775.206.003
e-mail: miroslav.navar@seznam.cz

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:
Zástupce projektanta dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.

Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 28093968

Ing. Stanislav Hronek
Ateliér Hronek s.r.o.
MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za objednatele:

investiční odbor
Kamila Stehliková – statutární město Č. Budějovice
Autis Centrum, o.p.s.

Za provozovatele:

Pižeňská 2219/44
370 04 České Budějovice
IČ: 024 26 374
Mgr. Milena Urbanová – ředitelka AUTIS Centra ČB

Za zhotovitele:

REThERM s.r.o.
Tomáš Režábek – Ředitel s.r.o.
Pražská 95, 370 04 České Budějovice
Tel.: 777 675 655, 776 569 550
IČ: 260 86 344
retherm.sro@seznam.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-080202-DOD1

Stavba: vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

KAVRO

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 173 160,82

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 173 160,82	246 363,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 419 524,59

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.

Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 28093968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REThERM s.r.o.

Pražská 95 370 04 České Budějovice

Ing. **MILAN NÁVARA**
ředitel, dozorování staveb
373 84 Dubné
Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-080202-DOD1

Stavba: vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Místo: Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KAVRO Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 173 160,82	1 419 524,59
ZUZ1- 070202- DOD1.2 2021- 070202- DOD1.4 2021- 070202- DOD1.5 2021- 070202- DOD1.6	Nové... ZTI Elek... VZT	1 076 403,25 40 330,07 38 382,50 18 045,00	1 302 447,93 48 799,38 46 442,83 21 834,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 076 403,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 076 403,25	21,00%	226 044,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 302 447,93

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.

Otákarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

REHERM s.r.o.
Pražská 96, 370 04 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 076 403,25

HSV - Práce a dodávky HSV

2 367,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 208,00

998 - Přesun hmot

159,53

PSV - Práce a dodávky PSV

1 065 565,89

762 - Konstrukce tesařské

44 287,29

763 - Konstrukce suché výstavby

858 671,69

766 - Konstrukce truhlářské

6 495,11

767 - Konstrukce zámečnické

118 765,59

781 - Dokončovací práce - obklady

25 991,42

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 354,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 469,83

VRN3 - VRN a ostatní náklady

8 469,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 076 403,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 367,53
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 208,00
1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu. plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	920,00	920,00
2	M	61182251	zárubeň rámová pro dveře 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	1 288,00	1 288,00
D	998		Přesun hmot				159,53
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,578	276,00	159,53
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 065 565,89
D	762		Konstrukce tesařské				44 287,29
30	K	762723421	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z lepených hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	58,000	289,00	16 762,00
	VV		16 kusů celkové délky 58 m				
	VV		58		58,000		
	VV		Součet		58,000		
32	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	1,170	20 800,00	24 336,00
	VV		58*0,12*0,16		1,114		
	VV		Součet		1,114		
	VV		1,114*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,170		
33	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,114	923,00	1 028,22
	VV		58*0,12*0,16		1,114		
	VV		Součet		1,114		
34	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	421,262	5,13	2 161,07
D	763		Konstrukce suché výstavby				858 671,69
7	K	763111355	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 51 dB	m2	413,601	1 190,00	492 185,19
	VV		ST3				
	VV		(4*1,2+4*2,75+15,45+0,8*2+21+5,87+(2,48+0,1+5,72)+0,9*2+0,91+0,86+5,87+(0,175+1,7+0,665)+3,7+1,8*2+3,7+2,8+2,3*2+0,3+2,8*3+0,9+2,4*2+2,75*4)*3,26		403,588		
	VV		(1,22*4+4,95+1,38)*3,26		36,545		
	VV		-				
	VV		(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,2*1,25*2+1,7*2,005+0,7*2,0+0,7*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0+1,9*1,97)		-29,552		
	VV		Nová polopříčka - 1.32A 1.32B				
	VV		2,1*2,2		4,620		
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600		
	VV		Součet		413,601		
8	K	763111356	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 53 dB	m2	286,022	1 240,00	354 667,28
	VV		ST6				
	VV		ST4				
	VV		(9,125+6,25+9,125+6,25+14,461)*3,26		147,388		
	VV		-(0,8*2,0*4)		-6,400		
	VV		(6,1*3+2,75)*3,26		68,623		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		209,611		
			(21+6,12)*3,26		88,411		
			-(1,0*2,0+0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2)		-12,000		
			Mezisoučet		76,411		
			Součet		286,022		
9	K	763121426	Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	1,200	510,60	612,72
			Nová předstěna 1.32 B		1,200		
			1,0*1,2		1,200		
			Součet		1,200		
10	K	763172311	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost do 200 x 200 mm	kus	1,000	322,00	322,00
11	M	59030710-R	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 150x150mm</i>	kus	1,000	460,00	460,00
12	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	828,00	828,00
13	M	55331522	<i>záruběň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	1 094,80	1 094,80
			1		1,000		
			Součet		1,000		
14	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	8 501,70	8 501,70
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 495,11
15	K	761A3101	Dveře dveře vnitřní dřevěné nebo plastové do ocelové zárubně 1křídlové	kus	1,000	6 430,80	6 430,80
			Dveře š 800 mm dýha, dub AM - podrobná specifikace viz projektová dokumentace - včetně veškerého vybavení specifikovaného v projektové dokumentace				
			P8P		1,000		
			1		1,000		
			S8Pb		1,000		
			1		1,000		
			P8Pa		1,000		
			-1		-1,000		
			Součet		1,000		
16	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	64,31	64,31
	D	767	Konstrukce zámečnické				118 765,59
17	K	767A9003R	Atypické kovové konstrukce (výroba, dodávka a montáž) výrobek jednotlivé hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	853,000	123,00	104 919,00
			ocelová konstrukce (sloup + rámy) uzavřené jacklovy profily o celkové váze 1,453t pro závěsné houpačky a sítě				
			1453-600		853,000		
			Součet		853,000		
18	K	953965141	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	60,000	199,00	11 940,00
			4*15		60,000		
			Součet		60,000		
19	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 906,59	1 906,59
	D	781	Dokončovací práce - obklady				25 991,42
20	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěn	m2	26,490	4,60	121,85
			mč. 1.32A+B				
			(2,4*2+1,0*2+1,65*2+2,4*2)*2,1		31,290		
			-(0,8*2,0+0,8*2,0*2)		-4,800		
			Součet		26,490		
21	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	26,490	46,00	1 218,54
22	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	26,490	498,64	13 208,97
23	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	29,139	320,00	9 324,48
			26,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		29,139		
			Součet		29,139		
24	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	12,500	99,36	1 242,00
			mč. 1.32A+B				
			(2,4*2+1,0*2+1,65*2+2,4*2)		14,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-(0,8+0,8*2)		-2,400		
	VV		Součet		12,500		
25	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	16,800	36,80	618,24
	VV		kouty:				
	VV		2,1*8		16,800		
	VV		Součet		16,800		
26	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	257,34	257,34
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 354,79
35	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	32,480	4,62	150,06
	VV		Hranoly				
	VV		58*(0,12*2+0,16*2)		32,480		
	VV		Součet		32,480		
36	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	32,480	110,00	3 572,80
37	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	32,480	97,50	3 166,80
27	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	38,200	96,60	3 690,12
	VV		nátěr ocelové konstrukce pro závěsné houpačky a sítě				
	VV		38,2		38,200		
	VV		Součet		38,200		
28	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,800	99,36	775,01
	VV		nátěr ocelové konstrukce pro závěsné houpačky a sítě				
	VV		3,9*2		7,800		
	VV		Součet		7,800		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 469,83
	D	VRN3	VRN a ostatní náklady				8 469,83
29	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	1,000	8 469,83	8 469,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.4 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

KAVRO

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 330,07

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

40 330,07

21,00%

8 469,31

snižovaná

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

48 799,38

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.

Otakarova 2696/20

370 01 České Budějovice

IČO: 230 93 968 DIČ: CZ23093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb

Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

REThERM s.r.o.

Pražská 95 - 370 01 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

odbor

realizace staveb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.4 - ZTI

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	40 330,07
HSV - Práce a dodávky HSV	4 704,12
1 - Zemní práce	4 700,60
998 - Přesun hmot	3,52
PSV - Práce a dodávky PSV	35 565,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 893,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 857,28
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 951,20
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	3 864,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60,35
VRN3 - VRN a ostatní náklady	60,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.4 - ZTI

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 330,07
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 704,12
D		1	Zemní práce				4 700,60
6	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	3,840	162,40	623,62
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	9,600	44,00	422,40
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	9,600	26,40	253,44
16	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m ³	3,840	56,00	215,04
17	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	3,840	74,40	285,70
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,912	120,00	829,44
	vv		3,840*1,8		6,912		
	vv		Součet		6,912		
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	2,900	50,40	146,16
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	3,000	75,20	225,60
24	M	58337344	šterkopisek frakce 0/64	t	6,000	283,20	1 699,20
	vv		3*2 "Přepočtené koeficientem množství"		6,000		
	vv		Součet		6,000		
D		998	Přesun hmot				3,52
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,008	440,00	3,52
D		PSV	Práce a dodávky PSV				35 565,60
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 893,12
55	K	721100911	opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,000	280,00	280,00
61	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	0,700	224,00	156,80
62	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	7,600	252,00	1 915,20
68	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 100	m	4,000	236,00	944,00
66	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,200	180,00	576,00
70	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 63	m	2,500	196,00	490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	40,00	40,00
72	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	44,00	88,00
73	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	60,00	60,00
77	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	8,300	18,40	152,72
79	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m	4,000	17,60	70,40
82	K	721-R903	Připojovací souprava k závěsnému WC	kus	1,000	120,00	120,00
83	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				14 857,28
84	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	5,300	252,00	1 335,60
95	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	4,100	116,00	475,60
96	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	34,000	148,00	5 032,00
100	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,100	36,80	150,88
101	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	34,000	52,80	1 795,20
103	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	80,00	160,00
110	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	3,000	200,00	600,00
116	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	38,100	17,60	670,56
117	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,100	22,40	853,44
118	K	722-R01	Podpurný žlab pro dvě potrubí	m	7,500	80,00	600,00
119	K	722-R02	Podpurný žlab pro jedno potrubí	m	10,500	64,00	672,00
124	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 512,00	2 512,00
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 951,20
126	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 480,00	2 480,00
128	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 600 mm	soubor	1,000	1 840,00	1 840,00
140	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	920,00	920,00
146	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	111,20	111,20
148	K	725-R02	Spodní skříňka pod umyvadlo	kpl	1,000	2 560,00	2 560,00
150	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 040,00	2 040,00
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				3 864,00
151	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zeředu. stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00
152	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	464,00	464,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60,35
D		VRN3	VRN a ostatní náklady				60,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové naklady (zarizení stavenišť, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	1,000	60,35	60,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.5 - Elek...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 382,50

DPH základní
snížená

Základ daně
38 382,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 060,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 442,83

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 250 93 968, DIČ: CZ25093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

RETHEM s.r.o.
Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.5 - Elek...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	38 382,50
D1 - 1. Elektroinstalace	18 834,70
D2 - 2. Rozvaděče	11 524,10
D3 - 3. Ukončení vodičů	114,00
D4 - 5. Svítidla	7 909,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.5 - Elek...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 382,50
D	D1	1. Elektroinstalace					18 834,70
7	K	Pol9	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	30,000	39,90	1 197,00
27	K	Pol10	Krabice přístrojová KP68	ks	2,000	38,00	76,00
32	K	Pol11	spínač č.1, bílý, IP20	ks	1,000	161,50	161,50
40	K	Pol13	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	2,000	150,10	300,20
74	K	Pol49	Podružný materiál, PPV	%	3,000	5 700,00	17 100,00
D	D2	2. Rozvaděče					11 524,10
0	K	Pol14	Jistič-chránič 2/16A/30mA/B	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
75	K	Pol49.1	Podružný materiál, PPV	%	3,000	2 874,70	8 624,10
D	D3	3. Ukončení vodičů					114,00
52	K	Pol15	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	2,000	14,25	28,50
76	K	Pol49.2	Podružný materiál, PPV	%	3,000	28,50	85,50
D	D4	5. Svítidla					7 909,70
70	K	Pol16	1 - svítidlo LED, přisazené, čtvercové, 20-40W, IP20, EVG (sklady, chodby pokoje, předsíně)	ks	2,000	783,75	1 567,50
73	K	Pol17	NO - svítidlo LED přisazené, 5W, 1 hodina autonomní provoz. piktoqram pod světlo	ks	1,000	730,55	730,55
77	K	Pol49.3	Podružný materiál, PPV	%	3,000	1 870,55	5 611,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL 1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.6 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 045,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 045,00	21,00%	3 789,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		21 834,45

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 230 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REThERM s.r.o.

Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb.

Datum a podpis:

IČ: 42

e-mail: nava@volny.cz

373 84 Dubné
Tel.: 775-206.003

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.6 - VZT

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 045,00

D1 - zařízení č. 5

6 795,00

D2 - zařízení společné

11 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.6 - VZT

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 045,00
D D1 zařízení č. 5							6 795,00
0	K	Pol1	výfuková hlavice pr. 200 mm	ks	2,000	540,00	1 080,00
0	K	Pol2	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. Mater. Do pr. 125 mm /20% (4m + 4m)	m	8,000	270,00	2 160,00
0	K	Pol3	požární izolace EI30	m2	3,000	585,00	1 755,00
0	K	Pol4	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu	m2	2,000	900,00	1 800,00
D D2 zařízení společné							11 250,00
0	K	Pol5	montáž	hod	20,000	450,00	9 000,00
0	K	Pol6	požární ucpávka pr. 125 mm	ks	2,000	450,00	900,00
0	K	Pol7	doprava	km	100,000	13,50	1 350,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-080202-DOD1

Stavba: méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-525 667,43**

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -525 667,43 0,00	Výše daně -110 390,16 0,00
-------------------------	--------------------------------	---	---

Cena s DPH **-636 057,59**

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
: m.navara@volny.cz

REHERM s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-080202-DOD1

Stavba: méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Místo: Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KAVRO Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-525 667,43	-636 057,59
2021-070202-DOD1.2	Nové...	-524 886,44	-635 112,59
2021-070202-DOD1.4	ZTI	-408,59	-494,39
2021-070202-DOD1.5	Elek...	-372,40	-450,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

KAVRO

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-524 886,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-524 886,44	21,00%	-110 226,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-635 112,59

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 290 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb

Jankov 27, 373 84 Dubné

IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 000

e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis:

Razítko

RETHERM s.r.o.

Pražská 95, 370 01 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor

oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-524 886,44
PSV - Práce a dodávky PSV	-520 756,30
763 - Konstrukce suché výstavby	-519 405,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-1 350,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-4 130,14
VRN3 - VRN a ostatní náklady	-4 130,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-524 886,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-520 756,30
D	763		Konstrukce suché výstavby				-519 405,84
30	K	763111314	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	-410,581	701,04	-287 833,70
	VV		ST3				
	VV		(4*1,2+4*2,75+15,45+0,8*2+21+5,87+(2,48+0,1+5,72)+0,9*2+0,91+0,86+5,87+(0,175+1,7+0,665)+3,7+1,8*2+3,7+2,8+2,3*2+0,3+2,8*3+0,9+2,4*2+2,75*4)*3,26		-403,588		
	VV		-(1,22*4+4,95+1,38)*3,26		-36,545		
	VV		(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,2*1,25*2+1,7*2,05+0,7*2,0+0,7*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0+1,9*1,97)		29,552		
	VV		Součet		-410,581		
31	K	763111316	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	-76,411	714,84	-54 621,64
	VV		ST6				
	VV		-(21+6,12)*3,26		-88,411		
	VV		(1,0*2,0+0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2)		12,000		
	VV		Součet		-76,411		
32	K	763111362	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 53 dB	m2	-209,611	809,60	-169 701,07
	VV		ST4				
	VV		-(9,125+6,25+9,125+6,25+14,461)*3,26		-147,388		
	VV		(0,8*2,0*4)		6,400		
	VV		-(6,1*3+2,75)*3,26		-68,623		
	VV		Součet		-209,611		
60	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	-1,000	828,00	-828,00
61	M	55331532	zárubeň ocelová pro sádkarton 125 levá/pravá 800	kus	-1,000	1 278,80	-1 278,80
59	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1,000	5 142,63	-5 142,63
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-1 350,46
56	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,996	4,60	-96,58
	VV		mč. 1.32				
	VV		-(2,75*2+2,249*2)*2,1		-20,996		
	VV		Součet		-20,996		
57	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,996	14,72	-309,06
58	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšk do 3,80 m	m2	-20,996	45,00	-944,82
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-4 130,14
D	VRN3		VRN a ostatní náklady				-4 130,14
62	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	-1,000	4 130,14	-4 130,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.4 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-408,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-408,59	21,00%	-85,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-494,39

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 29093968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁV.
inženýrská činnost, dozorová
Jankov 27, 373 84 Dub
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 2
e-mail: m.navara@volny

REHERM s.r.o.
Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.4 - ZTI

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-408,59

PSV - Práce a dodávky PSV

-408,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-0,59

VRN3 - VRN a ostatní náklady

-0,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.4 - ZTI

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-408,59
D PSV Práce a dodávky PSV							-408,00
81	K	721-R902	ZU HL 405 (myčka, pračka)	kus	-1,000	256,00	-256,00
137	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové	kus	-1,000	152,00	-152,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-0,59
D VRN3 VRN a ostatní náklady							-0,59
138	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	-1,000	0,59	-0,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.5 - Elek...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-372,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-372,40	21,00%	-78,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-450,60

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 290 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

RETHERM s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.5 - Elek...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-372,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - dle dodatečných požadavků provozovatele Autis centra

Objekt:

2021-070202-DOD1.5 - Elek...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-372,40
6	K	Pol8	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	-5,000	33,25	-166,25
39	K	Pol12	tlačítko se signálkou, bílé, IP20	ks	-1,000	206,15	-206,15

Datum: 29.03.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 02

PÍSEMNÝ SOUPIS DODATEČNÝCH A NEPROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ NEPŘEDVÍDATELNÉ ZMĚNY

akce: „Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář,
Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice“

Objednatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Retherm s.r.o.

Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT ZMĚNY:

- vybourání a nové vyzdění obvodových zdí na východní a západní straně objektu
- doplnění podsypu pod základové konstrukce dle skutečného stavu
- vybourání a nová betonáž stávající části stropu ve spojovací chodbě
- úprava poklopu na stávajícím kolektoru

Vybourání a nové vyzdění obvodových zdí na východní a západní straně objektu

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s ponecháním obou „štítových“ stěn z důvodu předpokladu že je na nich uložena konstrukce krovu stavby. Vycházelo se z částečné archivní dokumentace a dostupných informací.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Na základě provedených sond byl prověřen stav hydroizolací pod stávajícími "štítovými" stěnami které mají být zachovány. Po odkrytí konstrukce bylo zjištěno, že stávající hydroizolace je ve velice špatném stavu a její napojení na novou bude značně problematické. Dále se v některých místech jeví její nefunkčnost vzhledem k vlhké konstrukci stěny. Vzhledem ke skutečnosti, že krov není v žádném místě vyneseno na tyto stěny (takto bylo uvažováno GP v projektu) budou odbourány i tyto dvě stěny vč. části základových konstrukcí a tím bude zajištěno, že veškerá hydroizolace bude provedena souvisle vč. svislých detailů a bude zabezpečena ochrana nového objektu v plném rozsahu.

Doplnění podsypu pod základové konstrukce dle skutečného stavu

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s ponecháním ulehlé zeminy pod stávajícím objektem stejně tak jako zeminy po provedení skrývky v části nově budovaného objektu. Vycházelo se z částečné archivní dokumentace a dostupných informací.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Po provedení skrývky bylo zjištěno, že pod travnatým dnem a vrchní zeminou jsou jílovité vrstvy, které nejsou vhodné jako podklad pod základovou desku objektu z důvodu nesoudržnosti, nasákavosti a snadného promrzání. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k jejich odtěžení a náhradě štěrkovým podložím.

Vybourání a nová betonáž stávající části stropu ve spojovací chodbě

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s ponecháním stávajícího zastropení na části spojovací chodby. Vycházelo se z částečné archivní dokumentace a dostupných informací.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že část stávajícího betonového stropu je prasklá a hrozí její zřícení. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k jeho vybourání a novému vybetonování.

Úprava poklopu na stávajícím kolektoru

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s ponecháním tří kusů poklopů na stávajícím kolektoru. Vycházelo se z částečné archivní dokumentace a dostupných informací.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Při vyzdívání nových svislých konstrukcí bylo zjištěno že nová nosná zeď prostorově vychází do jednoho ze tří stávajících poklopů na teplovodním kolektoru. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k jeho vybourání a následnému zabetonování.

ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ:

Výše uvedené úpravy byly provedeny dle skutečně zjištěného stavu.

Přílohy:

- Rozpočet ZL 02A – vícepráce
- Rozpočet ZL 02B – méněpráce

Cena víceprací dle ZL 02A Kč bez DPH:
Cena méněprací dle ZL 02B Kč bez DPH:

374.862,58
- 52.543,81

Stanovisko technického dozoru stavby:
Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí.

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování stavež

Jankov 27, 373 84 Dubné
: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

.....
Ing. Miroslav Návara

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:
Zástupce projektanta dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.

Ateliér Hronek s. r. o.
Hronekova 2696/20
270 01 České Budějovice
IČO: 25093988 DIČ: CZ2805

.....
Ing. Stanislav Hronek
Ateliér Hronek s.r.o.

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

 ní odbor
a realizace staveb
Kamila Stehliková – statutární město Č. Budějovice

Za provozovatele:

 **Autis Centrum, o.p.s.**
Pízeňská 2219/44
370 04 České Budějovice
IČ: 024 26 374
Mgr. Milena Urbanová – ředitelka AUTIS Centra ČB

Za zhotovitele:


Tomáš Řežábek – Retherm s.r.o.
RE THERM s.r.o.
Pražská 95, 370 04 České Budějovice
Tel.: 777 675 655, 776 569 550
IČ: 260 86 344
retherm.sro@seznam.cz ③

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-080202-DOD1
Stavba: vicepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			374 862,58
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	374 862,58	78 721,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			453 583,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 290 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MĚSTA
JOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

RETERM s.r.o.
Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84 Dubňov
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206
e-mail: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-080202-DOD1

Stavba: vícepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Místo: Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KAVRO Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		374 862,58	453 583,72
ZUZ1- 070202- DOD1.1 ZUZ1- 070202- DOD1.2	Bour...	43 671,01	52 841,92
	Nové...	331 191,57	400 741,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
vícepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou
Objekt:
2021-070202-DOD1.1 - Bour...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 671,01
DPH základní snížená	Základ daně 43 671,01 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 170,91 0,00
Cena s DPH	v CZK		52 841,92

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**MAGISTRÁT MĚSTA
BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 200 Tel: 775 206 900
Razítko
@volny.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.1 - Bour...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 671,01

HSV - Práce a dodávky HSV

41 495,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 445,62

997 - Přesun sutě

31 049,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 175,47

VRN3 - VRN a ostatní náklady

2 175,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.1 - Bour...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 671,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 495,54
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 445,62
1	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	48,337	180,00	8 700,66
	W		Tloušťka 450 mm - keramika		48,337		
	W		(3,4+12,7+18,55)*0,45*3,1		48,337		
	W		Součet				
8	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,608	2 870,00	1 744,96
	W		Vybourání prasklého panelu				
	W		2,7*0,75*0,3		0,608		
	W		Součet		0,608		
D	997		Přesun sutě				31 049,92
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výškv do 6 m	t	58,255	190,00	11 068,45
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	58,255	100,00	5 825,50
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	524,295	7,00	3 670,07
	W		58,255*9		524,295		
	W		Součet		524,295		
7	K	997013631-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	58,255	180,00	10 485,90
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 175,47
D	VRN3		VRN a ostatní náklady				2 175,47
9	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zarizení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	1,000	2 175,47	2 175,47
P			<i>Poznámka k položce: Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: vícepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou
Objekt: 2021-070202-DOD1.2 - Nové...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			331 191,57
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 191,57	21,00%	69 550,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		400 741,80

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pro přípravu a realizaci staveb

REHERM s.r.o.

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

331 191,57

HSV - Práce a dodávky HSV

311 333,22

2 - Zakládání	63 466,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	122 494,90
4 - Vodorovné konstrukce	20 035,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 547,23
998 - Přesun hmot	43 789,61
713 - Izolace tepelné	6 108,24
PSV - Práce a dodávky PSV	11 143,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 143,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 606,61
VRN3 - VRN a ostatní náklady	2 606,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							331 191,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				311 333,22
D	2		Zakládání				63 466,20
1	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	65,700	966,00	63 466,20
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				122 494,90
2	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	102,446	1 150,00	117 812,90
	W		Štítové stěny				
	W		(3,4+12,7+18,55)*3,1		107,415		
	W		-(1,55*2,1+0,87*1,97)		-4,969		
	W		Součet		102,446		
3	K	317143451	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	1,000	1 738,00	1 738,00
4	K	317143455	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm	kus	1,000	2 944,00	2 944,00
D	4		Vodorovné konstrukce				20 035,28
5	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,608	3 240,00	1 969,92
	W		Náhrada prasklého panelu				
	W		2,7*0,75*0,3		0,608		
	W		Součet		0,608		
6	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	2,025	407,00	824,18
	W		2,7*0,75		2,025		
7	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	2,025	123,00	249,08
8	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	2,025	196,00	396,90
9	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	2,025	61,90	125,35
10	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	30 000,00	1 110,00
	W		2x 10/10/8				
	W		2,7*0,75*7,9*2*1,15/1000		0,037		
	W		Součet		0,037		
11	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	2,405	3 026,80	7 279,45
	W		V2				
	W		(2*18,5)*0,26*0,25		2,405		
	W		Součet		2,405		
12	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,611	331,20	3 514,36
	W		V2				
	W		(18,55)*0,26*1,1*2		10,611		
	W		Součet		10,611		
13	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,611	74,52	790,73
14	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,025	42 688,00	1 067,20
	W		V2				
	W		(18,55*2)*((0,26*2+0,25*2)*3*0,22)/1000		0,025		
	W		Součet		0,025		
15	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,066	41 032,00	2 708,11
	W		V2				
	W		(18,55)*(4*0,89)/1000		0,066		
	W		Součet		0,066		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 547,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	612322341	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	124,337	276,00	34 317,01
	VV		ST2a				
	VV		(9,125+3,33+6,25+2,75+2,4+3,95+4,85+10,24)*3,1		132,975		
	VV		-(1,55*2,1+0,87*1,97)*2		-9,938		
	VV		Mezisoučet		123,037		
	VV		Ostění oken				
	VV		(5,2)*0,25		1,300		
	VV		Mezisoučet		1,300		
	VV		Součet		124,337		
17	K	622322321	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	80,816	276,00	22 305,22
	VV		ST1a				
	VV		((3,2*2)*3,2)*2		40,960		
	VV		ST1b				
	VV		(9,125+3,33)*3,2		39,856		
	VV		Součet		80,816		
18	K	6-Rx001	úprava kolektoru vč. poklopu	kpl	1,000	4 925,00	4 925,00
	D	998	Přesun hmot				43 789,61
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	158,658	276,00	43 789,61
	D	713	Izolace tepelné				6 108,24
30	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	6,000	61,40	368,40
	VV		12*0,5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
31	M	28376459R	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm	m2	12,240	464,00	5 679,36
	VV		6*2,04 "Přepočtené koeficientem množství		12,240		
	VV		Součet		12,240		
32	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	60,48	60,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 143,50
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 143,50
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	18,550	9,20	170,66
	VV		doplnění asfaltové hydroizolace v místě nových štitových stěn				
	VV		2*18,55*0,5		18,550		
	VV		Součet		18,550		
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	46 276,00	277,66
	VV		18,55*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,006		
	VV		Součet		0,006		
22	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	6,406	23,00	147,34
	VV		doplnění asfaltové hydroizolace v místě nových štitových stěn				
	VV		(18,55+3,1*3)*0,23		6,406		
	VV		Součet		6,406		
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	46 276,00	92,55
	VV		6,406*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,002		
	VV		Součet		0,002		
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	18,550	90,16	1 672,47
	VV		doplnění asfaltové hydroizolace v místě nových štitových stěn				
	VV		2*18,55*0,5		18,550		
	VV		Součet		18,550		
25	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na homím povrchu	m2	21,333	157,32	3 356,11
	VV		18,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		21,333		
	VV		Součet		21,333		
26	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	6,406	103,96	665,97
	VV		doplnění asfaltové hydroizolace v místě nových štitových stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(18,55+3,1*3)*0,23		6,406		
	VV		Součet		6,406		
27	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,687	135,24	1 039,59
	VV		6,406*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		7,687		
	VV		Součet		7,687		
28	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,000	744,23	3 721,15
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 606,61
	D	VRN3	VRN a ostatní náklady				2 606,61
29	K	000-R	vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	1,000	2 606,61	2 606,61

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-080202-DOD1
Stavba: méněpráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
KAVRO
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-52 543,81
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -52 543,81 0,00	Výše daně -11 034,20 0,00
Cena s DPH v CZK			-63 578,01

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 290 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

REThERM s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-080202-DOD1

Stavba: méněpráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Místo: Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KAVRO Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-52 543,81	-63 578,01
ZUZ1- 070202- DOD1.1 2021- 070202- DOD1.2	Bour...	-1 993,00	-2 411,53
	Nové...	-50 550,81	-61 166,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
méněpráce autis ZL1 - vyvolané stavbou
Objekt:
2021-070202-DOD1.1 - Bour...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 993,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 993,00	21,00%	-418,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-2 411,53

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 290 93 968 DIČ: CZ29093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

M. MIROSLAV NÁVARA
výšková činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
Tel: 775 77 293, Tel.: 775 206 003
E-mail: m.navara@volny.cz

RETHERM s.r.o.

Pe

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.1 - Bour...

Místo:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 993,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 891,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 511,40

997 - Přesun sutě

-380,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-101,57

VRN3 - VRN a ostatní náklady

-101,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.1 - Bour...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 993,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 891,43
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 511,40
2	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	-6,600	190,00	-1 254,00
	VV		Pro osazení překladů z válcovaných nosníků				
	VV		-2,2*3			-6,600	
	VV		Součet			-6,600	
3	K	974031269	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1267 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	-6,600	39,00	-257,40
	VV		-6,6			-6,600	
	VV		Součet			-6,600	
D		997	Přesun sutě				-380,03
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výškv do 6 m	t	-0,713	190,00	-135,47
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,713	100,00	-71,30
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-6,417	7,00	-44,92
	VV		-0,713*9			-6,417	
	VV		Součet			-6,417	
7	K	997013631-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,713	180,00	-128,34
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-101,57
D		VRN3	VRN a ostatní náklady				-101,57
8	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zarizení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.) <i>Poznámka k položce:</i> Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace	%	-1,000	101,57	-101,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
měnípráce autis ZL1 - vyvolané stavbou
Objekt:
2021-070202-DOD1.2 - Nové...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-50 550,81
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-50 550,81	21,00%	-10 615,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-61 166,48

Projektant

Zpracovatel

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 290 93 968 DIČ: CZ28093968

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MIROSLAV NÁVARA
Stavby, údržování staveb
Kov 27, 373 84 Dubné
372 203, Tel.: 775 206 003
E-mail: m.navara@volny.cz

REHERM s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum:

18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KAVRO

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-50 550,81

HSV - Práce a dodávky HSV

-50 153,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-6 526,30

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-42 564,97

998 - Přesun hmot

-1 061,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-397,77

VRN3 - VRN a ostatní náklady

-397,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

méněpráce autis ZL1 - vyvolané stavbou

Objekt:

2021-070202-DOD1.2 - Nové...

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KAVRO

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-50 550,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-50 153,04
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-6 526,30
4	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	-0,126	37 996,00	-4 787,50
	VV		KZ3				
	VV		Překlad z ocelových válcovaných nosníků 4x IPE 160,délky 2,0m				
	W		-4,0*15,8*2/1000		-0,126		
	VV		Součet		-0,126		
5	K	346244382-R	Plentování jednostranné cihlami na maltu do 300 mm	m2	-2,520	690,00	-1 738,80
	VV		-3*0,3*2,8		-2,520		
	VV		Součet		-2,520		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-42 564,97
11	K	612321341	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-99,266	276,00	-27 397,42
	VV		ST1b				
	VV		-(((9,125+3,33)*3,2))		-39,856		
	VV		ST1c				
	VV		-((10,3*3,2)*2)		-65,920		
	VV		-(-(1,55*2,1)*2)		6,510		
	VV		Součet		-99,266		
13	K	622321321	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	-80,816	187,68	-15 167,55
	VV		ST1a				
	VV		-((3,2*2)*3,2)*2		-40,960		
	VV		ST1b				
	VV		-(9,125+3,33)*3,2		-39,856		
	VV		Součet		-80,816		
D	998		Přesun hmot				-1 061,77
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-3,847	276,00	-1 061,77
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-397,77
D	VRN3		VRN a ostatní náklady				-397,77
15	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zarizení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	-1,000	397,77	-397,77