

|                                                                                  |                     |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
|  | <b>Změnový list</b> | číslo: | <b>10</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele Z0BRINO1-64

číslo zakázky:

Z0BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovska 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

**přípočet venkovních žaluzií**

Odpočty

Přípočty

61 304,00 Kč

popis změny:

**přípočet 4ks venkovních žaluzií**

důvod změny

**4ks žaluzií u oken pozice 52 v 1NP a 2NP nebyly součástí výkazu výměr ani tabulky prvků**

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

61 304,00 Kč

vliv na lhůtu realizace:


NE

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:


položkový rozpočet

| Zpracoval:     | Jméno             | podpis                                                                               | datum     |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B R E X s.r.o. | Lenka Smetaníková |  | 25.2.2021 |

Odsouhlasil:



Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele:                 | jméno                      | razítko, podpis                                                                     | datum |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TDS:                            | Vladimír Drnec             |  |       |
| oprávněný zástupce:             | Ing. M. Maturová, P. Smarž |                                                                                     |       |
| autorský dozor zástupce:        | Ing. Novotný               |                                                                                     |       |
| za zhotovitele:                 | jméno                      |                                                                                     |       |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Aleš Pinc - stavbyvedoucí  |                                                                                     |       |
| oprávněný zástupce :            | Ing. Jan Müller, jednatel  |                                                                                     |       |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M žaluzie dodatek

Objekt:

ZL 10 - D+M žaluzie dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 304,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

61 304,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 873,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 177,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M žaluzie dodatek

Objekt:

ZL 10 - D+M žaluzie dodatek

Místo:

Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

61 304,00

PSV - Práce a dodávky PSV

61 304,00

767.1 - Vnější výplně otvorů vč. přesunu hmot

61 304,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D+M žaluzie dodatek

Objekt:

ZL 10 - D+M žaluzie dodatek

Místo:

Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ   | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | <b>61 304,00</b>  |
| 0                             | PSV   |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 61 304,00         |
| 0                             | 767.1 |            | Vnější výplně otvorů vč. přesunu hmot                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 61 304,00         |
| 1                             | K     | 7677.136.2 | Montáž a dodávka předokenní venkovní žaluzie v podomítkové schránce vel. 2800x1750mm, lamely C/80, elekt. ovládání na ovladač vč. ukotvení, pir izolace, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. OS/01 - blíže viz výpis vnějších otvorů | ks | 4,000    | 15 326,00    | 61 304,00         |





# Změnový list

číslo:

11

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele ZOBRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovská 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

## výměna střešní krytiny

Odpočty

Přípočty

1 843 938,93 Kč

popis změny:

## výměna střešní krytiny

důvod změny

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z reallzace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

1 843 938,93 Kč

vliv na lhůtu realizace:

ANO

prodloužení termínu do 20.6.2021

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

B R E X s.r.o.


Lenka Smetaníková

25.2.2021

Odsouhlasil:



Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele:                 | jméno                      | razítko, podpis                                                                     | datum |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TDS:                            | Vladimír Drnec             |  |       |
| oprávněný zástupce:             | Ing. M. Maturová, P. Smarž |                                                                                     |       |
| autorský dozor zástupce:        | Ing. Novotný               |                                                                                     |       |
| za zhotovitele:                 | jméno                      |                                                                                     |       |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Aleš Pinc - stavbyvedoucí  |                                                                                     |       |
| oprávněný zástupce :            | Ing. Jan Müller, jednatel  |                                                                                     |       |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Na Výběžku - výměna střešní krytiny

Objekt:

**01 - Hlavní stavební úpravy**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztrátné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp. požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla.

Cena bez DPH

**1 843 938,93**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 843 938,93  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
387 227,18  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**2 231 166,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Na Výběžku - výměna střešní krytiny

Objekt:

01 - Hlavní stavební úpravy

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

Datum:

19. 1. 2021

Projektant:

ing. Radoval

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

1 843 938,93

### HSV - Práce a dodávky HSV

147 187,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

154 725,51

997 - Přesun sutě

-7 538,32

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 681 251,74

712 - Povlakové krytiny

590 712,49

762 - Konstrukce tesařské

70 300,34

763 - Konstrukce suché výstavby

27 876,76

764 - Konstrukce klempířské vč. povrchové úpravy

549 014,77

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

31 363,49

767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

409 898,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 084,99

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Na Výběžku - výměna střešní krytiny

Objekt:

01 - Hlavní stavební úpravy

Místo:

Liberec

Datum:

19. 1. 2021

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

ing. Kautovani

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

1 843 938,93

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

147 187,19

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce-bourání

154 725,51

|    |   |             |                                                                                                                                                                    |      |         |           |            |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|
| 1  | K | 941111132   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m   | m2   | 513,467 | 59,17     | 30 381,84  |
| 2  | K | 9411112.2   | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za pronájem                                                                              | m2   | 513,467 | 102,63    | 52 697,12  |
| 3  | K | 941111832   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | m2   | 513,467 | 42,58     | 21 863,42  |
| 4  | K | 949101111   | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                 | m2   | 27,800  | 44,32     | 1 232,10   |
| 5  | K | 952901.11   | Vyčištění, uklizení střeš po dokončení prací                                                                                                                       | m2   | 604,055 | 26,10     | 15 765,84  |
| 6  | K | 952901111   | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                             | m2   | 27,800  | 80,27     | 2 231,51   |
| 7  | K | 990600100.1 | Zednické výpomoci jiné neuvedené a jiné doplňkové práce (realizováno a účtováno na pokyn investora a SD)                                                           | hod  | 10,000  | 383,16    | 3 831,60   |
| 8  | K | 99790.100   | Demontáž stávající větrací hlavice na velké střeše vč. likvidace                                                                                                   | ks   | 1,000   | 338,68    | 338,68     |
| 9  | K | 99790.102   | Doplnění střešní konstrukce po demontáži větracího potrubí vč. dodání hmot                                                                                         | soub | 1,000   | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 10 | K | 99790.103   | Výměna kabelů vytápění vč. bezpečného odpojení, demontáže a likvidace stávajících a montáže a dodávky nových                                                       | soub | 1,000   | 67 860,00 | 67 860,00  |
| 11 | K | 99790.125   | Demontáž ponechaných, ostatních jiné neuvedených prvků bránících zhotovení nového souvrství střeš (investory nedemontovaných) vč. likvidace                        | hod  | 15,000  | 383,16    | 5 747,40   |
| 56 | K | 99977.700   | Montáž a dodávka venlační větrací turbíny pro odvětrání střech. Pláště LOMANCO BIB14 vč. ukotvení, systémových detailů a prvků                                     | ks   | -12,000 | 4 352,00  | -52 224,00 |

#### D 997

#### Přesun sutě

-7 538,32

|    |   |           |                                                                                                                                                  |   |        |          |            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|
| 12 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle s použitím mechanizace pro budovy a hazy výšky přes 9 do 12 m          | t | 5,901  | 728,01   | 4 295,99   |
| 13 | K | 997013.09 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každých dalších km přes 1km                                                             | t | 5,901  | 341,36   | 2 014,37   |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                     | t | 5,901  | 153,10   | 903,44     |
| 15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,381  | 1 362,37 | 519,06     |
| 16 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                         | t | 1,800  | 1 793,79 | 3 228,82   |
| 17 | K | 997013832 | Odpočtový poplatek za kovový šrot                                                                                                                | t | -3,700 | 5 000,00 | -18 500,00 |

### D PSV

### Práce a dodávky PSV

1 681 251,74

#### D 712

#### Povlakové krytiny

590 712,49

|    |   |           |                                                                                                                                                                    |    |         |        |            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 18 | K | 712561.03 | Provedení povlakové krytiny střeš obých fólií systémovým kotvením                                                                                                  | m2 | 619,601 | 427,55 | 264 910,41 |
| 19 | M | 283220.7  | hydroizolační střešní fólie na bázi špičkového polyvinylchloridu tl. 1,5mm vč. systémových detailů, lišt a prvků pro kompletní a funkční provedení střešní krytiny | m2 | 712,541 | 381,00 | 271 478,12 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 712591171 | Provedení povlakové krytiny střech obých – ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní                                                           | m2 | 619,601  | 55,43        | 34 344,48         |
| 21 | M   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                | m2 | 712,541  | 23,80        | 16 958,48         |
| 22 | K   | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 2,014    | 1 500,00     | 3 021,00          |

**D 762 Konstrukce tesařské 70 300,34**

|    |   |           |                                                                                                                                                                |    |         |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 23 | K | 762083121 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)          | m3 | 3,190   | 916,58   | 2 923,89  |
| 24 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm                            | m2 | 120,811 | 200,00   | 24 162,20 |
| 25 | M | 60515111  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                                                                                          | m3 | 3,190   | 7 000,00 | 22 330,00 |
| 26 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 120,811 | 32,51    | 3 927,57  |
| 27 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vrutů                                              | m3 | 3,190   | 1 500,00 | 4 785,00  |
| 28 | K | 7623950.1 | Dokotvení stávajícího bednění vruty (vč. dodání vhodných kotvicích prvků, vrutů)                                                                               | m2 | 483,244 | 20,00    | 9 664,88  |
| 29 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m       | t  | 2,089   | 1 200,00 | 2 506,80  |

**D 763 Konstrukce suché výstavby 27 876,76**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 30 | K | 763131443 | Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšené spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěné deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace REI do 60                                                    | m2 | 27,800 | 909,20   | 25 275,76 |
| 31 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,867  | 3 000,00 | 2 601,00  |

**D 764 Konstrukce klempířské vč. povrchové úpravy 549 014,77**

|    |   |            |                                                                                                                                                            |      |         |           |            |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|
| 32 | K | 764001.21  | Kompletní demontáž stávající střešní krytiny vč. veškerého oplechování, lemování atd do sutě (bez bočnic)                                                  | m2   | 621,745 | 164,00    | 101 966,18 |
| 33 | K | 764002831  | Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do sutě                                                                                             | m    | 18,000  | 50,23     | 904,14     |
| 34 | K | 7642124.2  | Oplechování střešních prvků okapnicí, poplastovaný plech tl. 0,6mm, rš 200 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/02                                   | m    | 69,410  | 300,00    | 20 823,00  |
| 35 | K | 7642124.01 | Oplechování střešních prvků závětrnou lištou, poplastovaný plech tl. 0,6mm, rš 150 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/03                           | m    | 117,850 | 300,00    | 35 355,00  |
| 36 | K | 764213456  | Montáž a dodávka vhodných systémových sněhových zachytávačů pro novou skladbu vč. ukotvená, systémových detailů a prvků, ozn. K/04                         | m    | 143,000 | 1 664,65  | 238 044,95 |
| 37 | K | 764214.05  | Oplechování detailu světlíků, poplastovaný plech tl. 0,6mm, rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/01                                           | m    | 61,010  | 750,00    | 45 757,50  |
| 38 | K | 764513.06  | Skrytý žlab, poplastovaný plech tl. 0,6mm, rš 450 mm vč. háků, čel a hrdel, systémových detailů a prvků                                                    | m    | 68,900  | 1 000,00  | 68 900,00  |
| 39 | K | 76499.100  | Příplatek na řešení detailů klempířských konstrukcí a prvků, napojení na stávající konstrukce                                                              | soub | 1,000   | 35 000,00 | 35 000,00  |
| 40 | K | 998764102  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t    | 1,132   | 2 000,00  | 2 264,00   |

**D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 31 363,49**

|    |   |           |                                                                                                                                                         |    |        |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 41 | K | 766421.11 | Setrná demontáž stávajícího dřevěného obložení podhledu vč. uskladnění pro zpětnou montáž a ochrany před poškozením                                     | m2 | 53,700 | 168,00 | 9 021,60  |
| 42 | K | 766421.15 | Zpětná montáž setrně demontovaného stávajícího dřevěného obložení podhledu vč. všech potřebných úprav ke zpětné montáži a napojení na stávající podhled | m2 | 37,590 | 551,50 | 20 730,89 |
| 43 | K | 766421.18 | Příplatek na likvidaci nepotřebných částí demontovaného obkladu vč. manipulace, poplatku za skladbu                                                     | m2 | 16,110 | 100,00 | 1 611,00  |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| D 767  |     |           | Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot                                                                                                          |      |          |              | 409 898,90        |
| 44     | K   | 7678811.5 | Montáž a dodávka plechu TR/10/1,0/0,5 nasávacího otvoru ve střeše vč. korvení, systémových detailů a prvků                                      | m2   | 16,110   | 990,00       | 15 948,90         |
| 45     | K   | 7678811.8 | Montáž a dodávka kompletního záchytného systému proti pádu vč. revize, systémových detailů a prvků                                              | soub | 1,000    | 290 000,00   | 290 000,00        |
| 46     | K   | 7678811.9 | Výměna stávajících výlezů na střechu za systémový zateplený výlez, rozměr dle původního vč. systémových detailů a prvků a likvidace stávajících | ks   | 3,000    | 34 650,00    | 103 950,00        |
| D 784  |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                              |      |          |              | 2 084,99          |
| 47     | K   | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                           | m2   | 27,800   | 4,83         | 134,27            |
| 48     | M   | 58124842  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m                                                                                                 | m2   | 29,190   | 0,80         | 23,35             |
| 49     | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                      | m2   | 27,800   | 12,94        | 359,73            |
| 50     | K   | 784211101 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m                  | m2   | 27,800   | 56,39        | 1 567,64          |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                     |      |          |              | 15 500,00         |
| D VRN3 |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                             |      |          |              | 3 000,00          |
| 51     | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                             | soub | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                              |      |          |              | 6 000,00          |
| 52     | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                               | soub | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |
| 53     | K   | 045002.10 | Náklady spojené se zajištěním BOZP na stavbě, okolního provozu a provozu škol                                                                   | soub | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |
| D VRN9 |     |           | Ostatní náklady                                                                                                                                 |      |          |              | 6 500,00          |
| 54     | K   | 090001.00 | Dílenská, výrobní, doplňková dokumentace dodavatele                                                                                             | soub | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 55     | K   | 0900011.0 | Zvýšené náklady spojené s provozem investora, umístěním a doplňkovými podmínkami stavby                                                         | soub | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |



|                                                                                  |                     |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
|  | <b>Změnový list</b> | číslo: | <b>12</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| stavba (název dle SOD): | Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec |
| číslo SOD:              | objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64   |
| číslo zakázky:          | 20BV1100100000008                                  |
| Objednatel:             | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC                           |
| sídlo:                  | Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I                     |
| IČ:                     | 00262978                                           |
| Zhotovitel:             | B R E X spol. s.r.o.                               |
| sídlo:                  | Karlovska 205, Liberec XXII Horní Suchá            |
| IČ:                     | 40232549                                           |

název změnového listu:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Nový obloukový světlík</b> |                |
| Odpočty                       | -192 127,50 Kč |
| Přípočty                      | 307 050,00 Kč  |

popis změny:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nový obloukový světlík</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>důvod změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| po provedených sondách není možné na stávající konstrukci světlíku provést, při splnění zadání - bezúkapový makrolon, pouze výměnu makrolonu , musí se vyrobit celý nový světlík                                                                                                        |
| Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. |

|                            |        |                                              |
|----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|                            | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |
| vliv na cenu díla:         | ANO    | 114 922,50 Kč                                |
| vliv na lhůtu realizace:   | NE     |                                              |
| vliv na záruky:            |        |                                              |
| vliv na platební podmínky: |        |                                              |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| příloha: | položkový rozpočet |
|----------|--------------------|

|                |                   |                                                                                      |          |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zpracoval:     | jméno             | podpis                                                                               | datum    |
| B R E X s.r.o. | Lenka Smetaníková |  | 2.3.2021 |

|              |
|--------------|
| Odsouhlasil: |
|--------------|

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele:                 | jméno                      | razítko, podpis                                                                    | datum |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TDS:                            | Vladimír Drnec             |  |       |
| oprávněný zástupce:             | Ing. M. Maturová, P. Smarž |                                                                                    |       |
| autorský dozor zástupce:        | Ing. Novotný               |                                                                                    |       |
| za zhotovitele:                 |                            |                                                                                    |       |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Aleš Pinc - stavbyvedoucí  |                                                                                    |       |
| oprávněný zástupce :            | Ing. Jan Müller, jednatel  |                                                                                    |       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M obloukové světlíky

Objekt:

ZL12 - D+M obloukové světlíky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 922,50

DPH základní  
snížená

Základ daně

114 922,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 133,73

0,00

Cena s DPH

v

CZK

139 056,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M obloukové světlíky

Objekt:

ZL12 - D+M obloukové světlíky

Místo:

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**114 922,50**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**114 922,50**

761 - Konstrukce prosvětlovací vč. přesunu hmot

-192 127,50

787 - Dokončovací práce - zasklívání

307 050,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D+M obloukové světlíky

Objekt:

ZL12 - D+M obloukové světlíky

Místo:

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

114 922,50

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

114 922,50

### D 761

#### Konstrukce prosvětlovací vč. přesunu hmot

-192 127,50

|   |   |           |                                                                                                                                                                                        |    |          |          |             |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| 1 | K | 761661.10 | Přesklení stávajícího obloukového otvínacího světlíku délky 30,6m a délky oblouku 3,25m na polykarbonátový 5.komorový vč. likvidace stávajícího prosklení, systémových prvků a detailů | m2 | -100,810 | 1 500,00 | -151 215,00 |
| 2 | K | 761661.12 | Příplatek na případné úpravy rámu světlíku vč. nové povrchové úpravy                                                                                                                   | bm | -67,200  | 500,00   | -33 600,00  |
| 3 | K | 761661.14 | Doplnění a dodávka nové části světlíku dle stávajícího obloukového otvínacího vč. systémových prvků a detailů                                                                          | m2 | -4,875   | 1 500,00 | -7 312,50   |

### D 787

#### Dokončovací práce - zasklívání

307 050,00

|   |   |           |                                          |        |       |            |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 4 | K | 787-R-002 | světlíky venkovní rozměr 2,8 x 31,2m-1ks | kus    | 1,000 | 149 500,00 | 149 500,00 |
| 5 | K | 787-R-003 | sklolaminátová folie                     | soubor | 1,000 | 43 700,00  | 43 700,00  |
| 6 | K | 787-R-004 | vykonzolování podsady                    | kus    | 1,000 | 42 550,00  | 42 550,00  |
| 7 | K | 787-R-005 | ventilační otvínka                       | kus    | 3,000 | 12 075,00  | 36 225,00  |
| 8 | K | 787-R-006 | automatika                               | kus    | 1,000 | 17 825,00  | 17 825,00  |
| 9 | K | 787-R-007 | doprava a montáž                         | soubor | 1,000 | 17 250,00  | 17 250,00  |





# Změnový list

číslo:

13

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s r.o.

sídlo:

Karlůvská 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

## úprava rozvaděče RMS11

Odpočty

-16 285,11 Kč

Přípočty

35 833,00 Kč

popis změny:

úprava rozvaděče RMS11

důvod změny

Dle PD se v původním rozvaděči měl navýšit proud na 250A, mělo dojít k doplnění jističů, svorek apod., to se ale do původního rozvaděče nevešlo. Z tohoto důvodu byl navržen nový rozvaděč.

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

19 547,89 Kč


vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

| Zpracoval:     | jméno             | podpis                                                                               | datum    |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B R E X s.r.o. | Lenka Smetaníková |  | 4.3.2021 |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele:                 | jméno                      | razítko, podpis                                                                    | datum |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TDS:                            | Vladimír Drnec             |  |       |
| oprávněný zástupce:             | Ing. M. Maturová, P. Smarž |                                                                                    |       |
| autorský dozor zástupce:        | Ing. Novotný               |                                                                                    |       |
| za zhotovitele:                 |                            |                                                                                    |       |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Aleš Pinc - stavbyvedoucí  |                                                                                    |       |
| oprávněný zástupce :            | Ing. Jan Müller, jednatel  |                                                                                    |       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče RMS11

Objekt:

ZL12 - Rozvaděč RMS1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 547,89

DPH základní  
snížená

Základ daně

19 547,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 105,06

0,00

Cena s DPH

v

CZK

23 652,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče RMS11

Objekt:

ZL12 - Rozvaděč RMS1

Místo:

Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

19 547,89

### D1 - Rozvaděč RMS1

19 547,89

D2 - Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče RMS11

19 547,89

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče RMS11

Objekt:

ZL12 - Rozvaděč RMS1

Místo:

Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

19 547,89

### D D1 Rozvaděč RMS1

19 547,89

#### D D2 Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče RMS11

19 547,89

|    |   |         |                                                                                                                                                         |    |         |           |           |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 1  | K | 7423004 | Popis přístrojů, svorek a okruhů                                                                                                                        | ks | -20,000 | 9,60      | -192,00   |
| 2  | K | 7424015 | Řadová svorka 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                        | ks | -6,000  | 16,98     | -101,88   |
| 3  | K | 7424018 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče                                                                                                      | ks | -1,000  | 456,00    | -456,00   |
| 4  | K | Pol24   | Vypínač 3-pólový 250A                                                                                                                                   | ks | -1,000  | 7 114,20  | -7 114,20 |
| 5  | K | Pol25   | Jistič třípólový B50/3                                                                                                                                  | ks | -1,000  | 1 318,12  | -1 318,12 |
| 6  | K | Pol26   | Jistič třípólový C32/3                                                                                                                                  | ks | -1,000  | 628,85    | -628,85   |
| 7  | K | Pol27   | Jistič třípólový B25/3                                                                                                                                  | ks | -1,000  | 462,04    | -462,04   |
| 8  | K | Pol28   | Jistič třípólový C25/3                                                                                                                                  | ks | -1,000  | 579,74    | -579,74   |
| 9  | K | Pol29   | Přídavná nulová sběrna PA                                                                                                                               | ks | -1,000  | 288,00    | -288,00   |
| 10 | K | Pol30   | Řadová svorka 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                         | ks | -3,000  | 12,70     | -38,10    |
| 11 | K | Pol31   | Řadová svorka 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                        | ks | -3,000  | 22,06     | -66,18    |
| 12 | K | Pol32   | Prodrátování rozvaděče a nutné úpravy pro instalaci nových jističů                                                                                      | ks | -1,000  | 4 800,00  | -4 800,00 |
| 13 | K | Pol33   | Drobný pomocný materiál                                                                                                                                 | ks | -1,000  | 240,00    | -240,00   |
| 14 | K | Pol25   | Jistič třípólový B50/3                                                                                                                                  | ks | 1,000   | 1 318,12  | 1 318,12  |
| 15 | K | Pol27   | Jistič třípólový B25/3                                                                                                                                  | ks | 6,000   | 462,04    | 2 772,24  |
| 16 | K | 7424015 | Řadová svorka 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                        | ks | 24,000  | 16,98     | 407,52    |
| 17 | K | 7423004 | Popis přístrojů, svorek a okruhů                                                                                                                        | ks | 45,000  | 9,60      | 432,00    |
| 18 | K | Pol33   | Drobný pomocný materiál                                                                                                                                 | ks | 1,000   | 240,00    | 240,00    |
| 19 | K | Pol14   | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 1350 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světlo šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1,000   | 16 747,12 | 16 747,12 |
| 20 | K | Pol15   | Pojistkový odpínač 3P, 100A                                                                                                                             | ks | 1,000   | 1 256,00  | 1 256,00  |
| 21 | K | Pol16   | Pojistka válcová gG22x58 80A 500V                                                                                                                       | ks | 3,000   | 38,00     | 114,00    |
| 22 | K | Pol17   | Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5                                                                                                                  | ks | 1,000   | 3 965,00  | 3 965,00  |
| 23 | K | Pol18   | Jistič třípólový B40/3                                                                                                                                  | ks | 1,000   | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 24 | K | Pol19   | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A                                                                                                            | ks | 1,000   | 7 281,00  | 7 281,00  |



|                                                                                  |                     |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
|  | <b>Změnový list</b> | číslo: | <b>14</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovská 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

úprava SDK podhledu a světel v 1PP

Odpočty

-22 470,43 Kč

Přípočty

22 470,43 Kč

popis změny:

úprava SDK podhledu a světel v 1PP

důvod změny

kvůli bezpečnosti dětí budou v 1PP v chodbách -1.12 a -1.19 udělány stropní podhledy a budou osazena přísazená světla

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

0,00 Kč

vliv na lhůtu realizace:

NE

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

| Zpracoval:     | jméno             | podpis                                                                               | datum    |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B R E X s.r.o. | Lenka Smetaníková |  | 5.3.2021 |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele:                 | Jméno                      | razítko, podpis                                                                    | datum |       |  |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| TDS:                            | Vladimír Drnec             |  |       |       |  |
| oprávněný zástupce:             | Ing. M. Maturová, P. Smarž |                                                                                    |       |       |  |
| autorský dozor zástupce:        | Ing. Novotný               |                                                                                    |       |       |  |
| za zhotovitele:                 |                            |                                                                                    |       | jméno |  |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Aleš Pinc - stavbyvedoucí  |                                                                                    |       |       |  |
| oprávněný zástupce :            | Ing. Jan Müller, jednatel  |                                                                                    |       |       |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce v chodbě SDK

Objekt:

ZL 14 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| DPH základní<br>snížená | Základ daně<br>0,00<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>0,00<br>0,00 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce v chodbě SDK

Objekt:

ZL 14 - Vícepráce

Místo:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

-10 353,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 129,16

998 - Přesun hmot

-224,12

### PSV - Práce a dodávky PSV

22 470,43

763 - Konstrukce suché výstavby

21 702,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

768,29

D0 - Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže

-12 117,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce v chodbě SDK

Objekt:

ZL 14 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 18. 2. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

0,00

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

-10 353,28

#### D 6

##### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 129,16

|   |   |           |                                                                                                                          |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 6113254.2 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% vč. systémové přípravy podkladu              | m2 | -42,200 | 177,23 | -7 479,11 |
| 2 | K | 612325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -27,000 | 98,15  | -2 650,05 |

#### D 998

##### Přesun hmot

-224,12

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                           |   |        |        |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| 3 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | -1,150 | 194,89 | -224,12 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

22 470,43

#### D 763

##### Konstrukce suché výstavby

21 702,14

|   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |          |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 4 | K | 7631314.10   | Samonosný podhled opláštěný 1 x sdk deskou 12,5 na kovové podkonstrukci složené z profilů CD 60/27(dvouúrovňový rastr) na přímých závěsech bez minerální izolace, ozn. PX01                                                             | m2 | 10,500 | 530,00   | 5 565,00 |
| 5 | K | 763135101    | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné                                                                                                     | m2 | 42,200 | 200,00   | 8 440,00 |
| 6 | M | RGS.KB514776 | Casostar 600 x 600 mm, typ hrany A                                                                                                                                                                                                      | m2 | 44,310 | 142,77   | 6 326,14 |
| 7 | K | 998763302    | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,457  | 3 000,00 | 1 371,00 |

#### D 784

##### Dokončovací práce - malby a tapety

768,29

|    |   |           |                                                                                                                                |    |        |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 8  | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                      | m2 | 10,500 | 3,84  | 40,32  |
| 9  | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                              | m2 | 10,500 | 12,94 | 135,87 |
| 10 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10,500 | 56,39 | 592,10 |

#### D D0

##### Svítlidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže

-12 117,15

|    |   |         |                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 11 | M | 7421001 | Kovové interiérové LED svítidlo vestavné do rastru 600x600, mikropyramidová optika, 35W, 4020Lm                                                                     | ks | 11,000  | 947,64   | 10 424,04  |
| 12 | M | 7421008 | Interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu s bílou kruhovou základnou z ocelového plechu a difuzorem z opalizovaného PMMA, LED 19W/230V, IP20, nastřídavitelné | ks | -11,000 | 2 049,20 | -22 541,20 |
| 13 | M | 7421017 | Přesun materiálu                                                                                                                                                    | ks | 1,000   | 0,01     | 0,01       |





# Změnový list

číslo:

15

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - Liberec

číslo SOD:

objednatele DS202000888, zhotovitele 20BRINO1-64

číslo zakázky:

20BV1100100000008

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I

IČ:

00262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Karlovská 205, Liberec XXII Horní Suchá

IČ:

40232549

název změnového listu:

## změna vnitřních parapetů

Odpočty

-125 440,00 Kč

Přípočty

90 913,00 Kč

popis změny:

změna vnitřních parapetů

důvod změny

Ve výkaze výměr byla špatná výměra na vnitřní parapety. Bylo rozhodnuto, že dřevěné parapety se nahradí plastovými ve správném, dopočítaném množství.

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

-34 527,00 Kč

vliv na lhůtu realizace:

NE

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum


B R E X s.r.o.

Lenka Smetaníková

4.3.2021

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele:                 | jméno                      | razítko, podpis                                                                     | datum |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TDS:                            | Vladimír Drnec             |  |       |
| oprávněný zástupce:             | Ing. M. Maturová, P. Smarž |                                                                                     |       |
| autorský dozor zástupce:        | Ing. Novotný               |                                                                                     |       |
| za zhotovitele:                 | jméno                      |                                                                                     |       |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Aleš Pinc - stavbyvedoucí  |                                                                                     |       |
| oprávněný zástupce :            | Ing. Jan Müller, jednatel  |                                                                                     |       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek parapety

Objekt:

ZL 15 - Dodatek parapety

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-34 527,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

-34 527,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 250,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 777,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek parapety

Objekt:

**ZL 15 - Dodatek parapety**

Místo:

Datum: 26. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-34 527,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**-34 527,00**

---

766 - Konstrukce truhlářské

-34 527,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek parapety

Objekt:

ZL 15 - Dodatek parapety

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 26. 2. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-34 527,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-34 527,00**

D 766

Konstrukce truhlářské

**-34 527,00**

|   |   |           |                                                                                                                                    |     |         |          |             |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|
| 1 | K | 76612.120 | Montáž a dodávka dřevěného vnitřního parapetu rs cca 480mm vč. podkladního izolantu, povrchové úpravy, systémových detailů a prvků | bm  | -35,840 | 3 500,00 | -125 440,00 |
| 2 | K | 766694123 | Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délkv do 2,6 m                                                       | kus | 99,250  | 406,00   | 40 295,50   |
| 3 | M | 61144405  | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm                                                                                 | m   | 99,250  | 510,00   | 50 617,50   |



[illegible]