

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1520/2020/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

---



#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou,  
náměstkyní primátora




#### IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zastoupena: Ing. Petrem Buchtou,  
předsedou představenstva

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

IČO: 25869523   
DIČ: CZ25869523 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Článek I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 26.05.2020 na realizaci stavby „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“ v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

#### Článek II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 7. a 8. Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. Za přílohu č. 6 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 7 - Kalkulace nákladů, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
3. Za přílohu č. 7 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 8 - Změnový list č. 11 až 16, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2.
4. Příloha č. 4 smlouvy - Kalkulace nákladů se ruší.

**5. Článek IV. Cena díla** odstavec 1. nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 58 272 764,83 Kč

DPH 21%: ..... 12 237 286,61 Kč

**Cena celkem včetně DPH:.....70 510 045,44 Kč**

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

**Článek III.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 433 882,65 Kč bez DPH, méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 0,00 Kč bez DPH. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06441/RM1822/98 ze dne 20.04.2021.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 26.05.2020.
6. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - Příloha č. 7 smlouvy – Kalkulace nákladů  
Příloha č. 2 - Příloha č. 8 smlouvy – Změnový list č. 11 až 16.

**Za objednatele**

Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana Bajgarová  
Datum: 2021.04.29  
07:57:56 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

**Za zhotovitele**

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Buchta  
Datum: 2021.04.28  
11:12:05 +02'00'

Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva

„podepsáno elektronicky“

## REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Cena bez DPH 58 272 764,83

Cena s DPH v CZK 70 510 045,44

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Kód	Soubor, objekt	Cena bez DPH [CZK]	VCP bez DPH [CZK]	MP bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK] SOD + VCP - MP
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>57 185 197,96</b>	<b>1 128 057,87</b>	<b>-40 491,00</b>	<b>58 272 764,83</b>	<b>70 510 045,42</b>
PS01	Úprava SSZ	7 375 710,50	86 250,00	0,00	7 461 960,50	9 028 972,21
SO 002	Provizorní tramvajové nástupiště	264 907,51	0,00	0,00	264 907,51	320 538,09
SO 101	Chodníkové plochy	2 768 217,09	518 965,36	0,00	3 287 182,45	3 977 490,76
SO 102	Vozovka - ul. Výškovická	10 700 455,77	388 793,77	-31 551,00	11 057 698,54	13 379 815,23
SO 103	Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská	2 382 171,17	22 462,86	-8 940,00	2 395 694,03	2 898 789,78
SO 301	Kanalizace	2 056 039,79	0,00	0,00	2 056 039,79	2 487 808,15
SO 401	Přeložka vedení VO vč. sloupů a nasvětlení přechodů	1 969 071,30	0,00	0,00	1 969 071,30	2 382 576,27
SO 402	Přeložka kamerového systému OVANET	344 199,45	0,00	0,00	344 199,45	416 481,33
SO 501	Úprava vedení horkovodu	9 704 531,77	0,00	0,00	9 704 531,77	11 742 483,44
	B9-1 Potrubní část	4 050 275,69	0,00	0,00	4 050 275,69	4 900 833,58
	B9-2 Stavební část	5 654 256,08	0,00	0,00	5 654 256,08	6 841 649,86
SO 651	Přeložka trakčních kabelů	4 024 613,97	0,00	0,00	4 024 613,97	4 869 782,90
SO 652	Přeložka trolejového vedení	2 332 077,29	0,00	0,00	2 332 077,29	2 821 813,52
SO 653	Tramvajové zastávky	3 232 784,22	87 218,53	0,00	3 320 002,75	4 017 203,33
SO 654	Úpravy tramvajového kolejiště	6 476 544,73	0,00	0,00	6 476 544,73	7 836 619,12
SO 801	Sadové úpravy	209 473,40	0,00	0,00	209 473,40	253 462,81
SO 802	Zastávkové přístřešky	1 197 400,00	0,00	0,00	1 197 400,00	1 448 854,00
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	2 147 000,00	24 367,35	0,00	2 171 367,35	2 627 354,49

## SOUPIS (REKAPITULACE) ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická, org. 3170

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  
**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523  
**Gen. projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

### Změny dle par. 222, odst. 6

	CELKEM	VCP	MP
Změnový list č. 11	323 265,30 Kč	323 265,30 Kč	0,00 Kč
Změnový list č. 12	24 367,35 Kč	24 367,35 Kč	0,00 Kč
Změnový list č. 13	86 250,00 Kč	86 250,00 Kč	0,00 Kč

<b>Změny dle par. 222, odst. 6</b>	<b>CELKEM</b>	<b>433 882,65 Kč</b>	<b>433 882,65 Kč</b>	<b>- Kč</b>
------------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------

### Změny dle par. 222, odst. 4

	CELKEM	VCP	MP
Změnový list č. 14	87 218,53 Kč	87 218,53 Kč	0,00 Kč
Změnový list č. 15	47 500,33 Kč	87 991,33 Kč -	40 491,00 Kč
Změnový list č. 16	518 965,36 Kč	518 965,36 Kč	0,00 Kč

<b>Změny dle par. 222, odst. 4</b>	<b>CELKEM</b>	<b>653 684,22 Kč</b>	<b>694 175,22 Kč -</b>	<b>40 491,00 Kč</b>
------------------------------------	---------------	----------------------	------------------------	---------------------

<b>SOUČET</b>		<b>1 087 566,87 Kč</b>	<b>1 128 057,87 Kč -</b>	<b>40 491,00 Kč</b>
---------------	--	------------------------	--------------------------	---------------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická, org: 3170 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 na ul. Výškovická	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 102 / 2	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt;">11</span>
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020. číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy zhotovitele: 1520/2020/OI/V7 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

**Gen.projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, IČO: 48391531

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy:  1) Výkres situace 2) Cenová nabídka 3) Zápis z kontrolního dne / Geometrická a zkušební měření 4) Vyjádření - autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

**Živičné zálivky**  
 V rámci objektu SO 102 na ul. Výškovická bylo původně navrženo celkové 28 m živičných zálievek na vyplnění spár v místech napojení na původní asfalt ul. Výškovická. Projektová dokumentace předpokládala pokládku živ. vrstev na teplou spáru.

**Výměna žulových obrub**  
 V dokumentaci byla navržena výměna žulových kamenných krajníků KS3 v celkové délce 853 m.

**Oprava obrusné vrstvy vozovky**  
 Součástí dokumentace byla výměna obrusné a ložné asfaltové vrstvy vozovky v části levého jízdního pruhu větve A (úsek od konce žel. přejezdu až za přechod pro chodce před OD Kotva, viz. zakres situace).

**Přechodné dopravní značení**  
 V PD návrh DZ nepředpokládal realizaci provizorního vodorovné dopravní značení.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

**Živičné zálivky**  
 Z důvodu realizace asfaltových vrstev na více etap je nutné vyplnit živičnou zálivkou středové spáry vozovky v obou směrech a dále prostor mezi betonovými dílci přejezdu a vozovkou. Tím dochází k navýšení výměry zálivky o 609,85m.

**Výměna žulových obrub**  
 Z důvodu návaznosti na stavbu „PJD na ul. Výškovická“ je nutné vyměnit stávající obruby za kamenné žulové krajníky KS3. Dochází k navýšení výměry obrub o 88,9 m na celkovou délku 941,9 m.

**Oprava obrusné vrstvy vozovky**  
 V levém jízdním pruhu větve A (úsek od konce žel. přejezdu až za přechod pro chodce před OD Kotva, viz. zakres situace) bylo v rámci výstavby, po odfrézování asf. vrstev, zjištěno, že vozovka nemá dostatečnou únosnost z důvodu chybějící vrstvy ACP. Byla provedena statická zatěžovací zkouška podloží, z které vyplynula nutnost odstranit část vrstvy podloží v tl. 190 mm a dosypat vrstvou jemné frakce ŠD 0/32 v tl. 100 mm a následně provést pokládku asf. vrstvy ACP v tl. 90 mm. Před pokládkou živičných vrstev, byla únosnost nově nasypané vrstvy ŠD změřena statickou zatěžovací zkouškou ( $E_{def,2} = 142,0$  MPa při poměru  $E_{def,2}/E_{def,1} = 2,13$ ).

**Přechodné dopravní značení**  
 Z důvodu změny organizace dopravy a zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci předčasného užívání křižovatky ul. Čujkovova x ul.

Výškovická x ul. Volgogradská, bylo nutné na základě požadavku povolujících orgánů (PCR, DI, silničního správního úřadu) provést provizorní dopravní značení. Na ul. Výškovická se jedná o 6 Ks směrových šipek ze žluté nalepovací pásky ve směru do Výškovic a VZD - přechody pro chodce na ul.

Volgogradská, ul. Cujkovova a ul. Výškovická (v obou směrech).

**Zdůvodění změny:**

**Změna navýšení položky záivek** je vyvolaná z důvodu realizace asfaltových vrstev v několika etapách, čímž dochází k pokládce na studenou spáru, oproti původní PD, kdy byla navržena pokládka v jedné etapě a na teplou spáru, kterou nelze s technologických důvodů při navázání na realizovanou stavbu „PJD na ul. Výškovická“ použít.

Jedná se o vícepráce na zálivkách.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

**Změna navýšení položek kamenných obrub** je vyvolaná při realizaci, když na základě provedeného geodetického zaměření skutečného stavu, byla zjištěna potřeba výměny většího množství opravy kamených obrub.

Jedná se o vícepráce spočívající v navýšení množství opravy a dodávky žulových obrub KS3 o 88,9 m.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

**Změna navýšení položek sanace vozovky na ul. Výškovická** je vyvolaná z důvodu chybějící podkladní vrstvy ACP, kterou je nutno zrelizovat, aby byla splněna její požadovaná únostost.

Jedná se o vícepráce na sanaci a vrstvě ACP.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

**Zřízení provizorního vodorovného dopravního značení** je vyvolané z důvodu změny organizace dopravy pro předčasné užívání křižovatky ul. Čujkovova x ul. Výškovická x ul. Volgogradská.

Jedná se o vícepráce na realizaci provizorního vodorovného dopravního značení.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL
0,00	0,00%	323 265,30	0,55%	323 265,30

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Průběh dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka MHD Koiva na ul. Výškovické

Objekt:

**SO 102 Vozovka - ul. Výškovická**

Místo:

Ostrava - Výškovice

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

D1 - Zemní práce

323 265,30

D5 - Komunikace pozemní

23 681,08

D9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

169 046,80

*Nová vozovka*

107 337,42

*2013*

Vícepráce

323 265,30

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

323 265,30

DPH 21%

67 885,71

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

391 151,01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Vyskovécká  
 Objekt: SO 102 Vozovka - ul. Vyskovécká

Místo: Ostrava - Výškovice

Organizace: Statutární město Ostrava  
 IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
 Přepočtový koeficient: 0,9331

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Vícepráce		Měměpráce		SOD/URS	Celkové množství po změně
							7	8	množství	cena	množství	cena		
<b>Náklady soupisu celkem</b>														
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 368 024,25</b>			<b>323 265,30</b>		<b>0,00</b>		
80	K	916241113-1	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	853,00	390,00	332 670,00	88,900	34 671,00	0,00	0,00	SOD	941,90	
89	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	492,00	30,00	14 760,00	53,340	1 600,20	0,00	0,00	SOD	545,34	
91	K	999100190	Statické zkoušky hutnění	kus	4,00	4 500,00	18 000,00	3,000	13 500,00	0,00	0,00	SOD	7,00	
78	K	916111123-1	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 020,00	330,00	336 600,00	88,900	29 337,00	0,00	0,00	SOD	1 108,90	
90	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živčnou směsí nebo MC při překopecích ing sítí	m2	82,00	30,00	2 460,00	17,780	6 916,42	0,00	0,00	SOD	37,78	
74	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	134,800	120,00	16 176,00	60,000	7 200,00	0,00	0,00	SOD	194,80	
77	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	152,000	10,00	1 520,00	60,000	600,00	0,00	0,00	SOD	212,00	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>500 528,25</b>		<b>23 681,08</b>		<b>0,00</b>	<b>SOD</b>	<b>0,00</b>	
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	589,41	320,00	188 611,20	39,159	12 530,88	0,00	0,00	SOD	628,57	
10	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	294,71	10,00	2 947,05	39,159	391,59	0,00	0,00	SOD	333,86	
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 308,32	80,00	104 665,60	39,159	3 132,72	0,00	0,00	SOD	1347,48	
25	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 308,32	10,00	13 083,20	39,159	391,59	0,00	0,00	SOD	1347,48	
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce (přepočtový koeficient 1,8)	t	2 354,98	50,00	117 748,80	70,490	3 524,50	0,00	0,00	SOD	2425,47	
33	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhmelním	m2	4 081,80	18,00	73 472,40	206,100	3 709,80	0,00	0,00	SOD	4287,90	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 021 050,00</b>		<b>169 046,80</b>		<b>0,00</b>			
22	K	564831111	Podklad ze stěrnodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,00	48,00	0,00	206,100	9 892,80	0,00	0,00	SOD	206,10	
44	K	565166112	Ašfaltový beton vrstva podkladní ACP 225 tl 90 mm	m2	2 141,00	420,00	899 220,00	206,100	86 562,00	0,00	0,00	SOD	2347,10	
50	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zálivkou	m	28,00	100,00	2 800,00	609,850	60 985,00	0,00	0,00	SOD	637,85	
5	K	113203111	Výmění obrub z dlažebních kostek	m	1 019,00	50,00	50 950,00	89,900	4 495,00	0,00	0,00	SOD	1 108,90	
4	K	113201112	Výmění obrub silničních ležalých	m	851,00	80,00	68 080,00	88,900	7 112,00	0,00	0,00	SOD	939,90	



Vyjádření AD**PROJEKT**

2010

Váš dopis značky/ze dne

Číslo zakázky  
47 013

Vyřizuje/Inka

Datum  
11.3.2021Stavba: **Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická**Věc: **Stanovisko AD ke změně stavby č. 11**Objekt: **SO 102 – Vozovka ul. Výškovická**Popis změny:Technický popis původního stavu:

V rámci objektu SO 102 na ul. Výškovická bylo původně navrženo celkové 28 m živičných zálevků na vyplnění spár v místech napojení na původní asfalt ul. Výškovická. V PD byla navržena pokládka živičných vrstev na teplou spáru.

Dále bylo v tomto objektu navrženo celkem 853 m obrubníků.

Další součástí původního návrhu objektu SO 102 byla v části levého jízdního pruhu větve A výměna obrusné a ložné vrstvy (úsek od konce tramvajového přejezdu až za přechod pro chodce před OD Kotva, viz. zákres situace).

Původní návrh neobsahoval provizorní VDZ v rámci tohoto stavebního objektu.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Celková výměra položky vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálevkou objektu SO 102 bude navýšena o 609,85 m. Jedná se o výměru středových spár v obou směrech a zálevek kolem betonového přejezdu.

V rámci objektu SO 102 bude celková délka obrubníků navýšena o 88,9 m z důvodu návaznosti na stavbu „PJD na ul. Výškovická“.

V levém jízdním pruhu větve A (úsek od konce žel. přejezdu až za přechod pro chodce před OD Kotva, viz. zákres situace) došlo k sanaci. V rámci výstavby, po odfrézování asf. vrstev, byla zjištěna chybějící vrstva ACP. V rámci kontroly podloží statickými zatěžovacími zkouškami ( $E_{def,2}=133,7$  MPa, resp. 151,6 MPa), byla zjištěna dostatečná únosnost, ale za velice nepříznivého poměru únosnosti ( $E_{def,2}/E_{def,1}=8,05$ ), a to z důvodu hrubozrné frakce kameniva. Nově bylo navrženo odstranění části vrstvy v tl. 190 mm a dosypaní vrstvou jemné frakce ŠD 0/32 v tl. 100 mm a následná pokládka asf. vrstvy ACP v tl. 90 mm. Před pokládkou živičných vrstev, byla únosnost nově nasypané vrstvy ŠD změněna statickou zatěžovací zkouškou ( $E_{def,2}=142,0$  MPa při poměru  $E_{def,2}/E_{def,1}=2,13$ ).

V rámci předčasného užívání křižovatky Kotva, bylo na požadavek povolujících orgánů nutné provedení provizorního dopravního značení (6x směrové šipky ze žluté nalepovací pásky ve směru do Výškovic), z důvodů bezpečnosti a změny organizace dopravy. Dalším

Projekt 2010, s.r.o.  
Ruská 43  
703 00  
Ostrava – Vítkovice  
Česká republika

projekt2010@projekt2010.cz  
www.projekt2010.cz

IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
zapsán v OR u KS v Ostravě  
dne 18.8.1993, v oddíle C,  
vložka 6148

# PROJEKT

00000

požadavkem příslušných orgánů bylo provedení VDZ předčasně zprovozněných přechodů pro chodce (ulice Volgogradská, ul. Čujkovova a ul. Výškovická v obou směrech)

## Zdůvodění změny:

Změny výměry položek zálivek a obrubníků v objektu SO 102 jsou vyvolány navazující stavbou „PJD na ul. Výškovická“, a to z důvodů organizace dopravy a koordinace obou staveb, kdy bylo nutno zachovat průjezdnost pravých jízdních pruhů v obou směrech. Důvodem změny sanace větve A, je zjištění chybějící vrstvy ACP po odfrézování obrusné a ložné vrstvy vozovky. Důvodem změny VDZ je požadavek povolojících orgánů pro předčasné užívání křižovatky před OD Kotva.


Projektant s výše uvedenými změnami souhlasí.



Projekt 2010, s.r.o.  
Ruská 43  
703 00  
Ostrava – Vítkovice  
Česká republika



projek2010@projekt2010.cz  
www.projek2010.cz



IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
zapsán v OR u KS v Ostravě  
dne 16.6.1993, v oddíle C,  
vločka 6148

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická, org. 3170 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO VON / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">12</div>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040\*44/01, číslo smlouvy zhotovitele: 1520/2020/OIVZ:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

**Gen. projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, IČO: 48391531

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO 48394637

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne, cenová nabídka 4) Vyjádření - autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SO VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady nebylo řešeno provizorní osvětlení přechodů.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu SO VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady po provedených demontážích světelných míst vyvstala nutnost instalovat provizorní osvětlení prostoru před OC Duha. Je navrženo ustavení 3 mobilních základů se sloupy a svítidla VO, zapůjčení provizorního osvětlení do doby přepojení na nové vedení. Přívodní kabe. tohoto osvětlení CYKY 4x6 bude uložen v chrániče d50 na mobilním oplocení stavby a připojením na rozvody VO. Jednotlivá svítidla budou samostatně jištěna. Tento provizorně instalovaný kabel napojený ve stožáru 170 také zajistí napájení ke svítidlům mimo stavbu, od č. 182, aby mohl být zrušen stávající kabe., který je v kolizi se stavbou horkovodu. Jedná se o prodloužení pronájmu z důvodu navzující stavby „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“.

Zdůvodnění změny:

Požadavek na instalaci dočasněho osvětlení vyvstal během realizace stavby v souvislosti se současně probíhající stavbou „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“, která způsobila přerušení kabelové trasy zajišťující napájení části stávajícího VO. Z důvodu zajištění bezpečného pohybu chodců před komplexem Kotva a na přechodech přes ul. Výškovickou je nutné zajistit dostatečnou osvětlenost této lokality a instalovat provizorní osvětlení 3 mobilními sloupy, které budou dopňovat stávající sloupy VO. Dále je řešeno náhradní napájení větve VO od stožáru 182 mimo zastávku směr Výškovice, protože z důvodu opravy horkovodu dochází ke zrušení napájecího kabelu. Při realizaci SO VON dochází k natažení nového kabelového přívodu jehož zprovozněním bude ukončeno toto provizorní řešení.

Jedná se o vícepráce provizorního osvětlení přechodů  
 Touto změnou k méněpracím nedošlo  
 Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLVIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	24 367,35	0,04%	24 367,35

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Průběh dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka MHD č.101a na ul. Výškovické

Objekt:

**SO VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Ostrava - Výškovice

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

24 367,35

24 367,35

24 367,35

24 367,35

24 367,35

24 367,35

24 367,35

24 367,35

24 367,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Část úseku I. úseku na ul. Výškovská  
Objekt: SO VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ostrava - Výškovice

Objemová úroveň: Statutární město Ostrava  
Účelové číslo: IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Produkční rozpočet: 0.9331

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méněpráce		Celkové množství po změně
								množství	cena	množství	cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	0.00				0.00

Náklady soupisu celkem

24 367,35

0.00

Vyjádření AD**PROJEKT**

2010

Váš dopis značky/ze dne

Číslo zakázky  
47 013

Vyřizuje/Inka

Datum  
8.2.2021**Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická****Věc: Stanovisko AD ke změně stavby č. 12****Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady  
Provizorní osvětlení staveniště****Popis změny:**


V rámci stavebního objektu SO VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady po provedených demontážích světelných míst je řešena instalace provizorního osvětlení prostoru zastávky. Bylo provedeno ustavení 3 mobilních základů se sloupy a svítidly VO, zapůjčení provizorního osvětlení do doby přepojení na nové vedení. Přívodní kabel tohoto osvětlení CYKY 4x6 byl uložen v chrániče d50 na mobilním oplocení stavby a připojen na rozvody VO. Jednotlivá svítidla budou samostatně jištěna. Tento provizorně instalovaný kabel napojený ve stožáru 170 také zajistil napájení ke svítidlům mimo stavbu, od č. 182, aby mohl být zrušen původní kabel, který byl v kolizi se stavbou horkovodu.

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek na instalaci dočasného osvětlení vyvstal během realizace stavby v souvislosti se současně probíhající stavbou „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“, která způsobila přerušení kabelové trasy zajišťující napájení části stávajícího VO. Z důvodu zajištění bezpečného pohybu chodců před komplexem Kotva a na přechodech přes ul. Výškovickou bylo nutné zajistit dostatečné osvětlení této lokality a instalovat provizorní osvětlení 3 mobilními sloupy, které doplnily původní. Dále bylo řešeno náhradní napájení větve VO od stožáru 182 mimo zastávku směr Výškovice, protože z důvodu opravy horkovodu došlo ke zrušení napájecího kabelu.

Při realizaci provizorního osvětlení byl přiveden nový kabelový přívod k natažení nového kabelového přívodu, jehož zprovozněním bylo ukončeno výše uvedené provizorní řešení.

Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí.



Projekt 2010, s.r.o.  
Ruská 43  
703 00  
Ostrava – Vítkovice  
Česká republika

projekt2010@projekt2010.cz  
www.projekt2010.cz

IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
zapsán v OR u KS v Ostravě  
dne 16.8.1993, v oddíle C,  
vločka 6148

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická, org. 3170 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 01 Úprava SSZ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: PS 01 / 1	Číslo změny stavby:  <b>13</b>
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy zhotovitele: 1520/2020/OI/VZ:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

**Gen.projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy:  1) Cenová nabídka 2) Zápis z kontrolního dne 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:  
 PD v rámci stavebního objektu PS 01 Úprava SSZ neřešila úpravu signálních plánů pro zprovoznění SSZ pro předčasné užívání křižovatky.

Technický popis nově navrhovaného stavu:  
 V rámci objektu PS 01 Úprava SSZ dochází k úpravě signalizačních plánů, aby bylo možné zprovoznit křižovatku současně se zprovozněním tramvajové trati navazující stavby „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“. Bylo nutno přepočítat tabulku mezičasů a zpracování signálního plánu pro organizaci dopravy v prostoru křižovatky v návaznosti na omezení průjezdu na ul. Výškovická v důsledku probíhajících stavebních prací.

Zdůvodnění změny:  
 Požadavek na zprovoznění SSZ vyvstal během realizace stavby v souvislosti s uvedením do provozu tramvajové trati po dokončení stavby „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“, kdy bylo nutné rovněž zprovoznit i křižovatku ul. Výškovická x ul. Volgogradská x ul. Čujkovova tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a pohyb chodců v uvedené lokalitě.

Přepočet mezičasů a vyhotovení signálního plánu jsou vícepráce.  
 Touto změnou k méněpracím nedošlo.  
 Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>86 250,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>86 250,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka MHD Kouva na ul. Výškovické

Objekt:

**PS 01 Úprava SSZ**

Místo:

Ostrava - Výškovice

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotvitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

1

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**86 250,00**

*Nová práce*

*1000000*

*1000000*

*1000000*

*1000000*

*1000000*



# SOUPIS PRACÍ

Město Ostrava  
 Zastupitelstvo města Ostravy  
 Ostrava - Výškovice


## PS 01 Úprava SSZ

Statutární město Ostrava  
 IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a s.  
 0,9331

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Mémépráce	SOD/URS	Celkové množství po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Naklady soupisu celkem										
						86 250,00				0,00

## Vyřádření AD

# PROJEKT



Váš dopis značky/zo dne

Číslo zakázky  
47 013

Vyřizuje/linka

Datum  
8.2.2021

**Stavba:** Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

**Věc:** Stanovisko AD ke změně stavby č. 13


**Objekt:** PS 01 – úprava SSZ

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu koordinace se stavbou pevná jízdní dráha došlo ke změně postupu výstavby a v návaznosti na něj nutnosti změnit dočasnou úpravu provozu na PK, zejména ve vazbě na zajištění bezpečného provozu v prostoru křižovatky jak pro osobní dopravu, MHD, tak pro pohyb chodců.

Cílový stav se 3 řadících pruhů na ul. Výškovická není z důvodu koordinace obou staveb po dobu realizace zachovat, bylo proto změněn návrh dočasného dopravního značení se 2 řadícími pruhy. Uvedení křižovatky do provozu za současného užití dočasného dopravní značení vyvolalo potřebu zpracování nových signálních plánů SSZ pro dočasné dopravní uspořádání křižovatky, které je odlišné od uspořádání cílového.

Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí.



Projekt 2010, s. r. o.  
Ruská 43  
703 00  
Ostrava – Vítkovice  
Česká republika

projekt2010@projekt2010.cz  
www.projekt2010.cz

IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
zapsán v OR u KS v Ostravě  
dno 16.8.1993, v oddíle C,  
vložka 6148

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická, obj. č. 3173 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 653 - tramvajová zastávka	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 653 / 3	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">14</div>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatel: 20038/040144/01, číslo smlouvy zhotovitel: 1520/2020/OI/VZ:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a s. s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

**Gen.projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, IČO: 48391531

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA, a s. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy	Počet paré	Příjemce
1) Výkres situace	2 x	Objednatel
2) Zapis z kontrolního dne, cenová nabídka	1 x	TDS
3) Vyjádření - autorského dozoru	1 x	Zhotovitel
4) Fotodokumentace	1 x	Projektant (autorský dozor)
5) Rekapitulace rozpočtu		
6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		

**Popis a zdůvodnění změny:**

**SO 653 Tramvajové zastávky**

**14.1 Sloupky kamerového systému**

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SO 653 Tramvajové zastávky je řešena příprava pro budoucí kamerový systém umístěním na tramvajové označnické sloupky.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Z důvodu požadavků povolených orgánů (PCR, DPO) na větší bezpečnost jsou nově navrženy a osazeny na 2 samostatné kamerové sloupky, včetně výroby a montáže.

Zdůvodnění změny:

Umístění kamer na 2 samostatné sloupky vzešla z požadavků schvalujících orgánů (PCR, DPO). Tato změna vznikla v průběhu výstavby, posunem kamerového systému na samostatné sloupky mimo nástupiště, což povede k vyšší bezpečnosti. Jedná se o výrobu a montáž atypického výrobku, v rámci sjednocení designu nástupiště Kotva.

Jedná se o vícepráci za výrobu a montáž 2 kusů kamerových sloupek ve výši 43 260 77 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

**14.2 Odvodnění přístřešku**

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SO 653 Tramvajové zastávky je řešeno odvodnění z přístřešku středem sloupů na dlažbu tramvajové zastávky.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu SO 653 Tramvajové zastávky je nově řešeno odvodnění nástupištního přístřešku pod dlažbou, odvedením dešťové vody do vsakovací drenážní trubky DN 100 v délce 36,7 m, která je vedena zeleným pásem mezi komunikací a nástupištem, a je napojena do drenážního systému drážního tělesa navazující stavby „PJD na ul. Výškovická“. V prostoru přechodu pro chodce je drenáž vedena plastovým polrubem KG DN 100 v délce 14,7 m, včetně svodů napojení do podélné vsakovací drenáže v délce 28,7 m.

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny odvodnění je požadavek budoucího provozovatele DPO odvést vodu z prostoru nástupiště. V původním návrhu nástupiště bylo navrženo odvedení vody z nástupištních přístřešků na dlažbu nástupiště. Nově je voda odvedena drenážním systémem mimo prostor nástupiště se zaústěním do drenážního systému tratě v rámci navazující stavby „PJD na ul. Výškovická“.

Jedná se o vícepráci za realizaci drenáže včetně zemních prací ve výši 43 957,76 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

**NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Víceprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>87 218,53</b>	<b>0,15%</b>	<b>87 218,53</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceření změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovické

Objekt:

**SO 653 - Tramvajové zastávky**

Místo:

Ostrava - Výškovice

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

8 - Trubní vedení

87 218,53

20 088,36

15 493,27

9 546,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní síň ID Kutva na ul. Vyškovická

Objekt:

SO 653 - Tramvajové zastávky

Město: Ostrava - Vyškovice

Objednatel: Statutární město Ostrava  
 Zhotovitel: IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
 Přepočtový koeficient: 0,9331

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Měmpráce		SOD/ÚRS	Celkové množství po změně
								množství	cena	množství	cena		
<b>Náklady soupisu celkem</b>													
<b>0 1 Zemní práce</b>													
1	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneu. náradím v nesoudržných horninách tř. 4 (2*0,9*0,45)	m3	0,000	1,265,40	0,00	0,00	0,810	1,024,97	0,00	0,00	0,810
17	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v horné tř. 3 objemu do 100 m3 (26,1*36,7*13,35)*0,3*0,7	m3	0,000	550,00	0,00	0,00	15,992	8,795,60	0,00	0,00	15,992
18	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v horné tř. 3	m3	0,000	15,00	0,00	0,00	15,992	159,92	0,00	0,00	15,992
14	K	122301109	Příplatek za teplost u odkopávek nezapažených v horné tř. 4	m3	0,000	15,00	0,00	0,00	0,810	8,10	0,00	0,00	0,810
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním (26,1*13,35)*0,3*0,7	m3	0,000	350,00	0,00	0,00	8,285	2,899,75	0,00	0,00	8,285
30	M	58344171	šitékordf. frakce 0/32 (8,285*2)	t	0,000	252,00	0,00	0,00	16,570	4,175,64	0,00	0,00	16,570
23	K	16270105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (0,81*15,992)	m3	0,000	50,00	0,00	0,00	16,802	1,344,16	0,00	0,00	16,802
25	K	1/120/120/1	Uložení sypání na skládky (2*0,9*0,45)	m3	0,000	15,00	0,00	0,00	16,802	168,02	0,00	0,00	16,802
27	K	17120/211	Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamenná na skládce (0,81*15,992)*1,8	t	0,000	50,00	0,00	0,00	30,244	1,512,20	0,00	0,00	30,244
<b>0 2 Zakládání</b>													
34	K	21153/111-1	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm (36,7*0,3*0,7)	m3	0,000	120,00	0,00	0,00	7,707	5,549,04	0,00	0,00	7,707
35	K	21197/121	Zřízení opláštění žeběr nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m (36,7*0,3*4)	m2	0,000	6,00	0,00	0,00	44,040	264,24	0,00	0,00	44,040
36	M	6931174	geotextilie PP s UV stabilizací 400g/m2 (44 04*1,1)	m2	0,000	16,00	0,00	0,00	48,444	871,99	0,00	0,00	48,444
37	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,000	240,00	0,00	0,00	36,700	8,808,00	0,00	0,00	36,700
<b>0 8 Trubní vedení</b>													
58	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SK10 DN 110 (26,1*13,35)*1,1	m	0,000	220,00	0,00	0,00	43,395	9,546,90	0,00	0,00	43,395

Vyjádření AD**PROJEKT**

2010

Váš dopis značky/ze dne

Číslo zakázky  
47 013

Vyřizuje/linka

Datum  
24.3.2021**Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická****Věc: Stanovisko AD ke změně stavby č. 14****Objekt: SO 653 – Tramvajové zastávky****Popis a zdůvodnění změny:****Sloupky kamerového systému**

V PD stavebního objektu SO 653 Tramvajové zastávky byla řešena pouze příprava pro budoucí kamerový systém s umístěním na zastávkový přístřešek. Během VŘ byl změněn typ zastávkového přístřešku, umístění kamer bylo znovu projednáno s dotčenými orgány (Městská policie, DPO).

**Odvodnění přístřešku**

V PD stavebního SO 653 Tramvajové zastávky nebylo řešeno odvodnění přístřešku, neboť jeho konstrukce a provedení nebyla v době zpracování známa a i během VŘ docházelo ke změnám.

**Technický popis a zdůvodnění změny****Sloupky kamerového systému**

Během projednání s dotčenými orgány byl vznesen požadavek umístění bezpečnostních kamer na nové pozice na samostatných sloupcích, které, i s ohledem na již známou konstrukci přístřešku, zajistí optimální rozhledové poměry. Nově jsou navrženy 2 samostatné ocelové sloupky.

**Odvodnění přístřešku**

V rámci stavebního objektu SO 653 Tramvajové zastávky je nově řešeno odvodnění nástupištního přístřešku odvedením dešťové vody do vsakovací drenážní trubky DN 100 v délce 36,7 m, která je vedena zeleným pasem mezi komunikací a nástupištěm, a je napojena do drenážního systému drážního tělesa navazující stavby „PJD na ul. Výškovická“. V prostoru přechodu pro chodce je drenáž vedena plastovým potrubím KG DN 100 v délce 14,7 m, včetně svodů napojení do podélné vsakovací drenáže v délce 28,7 m. Odvodnění bylo upraveno po vyhotovení výrobní dokumentace přístřešku, jehož konstrukce byla odsouhlasena až během VŘ.

**Projektant se změnami souhlasí.**

Projekt 2010, s. r. o.  
Ruska 43  
703 00  
Ostrava Vítkovice  
Česká republika

projekt2010@projekt2010.cz  
www.projekt2010.cz

IČO: 43391531  
DIČ: CZ483u1531  
zapsán v OR u KS v Ostravě  
dne 16.6.1993, v oddíle C,  
vložka 6148

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zl. stavba - ul. Vyskovická, ul. Vyskovická, km 0,317	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 3 SO 103	Číslo změny stavby <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">15</span>
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy zhotovitele: 1520/2020/OI/VZ:

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí: 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 0084545:

**Zhotovitel:** IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, ČO: 25869523

**Gen.projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

<b>Přílohy</b> 1) Vykres situace 2) Vyjádření - autorského dozoru 3) Zápis z kontrolního dne, Vyjádření SSMSK 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré.	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré.	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**SO 102 Vozovka - ul. Vyskovická**

**15.1 Vodorovné dopravní značení**

Technický popis původního stavu:

V rámci objektu SO 102 ul. Vyskovická bylo navrženo vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou v celém rozsahu stavby, tj. o výměře 809,0 m a ploše 152,8 m<sup>2</sup>.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci objektu SO 102 ul. Vyskovická bude vodorovné dopravní značení provedeno retroreflexním bílým plastem o délkové výměře 809,0 m a ploše 152,8 m<sup>2</sup>.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu velkého zatížení obou komunikací osobní automobilovou i hromadnou dopravou, zejména před křižovatkou ul. Volgogradská x Vyskovická x Čujkovova požaduje správce vozovky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, požadováno již při realizaci PD) plastové VDZ, které je výrazně trvanlivější. Klasická bílá barva má krátkodobou trvanlivost při velkém zatížení, které je v této lokalitě běžné.

Jedná se o vícepráci spočívající v instalaci vodorovného dopravního značení retroreflexního bílého plastu ve výši 65 528,47 Kč bez DPH. Jedná se o méněpráci v neinstalování vodorovného dopravního značení retroreflexní bílou barvou ve výši -31 551,00 Kč bez DPH. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

**SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská**

**15.2 Vodorovné dopravní značení**

Technický popis původního stavu:

V rámci objektu SO 103 ul. Čujkovova a Volgogradská bylo navrženo vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou v celém rozsahu stavby, tj. o výměře 87,0 m a ploše 62,0 m<sup>2</sup>.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci objektu SO 102 ul. Vyskovická a SO 103 ul. Čujkovova a Volgogradská bude vodorovné dopravní značení provedeno retroreflexním bílým plastem o délkové výměře 87,0 m a ploše 62,0 m<sup>2</sup>.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu velkého zatížení obou komunikací osobní automobilovou i hromadnou dopravou, zejména před křižovatkou ul. Volgogradská x Vyskovická x Čujkovova požaduje správce vozovky (Ostravské komunikace a.s., které v rámci přípravy PD VDZ v plastu nepožadovaly) plastové VDZ, které je výrazně trvanlivější. Klasická bílá barva má krátkodobou trvanlivost při velkém zatížení, které je v této lokalitě běžné.

Jedná se o vícepráci spočívající v instalaci vodorovného dopravního značení retroreflexního bílého plastu ve výši 22 462,86 Kč bez DPH. Jedná se o méněpráci v neinstalování vodorovného dopravního značení retroreflexní bílou barvou ve výši -8 940,00 Kč bez DPH. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

2 NEMA VLIV

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
-40 491,00	-0,07%	87 991,33	0,15%	47 500,33

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis	
TDS	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka MHD Koiva na ul. Výškovické

Objekt:

SO 102 Vozovka - ul. Výškovická

SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská

Místo:

Ostrava - Výškovice

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SO 102 Vozovka - ul. Výškovická

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 500,33

33 977,47

-31 551,00

SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 522,86

-8 940,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zedlavka 101-10 Křtiny na ul. Výškovická

Objekt:

**SO 102 Vozovka - ul. Výškovická**  
**SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská**  
 Ostrava - Výškovice

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Průběhový coefficient:

0,9331

PČ	Typ	Kód	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Vícepráce		Měněpráce		SOD/URS	Celkové množství po změně
								8	7	množství	cena	množství	cena		
<b>Náklady soupisu celkem</b>															
			3					<b>40 491,00</b>	<b>87 991,33</b>						
<b>SO 102 Vozovka - ul. Výškovická</b>															
D	9							<b>31 551,00</b>	<b>0,00</b>						
71	K	915111112		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	230,000	15,00	3 450,00	0,00	230,00				3 450,00 SOD	0,000
72	K	915111122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	519,000	15,00	7 785,00	0,00	519,00				7 785,00 SOD	0,000
73	K	915121122		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	60,000	30,00	1 800,00	0,00	60,00				1 800,00 SOD	0,000
74	K	915131112		Vodorovné dopravní značení: přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	134,800	120,00	16 176,00	0,00	134,80				-16 176,00 SOD	0,000
75	K	915131116		Vodorovné dopravní značení: přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	18,000	130,00	2 340,00	0,00	18,00				-2 340,00 SOD	0,000
<b>SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská</b>															
D	9							<b>8 940,00</b>	<b>0,00</b>						
57	K	915111112		Ostatní konstrukce a práce, bourání Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	74,000	15,00	1 110,00	0,00	74,00				1 110,00 SOD	0,000
58	K	915121112		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	13,000	30,00	390,00	0,00	13,00				-390,00 SOD	0,000
59	K	915131112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	62,000	120,00	7 440,00	0,00	62,00				-7 440,00 SOD	0,000
<b>SO 102 Vozovka - ul. Výškovická</b>															

SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a  
Volgogradská

Vyjádření AD

**PROJEKT**

2010

Váš dopis značky/ze dne

Číslo zakázky  
47 013

Vyřizující/lnka

Datum  
24.3.2021

Stavba: **Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická**

Věc: **Stanovisko AD ke změně stavby č. 15**

Objekt: **SO 102 Vozovka - ul. Výškovická  
SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská"**

Popis a zdůvodnění změny:

Projekt dopravního značení byl odsouhlasen komisí OŘD při OD MMO. Ve vyjádření SSMSK k projektové dokumentaci SO 102 byl uveden požadavek na provedení vodorovného dopravního značení (VDZ) v plastu, který nebyl zapracován do rozpočtu stavby. V rozpočtu bylo uvedeno provedení VDZ v retroreflexní barvě. Vyjádření SSMSK bylo součástí zadávací dokumentace.

Na ul. Čujkovově a Volgogradské ve správě Ostravských komunikací, a.s. nebyl požadavek na provedení VDZ v plastu uveden.

Provedení VDZ v plastové úpravě je oproti nástřiku barvou trvanlivější i odolnější, AD proto souhlasí se změnou a provedení VDZ v plastu v obou stavebních objektech SO 102 a SO 103.

Projekt 2010, s.r.o.  
Ruská 43  
703 00  
Ostrava – Vítkovice  
Česká republika

projekt2010@projekt2010.cz  
www.projekt2010.cz

IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
zapsán v OR u KS v Ostravě  
dne 16.8.1993, v oddíle C,  
vložitka 6148

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Zastupitelstvo MHD Kotva n. o. ul. Vyskovičská, n. p. 3170 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Chodníkové plochy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 101 / 1	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt;">16</span>
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy zhotovitele: 1520/2020/OI/VZ :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

**Gen.projektant (autorský dohled):** Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, IČO: 48391531

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy:  1) Výkres situace 2) Zápis z kontrolního dne, geodetické zaměření 3) Vyjádření - autorského dozoru 4) Fotodokumentace 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**SO 101 Chodníkové plochy**  
**16.1 Oprava asfaltových povrchů**  
Technický popis původního stavu:  
 V rámci stavebního objektu SO 101 Chodníkové plochy je řešena dlážděná plocha chodníků a také oprava asfaltových povrchů chodníku po rekonstrukci kompenzátorů a pevných bodů v rámci objektu SO 501 Úprava vedení horkovodu, kanalizačních šachet objektu SO 301 Kanalizace a objektu SO 101 Chodníkové plochy doasfaltováním kolem betonových obrubníků v celé délce před obchodním domem Kotva. Celková výměra dle PD činí 141,00 m2.

Technický popis nově navrhovaného stavu:  
 V rámci stavebního objektu SO 101 Chodníkové plochy dojde k navýšení konstrukčních vrstev ŠD 0/32 tl. 200 mm, asfaltového recyklátu tl. 60 mm opravy asfaltových povrchů ACO 8CH tl. 40 mm včetně postřiků, a to z původní výměry 141,00 m2 s navýšením o 486,90 m2 na celkovou výměru 627,9 m2 z důvodu nutného záboru při realizaci kompenzátorů, pevných bodů, kanalizačních šachet a doasfaltování kolem nových betonových obrub.

Zdůvodnění změny:  
 Oprava asfaltových povrchů včetně konstrukčních vrstev je vyvolaná z důvodu nutného záboru pro rekonstrukci objektů SO 501 Úprava vedení horkovodu, SO 301 Kanalizace a SO 101 Chodníkové plochy.  
 Jedná se o vícepráce realizace asfaltových povrchů včetně konstrukčních vrstev ve výši 518 965,36 Kč bez DPH. Touto změnou k méněpracím nedošlo. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>518 965,36</b>	<b>0,88%</b>	<b>518 965,36</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	31.3.21	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	31.3.21	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	30.3.2021	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum		podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Objekt:

**SO 101 - Chodníkové plochy**

Místo:

Ostrava - Výškovice

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

997 - Přesun sutě

518 965,36

52 098,30

437 178,10

29 688,96

518 965,36

52 098,30

437 178,10

29 688,96

518 965,36

52 098,30

437 178,10

29 688,96


# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení objektu Pávova na ul. Vyškovské  
Objekt: SO 101 - Chodníkové plochy

Město: Ostrava - Vyškovice

Objednatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Projektový koeficient: 0,9331

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Vícepráce		Měmépřáce		SOD/URS	Celková množství po změně
							6	7	množství	cena	množství	cena		
<b>Náklady soupisu celkem</b>														
D	1		<b>Zemní práce</b>				7 00 676,89					0,00		
3	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl jednotlivě přes 50 do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 637,000	66,00	175 757,00		52 098,30			0,00	0,00 SOD	2 123,900
4	K	113107181	Odstranění podkladu živčitého tl 50 mm strojně pl jednotlivě přes 50 do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 637,000	22,00	36 014,00		10 711,80			0,00	0,00 SOD	2 123,900
21	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m <sup>2</sup>	1 666,900	20,00	33 338,00		9 738,00			0,00	0,00 SOD	2 153,800
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				395 434,00		437 178,10			0,00		
25	K	564861111-1	Podklad ze šlekovitého štěrku tl 200 mm, fr. 0-32 (486,9-148,75 - lokální sanace)	m <sup>2</sup>	1 666,900	160,00	266 704,00		101 704,00			0,00	0,00 SOD	2 302,550
26	K	564921411	Podklad z asfaltového recykliátu tl 60 mm (486,9)	m <sup>2</sup>	460,000	35,00	16 100,00		17 041,50			0,00	0,00 SOD	946,900
27	K	573111112	Postřik živčitého mltritrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup> (486,9)	m <sup>2</sup>	460,000	39,00	17 940,00		18 989,10			0,00	0,00 SOD	946,900
28	K	573211107	Postřik živčitého spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup> (486,9)	m <sup>2</sup>	460,000	25,00	11 500,00		12 172,50			0,00	0,00 SOD	946,900
29	K	577133111-1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8CH tl 40 mm š do 3 mm (627,9)-141,0	m <sup>2</sup>	141,000	550,00	83 190,00		287 271,00			0,00	0,00 SOD	627,900
D	997		<b>Presun sutě</b>				129 485,89		29 688,96			0,00		
55	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	599,206	55,00	38 948,39		144,130			0,00	0,00 SOD	743,336
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů (124,52*9)	t	5 392,854	3,00	16 178,56		1 297,170			0,00	0,00 SOD	6 690,024
57	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (121,73+22,40)	t	599,206	40,00	23 968,24		144,130			0,00	0,00 SOD	743,336
58	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu, betonového kódu odpadu 170 101 (486,9*0,1*2,5)	t	438,780	60,00	26 326,80		121,730			0,00	0,00 SOD	560,510
59	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 170 302 (486,9*0,02*2,3)	t	160,426	150,00	24 063,90		22,400			0,00	0,00 SOD	182,826

Vyjádření AD**PROJEKT**

Váš dopis značky/ze dne

Číslo zakázky  
47 013

Vytvářel/Inka

Datum

24.3.2021

Stavba: **Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická**Věc: **Stanovisko AD ke změně stavby č. 16**Objekt: **SO 101 – Chodnikové plochy**Technický popis původního řešení:


Součástí stavebního objektu SO 101 Chodnikové plochy je mj. oprava asfaltových povrchů chodníku po rekonstrukci horkovodu SO 501. Původní návrh zahrnoval opravy chodníků kolem rekonstruovaných horkovodních šachet a kanalizačních šachet.

Technický popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavebního objektu SO 101 Chodnikové plochy došlo ke zvětšení výměry opravy živičného chodníku s konstrukčními vrstvami ze ŠD 0/32 tl. 200 mm, asfaltového recyklátu tl. 60 mm a obrusné vrstvy z ACO 8CH tl. 40 mm včetně postřiků, z původní výměry 141,00 m<sup>2</sup> na novou výměru 627,9 m<sup>2</sup> - navýšení o 486,9 m<sup>2</sup>.

Při provádění stavebních prací bylo zapotřebí opravit chodníky i nad pevnými body rekonstruovaného horkovodu a doplnit asfalt kolem betonových obrubníků v celé délce před obchodním domem Kotva, což v důsledku chyby v koordinaci původní rozpočet nezahrnoval. Navíc v došlo k porušení konstrukčních vrstev chodníku v důsledku sesuvu nestabilního nesoudržného podloží v okolí výkopu.

Vzhledem k výše uvedenému AD potvrzuje zvětšení objemu prací.



Projekt 2010 s.r.o.  
Ruská 43  
703 00  
Ostrava - Vítkovice  
Česká republika

projekt2010@projekt2010.cz  
www.projekt2010.cz

IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
zapsán v OR u KS v Ostravě  
dne 16.8.1993, v oddíle C,  
vloženka 6148