

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: květen 2021

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Zhotovitel: Traťová strojní společnost a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 21/633310028

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za ST: 4 695 371,51						
Dodávky HSV - práce						celkem: 0,00
9	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3	3,000		
11	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	400,000		
13	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	700,000		
15	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,200		
18	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	5,000		
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	500,000		
20	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	70,000		
21	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,300		
22	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	600,000		
48	5909010410	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	60,000		
49	5909010420	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
52	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,600		
53	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,900		
55	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,600		
59	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	600,000		
61	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	5,600		
62	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	72,000		
63	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	72,000		
70	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000		
72	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000		
Materiál - dodávky zhotovitele						
79	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	900,000		
80	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	5,000		
Ostatní						
97	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000		
98	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	16,000		
100	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000		
101	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	16,000		
107	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	450,000		
108	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	250,000		
109	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	205,000		
112	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000		
Vedlejší a ostatní náklady						
125	24101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	200 000,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1476017

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6c9be7c6-7420-4d87-8646-c79cba33554d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2021 06:04:01



14b5cda5-e606-4d6d-b913-6d0b687d9105