

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 1587/2019

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: S 34/19

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel

město Mělník

Se sídlem: náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník

Zastoupen: [redacted] starostou města

IČO: 00237051

DIČ: CZ00237051

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s, pobočka Mělník

Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel

Raeder & Falge s.r.o.

Se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Zastoupen: [redacted]

IČO: [redacted]

DIČ: CZ28714989

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C složce 28279

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [redacted]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted]

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Centrum seniorů Mělník, Penzion – stavební úpravy“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30.09.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **1587/2019** na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Centrum seniorů Mělník, Penzion – stavební úpravy“**.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na úpravě ceny za stavební dílo. Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahuje změnový list č. 9:

Vícepráce	994 856,84 Kč
Méněpráce	173 048,84 Kč
Sleva za provedení fasády	40 000 Kč
Sleva za provedení oplechování atiky	10 000 Kč

Zvýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	771 808,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 15 %	115 771,20 Kč
cena celkem včetně DPH	887 579,20 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	25 107 765,00 Kč
Celkem DPH	3 766 164,75 Kč
Cena díla včetně DPH	28 873 929,75 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Na změně termínu dokončení prací.

Článek 2. Místo a doba plnění díla odstavec 2.2.3 smlouvy o dílo nově zní:

Doba provedení díla je nejpozději do 30.06. 2021 s tím, že termín dokončení díla zahrnuje všechny tři etapy.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli pro I. a II. etapu realizace díla nejpozději do 20. 10. 2019 a pro další etapu na základě zajištění potřebných finančních prostředků k realizaci příslušné etapy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.09.2019 beze změn.

IV.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V.



1. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 9

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 226/2021/R ze dne 7.04.2021.

V Mělníku dne 21.4.2021

V Lovosicích dne



REKAPITULACE ROZPOČTU - ZL č. 9 - DOD 3

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0
3	Svislé konstrukce	0
4	Vodorovné konstrukce	5 520
5	Komunikace	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	11 583
62	Úpravy povrchů vnější	24 185
63	Podlahy	14 215
64	Osazování výplní otvorů	0
8	Potrubí	0
9	Ostatní konstrukce a práce	35 423
94	Lešení a stavební výtahy	0
96	Bourání konstrukcí	6 442
99	Přesun hmot	8 393
	HSV CELKEM	105 760
	PSV:	
711	Izolace proti vodě	0
712	Povlakové krytiny	0
713	Izolace tepelné	0
762	Konstrukce tesařské	-20 306
763	Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové	0
764	Konstrukce klempířské	0
766	Konstrukce truhlářské	16 875
767	Kovové doplňkové konstrukce	161 057
771	Podklady z dlaždic	0
776	Podlahy povlakové	190 156
777	Podlahy syntetické	39 287
783	Nátěry	0
784	Malby	0
	PSV CELKEM	387 069
	INSTALACE:	
720	Zdravotně technické instalace	101 131
730	Ústřední vytápění	34 644
	INSTALACE CELKEM	135 775
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:	
M21	Montáže silnoproud	-57 781
M22	Montáže slaboproud	80 808
M24	Montáže vzduchotechniky	136 276
M33	Montáže výtahů a dopravních zařízení	19 900
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	179 202
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	807 807
	Vedlejší rozpočtové náklady celkem (bez DPH):	14 002
	Náklady stavby celkem (bez DPH)	821 808 Kč
	sleva fasáda	-40 000 Kč
	sleva atika	-10 000 Kč
	Náklady stavby celkem (bez DPH)	771 808 Kč
	DPH 15%	115 771 Kč
	Náklady stavby celkem vč. DPH	887 579 Kč

Stavba : - stavební úprava

Objekt : SO-01 - Centrum seniorů Mělník 3343

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
	oddíl 1	Zemní práce:				
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:				
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				0,0
	oddíl 3	Svislé konstrukce:				
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:				
177	C-411354173-0	Provizorní PODPER KONSTR STROPU (MTŽ + DMTŽ) VČ. POMOCNÉHO LEŠENÍ viz stavebně konstr. část	7,00	0,19	28 750,0	5 520,000
	4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				5 520,0
	oddíl 5	Komunikace:				
	5	KOMUNIKACE CELKEM				0,0
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:				
198	C-612421637-0	OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE	M2	14,14	330,0	4 664,996
207	C-612401964-0	PRIPL ZA OMEZ PROST OMIT STEN STUK	M2	14,14	75,0	1 060,226
X1	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,60	29,8	524,480
233	C-622481118-0	POTAZ STEN PERLINKA ZATMEL	M2	17,60	175,0	3 080,000
	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,60	128,0	2 252,800
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				11 582,5
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:				
211	C-620602146-0	ZATEPL FASAD BETON LISTA ZAKLAD 14CM				
	množství =	3,25+8,2+3,4+1,85+8,2+2				
212		viz v č. 10				
213	C-620602126-0	ZATEPL FASAD BETON LISTA ZAKLAD 5CM				
	množství =	1,85+8,2+2-1,25-1,5-1,4-1,05				
214	C-620601215-0	MTZ ZATEPL VNE STEN ROV MINER -4CM	M2	9,50	520,0	4 940,000
	množství =	(2,65*6,8)-(1,25*2,15)-(1,4*2,26)-(1,05*2,15)				
215		viz v č. 10				
216	H-63140339-1	DESKY IZOL FASAD FASROCK TL 4CM	M2	9,97	175,0	1 745,449
	množství =	9,91*1,05				
217	C-620601116-0	MTZ ZATEPL VNE PODHL MINER TL -14CM				
	množství =	((2,45+0,15+0,15)*2,665)+(1,65*1,6)				
218		viz v č. 10				
219	C-620601216-0	MTZ ZATEPL VNE STEN ROV MINER -14CM	M2	-27,48	740,0	-20 332,980
	množství =	271,415+23,715+14,96+91,44+230,447				

220		nad opěrnou zdí			
221		množství = $((5,2-3,3)*(3,5+8,2+3,35))+((5,3+3,6+5,3)*(22,3-5,2))$			
		od průjezdu			
222		množství = $(5,2-2,65)*(1,85+8,2+2-2,75)$			
223		SZ strana výtahové šachty			
		množství = $(0,6+0,25)*(22,3-4,7)$			
223		spojovací chodba			
		množství = $(2*3,3*(17,8-2,9))-(1,2*1,15*5)$			
224		sendvičový panel Z VYMÝVANÉHO BETONU - JV štít stáv. budovy - včetně oplachu0, sanace stávajícího povrchu a kotev např0. Fischer II M12/140 GS - mechanicky svorníková kotva galvanicky pozinkovaná s velkou podložkou pod matku0.			
		množství = $(15,43*(18,35-0,48))-(1,2*1,5)-(1,25*2,23)-(2,75*(17,8-3))$			
225		viz v č 6, 7, 9, 10			
226	H-63140345-1	DESKY IZOL FASAD Frontrock MAX E TL 14CM			
		množství = $(9,97+540,64)*1,05$	M2	56,58	404,1
		631,98*1,05			22 866,928
				rozdíl	
227	C-620602351-0	OCHRANA ROHU LISTA AL+TKANINA			
		množství = $(10*2,15)+(5*2*1,15)+(6*0,5)+(2*(21,2-0,48))$ - sloupky + okna + štít	M	68,80	22,0
		výtah 4*16,2			1 513,600
				rozdíl	
228		viz v č 6, 7, 9, 10			
229	C-620602376-0	OCHRANA OKAPU LISTA PLAST+TKANINA			
		množství = $(5*1,2)+(2*3,3)+1,2+1,25+1,5+1,05+(3*0,8)$	M	65,60	14,0
230		viz v č 6, 7, 9, 10			918,400
		množství = $2*15,0+2*17,8$ - dilatace krček-štítl a ukončení na bocích štítlu			
231	C-620602387-0	OCHRANA PARAPETU LISTA PLAST+TKANINA			
		množství = $(3*0,8)+(5*1,2)+1,2$			
232		viz v č 6, 7, 9, 10			
233	C-622481118-0	POTAZ VNE STEN PERLINKA ZATMEL			
		množství = $9,91+631,98+(2*(0,63+0,6+0,63)*2,4)+(0,5*6*0,5)+(0,5*10*2,15)+(0,3*(3+5,7))$	M2	0,00	175,0
234		viz v č 6, 7, 9, 10			0,000
		množství = $9,91+9,5+9,97+631,98+2*0,55*2,3+2*1,7*2,3+2*(0,7+0,6+0,7)*2,3+0,15*(0,8*3+0,75*4+0,5*2+1,1+2*1,2+2*1,5)+0,15*(1,2+2*1,1)*5+2*17,8*0,4+1,9+0,1*(1,2*2+4*2,1)$			
235	C-620602533-0	ZATEPL FASAD OMITKA SILIKAT ZRN 2,0MM			
236		viz v č 6, 7, 9, 10	M2	0,00	290,0
					0,000
				rozdíl	
237	C-622421131-0	OMIT VNE STEN VAPCEM HLADKE SLOZ 1-2 NÁHRADNÍ ZDROJ EL			
		množství = $2,5*(2,45+2,45+5,2+1)*2$			
238		viz v č 12			
239	C-620411136-0	NATER VNE STEN MINERÁLNÍ FAS. HMOTOU			
240		viz v č 12	M2	14,16	180,0
		PENETRACNI NATER			2 548,800
		DOD kotev dl 355 mm - do štítlu panel domu	M2	665,68	15,0
					9 985,170
			ks	100,00	0,0
					0,000
		62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM			24 185,4
		oddíl 63 Podlahy: - mazanina nad PZD panely			
243	C-631319183-0	PRIPL ZA SKLON MAZANIN TL 12CM			
246	C-631312711-0	MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C20/25	M3	0,54	76,7
		množství = $(5,5+26,5)*1,65*0,06$			41,763
			M3	3,17	3 120,0
					9 884,160

247	chodba					
	C-631362021-0	VYZTUZ MAZANIN SVAR SITE KARI				
	množství =	(5,5+26,5)*1,65*3,014*1,1/1000				
	63	PODLAHY CELKEM				
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:				14 214,7
X	R1	D+M zachytňý systém proti pádu z výšky - 5 ks				
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM	ks	5,00	7 084,60	35 423,00
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:				35 423,0
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				0,0

oddíl 96 Bourání konstrukcí:					
293	C-965042141-0	BOUR PODLAH Z BETONU TL DO10CM 4M2- mazanina na PZD			
	množství =	1,65*27,9*0,03	M3	0,17	3 240,0
294		viz v č 2, 3, 5			534,600
295	C-960111221-0	BOURANI KCI Z DILCU PREF BET A ZELBET			
298		bourání stěnových panelů - vch. dveře přizemí	M3	0,99	3 300,0
319	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI			3 267,000
	množství =	((34,634 + 65,345425) + (4,975245))	T	0,00	419,0
320	C-979011121-0	PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI			0,000
	množství =	83,78*5	T	0,00	100,0
321	C-979087212-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI			0,000
	množství =	((34,634 + 65,345425) + (4,975245))	T	3,16	105,0
322	C-979082111-0	VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M			332,238
	množství =	((34,634 + 65,345425) + (4,975245))	T	3,16	633,0
323	C-979084216-0	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM			2 002,922
	množství =	((34,634 + 65,345425) + (4,975245))	T	3,16	135,0
324	C-979084219-0	PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT			427,163
	množství =	83,78*2	T	3,16	6,5
325	C-979081135-0	SKLADKOVNE ZELEZOBET PREFABRIKATY			20,567
	množství =	((34,634 + 65,345425) + (4,975245))	T	-0,46	312,5
	X2 SKLADKOVNE PVC				-142,472
	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM		T	0,46	1 450,0
					661,068
					6 442,0
oddíl 99 Přesun hmot:					
326	C-998011033-0	PRESUN HMOT			
	99 PŘESUN HMOT CELKEM		T	18,65	450,0
					8 392,500
					8 392,5

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky			
1.	2.	3.			
		PSV:			
	oddíl 711	Izolace proti vodě:			
	711	IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM			0,0
	oddíl 712	POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM - oprava střechy - havárie			0,0
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM			0,0
	oddíl 713	Izolace tepelné:			
	713	IZOLACE TEPELNÉ CELKEM			0,0
	oddíl 762	Konstrukce tesařské:			
361	C-762420023-0	OBKLAD STROPU CETRIS NA PD TL 16mm VČ. ROŠTU			
	množství =	(2,66*2,75)+(1,65*(0,785+1,65))			
362		viz v č. 10			
363	C-762430029-0	OBKLAD STEN CETRIS NA PD TL 28mm VČ. PODKL. ROŠTU			
	množství =	2*1,1*2,65*6	M2	-26,24	774,00
364		viz v č. 10		8,75	-20 305,890

365	C-998762103-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M	
	762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM	-20 305,9
	oddíl 763	Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:	
373	C-998763113-0	KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -24M	
	763	DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM	0,0

	oddíl 764	Konstrukce klempířské:					
	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM					0,0
	oddíl 766	Konstrukce truhlářské:					
X	R1	Úprava dveří - plast v 1.NP u schodů - vložení zámku s el. Ovládáním	KPL	1,00	16 875,00	16 875,000	
	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM				16 875,0	
	oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:					
#####	C-899101111-0	Z1 - OSAZ + DOD. SACHT POKLOPU S RAMEM 500X500MM (např. Gabex)					
#####	C-899102111-0	Z2 - OSAZ + DOD. SACHT POKLOPU S RAMEM 1300 x 1000 MM					
#####	H-42972949-1	Z3 - OSAZ + DOD ZALUZIE PROTIDESTOVA 800x500MM					
#####	C-767651210-0	Z4 - MTZ + DOD DVEŘÍ VCHOD. HLINÍKOVÝCH 1250 X 2230 MM, VČ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČE					
#####	C-899103111-0	Z5 - OSAZ + DOD POKLOPU 900 x 600MM					
#####	C-317941123-0	Z6 - OSAZ OCEL VALC NOSNIKU C 16					
#####	H-13380730-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11378 OZNAC 160					
#####	C-767833100-0	Z7 - MTZ + DOD ZEBRIKU DO ZDIVA +BOCNICE dl. 3,4m					
#####	C-767614313-0	Z8 - MTZ + DOD. OKNO HLINÍKOVÉ 1200 x 1500 MM jednokřídlo OS, s pož. odolností EI 30 DP 3					
#####	C-767833291-0	Z9 - MTZ + DOD ZEBRIKU Al dl. 3,3 m š. 45 cm					
#####	C-767995104-0	MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -50kg					
	množství =	234+265+630,5+93,3	t	1 030,000	74,75	76 992,500	
#####		dilatační spáry vč. navrtání atik. panelu a vlepených kotev, povrchová úprava zinkováním					
	množství =	(30,6*6)+(8,4*6)					
#####		rám R1 vč. nátěru a dobetonávek betonem C20/25 - 2,25m3					
#####		rám R2 10 ks vč. nátěru, kotev Hilti					
	množství =	103*10					
#####		podepření otvorů. ve schodišti a u výtahu vč. kotev, nátěru a SDK kastlíku rš. 0,5m - 12m + 6,6m					
	množství =	(216,3*2)+(22,8*4)+(106,7)					
#####		lemování otvor. VZT vč. nátěru a výplně cem. maltou					
X1		zábradlí a mezischody ve strojovně nového výtahu	KG	125,000	74,75	9 343,750	
#####	H-13384440-1	NOSNIK OCEL S235	t	1,082	36 913,28	39 921,707	
	množství =	1,2228*1,05					
x2	H-13384440-1	NOSNIK OCEL S235	t	0,131	36 913,28	4 844,867	
		zábradlí a mezischody ve strojovně nového výtahu * 1,05					
#####	C-767811100-0	Z11 - PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ ATIKY PLAST. TR. DL. 150 MM S UKONČENÍM STÁV. MŘÍŽKAMI PR. 100 MM					
#####	C-767133211-0	Z12 - MTZ STEN PLECH ZASTEN JEDN VČ. NÁTĚRU VIZ VÝPIS VÝROBKŮ PSV					
	množství =	0,87*(2,55+7,45+2,55)					
#####	H-14564054-1	PROFIL SVAR-JEKL CTVER 50x50x3MM					
#####	H-13756410-1	PLECH OCEL ROVNY TAB 1000x2000x1,0MM					
#####	C-767662120-0	MTZ + DOD MRIZI PEVNÝCH PRIVARENÝCH ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH - NÁHRADNÍ ZDROJ EL					
	množství =	1,7*2,3					
#####	C-767662210-0	MTZ + DOD MRIZI OTVIRAVÝCH ŽÁROVNĚ ZINKOVANÝCH- NÁHRADNÍ ZDROJ EL					
	množství =	1,6*2,3					
#####		zámečnické výrobky viz výpis prvků					
	C-317941123-0	OSAZ OCEL VALC NOSNIKU C 14 AZ 22 vč. kotvení a postupu dle stavebně konstrukční části	t	0,182	46 000,00	8 372,000	
	H-13384435-1	NOSNIK OCEL U (UPN) 11375 PROFIL 140 vč. povrchové úpravy	t	0,186	63 250,00	11 741,730	
	množství =	0,182*1,02					

#####	C-998767103-0	KOVOVÉ D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M					
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM	t	1,337	7 360,00	9 840,320	
	oddíl 771	Podlahy z dlaždic					161 056,9
	oddíl 771	PODLAHY Z DLAŽDIC					0,0
	oddíl 776	Podlahy povlakové					
		pokladka PVC - SoD pol č. 446					
		pokládka PVC - DOD č. 1 šatny					
		<u>celkem SoD a DOD</u>					
		1NP ((5,5+26,5)*1,65)+17,27-1,65*2+47,7-4*1,65+120,1					
		2-6 NP obj A 329,17 * 5 Včetně krčku do nového výtahu					
		2-6 NP obj B 322,81 * 5 ... včetně vstupu do stávajícího evak. výtahu					
		dveře - byty (7*4*0,8*0,15) * 5,2					
		dveře - chodba (15*0,8*0,15) * 5,5					
		obezdivky ((0,85*0,25+0,5*0,28+0,85*0,25+0,53*0,3+0,25*0,25+1,75*0,28+1,09*0,28+0,25*0,25))*5,5					
		<u>celkem skutečnost</u>					
		<u>ROZDÍL</u>					
#####	C-776511810-0	ODSTRAN PODLAH POVLAK LEP -PODLOZ	M2	185,33	85,0	15 752,957	
		SoD					
		DOD1 - ZmL					
		stěrka tl 10 mm - krček					
		rozdíl					
	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah - z DOD 1 Zm L 2	M2	185,33	41,0	7 598,485	
		SoD					
		DOD1 - ZmL					
		stěrka tl 10 mm - krček					
		rozdíl					
#####	C-776401800-0	ODSTRAN PODLAH SOKLIK/LISTA PRYZ/PVC	M	219,01	62,0	13 578,699	
#####	C-776421100-0	LEPENI PODLAH LISTA SOKLIK PVC	M	197,50	45,0	8 887,464	
		množství = 558,2+(10,9*5)+3137,5					
		viz v č 6, 7, 9					
#####	H-28341104-1	LISTY PODLAHOVE MPVC 1357 48,5x25MM	M	207,37	19,5	4 043,796	
		množství = 3750,2*1,05					
#####	C-776521100-0	LEPENI PODLAH POVLAK PVC PASY	M2	171,09	169,0	28 914,024	
		SoD					
		DOD1 - ZmL					
		rozdíl					
#####	H-28413011-1	PODLAHOVINA PVC LEP PASY TL 2MM např0. Gerflor Tarasafe Standard viz požadavky požárně bezpečnostního řešení!	M2	188,20	590,0	111 036,696	
		množství = 3248,71*1,1					

####	C-775413159-0	LISTA PODLAH PŘECHODOVÁ KOVOVÁ				
x1		nalepení protisklzných pásek				
x2		dodávka - profil 25 mm - černo - žluté provedení	M2	0,00	62,50	0,000
####	C-998776103-0	PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -24M	m	0,00	89,70	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM	T	0,72	476,0	343,953
	oddíl 777	Podlahy syntetické:				190 156,1
	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	64,08	32,4	2 073,593
####	C-777552250-0	STERKA SANONIVELAČNÍ TL 10MM				
####		1NP				
	množství =	20,87+21,86+17,27+47,01				
####		viz v č 6, 7, 9				
####	C-777531022-0	STERKOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA TL 2MM				
		SoD	M2	171,09	215,0	36 784,114
		DOD1 - ZmL				
		skutečnost				
		rozdíl				
####	C-998777103-0	PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -24M				
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM	T	0,67	640,0	429,442
	oddíl 783	Nátěry:				39 287,1
	783	NÁTĚRY CELKEM				0,0
	oddíl 784	Malby:				0,0
	784	MALBY CELKEM				0,0

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky				
1.	2.	3.				
		INSTALACE:				
	oddíl 722	Vodovod vnitřní:				
	720	Zdravotechnika viz samostatná příloha				
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM	kpl	0,00	0,00	101 131,306
	oddíl 733	Rozvody ÚT:				101 131,3
####	C-733111207-0	Vytápění- položkově vis samostatná příloha				
	733	ROZVODY ÚT CELKEM	kpl	0,00	0,00	34 643,590
						34 643,6

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky				
1.	2.	3.				
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
	oddíl M21	Montáže silnoproud:				
####	M-210010001-0	ELEKTROINSTALACE vč. dokumentace a revize viz samostatná příloha	kpl	0,00	0,00	-61 711,250
####	M-210030911-0	Přemístění lampy veřejného osvětlení - demontáž	ks	1,50	2 620,00	3 930,000

	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM	
	oddíl M22	Montáže slaboproud:	-57 781,3
#####	M-22-0	SDEL SIGNAL A ZABEZP ZARIZENI - EPS + ER viz samostatná příloha	
	M22	MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM	80807,50
	oddíl M24	Montáže vzduchotechniky:	80 807,5
#####	M-240010023-0	ZDUCHOTECHNIKA viz samostatná příloha	
	M24	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM	136 276,06
	oddíl M33	Montáže výtahů a dopravních zařízení:	136 276,1
#####	M-33053031R	UPRAVA STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU NA VÝTAH EVAKUAČNÍ položkově viz samostatná příloha	
#####	M-33051008R	ZŘÍZENÍ NOVÉHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU položkově viz samostatná část	
	M33	MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ CELKEM	19900,00
			19 900,0

ZDRAVOTECHNIKA

Stavba: CS Penzion - ZTI
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky

101 131,31

1	voda	721	ZTI - místnost 101 - sklad bloodpadu- vodovod				32 593,88
26	721	72214010R	demontáž vodovodního potrubí ocel. závitového - DN 25 mm	m	19,000	56,25	1 068,75
27	721	72214010R	demontáž vodovodního potrubí ocel. závitového - DN 40 mm	m	8,000	77,50	620,00
28	721	72214010R	demontáž vodovodního potrubí ocel. závitového - DN 50 mm	m	6,000	97,50	585,00
v1	731	R1	DMTZ práce, sekání pro rozvod, zapravení po konzolách atd	kpl	1,000	2 496,00	2 496,00
29	721	722174003	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	19,000	90,00	1 710,00
30	721	722174003.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	19,000	361,25	6 863,75
v2	721	R2	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	8,000	105,00	840,00
v3	721	R3	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	8,000	582,00	4 656,00
35	721	722174006	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6 mm	m	6,000	121,25	727,50
36	721	722174006.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 50 x 6 mm	m	6,000	781,25	4 687,50
41	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	19,000	95,00	1 805,00
42	721	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	8,000	136,25	1 090,00
43	721	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	6,000	166,25	997,50
v4	721	R4	D+M přechod PPR 40*5/4"	ks	2,000	565,00	1 130,00
v5	721	R5	D+M přechod PPR 25*3/4"	ks	1,000	401,25	401,25
v6	721	R6	pomocný, spojovací a montážní materiál	sou	1,000	750,00	750,00
50	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	33,000	39,00	1 287,00
51	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,000	26,63	878,63
52	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,150	606,25	90,94
							0,00

2	voda	721	ZTI - chodba - přeložka v top. Kanálu u rampy a pro umyvadlo	13 507,03			
48	721	72225911R	přechod z potrubí pozink. na polypropylen - oboustranná přímá svěrná spojka DN 40	kus	2,000	825,00	1 650,00
v7	721	R7	Montáž přeložky vody v kanálu , úprava potrubního rozvodu včetně vevaření odbočky	kpl	1,000	5 544,00	5 544,00
29	721	722174003	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1,000	90,00	90,00
30	721	722174003.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1,000	361,25	361,25
v8	721	R2	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	1,500	105,00	157,50
v9	721	R3	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	1,500	582,00	873,00
v10	721	R8	ventil uzavírací DN 40	ks	1,000	960,00	960,00
45	721	72224010R	Ventily uzavírací DN 25	kus	1,000	506,25	506,25
41	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	1,000	95,00	95,00
42	721	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	1,500	136,25	204,38
v11	722	R9	svěrné spojení litinové 3/4"	sou	1,000	611,25	611,25
v12	723	R4	D+M přechod PPR 40*5/4"	ks	2,000	565,00	1 130,00
v13	724	R5	D+M přechod PPR 25*3/4"	ks	1,000	401,25	401,25
v14	725	R6	pomocný, spojovací a montážní materiál	sou	1,000	750,00	750,00
50	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,500	39,00	97,50
51	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,500	26,63	66,56
52	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,015	606,25	9,09
							0,00
3	voda	721	ZTI - chodba - doplnění dle skutečnosti v topném kanálu	41 958,93			
v15	721	R8	ventil uzavírací DN 40	ks	12,000	960,00	11 520,00
v16		R10	ventil uzavírací DN 50	ks	4,000	1 191,25	4 765,00
v17		R11	ventil uzavírací DN 63	ks	2,000	1 560,00	3 120,00
29	721	722174003	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	90,00	270,00
30	721	722174003.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	361,25	1 083,75
33	721	722174004	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	-20,000	106,25	-2 125,00
34	721	722174004.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	-20,000	461,25	-9 225,00
35	721	722174006	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6 mm	m	11,000	121,25	1 333,75
36	721	722174006.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 50 x 6 mm	m	11,000	781,25	8 593,75
37	721	722174007	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 6,5 mm	m	2,000	130,00	260,00
38	721	722174007.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 63 x 6,5 mm	m	2,000	1 081,25	2 162,50

v18	721	R2	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	9,000	105,00	945,00
v19	721	R3	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	9,000	582,00	5 238,00
39	721	72217400R	montáž potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 7,5 mm	m	2,000	130,00	260,00
40	721	72217400R.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfuze PN 16 D 63 x 7,5 mm	m	2,000	1 081,25	2 162,50
41	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	3,000	95,00	285,00
42	721	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	-11,000	136,25	-1 498,75
43	721	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	15,000	166,25	2 493,75
44	721	72224010R	Ventily uzavírací DN 20	kus	-6,000	400,00	-2 400,00
45	721	72224010R	Ventily uzavírací DN 25	kus	-7,000	506,25	-3 543,75
v20	721	R12	D+M nosných žlábků na potrubí PPR 63	m	50,000	66,20	3 310,00
v21	721	R13	D+M nosných žlábků na potrubí PPR 50	m	26,000	61,80	1 606,80
v22	721	R14	předělání přechodu na potrubí 63 - navaření závitů	kpl	1,000	3 696,00	3 696,00
46	721	72225911R	přechod z potrubí pozink. na polypropylen - oboustranná přímá svěrná spojka DN 20	kus	-6,000	437,50	-2 625,00
47	721	72225911R	přechod z potrubí pozink. na polypropylen - oboustranná přímá svěrná spojka DN 25	kus	-7,000	550,00	-3 850,00
48	721	72225911R	přechod z potrubí pozink. na polypropylen - oboustranná přímá svěrná spojka DN 40	kus	11,000	825,00	9 075,00
49	721	72225911R	přechod z potrubí pozink. na polypropylen - oboustranná přímá svěrná spojka DN 50	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
v23	721	R15	přechod z potrubí pozink. na polypropylen - oboustranná přímá svěrná spojka DN 63	kus	2,000	1 732,50	3 465,00
50	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,000	39,00	273,00
51	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,000	26,63	186,38
52	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,200	606,25	121,25
							0,00
4	kanalizace	721	ZTI - místnost 101 - sklad bioodpadu- kanalizace - oprava dešťové stoupačky - litina				4 233,83
k1	731		DMTZ práce, vysekání, obsazení přírub, zednické zapravení	hod	4,000	312,00	1 248,00
k2	721		MTZ práce na kanalizačním potrubí - rozebrání a zpětná montáž	hod	2,000	462,00	924,00
k3	721		Přechod potrubí litina*plast	ks	1,000	746,20	746,20
17	721	721173315.OSM	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 100	m	1,500	543,75	815,63
k4			pomocný, spojovací a montážní materiál	sou	1,000	500,00	500,00
							0,00

5	kanalizace	721	<u>ZTI - chodba - oprava dešťové stoupačky - litina</u>	8 837,65			
k1	731		DMTZ práce, vysekání, obsažení přírub, zednické zapravení	hod	8,000	312,00	2 496,00
k2	721		MTZ práce na kanalizačním potrubí - rozebrání a zpětná montáž	hod	4,000	462,00	1 848,00
k5	721		HT 110 čistící kus	ks	2,000	185,00	370,00
k3	721		Přechod potrubí litina*plast	ks	2,000	746,20	1 492,40
17	721	721173315.OSM	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 100	m	3,000	543,75	1 631,25
k4	721		pomocný, spojovací a montážní materiál	sou	2,000	500,00	1 000,00
							0,00

Zdravotechnika celkem bez DPH

101 131,31

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Stavba: CS Penzion - ÚT
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky

34 643,59

733 UT a ZTI - demontáž izolace

15 768,40

x1a	722181812		Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	126,000	27,26	3 434,76
		množství =	přípojky vod	m	32,000		
		množství =	přípojky UT	m	32,000		
		množství =	vodovod	m	62,000		
x1b	722181817	UT - 2x 34m	Demontáž plstěných pásů z trub do D 150	m	99,000	82,17	8 134,83
		množství =	UT	m	68,000		
		množství =	vodovod	m	31,000		
321		C-979087212-0	NAKLADANÍ NA DOPR PROSTR	T	0,747	105,00	78,44
332		C-979082111-0	VNITROSTAVENISTNÍ DOPRAVA DO 10M	T	0,747	633,00	472,85
323		C-979084216-0	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM	T	0,747	135,00	100,85
333		C-979084219-0	PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT	T	1,195	6,50	7,77
X			Skládkovné	T	0,747	1 450,00	1 083,15
34	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,747	3 287,50	2 455,76

733 UT - zhotovení nové přípojky

16 935,19

10	731	73312212R	zhotovení přípojky z potrubí ocelové hladké bezešvé do DN 100	kus	2,000	1 537,50	3 075,00
11	731	73312212R	navaření odbočky na potrubí z ocelové hladké bezešvé do DN 25	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
X2	731	R2	vysekání otvorů pro přípojovací potrubí a opětovné zapravení	kpl	2,000	1 248,00	2 496,00
X3	731	R2	Přepojení hlavního řadu	kpl	2,000	3 696,00	7 392,00
		popis	přepojení na stávající řad včetně doplnění vypouštěcích ventilů a ventilů				0,00
7	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	2,500	23,13	57,81
34	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,050	3 287,50	164,38

734 Ústřední vytápění - armatury pro přípojku

1 940,00

14	731	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	4,000	86,25	345,00
16	484	48466559	armatura uzavírací kulový kohout záv. G 3/4"/PN 40	kus	2,000	296,25	592,50
18	551	5512438R	kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2"	kus	2,000	226,25	452,50
20	551	5512826R	návarek ocel. 1/2"	kus	2,000	275,00	550,00

Ústřední vytápění celkem bez DPH

34 643,59

Elektroinstalace - silnoproud

Stavba: CS Penzion - silnoproud
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV **Práce a dodávky PSV**
741 **Elektroinstalace - silnoproud**

-61 711,25

-61 711,25

Ostatní

3 000,00

1		1	Demontáže stávajících rozvodů na chodbách - 6 pater	kpl	6,000	500,00	3 000,00
---	--	---	---	-----	-------	--------	----------

kompletace ovládání VZT - MaR

42 288,75

X1		R1	kabeláže a propojení motorů VZT větráků	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
X2		R2	kabeláže a propojení pož. Klapky VZT	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
X3		R3	ostatní drobný spojovací materiál	kpl	1,000	500,00	500,00
X4		R4	D+M rozvaděč RVZT dle nové PD	kpl	1,000	27 726,25	27 726,25
100a	741	74181100R	revize - vypracování RDS MaR	hod	4,000	437,50	1 750,00
100b	741	74181100R	revize - včetně proškolení obsluhy	hod	4,000	437,50	1 750,00
101a	741	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m - MaR	soub	0,100	15 625,00	1 562,50

dieselagregát - změna typu

-107 000,00

91	608	6083817R	dodávka náhradního zdroje - dieselagregát vč. rozvaděče automatiky, PRP - 40kVA/32 kW, ESP 44kVA/35,2 kW, 58 A, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-S <u>dodávka náhradního zdroje G0069GRGR - dieselagregát vč. rozvaděče automatiky, RDA - 40kVA/65 kW, ESP 44kVA/65 kW, 100 A, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-S</u>	soub	1,000	-107 000,00	-107 000,00
----	-----	----------	---	------	-------	-------------	-------------

Elektroinstalace celkem vč. DPH

-61 711,25

Elektrická požární signalizace

Stavba: CS Penzion - EPS + ER

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV
742**

**Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace - slaboproud**

80 807,50

80 807,50

1			Dodávka sekundární ovládací systém - ABF 216 - 1CZ1	kpl	1,000	71 307,50	
2			instalace ovládací panel s LCD displejem	ks	1,000	2 062,50	2 062,50
3			samostatný ovládací panel s LCD displejem	ks	1,000	33 875,00	33 875,00
25	742	742210171	Montáž kabelu k hlásičům - nepožární trasy	m		20,63	
26	354	3544206R	kabel k hlásičům, PRAFI a COM 1 x 2 x 0,8	kus		20,63	
3	742	742210171	Montáž kabelu k hlásičům - nepožární trasy	m	60,000	20,63	1 237,50
4			Kabel PRAFLAGUARD® F 10 X 2 X 0,8 P90- R	m	60,000	119,00	7 140,00
32	742	74221031R	Dodávka a montáž požární trasy	m	60,000	165,00	9 900,00
5			požární ucpávky na trase	ks	4,000	1 406,25	5 625,00
6			instalace - deska síťování - NIF5-1M	ks	1,000	1 062,50	1 062,50
7			Dodávka deska síťování - NIF5-1M	ks	1,000	5 005,00	5 005,00
8			instalační práce	kpl	1,000	24 000,00	0,00
9			oživení programování	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
10			jádrové vrty stropy do pr. 10 cm	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
11			požární ucpávky stropní kce	ks	0,000	1 406,25	0,00
12			D+M krycích lišt	m	12,500	280,00	3 500,00
13	742	74221031R	drobný elektroinstalační materiál	soub	0,000	1 090,90	0,00
14	742	742210521	Revize	kus	0,000	1 147,47	0,00
15	742	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	soub	0,000	827,19	0,00

Evakuační rozhlas

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**PSV
742**

**Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace - slaboproud**

0,00

0,00

EPS + ER celkem bez DPH

80 807,50

Stavba : - stavební úprava
Objekt : SO-01 - Centrum sanonů Mělník 3343

ROZPOČET

Stavba: CS Penzion VZT
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
					SoD	VcP	
			Rekuperace			SoD	VcP
						1,000	0,00
							0,00

Stávající strojovny výtahu - VZT - 2x

99 385,68

1	713	71341111R	Dodávka a montáž protipožární izolace - strojovny výtahu	m2	3,000	26,000	725,00		18 850,00
2	751	751511023	MTž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2	m	4,000	4,000	153,00		612,00
3	429	42982110	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 - 500*600	m	3,000	4,000	480,00		1 920,00
4	751	751398054	MTž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2	kus	1,000	2,000	378,00		756,00
5	429	4297298R	žaluzie protidešťové Pz plech 500x600mm	kus	1,000	2,000	1 890,00		3 780,00
12	751	751511023	MTž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2	m	21,000	4,000	180,00		720,00
13	429	42982110	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 - 300*1200	m	21,000	4,000	600,00		2 400,00
x1			MTž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm OL 90° 300 x 1200/1000	ks		2,000		910,00	1 820,00
x2			oblouk 90 st - potrubí VZT čtyřhranné OL 300 x 1200/1000	ks		2,000		3 400,00	6 800,00
x3			MTž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm PRO 600 x 500/1200 x 300 - 500	ks		2,000		800,00	1 600,00
x4			přechodka - potrubí VZT čtyřhranné PRO 600 x 500/1200 x 300 - 500	ss		2,000		3 137,00	6 274,00
x5	A01	R1	Zlizený přesun hmot	kpl		1,000		3 970,00	3 970,00
			popis : zlizený přesun hmot do TNP včetně průřezu stropem 800x800 do obou strojoven						
x6			příčka ve strojovně výtahu v sekci B s PO E145 (1xGKF 15mm bez izolace), 2 úrovně výšky příčky	m2		0,000		1 218,75	0,00
x7			světlý přesun hmot a příplatek za pracnost (fezáni) desek pro vstup do místnosti, zvýšené množství lmení	kpl		1,000		13 125,00	13 125,00
x8		971033561	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV 8 do 600 mm	ks		4,000	1 810,00		7 240,00
319		C-679011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T		0,941	419,00		394,20
320		C-679011121-0	PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI	T		3,763	100,00		376,32
321		C-679087212-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI	T		0,941	105,00		98,78
322		C-679082111-0	VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M	T		0,941	633,00		595,53
323		C-679094216-0	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM	T		0,941	135,00		127,01
324		C-679084219-0	PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT	T		1,411	6,50		9,17
325		C-679081136-0	SKLADKOVNE ZELEZOBET PREFABRIKATY	T		0,941	312,50		294,00
421		C-767995104-0	MTZ KDK ATYPY HMOTN JEDN DILU -50kg	kg		48,360	74,80		3 617,33
427		H-13364440-1	NOSNIK OCEL S235	T		0,048	28 750,00		1 380,35
			popis : L profily do vybouranych otvoru - 8 ks + L profily do podápení podest - 2 ks - 50x50x5 - 3,9 kg/m'						
x9	A01	R2	zednické zapravení původních otvorů	kpl		1,000		1 248,00	1 248,00
			popis : úprava vybouraných otvorů po vložení VZT potrubí						
x10	A01	R3	Zámečnické práce	*kpl		1,000		6 368,00	6 368,00
			popis : demontáž stávající příčky, "otodeni" dveří, úprava roštu podest - 2 strojovny						
			popis : zlizený přesun hmot do TNP včetně průřezu stropem 800x800						
x11	A01	R4	Úprava otvorů ve stropové OBJ B	kpl		1,000		15 000,00	15 000,00
			zdivochodění : kabeleže v amoturu návrhu umístění otvoru v podlaže						
			popis : opělovné přebourání 28 stropní konstrukce, převedení příčí ocel rámu včetně opravy nátěru, betonáž původního otvoru včetně navržení vyztuže s bednění, doplnění potrubí VZT včetně izolace, přesun hmot včetně vybouraných a jejich likvidace)						

Konstrukce zámečnické - nad přístavbou OBJ B

36 890,38

25	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	50,000		240,00		
25a	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	0,000	70,060	240,00		16 814,40
25b	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	0,000	66,930	240,00		16 063,20
26	130	1302110R	konzole potrubí	t	0,050		12 500,00		
26a	130	1302110R	OCEL S235 - jakl a pásovina- výkres č. 15	t	0,050	0,0701	12 500,00		875,75
26b	130	1302110R	OCEL S235 - jakl+ pásovina + plech - výkres č. 15	t	0,050	0,0789	12 500,00		974,83
26c	130	HILT.256697	Chemická pasta na HVU M27x240	ks		6,0000	0,00	360,40	2 162,40

Vzduchotechnika celkem bez DPH

136 276,08

Úprava stávajícího výtahu

Stavba: CS Penzion - montáže výtahů
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Nový výtah

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV 4

Práce a dodávky HSV Vodorovné konstrukce

19 900,00

19 900,00

1	011	41111811R	úprava ovladacích panelů v patrech - požadavek PBR	soub	1,000	0,00	0,00
2	11	41111811R	doplnění ovládání 1NP na čipy včetně přeprogramování, kabeláže cca 18m a dodávky 40 ks čipů	soub	1,000	18 900,00	18 900,00
4	011	41111811R	doprava	soub	2,000	500,00	1 000,00

Montáže výtahů celkem bez DPH

19 900,00

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba: CS Penzion - Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
							14 001,63
1	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 211,71	1 211,71
							3 661,71
x1	000	R1	Geometrické plány	%	0,15%	807 806,52	1 211,71
VRN3			Zařízení staveniště				
							2 450,00
5	000	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	6 866,36	6 866,36
							6 866,36
6	000	034002000	Zabezpečení staveniště	%	0,85%	807 806,52	6 866,36
VRN4			Inženýrská činnost				
							0,00
3	000	044002000	Revize	soub	1,000	0,00	0,00
VRN6			Územní vlivy				
							3 473,57
2	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	3 473,57	3 473,57
							3 473,57
				%	0,43%	807 806,52	3 473,57

Vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH

14 001,63