



Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [redacted]
zastoupený: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [redacted]
investičního oddělení

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 758
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

se v souladu s čl. XVIII. odst. 3 smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020 shodly na následujících
změnách předmětné smlouvy:

II.

Smluvní strany potvrzují, že projednaly a vzájemně odsouhlasily vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 04, 05b, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 a 36, které tvoří přílohu č. 1) tohoto dodatku č. 4 a stávají se tak nedílnou součástí smlouvy o dílo. Přesné odůvodnění méněprací a víceprací je vždy upraveno v textu změnových listů, přičemž jejich provedení je nutné k tomu, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a plnilo svůj účel. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Změnový list č. 04

Přípočty ceny ve výši: 304.462,72 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 1.745.348,97 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.



Změnový list č. 05b

Přípočty ceny ve výši: 298.972,54 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 15

Přípočty ceny ve výši: 1.194.078,43 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 20

Přípočty ceny ve výši: 425.141,07 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 1.060.735,62 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 7 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 21

Přípočty ceny ve výši: 15.163,71 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 25

Přípočty ceny ve výši: 152.576,63 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 24.221,49 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 26

Přípočty ceny ve výši: 108.726,94 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 67.508,28 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 29

Přípočty ceny ve výši: 1.303.425,74 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 1.567.145,97 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 7 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 30

Přípočty ceny ve výši: 98.708,25 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 31

Přípočty ceny ve výši: 89.492,80 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 32

Přípočty ceny ve výši: 67.016,03 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 33

Přípočty ceny ve výši: 1.917.778,69 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 55.381,20 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. 36

Přípočty ceny ve výši: 214.523,80 Kč bez DPH

Odpočty ceny ve výši: - 86.723,33 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.



III.

S ohledem na výše uvedený článek II. tohoto dodatku je nutné upravit následovně výši ceny díla:

Méněpráce dle tohoto dodatku činí 4.607.064,86 Kč bez DPH

Vícepráce dle tohoto dodatku činí 6.190.067,35 Kč bez DPH

Z toho se jedná v části "muzeum" o vícepráce v součtu ve výši 1.464.952,75 Kč bez DPH (přípočet 5.889.042,92 Kč bez DPH / odpočet - 4.424.090,17 Kč bez DPH) a v části "prostory pro výměnnou výstavu" o vícepráce ve výši 118.049,74 Kč bez DPH (přípočet 301.024,43 Kč bez DPH / odpočet - 182.974,69 Kč bez DPH).

V souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a navýšení celkové ceny díla o částku 1.583.002,49 Kč bez DPH.

Čl. V. odst. 2 nově zní:

2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21 % DPH	Celková cena s DPH
Cena za dílo – muzeum	119.471.022,01 Kč	25.088.914,62 Kč	144.559.936,63 Kč
Cena za dílo – prostory pro výměnnou výstavu	3.086.061,98 Kč	648.073,02 Kč	3.734.135,00 Kč
Celková cena za celé dílo	122.557.083,99 Kč	25.736.987,64 Kč	148.294.071,63 Kč

IV.

Smluvní strany jsou si vědomy, že změny v rozsahu provádění díla dle změnových listů č. 05b, 15, 29 a 33 mají dopad na termíny uvedené v harmonogramu provádění stavby a mohou mít i případný dopad do termínu dokončení stavby. Změna harmonogramu, termínu pro dokončení a konečné předání však podléhá schválení změny ze strany poskytovatele dotace. Pokud tento případný časový posun bude zástupci poskytovatele dotace shledán jako oprávněný, zavazují se smluvní strany podepsat dodatek na posun termínu dokončení.

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020 ve znění dodatků č. 1 až 3 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a



svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 04, 05b, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 a 36 vč. jejich rekapitulace

Ve Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch, c=CZ,
o=Správa Krkonošského národního parku,
serialNumber=CA-10473375
Datum: 2021.04.26 13:36:08 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch

V Praze dne

**Ing. Martin
Sirotek**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Sirotek
Datum: 2021.04.27
10:56:48 +02'00'

Ing. Martin Sirotek

„Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba“

Rekapitulace změnových listů

dodatek č.:	č. ZL	Název ZL	MPC bez DPH	VCP bez DPH	Celkem bez DPH	Vliv na termín	muzeum		výměnná výstava	
							MPC bez DPH	VCP bez DPH	MPC bez DPH	VCP bez DPH
4	ZL04	Knihovna 2.NP	-1 745 348,97	304 462,72	-1 440 886,25	NE	-1 745 348,97	304 462,72	0,00	0,00
4	ZL05b	Základ pro točité schodiště DNA	0,00	298 972,54	298 972,54	ANO, zpoždění 68 dní	0,00	298 972,54	0,00	0,00
4	ZL15	Změny na základě STP	0,00	1 194 078,43	1 194 078,43	ANO, zpoždění 79 dní	0,00	1 194 078,43	0,00	0,00
4	ZL20	Změna skladby podlah	-1 060 735,62	425 141,07	-635 594,55	NE	-969 490,70	385 420,21	-91 244,92	39 720,86
4	ZL21	Změny ZTI a ÚT	0,00	15 163,71	15 163,71	NE	0,00	15 163,71	0,00	0,00
4	ZL25	Sanační omítky	-24 221,49	152 576,63	128 355,14	NE	0,00	0,00	-24 221,49	152 576,63
4	ZL26	Sociálky 1NP	-67 508,28	108 726,94	41 218,66	NE	0,00	0,00	-67 508,28	108 726,94
4	ZL29	Zajištění základů m.č. O. 44	-1 567 145,97	1 303 425,74	-263 720,23	ANO, zpoždění 112 dní	-1 567 145,97	1 303 425,74	0,00	0,00
4	ZL30	Podchycení stěny v 1PP - ZOI-05	0,00	98 708,25	98 708,25	NE	0,00	98 708,25	0,00	0,00
4	ZL31	Rozvody vytápění v 2NP a 3NP	0,00	89 492,80	89 492,80	NE	0,00	89 492,80	0,00	0,00
4	ZL32	Knihy svítidel - svělo S7	0,00	67 016,03	67 016,03	NE	0,00	67 016,03	0,00	0,00
4	ZL33	Změna tvaru monolitické konstrukce SO 05	-55 381,20	1 917 778,69	1 862 397,49	ANO, 33 dní	-55 381,20	1 917 778,69	0,00	0,00
4	ZL36	Provizorní zprovoznění kotelny	-86 723,33	214 523,80	127 800,47	NE	-86 723,33	214 523,80	0,00	0,00
			-4 607 064,86	6 190 067,35	1 583 002,49		-4 424 090,17	5 889 042,92	-182 974,69	301 024,43
						celkem	1 464 952,75	celkem	118 049,74	

Změnový list číslo		04	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Knihovna 2.NP			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
statické zajištění a zvýšení únosnosti podlah			
Nové řešení :			
s ohledem na skutečnost, kdy statické poruchy, které se v dané části objektu objevují dokladovatelně již cca 300 let bez zjevné aktuální progresivity, nebudou v tyto realizovány pro svoji aktuální nepotřebnost			
Zdůvodnění změny :			
S ohledem na nové využití prostor, kdy pro využití nebude nutné zvýšení únosnosti podlažového souvrství, lze vynechat invazivní statické zásahy do historického objektu			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
ANO			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: snížení o 1 316 668,51 Kč bez DPH			
Připočty k ceně díla bez DPH:		304 462,72 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-1 745 348,97 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-1 440 886,25 Kč	
DPH		302 586,11 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		-1 743 472,36 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 04			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
[Redacted Signature Area]			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :


Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
S: Návštěvnícké centrum KRNAP						304 462,72
SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce						304 462,72
SO_04.1: A2 Bourání						112 174,14
SO_04.1.03: Bourání 2.NP						112 174,14
009: Ostatní konstrukce a práce						26 815,19
0096: Bourání konstrukcí						26 815,19
1	962032231	Bourání zdva z oceli pálených nebo vápenoplkových na MV nebo MVC přes 1 m3	VV	m3	8,09	823,00
2						1 771,17
3						2 208,00
4						15 358,18
099: Přesun hmot HSV a PSV						85 358,95
099: Přesun hmot HSV a PSV						85 358,95
5	997013216	Vnitrostavěbní doprava suš a vybouraných hmot vodorovně do 50 m včetně ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	URS 2020 02	l	16,17	2 940,00
6	997013219	Vnitrostavěbní doprava suš a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvládnutí vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	URS 2020 02	l	90,86	83,90
5	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavy, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	URS 2020 02	l	2,03	1 550,00
5	997013501	Odvaz suš a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	VV	l	18,17	282,21
6	997013509	Příplatek k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV	l	345,27	12,28
7	9970136R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - včetně třídění suš	VV	l	18,17	649,43
SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení						171 969,05
SO_04.2.03: Vodorovné konstrukce						128 325,13
004: Vodorovné konstrukce						128 325,13
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb						128 325,13
267	13388440	Týč ocelový HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160	VV (položka č. 267)	l	0,00	75 626,76
258	78798805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí srovnáním hmotností jednotlivých dílů přes 500 kg	URS 2021 01	kg	8 053,07	21,20
SO_04.2.04: Svislé konstrukce						31 954,22
003: Svislé konstrukce						31 954,22
0034: Stěny a příčky						31 954,22
8	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	URS 2020 02	m3	49,88	353,00
9	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	URS 2020 02	m2	27,12	424,00
10	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	URS 2020 02	m3	5,26	542,00
SO_04.2.06: Výrobky						11 689,70
04.2.06.1: B3 Ochrana výrobků						11 689,70
B3_01: Dveře						11 689,70
11	B3_203	Dveře dřevěná, vnitřní, jednokřídlá, plně s rámcovou zárubní - 1050x1930 mm, levé - replika původních historických dveří (rekonstrukce 1970) / ochránit proti mechanickému poškození, ponecháno na zhotovitel	VV	kus	2,00	5 844,85
SO_04.3: A1 Skladby podlah						20 319,53
P92: Nová podlaha - knihovna ve 2.NP						20 319,53
777: Podlahy lité						20 319,53
777: Podlahy lité						20 319,53
12	H252332	Hodinové začínavací sazby profesí PSV - úpravy povrchů a podlahy podlahaf odborný	URS 2020 02	hod	22,00	468,00

Zeměnlát dlažby včetně k dalším použitím
11-2

22,02

13.	771571118	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty hladkých přes 35 do 45 kg/m ² 3,14m x 3,14m x 2,1m x 2,1m x 2,1m	URS 2020 C2	m ²	12,14	786,00	9 326,59
14.	771591111	Podlahy péřovací podkladu	VV	m ²	12,14	57,39	696,94

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
266. 13486710	Týč ocelový HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 180 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	-0,19	75 628,76	-14 714,33
268. 13482715	Týč ocelový IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	-0,33	75 628,76	-24 903,04
269. 13482710	Týč ocelový IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 180 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	0,00	75 628,76	0,00
270. 13383430	Týč ocelový IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	-0,14	75 628,76	-10 505,59
271. 13383425	Týč ocelový IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	-0,29	75 628,76	-21 853,69
280. 13384430	Týč ocelový U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	-0,30	75 628,76	-22 531,32
285. 4111700R1	Montáž ocelových kcl podlah, stropů a plošin - pomocné kce plechy 0,241*0,753		t	-0,19	75 628,76	-14 671,98
286. 13611248	Plech bledý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	-0,14	75 628,76	-10 686,34
287. 13611258	Plech bledý hladký jakost S 235 JR, 25x2000x3000 mm 21-0613, 0*12*13, 0*12*13, 0*12*13		t	-0,05	75 628,76	-4 007,72
288. 4111769R1	Montáž napínacích ocelových táhel nebo lan D do 50 mm 14,4*4,2		m	-18,60	2 786,83	-51 831,32
289. 132880R1	Týč ocelový, jakost S 235 JR, D 25 mm - táhlo 21-0613, 0*12*13		m	-14,40	1 653,09	-23 604,50
290. 132880R2	Týč ocelový, jakost S 235 JR, D 40 mm - táhlo 21-0613, 0*12*13		m	-4,20	4 132,72	-17 357,42
294. 0041.x12	Stavební úpravy Z01-04 - ostatní nosníky obetonovat + Kari sif, nosníky aldřivovat / vyklínovat, vyplnit nebo zainjektovat / kotvení nosníků do zdiva a do betonu, plech P6, P8, P15, chemické kotvy - stáhnout svorníky		soubor	-1,00	136 025,50	-136 025,50
300. 0041.x8	Stavební úpravy Z1-06 - ostatní nosníky obetonovat a přivařit k průvlakům, svorníky (závitové tyče) / všechny odhalené prvky je nutné zkontrolovat případně provést opravu, sanace apod.		soubor	-1,00	110 688,64	-110 688,64
006: Úpravy povrchu						-117 929,89
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						-117 929,89
303. 631311136	Mazanina tl 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí M C 25/30 XC1		m3	-6,01	4 262,60	-25 618,23
305. 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Baz 100 6-100/100 - 26,64/8/1000*0,0018 kg/m2		t	-0,51	58 920,77	-30 202,79
308. 9500000R1	Dočasné rozepření po dobu realizace - v rámci 1 PP (strojovna)		soubor	-1,00	62 108,87	-62 108,87
009: Ostatní konstrukce a práce						-52 072,00
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						-52 072,00
306. 9539622R1	Kotvy chemický tmel M 12 tl 200 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	Pozn. HILTI M12 HIT-V (tmel HIT TY-70/200)	kus	-100,00	319,99	-31 900,00
307. 953965122	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 12 do tl 220 mm 21-06 Knihovna 130		kus	-100,00	200,73	-20 073,00
713: Izolace tepelné						-17 318,89
7131: Izolace tepelné v podlahách						-17 318,89
309. 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva		m2	-116,50	25,88	-3 012,69
311. 128370000	Deska z kamenné vlny tl 20 mm 21-06 Knihovna 116,5		m2	-116,50	122,80	-14 306,20
SO_04.2.04: Svislé konstrukce						-51 550,22
003: Svislé konstrukce						-51 550,22
0034: Stěny a příčky						-51 550,22
334. 3422911.1	Statické zajištění příček před prováděním zesílení klenby m.327/237/ 3,45 m.228/227/ 4,36		m	-7,81	6 600,54	-51 550,22
SO_04.3: A1 Skladby podlah						-159 825,96
P92: Nová podlaha - knihovna ve 2.NP						-159 825,96
777: Podlahy lité						-159 825,96
777.: Podlahy lité						-159 825,96
676. 777530021	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm pružná litá stěrka s polyuretanovou membranou / překlenující trhliny do 2mm - protiskluznost R9, barva bílá matná, včetně penetrace		m2	-113,40	926,91	-105 111,59
677. 776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 3 mm - celková tl 7mm - řeší se příplatkem		m2	-113,40	330,62	-37 492,31
678. 776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrka ZKD 1 mm tloušťky - 4mm - celkem 7mm		m2	-453,60	23,62	-10 714,03
679. 771591111	Podlahy penetrace podkladu		m2	-113,40	57,39	-6 508,03

Změnový list číslo		05b	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Základ pro DNA schodiště			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Konstrukce nebyla součástí díla			
Nové řešení :			
Železobetonový základ pro schodiště tvaru DNA, chodiště bude dodávkou expozice. Základ slouží pro kotvení tohoto exponátu			
Zdůvodnění změny :			
V průběhu ověřování navržené expozice se ukázala nutnost realizace železobetonového základu pro možnost bezpečného umístění schodiště tvaru DNA. Provedení základu je nutné v době před dokončením stavebních prací zvlášť ve vztahu k finálním povrchům stěn a podlah, které by bez realizace základové konstrukce nebylo možné provést. Realizace základu předchází finálním podlahám.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
ANO			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO, zpoždění 68 dní			
Vliv na kvalitu díla: NENÍ			
Vliv na cenu: navýšení o 298 972,54 Kč bez DPH			
Přípocety k ceně díla bez DPH:		298 972,54 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		298 972,54 Kč	
DPH		62 784,23 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		361 756,77 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 05b			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vítěch Čerák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
			
Datum :	Datum:	Datum:	Datum :

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Návštěvnícké centrum KRNP						298 972,54
SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce						294 972,54
SO_04.1: A2 Bourání						14 810,13
SO_04.1.01: Bourání 1.PP						14 810,13
009: Ostatní konstrukce a práce						7 234,50
0095: Bourání konstrukcí						7 234,50
1	1961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	URS 2021 01	m3	1,37	5 300,00
099: Přesun hmot HSV a PSV						7 575,63
099.: Přesun hmot HSV a PSV						3 189,32
2	999018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	URS 2021 01	t	2,73	1 610,00
3	997013501	Odvoz suší a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	VV (položka č. 179)	t	2,73	282,21
4	997013509	Připlatek k odvozu suší a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV (položka č. 180)	t	51,87	12,28
5	9970136R1	Připlatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - včetně vyložení suší	VV (položka č. 181)	t	2,73	649,43
SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení						280 162,41
SO_04.2.01: Zemní práce						38 050,73
001: Zemní práce						38 050,73
001.: Zemní práce						38 050,73
6	138752101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornité třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	URS 2021 01	m3	5,35	4 110,00
7	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání naosením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hornité třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	URS 2021 01	m3	5,35	270,00
8	162211219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání naosením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Připlatek za každých dalších 10 m k ceně -1211	URS 2021 01	m3	21,38	250,00
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z hornity II, 1 až 4	VV (položka č. 214)	m3	5,35	304,64
10	162701109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z hornity II, 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV (položka č. 215)	m3	53,45	23,38
11	171201201	Uložení sypání na skládku	VV (položka č. 216)	m3	5,35	18,72
12	171201211	Připlatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	VV (položka č. 217)	t	10,69	680,39
SO_04.2.02: Zakládání						242 111,68
002: Zakládání						238 871,09
0027: Zakládání						238 871,09
13	63131111	Pedkladní vrstva z betonu C 16/20 s 100 mm	VV (položka č. 364)	m3	3,00	2 219,86
14	273313811	Základové desky z betonu II, C 25/30 - XC2	VV (položka č. 221)	m3	17,50	4 861,87
15	273301116	Výzuj základových desek z betonářské oceli 10 505	VV (položka č. 222)	t	2,67	44 869,82
16	273351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 227)	m2	14,00	2 125,40
17	273351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 228)	m2	14,00	826,54
009: Ostatní konstrukce a práce						3 240,59
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						3 240,59
18	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nečistá měrná hmotnost do 300 g/m2	VV (položka č. 973)	m2	34,13	64,84
19	632481213	Separční vrstva z PE 1050	VV (položka č. 857)	m2	68,27	15,00
SSO_09: Vedlejší rozpočtové náklady						4 000,00
SO_09: Vedlejší rozpočtové náklady						4 000,00
SO_09: Vedlejší rozpočtové náklady						4 000,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						4 000,00
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce						4 000,00
20	012002000	Geodetické práce		scubor	2,00	2 000,00

Změnový list číslo		15	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Změny na základě STP			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
nebylo obsahem dokumentace			
Nové řešení :			
Díličí úpravy, návrhy a příkazy k úpravám a zajištěním viz. Díličí příkazy/dokumentace vydané statikem			
Zdůvodnění změny :			
zajištění stability, celistvosti a trvanlivosti díla dle zjištění na stavbě a jejich sanace dle příkazů statika stavby, tyto změny byly vyvolány zjištěními při realizaci po odkrytí konstrukcí a nebylo je možné předvídat a nebyly díky tomu součástí původního zadání a dokumentace			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
ANO, KD 45, bod. č. 6.45.4			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO, zpoždění 79 dní			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: navýšení o 1.194.078,43 Kč bez DPH			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 194 078,43 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 194 078,43 Kč	
DPH		250 756,47 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		1 444 834,90 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 15			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Síttek	Ing. Lukáš Oma
[Redacted Signature Area]			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

Pol. Kód

Popis

Komentář

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

S: Návštěvnické centrum KRNP - ZL15_01_Sanace poruch m.č. 1_21

1 003 672,03

SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce

1 003 672,03

SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení

1 003 672,03

SO_04.2.02: Zakládání

84 006,36

002: Základy

84 006,36

0027: Základy

84 006,36

1. 2743152R1

Základové prahy z betonu

VV (poločka č. 28)

m3

3,38

17 711,65

59 776,82

2. 273361116

Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505

VV (poločka č. 222)

t

0,54

44 869,52

24 229,54

předpoklad: vyztužení 130 kg/m3

0,34

1,815*460/1034

SO_04.2.03: Vodorovné konstrukce

919 665,67

004: Vodorovné konstrukce

919 665,67

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

918 566,92

3. 985131311

Očištění ploch stěn rubu klebeb a podlah ruční dočištění ocelovými kosači

URS 2021 01

m2

8,75

157,00

1 059,75

4. 413941121

Oslazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12

VV (poločka č. 258)

t

0,57

75 620,76

42 856,82

0,35*0,2*0,01*1200*1

0,89

0,25*0,2*0,01*1200

5. 13364430

Tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120

VV (poločka č. 280)

t

0,57

75 620,76

42 856,82

6. 985621211

Spínání objektů lano prostup pro lano přes zeď s vyvlněním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainstalování vrtu cementovou maltou

URS 2021 01

m

8,28

2 680,00

22 190,40

4,3*0,2*0*0,97

8,28

7. 985621411

Spínání objektů lano kotvení oblastí včetně vysekání, vyčištění a zapravení po vložení lana s kotvěmi deskou včetně kotvení sady (kotva, objímka, čelist) rozměru do 300 x 300 x 20 mm

URS 2021 01

kus

4,00

5 850,00

23 400,00

8. 132800R1

Tyč ocelová, jakost S 235 JR, D 25 mm - táhlo

VV (poločka 289)

m

34,00

1 653,09

56 205,06

9. 4111768R1

Montáž napínacích ocelových táhel nebo lan D do 50 mm

VV (poločka 288)

m

34,00

2 786,63

94 745,42

10. 985441123

Přidávání šroubovité nerezové výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zatlučení kotvením maltou v chladném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 2 táhla průměru 8 mm

URS 2021 01

m

101,50

1 610,00

163 715,00

Pohled 1-1

17,75

1,35*5

24,55

10,6*1,1*0,4*0,35*0,5*5

37,20

12,2*0*1,5*0*12

Pohled 2-2

17,60

4*5*2

24,60

11. 985441124

Přidávání šroubovité nerezové výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zatlučení kotvením maltou v chladném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 2 táhla průměru 10 mm

URS 2021 01

m

174,28

2 070,00

360 759,60

Pohled 1-1

17,44

10,6*1,1*0,4*0,35*0,5*5

37,20

12,2*0*1,5*0*12

Pohled 2-2

17,60

10,6*1,1*0,4*0,35*0,5*5

24,60

12*0,75*0,75*0*12

12*0,75*0,75*0*12

12. 783314203

Hledové vrtvy diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, oblázků, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

URS 2021 01

m

56,02

1 640,00

91 872,80

Pohled 1-1

11,02

5*2*0,5*5*2,5*4*0,7*0,7*0,7*1*0,7*1*0,7*1*0,7*1*0,7*1

Pohled 2-2

15,90

2*2*0,75*0,75*0*12*0,75

Pol. Kód	Popis	Komentář	M.J	Vyměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNP - ZL15_02_předklad pod výtahem V2 2NP					36 361,67
	SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce					36 361,67
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					36 361,67
	SO_04 2.03: Vodorovné konstrukce					36 361,67
	004: Vodorovné konstrukce					36 361,67
	0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					36 361,67
1	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropě I, IE, U, UE nebo L do č 22	VV (položka č 264)	1	0,08	58 189,87
					0,98	
2	13380830	Týč ocelový I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu I60	VV (položka č 275)	1	0,06	75 828,70
					0,88	
3	0041 x9	Stavební úpravy překlady aktivovat / vyklínovat, vyplnit nebo zainjektovat / stáhnout svorníky	VV (položka č 291)	soubor	0,45	55 290,36
						25 000,00

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnické centrum KRNP - ZL15_03_Betony v místě kanálu 1PP					8 553,92
	SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce					8 553,92
	SO_04.1: A2 Bourání					8 553,92
	SO_04.1.01: Bourání 1.PP					8 553,92
	009: Ostatní konstrukce a práce					5 639,39
	0096: Bourání konstrukcí					5 639,39
1.	962052211	Bourání zděné nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	VV (položka č. 41)	m3	1,20	4 699,40
						5 639,39
	711: Izolace proti vodě a vlhkosti					90,66
	711.: Izolace proti vodě a vlhkosti					90,66
2.	711131811	Odsíranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně - hydroizolace	VV (položka č. 62)	m2	6,00	15,11
						90,66
	099: Přesun hmot HSV a PSV					2 823,87
	099.: Přesun hmot HSV a PSV					2 823,87
3.	997013501	Odvoz suš. a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku do 1 km se složením	VV (položka č. 59)	t	2,42	282,21
						684,08
4.	997013509	Příplatek k odvozu suš. a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV (položka č. 60)	t	46,06	12,28
						565,57
5.	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - včetně třídění suš.	VV (položka č. 61)	t	2,42	649,43
						1 574,22

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNP - ZL15_04_Kamerovka - park, pod komunikaci					12 811,04
	SSO_09: Vedlejší rozpočtové náklady					12 811,04
	SO_09: Vedlejší rozpočtové náklady					12 811,04
	SO_09: Vedlejší rozpočtové náklady					12 811,04
	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					12 811,04
	V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce					12 811,04
1. 013203_R1	Kamerový průzkum	CN	hod	2,00	1 856,00	3 712,00
2. 013203_R2	Čistění tlakovým poprskem	CN	hod	3,00	1 624,00	4 872,00
3. 013203_R3	Práce technika	CN	hod	10,00	348,00	3 480,00
4. 013203_R4	Přístavení technologie (kamerový, čistící vůz)	CN	km	46,00	16,24	747,04

Prf. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNP - 15_05_obnova a anglických dvorků					54 606,94
	SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce					54 606,94
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					54 606,94
	SO_04.2.04: Svislé konstrukce					54 606,94
	003: Svislé konstrukce					54 606,94
	0031: Zdi pozemních staveb					12 254,66
1.	985142112	Výšekání spojovací hmoty ze spár zdíva včetně vytříštění hloubky spár do 40 mm délky spár na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m	URS 2021 01	m2	11,66	593,00
2.	985231112	Spárování zdíva hloubky do 40 mm sklivanou maltou délky spár na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m	URS 2021 01	m2	11,66	458,00
3.	279361101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 227)	m2	11,66	2 125,40
4.	279361102	Odstavení bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 228)	m2	11,66	828,54
5.	279321347	Základová zeď ze ŽB V. C 25/30 bez výztuže		m3	1,75	4 475,14
	11,66*9,15					107,11
	099: Přesun hmot HSV a PSV					101,16
	099.: Přesun hmot HSV a PSV					101,16
6.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	URS 2021 01	I	0,34	300,00
	0,34*11,66*9,15					35,71

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnické centrum KRNP - ZL15_06_nový svod kanalizace z kotelny do 1PP					12 437,36
	SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce					2 220,33
	SO_04.1: A2 Bourání					2 024,77
	SO_04.1.01: Bourání 1.PP					2 024,77
	003: Ostatní konstrukce a práce					822,53
	0036: Bourání konstrukcí					822,53
1	962023390 Bourání zdva nadřádkového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	VV (položka č 43)	m3	0,52	1 594,05	822,53
	099: Přesun hmot HSV a PSV					1 202,24
	099: Přesun hmot HSV a PSV					1 202,24
2	997013501 Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	VV (položka č 59)	t	1,03	282,21	291,24
3	997013509 Připlatek k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV (položka č 60)	t	19,61	12,28	240,79
4	997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - včetně třídění suš	VV (položka č 61)	t	1,03	649,43	670,21
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					195,56
	SO_04.2.04: Svislé konstrukce					195,56
	003: Svislé konstrukce					195,56
	0031: Zdi pozemních staveb					195,56
324	612135101 Hrubá vyplň ryh malou jakékoliv šířky ryh ve stěnách	URS 2021 01	m2	0,52	379,00	195,56
324	612135002 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn malou cementovou tl do 10 mm	URS 2021 01	m2	0,52	356,59	184,00
	SSO_06: Profesní část					10 033,03
	SO_06.1: I1/ I2/ I3 Zdravotné technická instalace					10 033,03
	721: Kanalizace					10 033,03
	721A: Kanalizace spáňková					10 033,03
	721A.01: Potrubí					10 033,03
1 015	721 17-4026 Potrubí kanalizační HT odpadní svislé, DN 125 včetně tvarovek		m	13,10	709,88	9 299,43
1 015	722 181213 Ochrana potrubí termolzočnými trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušťka izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm		m	13,10	56,00	733,60

Ref. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnické centrum KRNP - ZL_07_osekání řimsy kláštera					4 720,74
	SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce					4 720,74
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					4 720,74
	SO_04.2.04: Svislé konstrukce					4 720,74
	003: Svislé konstrukce					2 789,67
	0031: Zdi pozemních staveb					2 789,67
1. 066031313	Vybouření části řims z cihel vylázaných do 250 mm tl. do 300 mm	URS 2021 01	m	20,22	138,00	2 789,67
	099: Přesun hmot HSV a PSV					1 931,07
	099.: Přesun hmot HSV a PSV					854,56
2. 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	VV (položka č. 59)	t	1,68	282,21	467,80
3. 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpokládá odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV (položka č. 60)	t	31,49	12,28	386,76
4. 9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - včetně třídění sutí	VV (položka č. 61)	t	1,66	649,43	1 076,51

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnické centrum KRMAP - ZL15_08_překlad v 1PP - v kanálech					17 984,00
	SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce					9 380,47
	SO_04.1: A2 Bourání					776,94
	SO_04.1.01: Bourání 1.PP					776,94
	009: Ostatní konstrukce a práce					315,62
	0096: Bourání konstrukcí					315,62
1	1952023390	Bourání zdíva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	VV (položka č. 43)	m3	0,20	1 594,05
						315,62
	099: Přesun hmot HSV a PSV					461,32
	099: Přesun hmot HSV a PSV					461,32
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	VV (položka č. 59)	t	0,40	282,21
						111,76
3	997013509	Poplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKID 1 km přes 1 km - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV (položka č. 60)	t	7,52	12,28
						92,39
4	99701381	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - včetně třídění sutí	VV (položka č. 61)	t	0,40	849,43
						257,17
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					8 603,53
	SO_04.2.03: Vodorovné konstrukce					17 207,06
	004: Vodorovné konstrukce					17 207,06
	0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					17 207,06
258	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	VV (položka č. 256)	t	0,11	75 628,78
						8 603,53
260	13384430	Týč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	VV (položka č. 260)	t	0,11	75 628,78
						8 603,53

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNAP - ZL15_09_měření vlhkosti zdiva					7 830,00
	SSO_09: Vedlejší rozpočtové náklady					7 830,00
	SO_09: Vedlejší rozpočtové náklady					7 830,00
	SO_09: Vedlejší rozpočtové náklady					7 830,00
	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 375,60
	V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 375,60
1. 0120020R1	Odběr a analýza vzorku zdiva	CN	kus	3,00	1 125,20	3 375,60
2. 0120020R2	Zpracování návrhu sanace	CN	kpl	1,00	3 480,00	3 480,00
3. 0120020R3	Doprava	CN	km	70,00	13,92	974,40

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNP - ZL15_10_doplnění překladu kanálu 1PP m.č.0_15; 0_33					35 100,73
	SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce					26 497,20
	SO_04.1: A2 Bourání					3 015,87
	SO_04.1.01: Bourání 1.PP					3 015,87
	009: Ostatní konstrukce a práce					1 221,84
	0096: Bourání konstrukcí					1 221,84
1. 962623290	Bourání zdí a nadzkladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3		VV (položka č. 43)	m3	0,77	1 594,05
	2*0,7*0,7*0,7 0,7*1,5*0,17				0,17	
	099: Přesun hmot HSV a PŠV					1 794,03
	099: Přesun hmot HSV a PŠV					1 794,03
2. 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		VV (položka č. 59)	l	1,54	282,21
					3,51	434,80
3. 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpočítáno odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km		VV (položka č. 60)	l	26,26	12,28
					2,54	358,31
4. 9970138R1	Příplatek za určení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - včetně třídění suti		VV (položka č. 61)	l	1,54	649,43
						1 000,12
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					8 603,53
	SO_04.2.02: Zakládání					14 877,80
	002: Zakládání					14 877,80
	0027: Základy					14 877,80
5. 2743152R1	Základové prahy z betonu		VV (položka č. 26)	m3	0,59	17 711,65
	2*0,1*0,7*0,4				0,59	10 414,45
6. 2743560R1	Bednění základových prahů zřízení		VV (položka č. 29)	m2	2,52	1 180,78
	4*0,7*0,4				2,52	2 975,57
7. 273361116	Bednění základových prahů odstranění		VV (položka č. 30)	m2	2,52	590,39
						1 487,78
	SO_04.2.03: Vodorovné konstrukce					17 207,06
	004: Vodorovné konstrukce					17 207,06
	0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					17 207,06
8. 413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12		VV (položka č. 258)	l	0,11	75 626,76
						8 603,53
9. 13384430	Týc ocelové U, značka ocel S 235 JR, označení průřezu 120		VV (položka č. 260)	l	0,11	75 626,76
	U 120, 7*2*0,25*135, 5*100				0,11	8 603,53

Změnový list číslo		20	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Změna skladby podlah			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce - 1.PP, 1.NP			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení počítalo s dvěma na sobě položenými nosnými konstrukcemi podlah			
Nové řešení :			
Nové řešení ruší kompletní vrstvu cementového potěru. Tím jsou zvětšeny mocnosti vrstev betonové mazaniny a nivelační stěrky. Zároveň je připočítáno tmelení styku stěna - podlaha			
Zdůvodnění změny :			
Jedná se o technickou záměnu, kde při zachování původního účelu, únosnosti funkčnosti, celistvosti a vzhledu podlahy dokážeme vygenerovat úsporu na prováděné stavební konstrukční části díla			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Projektová dokumentace ke změnovému listu 20 - Změna skladby podlah			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: snížení o 635 594,55 Kč bez DPH			
Připočty k ceně díla bez DPH:		425 141,07 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-1 060 735,62 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-635 594,55 Kč	
DPH		133 474,86 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		-769 069,41 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 20			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Čeřák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Návštěvnícké centrum KRNP						385 420,21
SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce						385 420,21
SO_04.3: A1 Skladby podlah						385 420,21
P51, P51a Nová podlaha v 1.PP						116 494,87
006: Úpravy povrchu						18 848,42
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						18 848,42
1. 631311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí V C 25/30 včetně dilatace v ploše 3x3m, rovinnost povrchu +/-2mm na 2m láti - tl. 120mm	VV (položka č. 541)	m3	2,17	2 562,29	5 566,56
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P51: P51a: 434,510,605						2,17
2. 634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým pískem z pévného PE s tl. tl. do 10 mm, výšky 150 mm	URS 2021 01	m	386,10	34,40	13 281,84
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P51: P51a: 434,510,605						2,17
777: Podlahy lité						97 646,45
777: Podlahy lité						97 646,45
3. 778990181	Připravení k vyrovnaní podkladu podlahy samonivelační stěrka ZKD 1 mm tloušťky - 8mm - celkem 12mm	VV (položka č. 552)	m2	2 172,50	23,62	51 314,45
P51: P51a: 434,510,605						2,17
4. 634662112	Vypín dilatačních spár mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 10 do 15 mm - tmelem spojů kout - stěna	URS 2021 01	m	386,10	120,00	46 332,00
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P52: Nová podlaha v 1.PP						52 794,51
006: Úpravy povrchu						33 316,96
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						33 316,96
5. 631311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30 včetně dilatace v ploše 3x3m, rovinnost povrchu +/-2mm na 2m láti - tl. 120mm	VV (položka č. 541)	m3	5,88	2 562,29	15 090,66
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P51: P51a: 434,510,605						2,17
6. 631362021	Výztuž mazanin svařovanými stěmi Kari - W5 150/150	VV (položka č. 558)	t	0,14	58 820,77	8 231,21
P51: P51a: 434,510,605						2,17
7. 634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým pískem z pévného PE s tl. tl. do 10 mm, výšky 150 mm	URS 2021 01	m	31,93	34,40	1 098,38
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P51: P51a: 434,510,605						2,17
8. 431351121	Bednění podest, podstupňových dešek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímocarych zřízení	URS 2021 01	m2	8,53	685,00	5 840,83
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P51: P51a: 434,510,605						2,17
9. 431351122	Bednění podest, podstupňových dešek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímocarych odstranění	URS 2021 01	m2	8,53	120,00	1 023,23
P51: P51a: 434,510,605						2,17
10. 431351125	Bednění podest, podstupňových dešek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné křivočarych zřízení	URS 2021 01	m2	1,75	1 040,00	1 815,84
P51: P51a: 434,510,605						2,17
11. 431351128	Bednění podest, podstupňových dešek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné křivočarych odstranění	URS 2021 01	m2	1,75	124,00	216,50
P51: P51a: 434,510,605						2,17
713: Izolace tepelné						11 551,16
713: Izolace tepelné						11 551,16
12. 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami včetně	VV (položka č. 309)	m2	78,955	25,88	2 041,78
P51: P51a: 434,510,605						2,17
13. 28375921	Deska z pévného polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm	VV (položka č. 310)	m2	78,955	120,44	9 509,28
P51: P51a: 434,510,605						2,17
777: Podlahy lité						7 926,39
777: Podlahy lité						7 926,39
14. 7776152 2	Nátěr epoxidové podlah betonových tl.3mm, v barevném odstínu - šedé / s protiskluzným povrchem R10 vytažený na stěny do úrovně -3,010	VV (položka č. 596)	m2	10,28	980,39	6 069,21
P51: P51a: 434,510,605						2,17
15. 783933171	Penetroční epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	VV (položka č. 597)	m2	10,28	180,86	1 857,18
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P53 Nová podlaha v 1.PP						12 466,62
006: Úpravy povrchu						3 548,22
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						3 548,22
16. 631311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30 včetně dilatace v ploše 3x3m, rovinnost povrchu +/-2mm na 2m láti - tl. 120mm	VV (položka č. 541)	m3	0,39	2 562,29	991,81
P51: P51a: 434,510,605						2,17
17. 634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým pískem z pévného PE s tl. tl. do 10 mm, výšky 150 mm	URS 2021 01	m	74,32	34,40	2 550,61
P51: P51a: 434,510,605						2,17
777: Podlahy lité						8 918,40
777: Podlahy lité						8 918,40
18. 634662112	Vypín dilatačních spár mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 10 do 15 mm - tmelem spojů kout - stěna	URS 2021 01	m	74,32	120,00	8 918,40
P51: P51a: 434,510,605						2,17
P54: Nová podlaha v 1.PP						2 173,04

777: Podšity hlé		777: Podšity hlé		777: Podšity hlé	
777: Podšity hlé		777: Podšity hlé		777: Podšity hlé	
19	776950191	Přístav k výměnám podšity podšity se vlnovkami síťové ZKD 1 mm	W (podšity c. 552)	92.90	2 173.04
		Podšity - síťové - síťové 12mm		92.90	2 173.04
		Podšity - síťové - síťové 12mm		92.90	2 173.04

P15: Nová podlažia v 1.PP	3 112,22
005: Úpravy povrchu	1 198,22
861: Podlahy a podlahové konštrukcie	1 198,22

20	03131126	Iskuzena ti do 120 mm z batonu prostého bez vyžádných náložů na přešedí (V C 2020 vlné dšlaca v plše 3,2m, rovnost poruší 4,2m na 2m lali. ti 120mm	m3	0,25	V (goláž a 541)	645,54
21	03411228	Obrvoví dšlaca mezi sšlaci a mazaou nebo potřem podlážím pšlaci z potřem PE, a šlaci ti do 10 mm, výš 150 mm	m	15,85	URE 2021 01	548,03

777: Podiatny líčé		1 314,00	
777.: Podiatny líčé		1 914,00	
62-34002112	Výpočt. úhrada za výpočetní investice, s výpočtem 10 do 15 mm - investice spočít. - s výpočtem	120,00	1 914,00
P33: 12, 85		15,95	13,99

PT1: Nová podlažia v 1.NP	89 814,48
006: Úpravy povrchu	22 327,01
0041: Podlahy a podlahové kovanie	22 327,81

[illegible]

	713: izolace tepelné				5 045,52
	713 : izolace tepelné				5 649,32
	Množství izolace tepelné podlahy včetně úklademých rohoží, pásů, dilat.	Výř. částkami m ²	m ²	25,86	228,34
32	713121111		8,83		
			8,83		
33	28374624	Izolace EPS 200 do plochých střech a podlah A-04 B 80mm	9,27	144,90	1 335,10
34	28374663	deska EPS 200 do plochých střech a podlah A-04 B 200mm	9,27	376,90	3 486,08

777: Podiatry líb				62 437,95
777: Podiatry líb				62 437,95
35	776960101	Přístavek k výrobnímu podkladu podiatry samonavíhací síťkou ZKD 1 mm úhlový - šířka - celkem 120mm	VV (příloha č 642)	31 355,55
			m2	23,62
				1 327,50
36	834062112	Výška tlakového aparátu pro vytváření síťky 10 do 15 mm - tlakový speciál síťka - síťka	Úřis 2021 01	120,00
			m	258,02
				258,02
				31 062,40

P72 Nová podlaha v 1.NP							96 095,31
006: Úpravy povrchu							17 438,76
6041: Podlahy a podlahové konstrukce							17 438,76
37	63111126	Mazanina dle 120 mm z betonu prosvětlovaná az. zvýšených nároků az. protiskluzí tř. C 25/30 včetně distalce v pláči 3x3m, rovninná povrchu +/-2mm na 2m šál. š 115mm	VV (podleže č. 637)	m3	2,14	4 380,68	9 363,70
38	63411226	Glazovaná mramorová podlaha s pískovcem PE 1041 š 10 mm, výtlak 150 mm	URIS 2021 D1	m	234,74	34,40	8 075,09
					236,74	236,74	

[illegible]

P74 Nová podlaha v 1.NP

12 469,16

006: Úpravy povrchu

12 469,16

0063 Podlahy a podlahové konstrukce

12 469,16

41	631311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 včetně dilatace v ploše 3x3m: rovnost povrchu +/-2mm na 2m latí - tl. 115mm P74: 200,4	VV (položka č. 637)	m3	1,45	4 380,88	6 360,75
42	634112128	Oblvadová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo podérem podlahovým páskem z pěnového PE s folií, tl. do 10 mm, výšky 150 mm 177,57	URS 2021 01	m	177,57	34,40	6 108,41
					177,57		

Pol. Kód	Popis	Komem37	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
S: Návštěvnícké centrum KRNAP						39 720,86	
SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce						39 720,86	
SO_04.3: A1 Skladby podlah						39 720,86	
P71, P72: Nová podlaha v 1.NP						39 720,86	
006: Úpravy povrchu						7 544,61	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						7 544,61	
1.	631311126	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí U: C 25/30 včetně dilatace v ploše 3x3m, rovinnost povrchu +/-2mm na 2m lati - II 115mm 61,14*0,005*174,5*14,916*0,003	VV (položka č. 83)	m3	0,70	4 360,68	3 077,43
2.	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií, II do 10 mm, výšky 150 mm 129,10	ÚRS 2021 01	m	129,86	34,40	4 467,18
777: Podlahy lité						32 176,25	
777.: Podlahy lité						32 176,25	
3.	776990181	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou ZKD 1 mm tloušťky - +8mm - celkem 12mm 41,14*0,005*174,5*14,916*0,003	VV (položka č. 88)	m2	702,50	23,62	16 593,05
4.	634662112	Výplň dilatačních spár mazanin akrylátovým lepidlem, sílka spáry přes 10 do 15 mm - lepení spojů koulí - stěna 129,10	ÚRS 2021 01	m	129,86	120,00	15 583,20

Pol. Kod	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	S: Návštěvnícké centrum KRNP					-969 490,70	
	SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce					-969 490,70	
	SO_04.3: A1 Skladby podlah					-969 490,70	
	P51: Nová podlaha v 1.PP					-246 172,94	
	006: Úpravy povrchu					-246 172,94	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-246 172,94	
539	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-379,05	649,43	-246 172,94
	P52: Nová podlaha v 1.PP - rampy					-42 758,47	
	006: Úpravy povrchu					-42 758,47	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-42 758,47	
555	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-65,84	649,43	-42 758,47
	P53: Nová podlaha ve vodních expozicích v 1.PP					-50 265,88	
	006: Úpravy povrchu					-50 265,88	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-50 265,88	
571	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-37,40	649,43	-50 265,88
	P54: Nová podlaha ve strojovně v 1.PP					-39 662,81	
	777: Podlahy lité					-39 662,81	
	7771: Nátery betonových podlah					-39 662,81	
596	7770152 2	Nátery expozice podlah betonových II 3mm, v barevném odstínu - šedá / s přesahem povrchem R10, vylazený na stěny do úrovně -3,010 0,18: 37,83 výstřední dle expozice II 27,0 výstřední dle expozice II 27,0 výstřední dle expozice II 27,0		m2	-51,44	580,38	-30 369,66
597	783033171	Penetranční expozice náter: hrubých betonových podlah		m2	-51,44	180,66	-9 292,15
	P55: Nová podlaha ve strojovně v V 1.PP					-9 975,24	
	006: Úpravy povrchu					-9 975,24	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-9 975,24	
599	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-15,35	649,43	-9 975,24
	P55.: Nová podlaha v 1.PP					-14 222,52	
	006: Úpravy povrchu					-14 222,52	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-14 222,52	
619	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-21,90	649,43	-14 222,52
	P71: Nová podlaha v 1.NP					-164 305,79	
	006: Úpravy povrchu					-164 305,79	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-164 305,79	
636	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-253,00	649,43	-164 305,79
	P72: Nová podlaha v 1.NP - litá stěrka					-213 532,58	
	006: Úpravy povrchu					-213 532,58	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-213 532,58	
645	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-328,60	649,43	-213 532,58
	P74: Nová podlaha v 1.NP - dubové vlasy					-188 594,47	
	006: Úpravy povrchu					-188 594,47	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-188 594,47	
660	632450134	Výrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - II 35mm, ve vstřevě budou skryté kování prvky expozice		m2	-290,40	649,43	-188 594,47

Por. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnické centrum KRNAP					-91 244,92
	SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce					-91 244,92
	SO_04.3: A1 Skladby podlah					-91 244,92
	P71: Nová podlaha v 1.NP					-26 730,54
	006: Úpravy povrchu					-26 730,54
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-26 730,54
82	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - tl 35mm ve vstřevě budou skryté kotvici prvky expozice	m2	41,16	649,43	-26 730,54
	P72: Nová podlaha v 1.NP - litá stěrka					-64 514,38
	006: Úpravy povrchu					-64 514,38
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce					-64 514,38
91	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - tl 35mm ve vstřevě budou skryté kotvici prvky expozice	m2	99,34	649,43	-64 514,38

Změnový list číslo		21	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Provizorní zprovoznění kotelny			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
nebylo obsaženo v PD			
Nové řešení :			
úprava trasy reflektující reálný stav a délku tras			
Zdůvodnění změny :			
úprava trasy reflektující reálný stav a délku tras			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
.....			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: navýšení o 15 163,71 Kč bez DPH			
Připočty k ceně díla bez DPH:		15 163,71 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		15 163,71 Kč	
DPH		3 184,38 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		18 348,09 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 21			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Voitech Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNP					15 163,71
	SSO_06: Profesní část					15 163,71
	SO_06.1: I1/ I2/ I3 Zdravotně technická instalace					15 163,71
	722: Vodovod					15 163,71
	722A: Vodovod					0,00
	722A.01: Potrubí					15 163,71
1 066	722 13-0233	Potrubí z PPR trubek DN 25	VV (položka č. 1066)	m	25,00	303,93
1 067	722 13-0234	Potrubí z PPR trubek DN 32	VV (položka č. 1067)	m	21,00	360,26

Změnový list číslo		25	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Sanační omítky			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Oprava štukových omítek stěn do 10 %.			
Nové řešení :			
Otlučení omítek stěn v rozsahu do 100 % výšky do 2 m.			
Osekání šuku v rozsahu do 100 % výšky nad 2 m.			
Oškrabání maleb v rozsahu do 100 % - klenby.			
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - do výšky 2 m.			
Zdůvodnění změny :			
Změna provedená na základě stavu zjištěného na místě stavby a požadavku investora.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
NENÍ			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z 38. KD - bod č. 6.35.4			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NENÍ			
Vliv na kvalitu díla: NENÍ			
Vliv na cenu: navýšení o 128.355,14 Kč bez DPH			
Připočty k ceně díla bez DPH:		152 576,63 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-24 221,49 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		128 355,14 Kč	
DPH		26 954,58 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		155 309,72 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 25			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
[Redacted Signature Area]			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
S: Návštěvnické centrum KRNP						152 576,63	
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce						152 576,63	
SO_04.1: A2 Bourání						38 690,84	
SO_04.1.02: Bourání 1.NP						38 690,84	
009: Ostatní konstrukce a práce						32 153,09	
0096: Bourání konstrukcí						32 153,09	
1	978035127	Odstavení tenkovrstvých omítek nebo štuků tloušťky přes 2 mm osekáním, rozsahu přes 50 do 100 % 1,12m: 101,22+45,33 1,30m: 45,33+24,45	URS 2021 01	m2	94,75	157,00	14 875,75
2	978013191	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 100 % - do výšky 2m 1,12m: 14,76+15,68+12+1,45+1,22+0,27+12+2,87+1,07+1,75+1 ostřeno: 0,45+0,35+12+0,8+2,87+12 1,30m: 15,46+1,86+12+1,12+1,22+0,8+1,53+1,45+1,53+1,25+1 ostřeno: 0,72+0,97+12	URS 2021 01	m2	83,79	84,09	7 045,89
3	978023411	Vytřebaání spár zdví cihelného mimo kominového	URS 2021 01	m2	83,79	71,80	6 024,32
4	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m - klenby 1,12m: 92,724 1,30m: 42,54	URS 2021 01	m2	135,26	31,10	4 207,33
099: Přesun hmot HSV a PSV						6 537,76	
099: Přesun hmot HSV a PSV						6 537,76	
5	997013501	Odvoz suší a vyburaných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	VV (položka č. 211)	t	5,61	282,21	1 583,76
6	997013509	Připíatek k odvozu suší a vyburaných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km 5,61+19	VV (položka č. 212)	t	106,63	12,28	1 309,39
7	9970138R1	Popíatek za uložení slábného osadu na skládce (skládkové) - včetně třídění suší	VV (položka č. 213)	t	5,61	649,43	3 644,80
SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení						113 885,79	
SO_04.2.05: Úpravy povrchů a dokončovací práce						113 885,79	
006: Úpravy povrchu						108 486,25	
0061: Úprava povrchů vnitřní						108 486,25	
8	612821012	Vnitřní sanační štukové omítky pro vlnité a zasoleté zdivo prováděná ručně, jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm dle pol. 1 - 2	URS 2021 01	m2	83,79	796,00	66 696,84
9	612131111R	Spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně - srovnatelné 1,12m: 101,22 1,30m: 45,33	URS 2021 01	m2	166,75	79,20	13 208,80
10	612 rozdí, pol 612313131	Sanační štuk na stávající odtělné jádro - rozdílové položky Podání vnitřních stěn vápenný štukem tloušťky do 7 mm VMS-sagmýntý materiál-13,58 Kč/m2 vyřezá ome ze sanační štuk-13,58+2,31 sama šuka odtělna vápencementová vnitřní štuková ome šuka odtělna sanační štuková 1,12m: 45,33+2,31	URS 2021 01	m2	166,75	165,37	27 575,41
11	6123254.1	oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % dle pol. 1 - vložení omítek 10%	URS 2021 01	m2	135,79	98,00	
11	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	URS 2021 01	t	3,36	300,00	1 007,40
784: Malby						5 399,54	
784: Malby						5 399,54	
12	784211111	Dvojnásobná bílá malba stěnová v místnostech výšky do 3,80 m - sklady PS02, PS03 302,83+289,88	VV (položka č. 66)	m2	53,99	73,56	3 971,50
13	784181121	Hloubková jednorázová penetrace podlaží v místnostech výšky do 3,80 m - sklady PS02, PS03	VV (položka č. 67)	m2	53,99	26,45	1 428,04

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnické centrum KRNP					-24 221,49
	SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce					-24 221,49
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					-24 221,49
	SO_04.2.05: Úpravy povrchů a dokončovací práce					-24 221,49
	006: Úpravy povrchu					-24 221,49
	0061: Úprava povrchu vnitřní					-24 221,49
62. 6125254.1	Opava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%		m2	-248,04	97,65	-24 221,49
	1. NF					
	1_1247 33,85*4,83+0,1*2,0+1,05*0,0*0+0,20*0,87*0					-1,18, 17
	1_1247 23,75*8,95+1,5*2,0+1,17*0,0*0,85*2*8					-99, 81

Změnový list číslo		26	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Sociálky 1NP			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
provedení povrchových úprav kontaktní technologií pomocí "mokré" cesty výstavby			
Nové řešení :			
Provedení předstěn na očištěné nosné konstrukce			
Zdůvodnění změny :			
Zajištění odvodu vlhkosti z nosných konstrukcí a eliminaci přesunu vlhkosti na povrchové konstrukce z důvodu prodloužení životnosti konstrukce			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
NE			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
ANO			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: navýšení o 41 218,66 Kč bez DPH			
Připočty k ceně díla bez DPH:		108 726,94 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-67 508,28 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		41 218,66 Kč	
DPH		8 655,92 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		49 874,58 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 26			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Síttek	Ing. Lukáš Oma
[Redacted Signature Block]			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

20	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou dvoustupňovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze 2,5*10,61*2+2,5*10,10*2	URS 2021 01	m2	16,75	389,00	6 515,75
21	998711103	Přesun hmot tonáží pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	URS 2021 01	t	0,08	1 090,00	83,93

713: Izolace tepelné

1 965,79

713.: Izolace tepelné

1 965,79

22	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, cili, deskami 1 vrstva	VV (položka č. 100)	m2	2,65	25,96	68,53
23	28375921	Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm	VV (položka č. 101)	m2	15,45	122,80	1 897,26

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
S: Návštěvnické centrum KRNP						-67 508,28		
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce						-67 508,28		
SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení						-51 410,97		
SO_04.2.04: Svislé konstrukce						-17 567,84		
003: Svislé konstrukce						-17 567,84		
0031: Zdi pozemních staveb						-17 567,84		
49	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	Pozn: Pro zazdívký stávajících otvorů v původních stěnách bude prioritně využít původní materiál, vybouraný na jiné místo stavby. Při nedostatku původního materiálu budou použity jiné cihly ztlčné na maltu vápennou nebo vápencementovou	m3	-0,29	5 124,57	-1 463,58	
1. NP								
1.370: 1,24*2,1*0,1						-0,29		
50	310231136	Zdivo nosné z cihel plných d 250 mm		m3	-2,96	5 384,34	-16 104,29	
1. NP								
1.370: 1,33*4,75*0,1						-2,96		
1.380: 1,83*4,75*0,15*1,83*4,75*0,15*0,15*0,15*1,10*1,10						-2,96		
1.390: 1,83*4,75*0,15*0,15*0,15*0,15*0,15*0,15*1,10*1,10						-2,96		
SO_04.2.05: Úpravy povrchů a dokončovací práce						-33 843,13		
006: Úpravy povrchu						-33 843,13		
0061: Úprava povrchu vnitřní						-33 843,13		
57	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm - skladba PS01		m2	-59,23	356,59	-21 120,83	
1. NP								
1.370: 1,24*2,1*0,1						-59,23		
58	612142002	Potážení vnitřních stěn sklováknitým pletivem - skladba PS01		m2	-59,23	109,81	-6 504,05	
59	612131121	Penetrace vnitřních stěn - skladba PS01		m2	-59,23	74,86	-4 433,96	
60	612311121	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tl 6mm - skladba PS03		m2	-3,28	238,52	-782,35	
61	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá ztlacená vnitřních stěn nanášená ručně - tl 10mm - skladba PS03		m2	-3,28	207,82	-681,85	
62	6123254.1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%		m2	-3,28	97,65	-320,29	
SO_04.3: A1 Skladby podlah						-16 087,31		
P72: Nová podlaha v 1.NP - litá stěrka						-5 396,51		
006: Úpravy povrchu						-5 396,51		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						-5 396,51		
91	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - tl 35mm, ve vrstvě budou skryté kotvicí prvky aspožice		m2	-8,31	649,40	-5 396,51	
P73: Nová podlaha v 1.NP - litá stěrka						-10 700,80		
006: Úpravy povrchu						-8 312,32		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						-8 312,32		
107	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - tl 35mm, ve vrstvě budou skryté kotvicí prvky aspožice		m2	-12,80	649,40	-8 312,32	
713: Izolace tepelné						-2 388,48		
713: Izolace tepelné						-2 388,48		
117	26375926	Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 B 1000 x 600 x 100 mm		m2	-12,80	186,60	-2 388,48	

Změnový list číslo		29	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Výztuž základové desky			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce - místnost O_44			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení navrhovalo ŽB konstrukci jímky, která měla být izolovaná těžkými asfaltovanými pásy. Dále byla jímka uložena na základech z mikropilot.			
Nové řešení :			
Vzhledem ke zjištění vysoké hladiny podzemní vody byl proveden návrh hydroizolace stavby formou tzv. bílé vany - provedení vodotěsným betonem bez potřeby dalších hydroizolačních souvrství pro zachování odolnosti prostupu vody. Dále místo tlakových mikropilot byly vytvořeny kapsy bránící zdmuť ŽB jímky. V rámci řešení je provedena havarijní čerpací jímka.			
Zdůvodnění změny :			
Tento změnový list reaguje na aktuálně zjištěný stav, který je jiný, než bylo projektovou dokumentací předpokládáno a to především zvýšená hladina spodní vody a její kolísání, které nebylo možné v rámci přípravy stavby možné předpokládat.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Projektová dokumentace ke změnovému listu 29a Výztuž základové desky			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO, zpoždění 112 dní			
Vliv na kvalitu díla: NENÍ			
Vliv na cenu: navýšení o -263 720,23 Kč bez DPH			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 303 425,74 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-1 567 145,97 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-263 720,23 Kč	
DPH		55 381,25 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		-319 101,48 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 29			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
Datum :	Datum:	Datum:	Datum :

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----------	----	--------	------------	------

1 303 425,74

1 294 915,74

85 438,56

85 438,56

74 594,32

74 594,32

10 844,24

10 844.24

1 127 955,30

529 783,59

467 953,59

467 953.59

32.	131351302	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru "zničení podlahy v místnosti 014 z úrovně -2,37 na -5,41 5,4*3,3*(5,41-3,37) 5,4*2,7*(5,41-3,37)+0,61 "prohloubení pro šachtu" 2*2*1,5 Součet	ÚRS 2021 01	m3	63,35	587,00	37 185,28
33.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 "výhy pro drenáž" 20*0,6*1,5	ÚRS 2021 01	m3	18,00	1 800,00	32 400,00
34.	132411401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 5 ručně 5,2*1,4*(5,51-4,1) 6,3*1*(5,51-4,1) 5*1*(5,51-4,1) Mezisoučet 1,2*(0,85*(5,91-4,1)+10,7-0,25)*(5,61-4,1)+1,2*0,25*(5,5-2,51) 3,9*(0,85*(5,91-4,1)+(1-0,59))*(5,61-4,1)+3,9*0,55*(5,5-2,51) 0,45*0,45*(5,91-4,1) Mezisoučet Součet	ÚRS 2021 01	m3	45,19	4 900,00	221 421,20
35.	139911111	Bourání kcl v hloubených výkopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC ručně	ÚRS 2021 01	m3	4,50	2 430,00	10 935,00
35.	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením 63,348*45,688+2,5*19	ÚRS 2021 01	m3	131,54	628,00	82 604,61
35.	161151613	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	ÚRS 2021 01	m3	45,19	387,00	17 487,76
35.	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m 63,348*45,688+2,5*18-12	ÚRS 2021 01	m3	119,54	118,00	14 105,25
36.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanky z horniny tř. 1 až 4 63,348*45,688+2,5*16-12 -98,719	VV (položka č. 36)	m3	20,82	304,64	6 341,69

37.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - předpoklad odvozu na skládku do vzdálenosti 20 km	VV (položka č. 37)	m3	208,17	23,38	4 867,01
38.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	VV (položka č. 38)	m3	20,82	19,72	410,51
39.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	VV (položka č. 39)	1	41,63	590,39	24 580,30
39.	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	VV (položka č. 218)	m3	12,00	397,92	4 775,04
39.	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	ÚRS 2021 01	m3	5,81	777,00	4 515,81
39.	58344171	šléřkodř frakce 0/32	ÚRS 2021 01	m3	11,62	398,00	4 628,03
973.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	VV (položka č. 888)	m2	26,15	64,94	1 698,30
33.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	ÚRS 2021 01	hod	720,00	74,90	53 928,00
34.	115101301	Pohotovost čerpací soustavy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	ÚRS 2021 01	den	180,00	43,90	7 902,00

SO_04.2.02: Zakládání

002: Základy

0027: Základy

598 171,71

598 171,71

598 171,71

220.	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	ÚRS 2021 01	m3	6,00	982,00	5 892,00
221.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	ÚRS 2021 01	m3	44,00	19,00	836,00
222.	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	VV (položka č. 888)	m2	52,12	64,94	3 384,54
223.	274315222	Základové pásy z betonu prostého C 8/10 X0	VV (položka č. 727)	m3	19,13	3 589,56	68 663,46
224.	2793111R1	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 XC2	VV (položka č. 223)	m3	28,36	4 250,80	120 544,19
228.	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 227)	m2	32,33	2 125,40	68 720,56
228.	279351102	Odsíranění bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 228)	m2	32,33	826,54	26 724,52
229.	380326332	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 tl 300 mm	ÚRS 2021 01	m3	24,20	4 690,00	113 502,69

"dno" 5,37*4,17*0,3
 -1*1,45*0,3
 1,45*1,45*0,3
 Součet
 "stěny"
 (5,37*10,14*0,35)+3,5*1*0,35*0,453*1,1,99
 "jímka" 2*1*0,453*0,3*0,3
 "kapsa" 2*0,75*0,5*0,3
 Součet
 Součet

2,63
 -0,14
 1,21
 10,04
 13,40
 0,21
 0,30
 14,13
 24,20

230.	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 227)	m2	22,79	2 125,40	48 446,37
		5,4*12,53*0,11 2*14,57*3,53*1,99 "otvor" 2*11,2*0,81*0,35 "jímka" 2*12,43*1,45*1*0,3 2*1*1,45*0,3 "kapsa" 2*10,4*1*0,5*0,3+2*0,5*0,75 Součet Strojovna ODPOČET 10,35*2			12,91 32,20 1,40 3,29 0,85 2,96 55,49 -32,70		
232.	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	VV (položka č. 228)	m2	22,79	826,54	18 840,15
540.	632481213	Separční vrstva z PE fólie - s přesahy 0,2m	VV (položka č. 600)	m2	52,30	15,00	784,56
		2*5,37*14,77*0,11			52,30		
540.	94999R	Zřízení přechodových távek včetně zábradlí a žebříků	CN	kpl	1,00	6 490,00	6 490,00
540.	953241213	Osazení smykových dilatačních tmů D 25 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem	ÚRS 2021 01	kus	40,00	95,20	3 808,00
		1*10			40,00		
540.	54879274	tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 25mm	ÚRS 2021 01	kus	40,00	1 710,00	68 400,00
540.	953312116R	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 100 mm	ÚRS 2021 01	m2	1,26	83,70	105,46
		11,3*1,45*1*0,4			1,26		
540.	953334624	Těsnící křížový plech do řízených směřovacích spár betonových kcl š do 400 mm	ÚRS 2021 01	m	27,63	667,00	18 429,21
		14,57*4,27*1*2 5*1,44 Součet			17,68 9,95 27,63		
541.	985422113	Injektáž tržlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka tržlin do 0,5 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm	ÚRS 2021 01	m	10,00	2 460,00	24 600,00

998: Přesun hmot 81 521,88
 998: Přesun hmot 81 521,88
 998: Přesun hmot 81 521,88
 998: Přesun hmot 81 521,88

540.	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	ÚRS 2021 01	t	61,76	1 320,00	81 521,88
------	-----------	---	-------------	---	-------	----------	-----------

SSO_06: Profesní část 8 510,00
 SO_06.1: I1/ I2/ I3 Zdravotně technická instalace 8 510,00
 721: Kanalizace 8 510,00
 721B: Kanalizace dešťová 8 510,00
 721B.02: Šachty, vtoky, lapače, izolace 8 510,00

1 051.	895270122	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/400 odbočné	ÚRS 2021 01	kus	1,00	4 720,00	4 720,00
1 052.	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	ÚRS 2021 01	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
1 053.	895270221	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop šlinový pro třídu zatížení A 15	ÚRS 2021 01	kus	1,00	1 540,00	1 540,00

Por. Kód	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Návštěvnícké centrum KRNP					-1 567 145,97
SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce					-1 567 145,97
SO_04.1: A2 Bourání					-23 199,08
SO_04.1.01: Bourání 1.PP					-23 199,08
001: Zemní práce					-23 199,08
001: Zemní práce					-23 199,08
32	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-98,14	209,00
Hloubení jam pro vrtul A 250/300 + ROZBÝRAVY					0,00
Hloubení podlaží v místnosti 044 z úrovně -3,37 na -5,6					-39,74
5,4*3,2*15,6*3,3					-23,77
5,4*2,7*15,6*2,37*0,01					7,90
Odpčet = 0,1, 0,1*15,6*3,3					-17,10
podbetonávky					-9,72
5*2*15,6*1,4					-8,69
(2*1,375*2*1,2*0,31*1*1,6					-9,14
5,45*1*1,6					-8,69
5*0,8*1,6*5*0,45*0,5					-9,14
Součet					-20 511,05
33	131201109	Příplatek za lopovst v hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-98,14	27,39
					-2 688,03
SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					-1 522 627,57
SO_04.2.02: Zakládání					-733 101,46
002: Základy					-699 413,68
002: Vrtý					-214 901,40
219	224321114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	-140,00	1 535,01
HPO 115*3					-30,00
HPO 124*3,5					-45,00
HPO 120*6,5					-85,00
0027: Základy					-233 065,42
221	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30 - KC2	m3	-1,17	4 061,87
(9,75*3,87*0,75)*4,77*0,1*2,735					2,65
3,4*0,6/2*11*0,45*1,035					0,29
Součet					2,94
Odpčet střejovna 0,44*5,05*1,87*2,2					-4,13
224	2793111R2	Postupné podbetonování základového zdiva ze železobetonu tř. C 25/30 XC2	m3	-24,033	7 793,13
rozseh podbetonováni může být upraven dle zjištění v sondách					-187 292,29
1. PP					-9,025
(2*1,375*2*1,2*0,31*1*1,6*1,035					-11,242
5,45*(1*0,25)*1,6*1,035					-3,724
5*0,15*1,6*1,035					-24,033
Součet					-24,033
226	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-9,16	4 475,14
střešovna					-8,143
4,45*2*0,15*4,45*2*0,2*4,2*2*0,2*2*4,2*0,6*0,4					-8,143
0028: Zpevnování hornin, injektáže a mikropiloty					-251 446,86
234	283111112	Trubkové mikropiloty svislé část hlavičky D 105 mm	m	-75,00	531,35
HPO 124*3					-30,60
HPO 124*7,5					-45,00
235	14011006	Trubka ocelová bezezářivá hlavička jakost 11 353, 89 x 10 mm	m	-75,00	767,51
236	283111113	Trubkové mikropiloty svislé část hlavičky D 115 mm	m	-85,00	614,00

273.	13480915	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200	I	-0,47	75 628,70	-35 668,52
275.	13380630	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	I	-0,23	75 628,76	-17 057,31
281.	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků sloupů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	I	-3,50	68 189,87	238 595,35
282.	13480940	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 300	I	-1,24	75 628,76	-93 459,00
283.	13480930	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 260	I	-2,20	75 628,76	-171 117,63

SO_04.2.04: Svislé konstrukce

-9 371,32

003: Svislé konstrukce

-9 371,32

0034: Stěny a příčky

-9 371,32

336.	346244821	Přízdívky z ocelu II 140 mm z cihel d 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	-10,55	687,94	-9 371,32
------	-----------	---	----	--------	--------	-----------

SO_04.2.06: Úpravy povrchů a dokončovací práce

-8 822,61

006: Úpravy povrchu

-8 822,61

0063: Podlahy a podlahové konstrukce

-8 822,61

364.	63131111	Podkladní vrstva z betonu C 16/20 s 100 mm kanálky 1. PD	m3	-3,97	2 219,86	-8 822,61
------	----------	--	----	-------	----------	-----------

SO_04.2.06: Výrobky

-4 841,19

04.2.06.2: Výrobky nové

-4 841,19

Z: Zámečnické výrobky

-4 841,19

531.	R 2_021	Porozitní havarijní jímky, 600/600, pozinkované	m	-1,00	4 841,19	-4 841,19
------	---------	---	---	-------	----------	-----------

SO_04.3: A1 Skladby podlah

-21 319,32

P56: Nová podlaha ve strojovně v V 1.PP

-21 319,32

002: Základy

-722,75

0027: Základy

-722,75

598.	271572211	Podpěr pod základové konstrukce se zhušněním z netříděného štěrku - 0,50mm	m3	-0,77	941,08	-722,75
------	-----------	--	----	-------	--------	---------

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

-18 349,40

7111: Izolace proti vodě - spodní stavba

-18 349,40

604.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením vodorovné NAIP - plošnostně lepený, 2 vrstvy - zohledněno ve výměře	m2	-30,72	162,36	-4 987,70
------	-----------	--	----	--------	--------	-----------

605.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením svislé NAIP - plošnostně lepený - vyláčení min 300mm nad úroveň podlahy, 2 vrstvy - zohledněno ve výměře	m2	-15,42	186,33	-2 904,05
------	-----------	---	----	--------	--------	-----------

606.	62633160	Pás těžký asfaltovaný MDF II 5mm - 2 vrstvy - zohledněno ve výměře	m2	-46,14	209,12	-9 648,80
------	----------	--	----	--------	--------	-----------

607.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-15,36	11,69	-179,50
------	-----------	---	----	--------	-------	---------

608.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-7,71	14,29	-110,18
------	-----------	--	----	-------	-------	---------

609.	11163151	Lak asfaltový ALP/B (MJ/kg) bal 9 kg	kg	-8,07	64,29	-519,11
------	----------	--------------------------------------	----	-------	-------	---------

713: Izolace tepelné

-2 247,17

713.: Izolace tepelné

-2 247,17

610.	713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	-15,36	25,86	-397,21
------	-----------	---	----	--------	-------	---------

611.	28375921	Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	-15,36	120,44	-1 849,95
------	----------	---	----	--------	--------	-----------

Změnový list číslo		30	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Podchycení stěny 1PP			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení počítalo s dvěma průchody - statická úprava 201-05 mezi místnostmi O_16 a O_17a			
Nové řešení :			
Po obnažení nosných konstrukcí zdíva byl zjištěn odlišný stav oproti předpokladu z PD			
Zdůvodnění změny :			
zajištění celistvosti zdíva a eliminaci případných poruch je provedena navržená statická úprava			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Statika			
Záznamy o změně:			
Projektová dokumentace ke změnovému listu 30 - Podchycení stěny v 1PP			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: navýšení o 98 708,25 Kč bez DPH			
Přípocčty k ceně díla bez DPH:		98 708,25 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		98 708,25 Kč	
DPH		20 728,73 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		119 436,98 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 30			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor Investora:
Ing. Voitech Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

Změnový list číslo		31	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Rozvody vytápění ve 2.NP a 3.NP			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nebylo součástí původní PD.			
Nové řešení :			
Rozvody topné vody vedené z 1.NP pro otopná tělesa ve 2.NP a 3.NP budou ukončeny pod stropem 1.NP a osazeny uzavíracími a vypouštěcími armaturami, umožňujícími vypouštění otopného systému. Rozvody budou v rámci stropu zredukovány na DN 15.			
Zdůvodnění změny :			
Reakce na aktuálně zjištěný stav, který je jiný, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací, úpravy zaručují uživatelský komfort obsluhy objektu - možnost havarijního vypouštění UT.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Projektová dokumentace ke změnovému listu 31 rozvody vytápění ve 2NP a 3NP			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NENÍ			
Vliv na cenu: navýšení o 89.492,80 Kč bez DPH			
Přípochty k ceně díla bez DPH:		89 492,80 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		89 492,80 Kč	
DPH		18 793,49 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		108 286,29 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 31			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Šittek	Ing. Lukáš Oma
[Redacted Signature Block]			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

Ref. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Návštěvnícké centrum KRNAP						89 492,80
SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce						55 886,88
SO_04.1: A2 Bourání						13 401,90
SO_04.1.03: Bourání 2.NP						13 401,90
009: Ostatní konstrukce a práce						7 920,30
0096: Bourání konstrukcí						7 920,30
1	972054491	Vypouštění otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m ² li přes 60 mm	VV (položka č. 58)	m ³	0,72	9 493,45
2	7628210R1	Vytěžení části trámového stropu se škvárovým nátylem včetně podbití	VV (položka č. 183)	m ²	0,36	2 774,83
3	962023390	Bourání zdva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m ³	VV (položka č. 43)	m ³	0,05	1 594,05
099: Přesun hmot HSV a PSV						5 481,60
099.: Přesun hmot HSV a PSV						5 481,60
4	997013216	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle	URS 2021 01	t	0,88	3 010,00
5	997013219	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek	URS 2021 01	t	4,41	86,00
6	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční -	URS 2021 01	t	0,88	1 610,00
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	VV (položka č. 179)	t	0,88	282,21
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -	VV (položka č. 180)	t	16,76	12,28
9	9970138R1	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - včetně třídění	VV (položka č. 181)	t	0,88	649,43
SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení						5 736,19
SO_04.2.03: Vodorovné konstrukce						138,96
004: Vodorovné konstrukce						138,96
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb						138,96
10	762810011	Zaklep stropů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na trámy ne sraz.	URS 2021 01	m ²	0,36	238,00
11	611142012	Položení vnitřních ploch plstevem v ploše nebo pružích, na plném podkladu	URS 2021 01	m ²	0,36	148,00
SO_04.2.05: Úpravy povrchů a dokončovací práce						357,23
006: Úpravy povrchu						182,52
0061: Úprava povrchů vnitřní						182,52
12	611311143	Omluva vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dřevotřískové štukové, tloušťky	URS 2021 01	m ²	0,36	358,00
13	611142012	Položení vnitřních ploch plstevem v ploše nebo pružích, na plném podkladu	URS 2021 01	m ²	0,36	148,00
784: Malby						174,71
784.: Malby						174,71
14	784211111	Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,8 m	VV (položka č. 375)	m ²	1,80	70,81
15	784181121	Hibouková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,8 m	VV (položka č. 376)	m ²	1,80	26,45
SO_04.2.06: Výrobky						5 240,00
04.2.06.2: Výrobky nové						5 240,00
V. Ostatní výrobky						2 620,00
16	159030755	ovliva reztuční jednokřídlá dvoupříšňová s automatickým zámkem 300x300mm	URS 2021 01	kus	2,00	1 310,00
SO_04.3: A1 Skladby podlah						36 748,79
Podlaha 2.NP						36 748,79
006: Úpravy povrchů						1 824,62
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						1 293,62
17	632455511	Podlažní podlahy 400 kg cementu m ³ , li do 10 mm	URS 2021 01	m ²	3,00	177,00
18	631311126	Mazanina li do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí li	VV (položka č. 661)	m ³	0,36	2 562,29
19	631352021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	VV (položka č. 662)	t	0,01	56 920,77

771: Podlahy z dlaždic						34 924,17
771: Podlahy z dlaždic						21 676,17
20	HZS1312	Modinové zučtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér	URS 2021 01	hod	32,00	414,00
					32,00	
21	HZS2332	Modinové zučtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný	URS 2021 01	hod	40,00	480,00
					40,00	
22	771571121	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty hladkých přes 85 do 100 ks/ m2	URS 2021 01	m2	3,00	788,00
					3,00	
23	771591111	Podlahy penetrace podkladu	VV	m2	3,00	97,39
					3,00	

SSO_06: Profesní část

33 605,92

SO_06.2: HC Vytápění

33 605,92

730: Vytápění

33 605,92

730A: Vytápění

33 605,92

730A.02: Armatury

4 262,58

24	734 29-2723	Kulový kohout s páčkou - DN 15	VV (položka č. 1190)	ks	8,00	229,54
25	734 22-01.1	Zastěpovací zábrta DN 15 do kulového kohoutu	CN	ks	8,00	42,92
26	734 29-1123	Vypouštěcí kulový kohout - DN 15	VV (položka č. 1214)	ks	8,00	260,36

730A.03: Potrubí

28 343,36

27	733 19-19R1	Přerušení stávající stoupačky - ocelové potrubí DN 40	CN	soubor	8,00	670,48
28	733 19-19R2	Zhotovení trubkových přechodů DN 40 / DN 15	CN	ks	8,00	1 436,08
29	733 19-19R3	Zastěpení přerušeno potrubí oýnkem	CN	soubor	8,00	296,96
30	733 19-19R4	Zhotovení závitové přípojky DN 15	CN	ks	16,00	632,20

Změnový list číslo 32**Identifikace akce**

Název akce:	Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel:	Metrostav a.s.
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Kniha svítidel - svítidlo S7

Část díla dotčená změnovým listem

SSO_05: Návštěvnické centrum - novostavba - schodiště

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní PD nebylo uvažováno.

Nové řešení :

Navýšení počtu zápusných svítidel.

Zdůvodnění změny :

Revize PD elektro reagující na úpravy expozice, která bude v objektu instalována.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

-

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NENÍ

Vliv na kvalitu díla: NENÍ

Vliv na cenu: navýšení o 67.016,03 Kč bez DPH

Přípočty k ceně díla bez DPH:	67 016,03 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-
-------------------------------------	----------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	67 016,03 Kč
---	---------------------

DPH	14 073,37 Kč
------------	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	81 089,40 Kč
--	---------------------

Přílohy: položkový rozpočet změny č. 32

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:	
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma	

Datum :		Datum :		Datum :		Datum :	
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnické centrum KRNAP					67 016,03
	SSO_06: Profesní část					67 016,03
	SO_06.4: E0 Elektroinstalace - silnoproud					67 016,03
	741: Elektroinstalace - silnoproud					67 016,03
	741: Elektroinstalace - silnoproud					67 016,03
	748: Světidla					67 016,03
1 588	748000001	Montáž a zapojení svítidel	ks	0,08	100 958,43	7 793,13
1 589	748000002	87 zápuskové svítidlo 1x60W, LED, IP67, včetně příslušenství	ks	22,00	2 691,95	59 222,90

Změnový list číslo		33	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Změna tvaru monolitické konstrukce SO05			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_05: Návštěvnické centrum - novostavba			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Tvar novostavby dle původní PD.			
Nové řešení :			
Revize tvaru novostavby - aktualizace 3D modelu a s tím související bednění ŽLB konstrukce.			
Zdůvodnění změny :			
Změna tvaru vyvolaná posunem paty kláštera a nutnou úpravou statiky, která následně vyvolala nutnou záměnu účelu místnosti expozice na výukový prostor a s tím související vypořádání hygienických požadavků na výstavbu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Projektová dokumentace ke změnovému listu 33 tvar novostavby 1PP			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ANO, 33 dní			
Vliv na kvalitu díla: NENÍ			
Vliv na cenu: navýšení o 1 862 397,49 Kč bez DPH			
Připočty k ceně díla bez DPH:		1 917 778,69 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-55 381,20 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 862 397,49 Kč	
DPH		391 103,47 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		2 253 500,96 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č. 33			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Síttek	Ing. Lukáš Oma
[Redacted Signature Area]			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Návštěvnícké centrum KRNP						1 917 778,69
SSO_05: Návštěvnícké centrum - novostavba						1 917 778,69
SO_05.1: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení						1 809 781,72
SO_05.1.03: Vodorovné konstrukce						1 746 994,73
004: Vodorovné konstrukce						1 746 994,73
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb						1 746 994,73
2	411323636	Střešní nebo klenby ze ŽB V C 30/37	VV (položka č. 737)	m3	16,50	31 290,58
3	411354101	Zřízení bednění skeletin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	VV (položka č. 738)	m2	36,70	25 977,09
4	411354102	Odstranění bednění skeletin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	VV (položka č. 739)	m2	36,70	4 132,72
5	411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	VV (položka č. 741)	m2	36,70	2 833,86
6	411354178	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	VV (položka č. 742)	m2	36,70	590,39
SO_05.1.04: Svislé konstrukce						62 786,99
003: Svislé konstrukce						62 786,99
0031: Zdi pozemních staveb						62 786,99
7	311321411	Nosná zeď ze ŽB V C 25/30 XC1 bez vyzdíje	VV (položka č. 754)	m3	4,50	4 593,22
8	311351105	Bednění základových zdí kruhové nebo oboustranné ze každou stranu poměru přes 1 do 2,5 m zřízení	URS 2021 01	m2	42,50	808,00
9	311351106	Bednění základových zdí kruhové nebo oboustranné ze každou stranu poměru přes 1 do 2,5 m odstranění	URS 2021 01	m2	42,50	183,00
SO_05.4: A1 Spodní stavba						107 896,97
OS2: Obvodová stěna přilehlá ke křižstěru						14 320,67
713: Izolace tepelné						14 320,67
713.: Izolace tepelné						14 320,67
10	713131151	Montáž izolace tepelné stěny a základů volně vloženými rohožemi, pásy, díly, deskami i vlnou	VV (položka č. 981)	m2	104,60	43,92
11	26372284	Deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 60 mm	VV (položka č. 982)	m2	108,83	88,56
VS: Vodorovná skladba spodní stavby						93 676,40
006: Úpravy povrchu						93 676,40
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						76 302,40
12	9539622R1	Kobly chemickým směsem M 12 hl do 200 mm do zděva z dřevaných cihel s poskladem a vyvrtáním otvorů	VV (položka č. 306)	kus	25,00	319,99
13	953965122	Kotvení šroub pro chemické kobly M 12 do hl 220 mm	VV (položka č. 307)	kus	25,00	200,73
14	953965132	Kobly chemické s vyvrtáním otvorů kotvení šrouby pro chemické kobly, velikost M 18, délka 260 mm	URS 2021 01	kus	22,00	198,00
15	631382021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Ker - 1x 6/150/150	VV (položka č. 986)	t	1,30	56 920,77

Změnový list číslo		36	
Identifikace akce			
Název akce:	Krkonoské muzeum ve Vrchlabí - stavba		
Smlouva o dílo:	SML DEU-24-5/2020		
Objednatel:	Správa Krkonoského národního parku		
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		
Projektant:	Deltaplan spol. s r.o.		
Předmět změnového listu			
Provizorní zprovoznění kotelny			
Část díla dotčená změnovým listem			
SSO_04: Návštěvnické centrum - rekonstrukce			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
nebylo součástí PD			
Nové řešení :			
řešení umožňující zprovoznění kotelny v průběhu výstavby a možnost vytápění objektu			
Zdůvodnění změny :			
pro umožnění vytápění objektu vlivem posunu termínu realizace nepředvídatelnými okolnostmi do zimních měsíců a pro eliminaci případných škod na sbírkových předmětech umístěných v depozitářích umístěných v podkroví objektu bylo nutné zprovoznit kotelnu a část systému UT.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
ANO			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
.....			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NENÍ			
Vliv na kvalitu díla: NENÍ			
Vliv na cenu: navýšení o 127 800,47 Kč bez DPH			
Připočty k ceně díla bez DPH:		214 523,80 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-86 723,33 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		127 800,47 Kč	
DPH		26 838,10 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		154 638,57 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č.			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Vojtěch Česák	Ing. Petr Blažka	Ing. Pavel Sittek	Ing. Lukáš Oma
			
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :

[illegible]

Pol. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	S: Návštěvnické centrum KRNP					88 148,51	
	SSO_06: Profesní část					88 148,51	
	Plynovod - HUP					88 148,51	
	Plynovod - HUP					85 828,51	
	Plynovod - HUP						
	HUP					85 828,51	
1 114	723 23-R1	Regulátor Fischer CSB 404, DN 50	CN	kus	1,00	46 687,68	46 687,68
1 115	723 23-R2	PFZ plynový filtr DN 32, 600kPa	CN	kus	1,00	8 143,20	8 143,20
1 116	722232156	Armatury se dvěma závitovými kohouty PN 42 do 185 °C plnopřímokové vnitřní závit špička řada G 5/4"	URS 2021 01	kus	2,00	770,00	1 540,00
1 117	723 23-R3	Kohout vzorkovací M vnitřní výtokový 1/2"x 9 mm/PN 4/ 60°C závitový	CN	kus	1,00	452,40	452,40
1 118	723 23-R4	Manometr 0-600 kPa	CN	kus	1,00	814,32	814,32
1 119	723 23-R5	Manometr 0-6 kPa	VV (položka 1121)	kus	1,00	2 231,67	2 231,67
1 120	723212103	Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 50	URS 2021 01	kus	1,00	2 830,00	2 830,00
1 121	723 23-R6	Šroubení vstupní a výstupní, přechodka	CN	kus	1,00	5 247,84	5 247,84
1 122	723 23-R7	Kolena, těsnění	CN	kus	1,00	3 393,00	3 393,00
1 126	R položka_1	Revize plynu - dočasný HUP	CN	ks	1,00	5 220,00	5 220,00
1 134	R položka 3	Demontáž a přemístění HUP do m.č. D_48	CN	kus	1,00	9 268,40	9 268,40
	SO_09: Vedlejší rozpočtové náklady					2 320,00	
	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					2 320,00	
	V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce					2 320,00	
2 212	013254000	Dokumentace provizorního řešení		kpl	1,00	2 320,00	2 320,00

Pol. Kód		Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Návštěvnícké centrum KRNP							74 490,56
SSO_06: Profesní část							74 490,56
Komin							74 490,56
komin							74 490,56
komin							74 490,56
komin							74 490,56
1	723 23-R6	kouřovod	CN	kus	2,00	18 607,56	37 215,12
2	723 23-R9	montáž - kouřovod	CN	kus	2,00	10 633,72	21 267,44
3	723 23-R10	opravování kominu - proslupy střechou	CN	kus	1,00	11 368,00	11 368,00
5	R položka_2	Revize plynu - kouřovod	CN	ks	2,00	2 320,00	4 640,00

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNAP					8 488,00
	SSO_06: Profesní část					8 488,00
	SO_06.1: 11/ 12/ 13 Zdravotně technická instalace					8 488,00
	722: Vodovod					8 488,00
	722A: Vodovod					8 488,00
	722A 01: Potrubí					8 488,00
1 127	R položka 3	Zatkolení obsluhy	ks	2,00	2 320,00	4 640,00
1 127	R položka 4	Pravozní řád kotelný	kpl	1,00	1 740,00	1 740,00
1 127	R položka 5	Spukání kotlů	hod	4,00	527,00	2 108,00

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Návštěvnícké centrum KRNP					- 86 723
	SSO_04: Návštěvnícké centrum - rekonstrukce					- 86 723
	SO_04.2: A1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení					- 86 723
	SO_04.2.03: Vodorovné konstrukce					- 86 723
	004: Vodorovné konstrukce					- 86 723
	0041: Stropy a střešní konstrukce pozemních staveb					- 86 723
	VZT.10: Větrání kotelen					- 86 723
1 446	VZT.10.01	Kompaktní pŕivodní VZT jednotka ve složení: klapka uzavírací a regulační, filtr EU5 elektrický - ohřívac 14kW, ventilátor, vč. pružných vložek, sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování a / frekvenčních měničů. (V=1000m3/h, pext=250Pa). Komponenty M+R vč. servopohonů jsou součástí dodávky - VZT.	ks	1,0	- 45 628,88	- 45 629
1 447	VZT.10.02	Tlumič hluku DN250, l=900mm	ks	1,0	- 2 837,41	- 2 837
1 448	VZT.10.03	Protidešťová žaluzie osazená do stávajícího otvoru, vč. sítu, cca 400x300, dodávka stavby	ks	1,0	- 10 036,60	- 10 037
1 449	VZT.10.04	Požární klapka DN250, ruční a teplotní spouštění, se signalizací polohy listu	ks	1,0	- 3 583,66	- 3 584
1 452	VZT.10.07	Kruhové potrubí SPIRO, 30% tvarovek D250 vč. příslušenství	m	16,0	- 1 385,05	- 22 161
1 453	VZT.10.08	Cíhfranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu, 30% tvarovek vč. příslušenství	m2	2,0	- 737,99	- 1 475

