

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: 0373/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 175 / LDFU / 2020

## 1. Smluvní strany

**1.1 Objednatel:** **Město Moravský Krumlov**  
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov  
objednatele zastupuje: Mgr. Tomáš Třetina, starosta

IC, DIČ: 00293199, CZ00293199

(dále jen objednatel)

a

**1.2 Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
**korespondenční adresa:** **STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno**  
registrace: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl.  
B, vložka. 7634  
zhotovitele zastupuje: Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ  
Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

IC: 60838744  
DIČ: CZ60838744

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna v odst. 5 – Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2020 na akci s názvem „**Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**“. Změna ceny za provedení díla je na žádost zhotovitele z důvodů vzniklých víceprací v průběhu stavby, které se vyžádaly změnu projektu, a tím i technického řešení.

## 3. Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle odst. 5 smlouvy se mění takto:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Původní cena díla dle SoD bez DPH | 15 499 657,53 Kč |
| Výše DPH 21%                      | 3 254 928,08 Kč  |
| Původní cena dle SoD včetně DPH   | 18 754 585,61 Kč |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH                  | 756 000,94 Kč           |
| Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH                  | 94 637,61 Kč            |
| <u>Vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH</u>           | <u>9 920,88 Kč</u>      |
| Vícepráce celkem bez DPH                       | 860 559,43 Kč           |
| Vícepráce celkem včetně DPH                    | 1 041 276,91 Kč         |
| <br>   |                         |
| <b>Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>    | <b>16 360 216,96 Kč</b> |
| <b>DPH</b>                                     | <b>3 435 620,18 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem dle Dodatku č. 1 včetně DPH</b> | <b>19 795 862,52 Kč</b> |

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 19. zasedání konaném dne 19. 4. 2021

#### Přílohy:

1. Změnové listy č. 1 až 3 vč. položkových rozpočtů

V Moravském Krumlově dne 30.4.2021

V Brně dne 21. 4. 2021

# Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **1**

Datum: 31.3.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby:

:

**Obnova chodníků a komunikací  
Moravský Krumlov ul. Palackého, Růžová**

## Popis změny: SANACE AKTIVNÍ ZÓNY PARKOVIŠTĚ

Po odstranění stávajícího zpevněného krytu parkoviště a odkopání zeminy na úroveň zemní pláně parkoviště byly provedeny statické zkoušky únosnosti zemní pláně s nevyhovujícím výsledkem. Z tohoto důvodu byla navržena sanace aktivní zóny výměnou za vhodný materiál. Byly provedeny 3 zkušební místa s tloušťkou sanace 300 mm až 700 mm z drceného kameniva frakce 0/63, 0/125, 0/200 mm.

Na základě provedených hutnicích zkoušek všech variant bylo rozhodnuto o provedení sanace aktivní zóny v tl. 500 mm z drceného kameniva ve skladbě: 0/200 tl. 300 mm, 0/125 tl. 200 mm.

Po provedení sanace bylo provedeno geodetické zaměření, které je podkladem pro položkový rozpočet.

Počet připojených listů:

Protokoly o provedených zkouškách  
(nevyhovující, zkušební, vyhovující)  
Zápisy z kontrolních dní

Počet připojených výkresů:

Geodetické zaměření sanace


Návrh ocenění změny + 756 000,94 Kč  
bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

Neúnosným podložím, požadavkem TDI a projektanta stavby na dodržení ČSN a smlouvy o dílo.









## Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **2**

Datum: 6.4.2021

Určeno pro objednatele: **Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01**

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby:

**Obnova chodníků a komunikací  
Moravský Krumlov ul. Palackého, Růžová**

**Popis změny: Vjezd do areálu Zámku – změna dlažby + odvodnění**

Na základě požadavku památkářů (Závazné stanovisko č. 15/2018) bude dlažba vjezdu do areálu zámku provedena ze žulových kostek 8/10 cm. V místě brány bude osazen odvodňovací rošt šířky 200 mm s napojením na kanalizaci v ul. Palackého. Původně navržená betonová dlažba nebude provedena.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů: 1

Návrh ocenění změny **94 637,61 Kč**  
bez DPH


připojen

Změna byla vyvolána

objednatelem







# Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **3**

Datum: 31.3.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby:

:

**Obnova chodníků a komunikací  
Moravský Krumlov ul. Palackého, Růžová**

**Popis změny: zaslepení sklepa před p. č. 9/1**

Během zemních prací, po odtěžení zeminy pro těleso komunikací došlo k propadení části podloží do větracího průduchu sklepa, který se nachází na pozemku p. č. 9/1. Tento průduch bylo nutné zaslepit (zabetonovat), aby nedocházelo k dalším sesuvům podloží vozovky.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

**9 920,88 Kč**  
bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

objednatelem

