



## Stavební rozpočet

Název stavby:	ROT Cyklostezka	Doba výstavby:	Objednatel: ROT
Druh stavby:	Oprava komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Ústí nad Orlicí - Letohrad	Konec výstavby:	Zhotovitel: JD Dlouhý s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 28.04.2021	Zpracoval: Jan Dlouhý

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>106 750,00</b>		<b>95,70</b>	
1		113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	770,00	125,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,11	84,70	RTS II / 2020
2		113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	50,00	210,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,22	11,00	RTS II / 2020
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 650,00</b>		<b>0,00</b>	
3		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	17,00	450,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>24 320,96</b>	<b>12 429,04</b>	<b>36 750,00</b>		<b>40,79</b>	
4		564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 13 cm	m2	50,00	120,00	4 908,19	1 091,81	6 000,00	0,28	13,98	RTS II / 2020
5		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	50,00	130,00	5 606,12	893,88	6 500,00	0,38	18,90	RTS II / 2020
6		565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	50,00	485,00	13 806,66	10 443,34	24 250,00	0,16	7,91	RTS II / 2020
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva n</b>				<b>189 869,37</b>	<b>115 435,63</b>	<b>305 305,00</b>		<b>100,38</b>	
7		573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	770,00	11,50	7 873,06	981,94	8 855,00	0,00	0,55	RTS II / 2020
8		577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	770,00	385,00	181 996,31	114 453,69	296 450,00	0,13	99,84	RTS II / 2020
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>15 580,04</b>	<b>9 859,96</b>	<b>25 440,00</b>		<b>0,15</b>	
9		711212015R00	Stěrka bitumenová (výsrávková směs) nájezdy na mosty	m2	30,00	783,00	14 831,40	8 658,60	23 490,00	0,00	0,14	RTS II / 2020
10		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	30,00	65,00	748,64	1 201,36	1 950,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>26 100,00</b>		<b>0,00</b>	
11	R01	900	HZS - napojení demolice hran a očištění)	h	45,00	380,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	R09	900	HZS - zajištění staveniště	kpl	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích</b>				<b>7 583,85</b>	<b>60 450,30</b>	<b>68 034,15</b>		<b>4,72</b>	
13		919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla	m	620,00	85,00	5 088,79	47 611,21	52 700,00	0,00	0,06	RTS II / 2020
14		919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	75,00	65,00	2 495,06	2 379,94	4 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 20x10	kus	200,00	22,90	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
16		914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den 2x10	kus	20,00	30,11	0,00	602,20	602,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
17		914991001R00	Montáž dočasných dopravních značek	kus	35,00	72,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	35,00	46,79	0,00	1 637,65	1 637,65	0,13	4,66	RTS II / 2020
19		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 3 cm (mosty)	m	30,00	37,31	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských stá</b>				<b>0,00</b>	<b>88 268,00</b>	<b>88 268,00</b>		<b>383,04</b>	
20		938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	4 200,00	3,50	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
21		938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	1 520,00	48,40	0,00	73 568,00	73 568,00	0,25	383,04	RTS II / 2020
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>		<b>0,00</b>	
22		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	140,00	127,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

<b>Celkem:</b>	<b>682 077,15</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>143 236,20</b>
<b>Cena celkem z DPH</b>	<b>825 313,35</b>

Poznámka:

Lanšperk - Letohrad 350m2 kořeny,  
 Ústí n/Orl. - Lanšperk 270 m2 kořeny  
 Nájezdy na mosty (hrana) cca.30m2  
 Valdštejn 150m2 + odkopávka 50m2