

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MD202008** Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a
61600 Brno

IČO: **29303192**

DIČ: **CZ29303192**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| HSV | | | ██████████ |
| PSV | | | ██████████ |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | ██████████ |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | ██████████ |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | ██████████ CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

██████████ CZK

v _____ dne

██████████

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Stavební objekt | | | | | | |
| 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu | 0,00 | ██████████ | | ██████████ | 100 |
| 01.1 | ASŘ | 0,00 | ██████████ | | ██████████ | 95 |
| 01.2 | Bezvýkopová oprava kanalizace | 0,00 | ██████████ | | ██████████ | 5 |
| Celkem za stavbu | | | | | ██████████ | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|------------|----|
| 01 | Doprava mechanismů | HSV | | | ██████████ | 0 |
| 02 | Úsek č. 1 - VP 2 | HSV | | | ██████████ | 1 |
| 03 | Úsek č. 2 - VP3 | HSV | | | ██████████ | 1 |
| 04 | Úsek č. 3 - VP4 | HSV | | | ██████████ | 1 |
| 05 | Úsek č.4 - VP5 | HSV | | | ██████████ | 1 |
| 06 | Úsek č. 5 - VP6 | HSV | | | ██████████ | 1 |
| 07 | Úsek č. 6 - VP7 | HSV | | | ██████████ | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | ██████████ | 2 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | ██████████ | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | ██████████ | 6 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | ██████████ | 13 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | ██████████ | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | ██████████ | 10 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | ██████████ | 2 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | ██████████ | 5 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | ██████████ | 12 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | ██████████ | 25 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | ██████████ | 1 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | ██████████ | 3 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | ██████████ | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | ██████████ | 2 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | ██████████ | 12 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | ██████████ | 1 |
| Cena celkem | | | | | ██████████ | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 1 | 274272120RT3 | Zdivo z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, det 06 : 9,28*0,5 | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 2 | 279361821R00 | Výztuž zdi z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výztuž do bednicích tvárníc : uvažováno 30 kg/m3 : 9,28*0,5*0,2*30*0,001 | t | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 3 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení zazdívka stávajícího otvoru větracího průduchu : 2,7*0,45*0,3 zvýšení parapetu : revizní dvířka : 0,97*0,2*0,3 okna : 0,5*0,2*0,3*4 | m3 | | | | 801-4 | RTS 20/ II |
| 4 | 3171225510R00 | Doplnění a úprava římsy 1,92+3,1+11,85 | m | | | | | Vlastní |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 5 | 417321313R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20 ŽB věnec na atice do úrovně krycí desky : 6,74*0,42*0,07 det 06 za zídce ze ztrac. bednění : 9,28*0,2*0,135 | m3 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 6 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení ŽB věnec na atice do úrovně krycí desky : 6,74*0,07*2 det 06 za zídce ze ztrac. bednění : 9,28*0,135*2 | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 7 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 8 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků. věnec na zídce z bed. tvárníc - det. 6 : | t | | | | 801-1 | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | směrné množství výztuže věnce 70 kg/m ³ : 0,25056*70*0,001 | | | | | | |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | | | |
| 9 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, det 03 vyrovnávka neomičtutého zdíva : 1,06*(1,92+64,9)-(0,5*0,5*4+0,97*0,8) | m2 | | | | 801-4 | RTS 20/ II |
| 10 | 622323041R00 | Příprava podkladu penetrace | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 11 | 622321131RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. det 05 : 0,42*11,085 det 04 : 0,42*63,66 | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 12 | 622321132RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 1,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. det 03 : 1,06*(1,92+64,9)-(0,5*0,5*4+0,97*0,8) | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 13 | 622321152RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. det 03 : 0,1*(0,97+0,8*2) 0,1*(0,5*3)*4 | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| 14 | 622321163R00 | Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| | | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | | | | | | |
| | | det 03 : 0,1*(0,97+0,5*4) | | | | | | |
| 15 | 622321011R00 | Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 80 mm | m | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| | | det 05 : 11,085 | | | | | | |
| | | det 04 : 63,66 | | | | | | |
| 16 | 622321012R00 | Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm | m | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| | | det 03 : 1,92+64,9 | | | | | | |
| 17 | 622300155R00 | Příslušenství pro zateplovací systém montáž, lišty pro ukončení omítky, | m | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| | | okna : 0,5*3*4 | | | | | | |
| | | rev. dvířka : 0,97+0,8*2 | | | | | | |
| 18 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou | m2 | | | | 5 801-1 | RTS 20/ II |
| | | podkladní konstrukce pod KZS na atice : | | | | | | |
| | | det 05 : 0,42*11,085 | | | | | | |
| | | det 04 : 0,42*63,66 | | | | | | |
| 19 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| | | podkladní konstrukce pod KZS : | | | | | | |
| | | det 05 : 0,42*11,085 | | | | | | |
| | | det 04 : 0,42*63,66 | | | | | | |
| | | det 03 : 1,06*(1,92+64,9)-(0,5*0,5*4+0,97*0,8) | | | | | | |
| 20 | 62000001 | Seřiznutí stávajícího KZS vč. vyplnění nízkoexpanzní pur pěnou - det 02 | ks | | | | | Vlastní |
| 21 | 28350113R | profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 9 mm | m | | | | SPCM | RTS 20/ II |
| | | 8,57*1,1 | | | | | | |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | |
| 22 | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | | | | 801-1 | RTS 20/ II |
| | | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | | | | | | |
| | | plocha terasy : (7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335)*0,07 | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 23 | 6329219110R00 | Pokládka dlažby z dlaždic betonových do kačírku Včetně dodávky dlaždic. plocha terasy : (7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335) | m2 | | | | | Vlastní |
| 24 | 592468029R | Dlažba betonová 400x400x40 mm 519,8171*1,1 | m2 | | | | | Vlastní |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | |
| 25 | 9502 | D+M provizorního dřevěného bezpečnostního stavebního zábradlí | ks | | | | | Vlastní |
| 26 | 90910 | Hzs-nezmeritelné stavební práce - nevýrozměřitelné detaily | h | | | | | Vlastní |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | | |
| 27 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335 | m2 | | | | 822-1 | RTS 20/ II |
| 28 | 113231426R00 | Bourání liniových odvodňovacích žlabů včetně betonového lože včetně betonového lože 64,409+12,335 | m | | | | 822-1 | RTS 20/ II |
| 29 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů 13*1,85 | m | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 30 | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), horní terasa- část bouraného schodiště : 3,0*2,0*0,15 | m3 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 31 | 963054949R00 | Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky jakékoliv délky, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3,9+1,6+1,0 | m | | | | 801-3 | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 32 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Začátek provozního součtu plocha terasy : (7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335) Konec provozního součtu tl. 315 - 150 mm : 519,8171*((0,315+0,15)/2) horní terasa - bouraná část schodiště : 3,0*2,0*0,1 | m3 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 33 | 965048150R00 | Dočištění povrchu konstrukce podlahy terasy před pokládkou nových vrstev | m2 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 34 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár na horní terase - část bouraného schodiště : 2,0*3,0 bazének pod schody : 1,0*2,53+0,5*0,6 0,15*(2,53*2+1,6*2) lem bazénku : 0,15*(2,53*2+1,6*2) | m2 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 35 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár na atice : 63,66 | m | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 36 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). po vybourání výplní otvorů : kovová dvířka : 0,2*1,0*2 okna : (0,3*0,7*2)*4 pro zazdění otvoru : 0,3*0,45*2 | m2 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 37 | 968071112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, okna : 0,5*0,7*4 | kus | | | | 801-3 | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 38 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, kovová dvířka : 2 | kus | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 39 | 968072244R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 okna : 0,5*0,7*4 | m2 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 40 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 kovová dvířka : 0,97*1,0 | m2 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 41 | 970251150R00 | Rezáni železobetonu hloubka řezu 150 mm horní terasa - uříznutí podesty bouraného schodiště od horní terasy : 3,0 | m | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 42 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu zábradlí na schodišti : 2,0+3,0+3,9*2 | m | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 43 | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, obklad stěna u schodiště : 6,6*0,2 obklad stěny : 7,295*0,33 | m2 | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 44 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva spodní terasa - část pod schodištěm : 7,295*3,0+5,5*2,0 horní terasa - část bouraného schodiště : 3,0*2,0 | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 45 | 711140201R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva spodní terasa - část pod schodištěm : 0,1*(5,0+2,0) | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 46 | 764421830R00 | Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm ukončení obkladu stěny - stěna det 01 : 7,295 | m | | | | 800-764 | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 47 | 960010000 | Demontáž ZTI rozvodů na terase - venkovní sprchy vč. vodovodního potrubí z PVC | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 48 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 | t | | | | | RTS 20/ II |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | | | |
| 49 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP plocha terasy : 7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335 | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 50 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 0,15*(7,295+8,04+1,92+64,9+5,485+11,085+0,7*6+9,28+11,085+63,66) | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 51 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, plocha terasy : 7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335 | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 52 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 0,15*(7,295+8,04+1,92+64,9+5,485+11,085+0,7*6+9,28+11,085+63,66) | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 53 | 62852265R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm (519,8171+28,0425)*1,1 | m2 | | | | SPCM | RTS 20/ II |
| 54 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | t | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| Díl: 712 | | Povlakové krytiny | | | | | | |
| 55 | 711491171R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci plocha terasy : 7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335 | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 56 | 711491271R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci vytažení : 0,07*(7,295+8,04+1,92+64,9+5,485+11,085+0,7*6+9,28+11,085+63,66) | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 57 | 712371801RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, plocha terasy : 7,295*8,04+64,9*5,485+9,28*11,335 vytažení : 0,3*(7,295+8,04+1,92+64,9+5,485+11,085+0,7*6+9,28+11,085+63,66) vytažení na přes OSB desku na zídce z bednic. tvarnic : 9,28*0,25 | m2 | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| 58 | 712378006R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | | | | 800-711 | RTS 20/ II |
| | | včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. det 06 : 9,28 | | | | | | |
| 59 | 712378007R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | | | | 800-711 | RTS 20/ II |

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
det 01 koutová lišta : 7,295
5,485+11,085+0,7*6
det 06 koutová lišta : 9,28
det 03 : 64,9+1,92
det 05 : 11,085
det 04 : 63,66



Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| | | det 02 : 8,04 | | | | | | |
| 60 | 712997001RT1 | Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu det 01 - 06 : 7,295+8,04+1,92+64,9+5,485+11,085+0,7*6+9,28+11,085+63,66 det 01-06 : | m | | | | 300-711 | RTS 20/ II |
| 61 | 7120000001 | D+M silikonový/ butylenový tmel det 01 : 7,295+5,485+0,7*6+11,085 | m | | | | | Vlastní |
| 62 | 7123780021RR0 | Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 175 mm Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. det 06 : 9,28 | m | | | | | Vlastní |
| 63 | 7123780051RR0 | Tmelící ukončovací lišta VIPLANYL RŠ 110 mm Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. det 02 : 8,04 | m | | | | | Vlastní |
| 64 | 712378005RR0 | Tmelící ukončovací lišta VIPLANYL RŠ 100 mm Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. det 01 : 7,295+5,485+0,7*6+11,085 | m | | | | | Vlastní |
| 65 | 712378006RR0 | Ukončovací lišta VIPLANYL RŠ 80 mm Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. det 03 : 1,92+64,9 det 05 : 11,085 det 04 : 63,66 | m | | | | | Vlastní |
| 66 | 28329029R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 500 g/m2; polyolefinová, PES výztuž; μ = 150 000,0 578,22210*1,1 | m2 | | | | SPCM | RTS 20/ II |
| 67 | 28375980R | klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm det 01 - 06 : 186,95*1,05 | m | | | | SPCM | RTS 20/ II |
| 68 | 69366196R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; zpevněná oboustranně (519,8171+13,0865)*1,05 | m2 | | | | SPCM | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 69 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | t | | | | 800-711 | RTS 20/ II |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|----|--|--|--|---------|------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | | | |
| 70 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | | | | 800-713 | RTS 20/ II |

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

det 03 :

eps 150s tl. 60 mm : 0,6*(1,92+64,9)

det 05 :

eps 150 S tl. 40 mm : 0,6*11,085

det 05 :

na atice PIR deska tl. 40 mm : 0,32*11,085

det 02 :

eps 150s tl. 80 mm : 0,6*8,04

det 04 :

na atice PIR deska tl. 40 mm : 0,42*63,66

det 04 :

eps 150 S tl. 80 mm : 0,6*63,66

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--|--|--|---------|------------|
| 71 | 713141123R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé EPS 150 S -1. vrstva tl. 200mm, 2. vrstva na vytvoření spádu na polovině střechy : 519,8171+519,8171/2 | m2 | | | | 800-713 | RTS 20/ II |
|----|--------------|--|----|--|--|--|---------|------------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--|--|--|------|------------|
| 72 | 28375768.AR | deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 plocha terasy : | m3 | | | | SPCM | RTS 20/ II |
|----|-------------|--|----|--|--|--|------|------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| | | eps 10s : 1 vrstva tl. 200 mm : 519,8171*0,2*1,05 2 vrstva spád. od 200-570 mm, tj. 0-370 mm : ((0+0,37)/2)*519,8171*1,05 | | | | | | |
| | | det 03 : eps 150 S tl 60 mm : 0,6*(1,92+64,9)*0,06*1,05 | | | | | | |
| | | det 05 : eps 150s tl. 40 mm : 0,6*11,085*0,04*1,05 | | | | | | |
| | | det 02 : eps 150s tl. 80 mm : 0,6*8,04*0,08*1,05 | | | | | | |
| | | det 04 : eps 150s tl. 80 mm : 0,6*63,66*0,08*1,05 | | | | | | |
| 73 | 283765520R | Deska izolační PIR tl. 40 mm, rovná hrana det 05 : na atice : 0,32*11,085*1,05 det04 : na atice : 0,42*63,66*1,05 | m2 | | | | | Vlastní |
| 74 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | t | | | | 00-713 | RTS 20/ II |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | | | |
| 75 | 721231179RT5 | Střešní vtoky šachta pro souvrství "zelené" střechy, s pochůzím poklopem, 400x400x130 mm, včetně dodávky materiálu | kus | | | | 800-721 | RTS 20/ II |
| 76 | 72101 | D+M svislá vpusť TW SAN 90 TPO | ks | | | | | Vlastní |
| 77 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | t | | | | 800-721 | RTS 20/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | | | |
| 78 | 762431225R00 | Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm det 03 : 0,64*(1,92+64,9) det 05 : 0,64*11,085 det 02 : 0,64*8,04 det 04 : 0,64*63,66 | m2 | | | | 800-762 | RTS 20/ II |
| 79 | 762441112R00 | Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním det 06 : 0,2*9,28 det 05 : 0,44*11,085 det 04 : 0,54*63,66 | m2 | | | | 800-762 | RTS 20/ II |
| 80 | 60725035R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm stěny : det 03 : 0,64*(1,92+64,9)*1,1 det 05 : 0,64*11,085*1,1 det 02 : 0,64*8,04*1,1 det 04 : 0,64*63,66*1,1 na atice : det 06 : 0,2*9,28*1,1 det 05 : 0,44*11,085*1,1 det 04 : 0,54*63,66*1,1 | m2 | | | | SPCM | RTS 20/ II |
| 81 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | t | | | | 800-762 | RTS 20/ II |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 82 | 764817158R00 | Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 570 mm, dodávka a montáž | m | | | | 800-764 | RTS 20/ II |
| | | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | | | | | | |
| 83 | 764817168R00 | Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 670 mm, dodávka a montáž | m | | | | 800-764 | RTS 20/ II |
| | | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | | | | | | |
| 84 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | t | | | | 800-764 | RTS 20/ II |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | | | |
| 85 | 76701/Z01 | Z/01 Hliníková revizní dvířka exteriérová, dvoukřídlá, plná, otevír. ven 970x800, zateplení, barva | ks | | | | | Vlastní |
| 86 | 76702/Z02 | Z/02 hliníkové okno vč. venkovního a vnitřního parapetu, barva bílá, zasklení dvojsklo, průsvitné, 500x500- kompletní provedení dle PD | ks | | | | | Vlastní |
| 87 | 76703/Z03 | Z/03 hliníkové okno jednokř. výklopné, barva bílá, zasklení dvojsklo, vč.venk. parapetu, 500x500- kompletní provedení dle PD | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | |
| 88 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění sutí za každých započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz na skládku 15 km : (15-6)*381,81665 | t | | | | 800-6 | RTS 20/ II |
| 89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| 90 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | t | | | | 800-6 | RTS 20/ II |
| 91 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | | | | 801-3 | RTS 20/ II |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | | | |
| 92 | 005121 R | Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | Soubor | | | | | RTS 20/ II |

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.1 | ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.2 | Bezvýkopová oprava kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| Díl: 01 | | Doprava mechanismů | | | | | | |
| 1 | 1 | Tlakový vůz | ks | | | | | Vlastní |
| 2 | 2 | Sanační vůz s kamerou | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: 02 | | Úsek č. 1 - VP 2 | | | | | | |
| 3 | 3 | Demontáž a montáž čistícího kusu | ks | | | | | Vlastní |
| 4 | 4 | Elektromechanické frézování: čištění kanalizace | hod | | | | | Vlastní |
| 5 | 5 | Inspekce TV kamerou: před bezvýkopovou opravou bez DVD a RZ | m | | | | | Vlastní |
| 6 | 6 | Bezvýkopová oprava - sycený bezešvý rukávec Braeoliner DN 100-125 fix s konečnou silou stěny, 3,5-4,0mm | m | | | | | Vlastní |
| 7 | 7 | Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce | ks | | | | | Vlastní |
| 8 | 8 | Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: 03 | | Úsek č. 2 - VP3 | | | | | | |
| 9 | 10 | Elektromechanické frézování: čištění kanalizace | hod | | | | | Vlastní |
| 10 | 11 | Inspekce TV kamerou: před bezvýkopovou opravou bez DVD a RZ | m | | | | | Vlastní |
| 11 | 12 | Bezvýkopová oprava - sycený bezešvý rukávec Brawoliner DN 100-125 fix s konečnou silou stěny, 3,5-4,0mm | m | | | | | Vlastní |
| 12 | 13 | Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce | ks | | | | | Vlastní |
| 13 | 14 | Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ | ks | | | | | Vlastní |
| 14 | 9 | Demontáž a montáž čistícího kusu | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: 04 | | Úsek č. 3 - VP4 | | | | | | |
| 15 | 15 | Demontáž a montáž čistícího kusu | ks | | | | | Vlastní |
| 16 | 16 | Elektromechanické frézování: čištění kanalizace | hod | | | | | Vlastní |
| 17 | 17 | Inspekce TV kamerou: před bezvýkopovou opravou bez DVD a RZ | m | | | | | Vlastní |
| 18 | 18 | Bezvýkopová oprava - sycený bezešvý rukávec Brawoliner DN 100-125 fix s konečnou silou stěny, 3,5-4,0mm | m | | | | | Vlastní |
| 19 | 19 | Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce | ks | | | | | Vlastní |
| 20 | 20 | Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: 05 | | Úsek č.4 - VP5 | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|--|
| S: | MD202008 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| O: | 01 | Revitalizace terasy u bazénu městského plaveckého stadionu Lužánky |
| R: | 01.2 | Bezvýkopová oprava kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 21 | 21 | Demontáž a montáž čistícího kusu | ks | | | | | Vlastní |
| 22 | 22 | Elektromechanické frézování: čištění kanalizace | hod | | | | | Vlastní |
| 23 | 23 | Inspekce TV kamerou: před bezvýkopovou opravou bez DVD a RZ | m | | | | | Vlastní |
| 24 | 24 | Bezvýkopová oprava - sycený bežešvý rukávec Brawoliner DN 100-124 fix s konečnou silou stěny, 3,5-4,0mm | m | | | | | Vlastní |
| 25 | 25 | Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce | ks | | | | | Vlastní |
| 26 | 26 | Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: 06 | | Úsek č. 5 - VP6 | | | | | | |
| 27 | 27 | Demontáž a montáž čistícího kusu | ks | | | | | Vlastní |
| 28 | 28 | Elektromechanické frézování: čištění kanalizace | hod | | | | | Vlastní |
| 29 | 29 | Inspekce TV kamerou: před bezvýkopovou opravou bez DVD a RZ | m | | | | | Vlastní |
| 30 | 30 | Bezvýkopová oprava - sycený bežešvý rukávec Braeoliner DN 100-125 fix s konečnou silou stěny, 3,5-4,0mm | m | | | | | Vlastní |
| 31 | 31 | Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce | ks | | | | | Vlastní |
| 32 | 32 | Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ | ks | | | | | Vlastní |
| Díl: 07 | | Úsek č. 6 - VP7 | | | | | | |
| 33 | 33 | Demontáž a montáž čistícího kusu | ks | | | | | Vlastní |
| 34 | 34 | Elektromechanické frézování: čištění kanalizace | hod | | | | | Vlastní |
| 35 | 35 | Inspekce TV kamerou: před bezvýkopovou opravou bez DVD a RZ | m | | | | | Vlastní |
| 36 | 36 | Bezvýkopová oprava - sycený bežešvý rukávec Braeoliner DN 100-125 fix s konečnou silou stěny, 3,5-4,0mm | m | | | | | Vlastní |
| 37 | 37 | Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce | ks | | | | | Vlastní |
| 38 | 38 | Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ | ks | | | | | Vlastní |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Celkem | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|