

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

**Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy**

KSO:  
Místo: Hořehledy

CC-CZ:  
Datum: 08.04.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Recyklace Přeštice

IČ: 08683662  
DIČ: CZ08683662

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]  
Ing. Lukáš Votter

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>173 453,06</b>
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 453,06	21,00%	36 425,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>209 878,21</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22.4. 2021

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Stavba:

**Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy**

Místo: Hořehledy  
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.  
Uchazeč: Recyklace Přeštice

Datum: 08.04.2021

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>173 453,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	173 452,06
1 - Zemní práce	32 249,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 205,73
997 - Přesun sutě	124 996,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00

# SÓUPIS PRÁČÍ

Stavba:

## Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy

Místo: Hořehledy  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.  
 Uchazeč: Recyklace Přeštice

Datum: 08.04.2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 173 453,06**

D HSV Práce a dodávky HSV 173 452,06

D 1 Zemní práce 32 249,75

1	K	115104111	Čerpání vody splaškových vod a likvidace v ČOV	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------

PP Čerpání vody splaškových vod a likvidace v ČOV  
 VV Vyčerpání splaškových vod a odvezení na ČOV ve Starém Plzenci  
 VV 1 1,000  
 VV Součet 1,000

2	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	1,00	80,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisle ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení

3	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	1,00	80,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisle ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění

4	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	48,359	250,00	12 089,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu  
 VV zasypaní jímky - 0,5 m 5,4\*2,4\*1,65 21,384  
 VV zasypaní základů stáje - 0,25 m (8,4+8,2)\*6,5\*0,25 26,975  
 VV Součet 48,359

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 205,73

5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	21,080	160,00	3 372,80
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Bourání základů z betonu prostého  
 VV torzo stáje  
 VV základové pasy - odbourání 0,5 m (8,4+8,2+6,5+8,2+8,4+6,5+6,5)\*0,8\*0,5 21,080  
 VV Součet 21,080

6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	22,023	160,00	3 523,68
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	--------	----------

PP Bourání základů z betonu železobetonového  
 VV torzo stáje  
 VV základová deska (8,4+8,2)\*6,5\*0,15 16,185  
 VV jímka  
 VV strop 5,4\*2,4\*0,3 3,888  
 VV stěny - odbourání 0,5 m (5,4+2,4)\*2\*0,25\*0,5 1,950  
 VV Součet 22,023

7	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	54,906	160,00	8 784,96
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3  
 VV torzo stáje (8,4+6,5+8,4+6,5)\*0,45\*3,65 48,947  
 VV -1,2\*1,43\*0,45 -0,772  
 VV -1,5\*2,1\*0,45 -1,418  
 VV -1,2\*1,43\*0,45 -0,772  
 VV štít - odměřeno v AUTOCADu 19,825\*0,45 8,921  
 VV Součet 54,906

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dí do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	1,314	399,00	524,29
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m				
	VV		26,3*6*7/1000		1,105		
	VV		26,3*7,96/1000		0,209		
	VV		Součet		1,314		
	D	997	Přesun sutě				124 996,58
9	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,500	2 600,00	1 300,00
	PP		Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m				
	VV		naložení zbytků azbestové střechy				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
10	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,700	2 600,00	4 420,00
	PP		Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m				
	VV		Vyklizení smesného odpadu				
	VV		1,7		1,700		
	VV		Součet		1,700		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,160	158,00	6 661,28
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		odpad - prostý beton				
	VV		42,16		42,160		
	VV		Součet		42,160		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	107,067	158,00	16 916,59
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		odpad - cihly				
	VV		107,067		107,067		
	VV		Součet		107,067		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,500	158,00	395,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		odpad - azbestová krytina				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,657	158,00	261,81
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		odpad - vybourané ocelové nosníky				
	VV		1,657		1,657		
	VV		Součet		1,657		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,550	158,00	402,90
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		odpad - směsný odpad				
	VV		2,55		2,550		
	VV		Součet		2,550		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,855	158,00	8 351,09
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		odpad - železobeton				
	VV		52,855		52,855		
	VV		Součet		52,855		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 034,273	8,00	16 274,18
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		cihelný odpad				
	VV		na skládku Němčičky u Rokycan 20km				
	VV		107,067		107,067		
	VV		Součet		107,067		
	VV		107,067*19 "Přepočtené koeficientem množství		2 034,273		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	295,120	10,00	2 951,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	WV		odpad - prostý beton				
	WV		na skládku Blovice - 8 km				
	WV		42,16		42,160		
	WV		Součet		42,160		
	WV		42,16*7 "Přepočtené koeficientem množství		295,120		
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,000	10,00	850,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	WV		odpad - azbestová krytina				
	WV		na skládku Břasy 35 km				
	WV		2,5		2,500		
	WV		Součet		2,500		
	WV		2,5*34 "Přepočtené koeficientem množství		85,000		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,884	10,00	198,84
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	WV		odpad - vybourané ocelové nosníky				
	WV		do výkupna v Seči - 13 km				
	WV		1,657		1,657		
	WV		Součet		1,657		
	WV		1,657*12 "Přepočtené koeficientem množství		19,884		
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,450	10,00	484,50
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	WV		odpad - směsný odpad				
	WV		na skládku Němčičky u Rokycan 20 km				
	WV		2,55		2,550		
	WV		Součet		2,550		
	WV		2,55*19 "Přepočtené koeficientem množství		48,450		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	369,985	10,00	3 699,85
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	WV		odpad - železobeton				
	WV		na skládku Blovice - 8 km				
	WV		52,855		52,855		
	WV		Součet		52,855		
	WV		52,855*7 "Přepočtené koeficientem množství		369,985		
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	42,160	99,00	4 173,84
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	WV		odpad - prostý beton				
	WV		Skládka TKO Blovice				
	WV		42,16		42,160		
	WV		Součet		42,160		
24	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	52,855	250,00	13 213,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	WV		na skládku Blovice				
	WV		52,855		52,855		
	WV		Součet		52,855		
25	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	107,067	250,00	26 766,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
	WV		cihelný odpad				
	WV		skládka TKO Němčičky u Rokycan				
	WV		107,067		107,067		
	WV		Součet		107,067		
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,550	3 500,00	8 925,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		sklárky Němčičky u Rokycan				
	W		směsný odpad				
	W		2,55		2,550		
	W		Součet		2,550		
27	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	2,500	3 500,00	8 750,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05				
	W		odpad - zbytek azbestové krytiny				
	W		skládky Břasy 35 km				
	W		2,5		2,500		
	W		Součet		2,500		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1,00
28	K	032103000	Náklady na zařízení staveniště	kompl	1,000	1,00	1,00
	PP		Náklady na zařízení staveniště				