

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OVaI-D/0033/2020 ze dne 2. 12. 2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 3020154

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:





Město Rakovník,

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luděkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupená Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 25606468, DIČ:25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 4934

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2020 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a smlouvy o dílo č. objednatele OVaI-D/0033/2020, č. zhotovitele 3020154 uzavřené dne 2. 12. 2020 s objednatelem (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“ (dále také jako „dílo“).
2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. II. smlouvy takto:
 - a) Předmět díla se navyšuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (vícepráce). Vícepráce spočívají v:

Dodatek č. 1

Název projektu: „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“

- Likvidace dehtokorku (ZL 001) – Odůvodnění: po zahájení otloukání omítek v 1. NP objektu C byla na stěnách, v klenbě a v podlaze zjištěna hydroizolace z dehtokorku. Tyto nebezpečné materiály s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků musí být ze stavby beze zbytku odstraněny.
- Nový strop 2. NP objekt C (ZL 002) – Odůvodnění: po odbourání vrchní skladby původní podlahy nad stropem 2. NP v m. č. 2. 29 a část m. č. 2. 27 byla obnažena zhlaví původních dřevěných trámů, která byla shledána jako nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo investorem rozhodnuto provést nové stropy osazením ocelových nosníků s trapézovým plechem a vybetonováním ŽB desky z betonu C25/30.

a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. ZL 001, ZL 002.

b) Předmět díla se snižuje o práce, dodávky a služby, které byly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě, ale které nebudou provedeny (méněpráce). Méněpráce spočívají v:

- Stropy nad 1. NP objekt A (ZL 003) – Odůvodnění: při provádění bouracích prací skladeb podlah v 2.NP bylo zjištěno, že stávající stropní konstrukce jsou v dobrém stavu a není je proto nutné bourat a následně nově provádět monolitické ŽB konstrukce.
- Mikropiloty – změna založení (ZL 004) – Odůvodnění: Po provedení kopaných sond za účelem ověření únosnosti základové spáry a faktického stavu základů objektu bylo projektantem rozhodnuto o změně způsobu založení objektu B. Původní založení objektu pomocí mikropilot tak bylo nahrazeno provedením ŽB roznášecích převážek uložených na stávajících základech.

a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. ZL 003, ZL 004.

V rámci výše uvedených změnových listů jsou zároveň realizovány jak vícepráce, tak méněpráce a klasifikace dle písm. a) a b) výše představuje konečný posun pro původní celkovou cenu dle smlouvy. Podrobnosti jsou tak stanoveny v rámci jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v čl. IV, odst. 2 smlouvy takto:

Původní celková cena bez DPH	88 578 936,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	1 073 921,74 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 1 108 049,05 Kč
Celková cena bez DPH po dodatku č. 1	88 544 808,69 Kč
DPH po dodatku č. 1	18 594 409,82 Kč
Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1	107 139 218,51 Kč

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně oprávněných osob uvedených v čl. XVII., odst. 1 smlouvy takto:

Původní znění odst. 1.:

Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: PaedDr. Luděk Štíbr – starosta města

Dodatek č. 1

Název projektu: „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“

Za zhotovitele: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: [redacted] – vedoucí odd. RMaI

[redacted] – referent odd. RMaI

[redacted] – technický dozor investora

[redacted] – koordinátor BOZP

Za zhotovitele:

[redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

Technolog zařízení staveb: [redacted]

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik:

[redacted]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

Nové znění odst. 1.:

Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: PaedDr. Luděk Štíbr – starosta města

Za zhotovitele: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: [redacted] – vedoucí odd. RMaI

[redacted] – referent odd. RMaI

[redacted] – technický dozor investora

[redacted] – koordinátor BOZP

Za zhotovitele:

[redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

Technolog zařízení staveb: [redacted]

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik:

[redacted]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly na korekci původní deklarace způsobu podpisu smlouvy tak, aby byl reflektován skutečný stav a to v následující podobě, kdy se ruší následující ustanovení odst. 1 čl. XX. Smlouvy:

„1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel“

A nahrazuje se následujícím:

Dodatek č. 1

Název projektu: „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“

„1. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.“

5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
6. Změny smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1, týkající se změnových listů Likvidace dehtokorku (ZL 001) a Nový strop 2. NP objekt C (ZL 002) nejsou podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť předmětem plnění dle uvedených změnových listů jsou stavební práce, služby a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (a to i v jejich celkovém souhrnu) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
7. Změny smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1, týkající se změnových listů Stropy nad 1. NP objekt A (ZL 003) a Mikropiloty – změna založení (ZL 004), nejsou podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť tyto změny, jak jsou uvedeny v předmětných změnových listech, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich absolutní hodnota v součtu nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu dodatku bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
3. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 293/21 ze dne 28. 4. 2021

PŘÍLOHY DODATKU Č. 1





Příloha č. 1	Změnové listy č.: ZL 001, ZL 002, ZL 003 a ZL 004 včetně rekapitulace
--------------	---

V Rakovníku

V Roztokách

.....
objednatel
Město Rakovník
PaedDr. Luděk Štíbr
starosta





.....
zhotovitel
POHL, a.s.
Ing. Petr Kašpar
člen představenstva

Stavba : Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování		Smlouva o dílo: OVal-D/0033/2020 ze dne: 2.12.2020 č. zhotovitele: 3020154		
ZMĚNOVÝ LIST - LIKVIDACE DEHTOKORKU		č. ZL 1 Datum :		
Objednatel:	MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník IČ: 00244309 DIČ: CZ00244309			
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky IČ: 256 06 468 DIČ: CZ25606468			
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x	osobně
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)		SO 01 - objekt C		
Odkazy :	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:	položkový rozpis prací a dodávek		
	na jinou část smlouvy:			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: Při demolicích omítek v 1.NP objektu C nalezeno obložení stěn dehtokorkem. Technické řešení navrženo objednatel. Bude provedeno odstranění dehtokorku v rámci kontrolovaného pásma.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		460 228,59 Kč		
Počet listů příloh:				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
460 228,59 Kč (bez DPH)		NE		
Odsouhlasil technický dozor investora (TDI):		Odsouhlasil generální projektant (GP):		
				
Datum: 22.4.21		Datum: 22.4.21		
Předal: POHL cz, a.s.		Odsouhlasil za investora: MĚSTO RAKOVNÍK		
				
Datum: 22-04-2021		Datum: 22-04-2021		

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

Položkový rozpis prací a dodávek									
S:	1	Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník							
O:	SO 01	Žižkovo nám. Č.p. 167 a 168, 269 01 Rakovník							
R:	Odstranění střešního asfaltového souvrství s obsahem azbestu v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň	
Díl:									
Odstranění dehtokorku						472 315,60			
1	01-AZC01	Zřízení staveniště, mimostaveništní doprava, zrušení staveniště dovoz a odvoz technologií, osob a materiálu nutného pro zřízení kontrolovaného pásma	soubor	1,00	5 750,00	5 750,00	Vlastní	Indiv	
2	01-AZC02	Montáž kontrolovaného pásma montáž kontrolovaného pásma, oddělení prostoru kontrolovaného pásma od ostatních prostor, neprodyšné uzavření	KP	1,00	30 475,00	30 475,00	Vlastní	Indiv	
3	01-AZC04	Demontáž kontrolovaného pásma Sanace všech prvků kontrolovaného pásma, jejich demontáž a odstranění jako obyčejný odpad	ks	1,00	1 380,00	1 380,00	Vlastní	Indiv	
4	01-AZC05	Instalace filtračně ventiláčnické techniky a rozvodů instalace filtračně ventiláčnických jednotek(FVJ) o sacím výkonu 4500m3/hod., instalace výdechů, vybudování řízeného nasávání	soubor	2,00	4 025,00	8 050,00	Vlastní	Indiv	
5	01-AZC06	Monitoring podtlaku v kontrolovaném pásmu instalace monitorovacího zařízení, nastavení hodnot podtlaku na -20Pa a jejich sledování a vyhodnocování v průběhu sanace	KP	1,00	1 725,00	1 725,00	Vlastní	Indiv	
6	01-AZC7	Filtrační materiál pro odsávací jednotky instalace HEPA filtru s předfiltry M5 a G4 s aktivním uhlím do filtrační a odsávací jednotky, denní výměna předfiltrů M5 a G4	ks	2,00	5 750,00	11 500,00	Vlastní	Indiv	
9	01-AZC10	Personální dekontaminační propust' integrovaná s materiálovou propustí- montáž tří komorové personální propusti z lehkých konstrukcí tak, aby umožňovala vývoz a dekontaminaci obalů s nebezpečnými odpady a dekontaminaci osob opouštějících kontrolované pásmo	ks	1,00	9 775,00	9 775,00	Vlastní	Indiv	
10	01-AZC11	Provoz personální propusti, instalace a provoz odsávací a filtrační jednotky instalace HEPA filtru s předfiltry M5 a G4 s aktivním uhlím do filtrační a odsávací jednotky, denní výměna předfiltrů M5 a G4	ks	1,00	2 875,00	2 875,00	Vlastní	Indiv	
13	01-AZC9	Demontáž integrované personální a materiálové propusti dekontaminace personální a materiálové propusti a odstranění jako odpad kategorie "O"	ks	1,00	575,00	575,00	Vlastní	Indiv	
18	01-AZC8	Vybourání podlah do úrovně dehtokorku, stabilizace tenzidy a enkapsulaci vybourání podlah z betonu prostého do úrovně izolačního podloží z dehtokorku. Vybouraný beton se stabilizuje tenzidy a enkapsulačním nástřikem	m2	26,12	575,00	15 019,00	Vlastní	Indiv	
19	01-AZC9	Vybourání dehtokorku ze stěn a stropů a podlah odstranění izolační vrstvy dehtokorku, enkapsulace tenzidy	m2	98,74	1 555,00	153 540,70	Vlastní	Indiv	
20	01-AZC10	Obroušení zdí z pálených cihel od zbytků kontaminace PAU do hloubky 20 mm odstranění zbytků korkolitu broušením, nebo pískováním do hloubky 20 mm	m2	72,62	1 150,00	83 513,00	Vlastní	Indiv	
21	01-AZC11	Vysátí kontaminovaného prachu vysavači třídy H14 ze všech ploch vysátí kontaminovaného prachu vysavači třídy H14 se záchytnými sáčky, které budou odstraněny jako nebezpečný odpad	m2	98,74	115,00	11 355,10	Vlastní	Indiv	
22	01-AZC11	Neutralizace prostor kontrolovaného pásma tenzidy a aplikace enkapsulačního přípravku FOSTER 32 - 20 enkapsulace všech ploch tenzidy a FOSTER 32-20. Aplikace tenzidy se aplikují 3x po sobe po dodržení technologické pauzy 4 hodiny mezi jednotlivými nástřiky. Po ukončení tohoto procesu se provede stabilizace všech ploch aplikací enkapsulačního přípravku	m2	98,74	290,00	28 634,60	Vlastní	Indiv	
23	01-AZC11	Balení odpadů do neprodyšných obalů neprodyšné balení stabilizovaného odpadu do big bagů, nebo jiných obalů z PE jejich dekontaminace v materiálové propusti přípravkem FOSTER 32-20	t	2,07	980,00	2 028,60	Vlastní	Indiv	
24	01-AZC7	Přesuny hmot do deponie odpadů (přistaveného kontejneru) přesuny hmot do deponie odpadů (přistaveného kontejneru)	t	2,07	2 300,00	4 761,00	Vlastní	Indiv	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
25	01-AZC8	Prostředky osobní ochrany - filtr s akt. uhl. k polomasce, OVERL 4510, kat.II, tř. 5-6 a jednorázové PVD rukavice	soubor	1,00	64 400,00	64 400,00	Vlastní	Indiv
		pracovníci po dvou hodinách práce vykonají bezpečnostní přestávku mimo pracovní prostor. Po každém opuštění pracoviště se provede výměna prostředků OOP za nové. Použité prostředky OOP je odstraní jako nebezpečný odpad						
28	01-AZC11	Měření škodlivin v ovzduší po ukončení prací	ks	1,00	14 950,00	14 950,00	Vlastní	Indiv
		měření škodlivin ve vnitřním ovzduší kontrolovaného pásma po ukončení prací sanace						
29	01-AZC11	Odvoz a likvidace odpadů z dehtokorku na zařízení k tomu určen, kat.č. 17 06 03	t	0,90	13 690,00	12 321,00	Vlastní	Indiv
		odvoz a likvidace odpadů na koncovém zařízení ve spalovně nebezpečných odpadů AVE Kralupy s.r.o. v Kralupech nad Vltavou včetně přistavení kontejneru a manipulací						
30	01-AZC11	Odvoz a likvidace betonu obsahujících nebezpečné látky, kat. č. 17 01 06	1	1,17	8 280,00	9 687,60	Vlastní	Indiv
		Odvoz a likvidace odpadu z bourání podlah obsahujících nebezpečné látky na koncové zařízení AVECZ, odpadové hospodářství s.r.o. do Benátek nad Jizerou						
		Odpočet neprováděných položek				-12 087,01		
204	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-15,53000	369,76	-5 742,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1NP - pozn.1-18, : 15,53						
205	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	-77,65000	36,00	-2 955,36	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1NP - pozn.1-18, 15,53*5			77,65000			
248	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-17,85950	46,22	-825,47	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění zdiva.						
		1NP - pozn.1-02 : (15,53)*1,15			17,85950			
249	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-57,09000	42,96	-2 452,59	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění zdiva.						
		1NP - pozn.1-02 : 57,09			57,09000			
254	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-0,09730	108,21	-10,53	RTS 20/ I	RTS 20/ I
255	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	-0,09730	53,83	-5,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
256	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,09730	162,59	-15,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I
257	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,84870	10,33	-19,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
258	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,09730	108,21	-10,53	RTS 20/ I	RTS 20/ I
259	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,19460	53,83	-10,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I
260	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,09730	108,21	-10,53	RTS 20/ I	RTS 20/ I
261	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,09730	26,64	-2,59	RTS 20/ I	RTS 20/ I
262	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,09730	271,34	-26,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Celkem				460 228,59		

Stavba : Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování		Smlouva o dílo: OVal-D/0033/2020 ze dne: 2.12.2020 č. zhotovitele: 3020154		
ZMĚNOVÝ LIST - NOVÝ STROP 2. NP OBJEKT C		č. ZL 2 Datum :		
Objednatel:	MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník IČ: 00244309 DIČ: CZ00244309			
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Rostoky IČ: 256 06 468 DIČ: CZ25606468			
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x	osobně
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	SO 01 - objekt C			
Odkazy :	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:	položkový soupis prací a dodávek		
	na jinou část smlouvy:			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: Nahrazení původní konstrukce stropu v m. č. 2. 29 a část m. č. 2. 27 nad 2. NP, konstrukcí z I válcovaných profilů, trapezových plechů a betonovou deskou s výztuží				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		539 949,01 Kč		
Počet listů příloh:				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
539 949,01 Kč (bez DPH)		NE		
Odsouhlasil technický dozor investora (TDI):		Odsouhlasil generální projektant (GP):		
				
Datum: 22.4.21		Datum: 22.4.21		
Předal: POHL cz a.s.		Odsouhlasil za investora: MĚSTO RAKOVNÍK		
				
Datum: 22-04-2021		Datum: 22-04-2021		





Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/094	Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník
O:	03	SO 01 - objekt C
R:	03	SO 01 - objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 357,06
55	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	42,00000	79,93	3 357,06
		2NP :				
		IPE 240 : (8+13)*2		42,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				349 862,55
81	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	7,52000	3 447,50	25 925,20
		strop nad 2NP : 83,52*0,09		7,52000		
82	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou síť, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,50100	27 405,98	13 730,39
		strop nad 3NP : 0,501		0,50100		
83	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	42,00000	240,36	10 094,70
		2NP :				
		IPE 240 : (8+13)*2		42,00000		
84	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č.24 a výš	t	3,27600	32 082,38	105 101,88
		2NP :				
		IPE 240 : 0,76136+2,51433		3,27600		
86	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	m2	70,00000	495,81	34 706,70
		Podhledy sádkartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární RF (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost REI 60.				
		2NP - m.č.2.29 : 70,00		70,00000		
87	416026128R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	18,20000	626,62	11 404,48
		Podhledy sádkartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost REI 60.				
		2NP : průjezd		18,20000		
97	13482725	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235	t	3,60300	41 326,45	148 899,20
		2NP :				
		IPE 240 : (2514,33+761,36)*1,1		3,60300		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 621,00
173	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	157,56000	105,49	16 621,00
		2NP : 157,56		157,56000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 322,28
199	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	40,00000	180,32	7 612,80
		2NP - odhad : 40		40,00000		
239	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	42,00000	135,94	5 709,48
		2NP :				
		IPE 240 : (8+13)*2		42,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 450,99
265	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	31,22000	208,63	6 450,99
Díl: 762		Konstrukce tesafské				38 393,23
349	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	83,52000	43,50	3 633,12
		2NP 83,52		83,52000		
350	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	200,44800	59,81	11 988,79
		2NP - odhad : 83,52*2,4		200,44800		
351	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	83,52000	107,67	8 992,60
		2NP 83,52		83,52000		
353	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	9,05000	108,21	979,30
354	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	27,15000	53,83	1 461,48
355	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,05000	162,59	1 471,44
356	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	171,95000	10,33	1 776,24
357	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,05000	108,21	979,30
358	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,10000	53,83	974,32
359	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,05000	108,21	979,30
360	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,05000	26,64	241,09
361	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	9,05000	543,23	4 916,23
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				98 017,30
480	15401Rpol	Profil trapézový 40/182x0,63mm Aluzink	m2	104,40000	483,95	50 524,38
		strop nad 2NP :				
		trapéz.plech SAT.40/182/0,63 : 83,52*1,25		104,40000		
508	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	50 524,38000	0,94	47 492,92

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				13 924,61
552	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 2NP : IPE 240 : (24,8+81,9)*0,96	m2	102,43200	136,94	13 924,61
				102,43200		
Celkem						539 949,01

Stavba : Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování		Smlouva o dílo: OVal-D/0033/2020 ze dne: 2.12.2020 č. zhotovitele: 3020154		
ZMĚNOVÝ LIST - STROPY NAD 1. NP OBJEKT A		č. ZL 3 Datum :		
Objednatel:	MESTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník IČ: 00244309 DIČ: CZ00244309			
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky IČ: 256 06 468 DIČ: CZ25606468			
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x	osobně
Název částí stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	SO 01 - objekt A			
Odkazy :	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady: položkový soupis prací a dodávek			
	na jinou část smlouvy:			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: Po posouzení stavu stávajících stropních konstrukcí, rozhodnuto o ponechání stávajících stropů.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH -336 589,44 Kč				
Počet listů příloh:				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : -336 589,44 Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE		
Odsouhlasil technický dozor investora (TDI):  Datum: 22.4.21		Odsouhlasil generální projektant (GP):  Datum: 22.4.21		
Předal: POHL cz, a.s.  Datum: 22-04-2021		Odsouhlasil za investora: MĚSTO RAKOVNÍK  Datum: 22-04-2021		

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

Položkový soupis prací a dodávek





S:	2018/094	Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník
O:	01	SO 01 - objekt A
R:	01	SO 01 - objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-196 233,16		
76	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 strop nad 1NP : 18,24*0,09+52,65*0,09	m3	-6,38000	3 447,50	-21 995,05	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					6,38000			
77	411361921R2	Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm strop nad 1NP : 0,0632*1,1+52,65*0,003113*1,3	t	-0,28000	28 819,76	-8 069,53	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					0,28000			
80	413232221R00	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm strop nad 1NP : IPE 220 : 8+2 IPE 240 : 16	kus	-26,00000	240,35	-6 249,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					10,00000			
					16,00000			
89	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 strop nad 1NP : IPE 220 : 0,54496+0,1441	t	-0,69000	28 819,76	-19 885,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					0,69000			
90	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš strop nad 1NP : IPE 240 : 1,3999	t	-1,40000	32 052,38	-44 915,33	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					1,40000			
124	13482720	Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235 strop nad 1NP : IPE 220 : 0,6891*1,1	t	-0,75800	41 530,24	-31 479,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					0,76000			
125	13482725	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 strop nad 1NP : IPE 240 : 1,3999*1,1	t	-1,53990	41 326,45	-63 638,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					1,54000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-31 532,72		
231	965082933R00	Odstanění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 strop nad 1NP : 80*0,15	m3	-12,00000	375,20	-4 502,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					12,00000			
271	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP - pro U7, U9 (IPE 220) : 8+2 1NP - pro U8 (IPE 240) : 16	kus	-26,00000	190,32	-4 948,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					10,00000			
					16,00000			
288	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-19,32000	108,21	-2 090,62	RTS 20/ I	RTS 20/ I
289	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	-19,32000	53,63	-1 040,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
290	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-19,32000	162,59	-3 141,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
291	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-367,08000	10,33	-3 791,94	RTS 20/ I	RTS 20/ I
292	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-19,32000	108,21	-2 090,62	RTS 20/ I	RTS 20/ I
293	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-38,64000	53,63	-2 079,99	RTS 20/ I	RTS 20/ I
294	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-19,32000	108,21	-2 090,62	RTS 20/ I	RTS 20/ I
295	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-19,32000	26,64	-514,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
296	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-19,32000	271,34	-5 242,29	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-4 225,58		
298	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	-20,45000	206,63	-4 225,58	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						-4 853,45		
330	713102111R00	Odstr. tep. izolace podlah, volně, EPS tl. do 100 mm 2NP : pozn.2-01 : 39+43,35	m2	-82,35000	53,63	-4 432,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					82,35000			
351	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-0,16000	108,21	-17,31	RTS 20/ I	RTS 20/ I
352	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	-0,16000	53,63	-8,61	RTS 20/ I	RTS 20/ I
353	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,16000	162,59	-26,01	RTS 20/ I	RTS 20/ I
354	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,04000	10,33	-31,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I
355	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,16000	108,21	-17,31	RTS 20/ I	RTS 20/ I
356	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,32000	53,63	-17,23	RTS 20/ I	RTS 20/ I
357	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,16000	108,21	-17,31	RTS 20/ I	RTS 20/ I
358	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	-0,16000	1 783,56	-285,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-24 261,80		
395	762522811R00	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm strop nad 1NP : 80	m2	-80,00000	88,10	-7 612,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					80,00000			
398	762811811R00	Demontáž zákopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm strop nad 1NP : 80	m2	-80,00000	43,53	-3 480,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					80,00000			
404	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou opravy stáv. podbíjení stropů - odhad rozsahu : 15+20+20	m2	-55,00000	107,67	-5 921,85	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					55,00000			
410	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-4,76000	108,21	-515,08	RTS 20/ I	RTS 20/ I
411	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	-14,28000	53,63	-768,69	RTS 20/ I	RTS 20/ I
412	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,76000	162,59	-773,93	RTS 20/ I	RTS 20/ I
413	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-90,44000	10,33	-934,25	RTS 20/ I	RTS 20/ I
414	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-4,76000	108,21	-515,08	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/094	Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník
O:	01	SO 01 - objekt A
R:	01	SO 01 - objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň	
415	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-9,52000	53,63	-512,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I	
416	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-4,76000	108,21	-515,08	RTS 20/ I	RTS 20/ I	
417	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-4,76000	26,64	-128,81	RTS 20/ I	RTS 20/ I	
418	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	-4,76000	543,23	-2 585,77	RTS 20/ I	RTS 20/ I	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						-66 385,63		
529	15402Rpol	Profil trapézový 40/182x0,75mm Aluzink	m2	-79,00000	463,86	-38 232,05	Vlastní	Indiv	
		strop nad 1NP :							
		trapéz.plech 40/182/0,75mm : 65,04*1,2			78,05000				
		dopočet na celé m2 : 0,952			0,95000				
543	767392113R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přístřelením	m2	-65,04000	421,98	-27 444,28	RTS 20/ I	RTS 20/ I	
		strop nad 1NP :							
		trapéz.plech 40/182/0,75mm : 18,24+46,8			65,04000				
565	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-66,76330	1,08	-709,30	RTS 20/ I	RTS 20/ I	
Díl: 783	Nátěry						-9 097,10		
615	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-66,92000	135,94	-9 097,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I	
		1NP - ocel.překlady :							
		IPE 220 : 20,8*0,88+5,5*0,88			23,14000				
		IPE 240 : 45,6*0,96			43,78000				
Celkem méněpráce						-336 589,44			

Stavba : Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování		Smlouva o dílo: OVal-D/0033/2020 ze dne: 2.12.2020 č. zhotovitele: 3020154		
ZMĚNOVÝ LIST - MIKROPILOTY ZMĚNA ZALOŽENÍ		č. ZL 4 Datum :		
Objednatel:	MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník IČ: 00244309 DIČ: CZ00244309			
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Rostoky IČ: 256 06 468 DIČ: CZ25606468			
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x	osobně
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)		SO 01 - objekt B		
Odkazy :	na specifikaci:			
	na výkresy:	TVAR-1.NP-B Model (1), VÝZTUŽ-SLOUP-S12-1.NP-B Model (1) VÝZTUŽ-SLOUPY-1.NP-B Model (1)		
	na rozp. podklady:	položkový soupis prací a dodávek		
	na jinou část smlouvy:			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: Po posouzení základových poměrů byly vypuštěny mikropiloty a sloupy byly zesíleny převázkou Z1. Průzkumem bylo zjištěno, že v poloze nových sloupů se nachází ležatá kanalizace, a základy byly vynechány. Základy byly doplněny. Základy byly též vynechány v místě otvoru. Zde byly taktéž doplněny.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		-697 715,47 Kč		
Počet listů příloh:				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
-697 715,47 Kč (bez DPH)		NE		
Odsouhlasil technický dozor investora (TDI):		Odsouhlasil generální projektant (GP):		
				
Datum: 22.4.21		Datum: 22.4.21		
Předal: POHL cz, a.s.		Odsouhlasil za investora: MĚSTO RAKOVNÍK		
				
Datum: 22-04-2021		Datum: 22.4.2021		

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/094	Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník
O:	02	SO 01 - objekt B
R:	02	SO 01 - objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 176,65		
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	3,98340	918,97	3 660,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		výkop základů pro založení sloupů a stěn						
		2,16*0,7*1,2		1,81440				
		0,5*0,7*1,2		0,42000				
		0,55*0,7*1,2		0,46200				
		1,05*0,7*1,2		0,88200				
		0,4*0,7*0,5*2		0,28000				
		0,5*0,5*0,5		0,12500				
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,98340	216,96	864,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,98340	108,21	431,04	RTS 20/ I	RTS 20/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,98340	162,59	647,66	RTS 20/ I	RTS 20/ I
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalš: 1 km	m3	39,83400	26,64	1 061,18	RTS 20/ I	RTS 20/ I
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	3,98340	53,83	214,43	RTS 20/ I	RTS 20/ I
9	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	3,98340	325,72	1 297,47	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-741 597,89		
11	229942112V01	Trubkové mikropiloty, hladké D 102,8 mm, dle specifikace v technické zprávě včetně všech so	m	-196,00000	3 674,35	-759 372,60	Vlastní	Indiv
		TZ : 7*28		196,00000				
15	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,98340	3 066,86	12 216,53	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		základy pro založení sloupů a stěn						
		2,16*0,7*1,2		1,81440				
		0,5*0,7*1,2		0,42000				
		0,55*0,7*1,2		0,46200				
		1,05*0,7*1,2		0,88200				
		0,4*0,7*0,5*2		0,28000				
		0,5*0,5*0,5		0,12500				
26	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,04000	636,21	3 206,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bednění základů pro sloupy a zdi:		5,04000				
		0,5*1,2*2+0,55*1,2*2+1,05*1,2*2						
27	275354211R00	Bednění základových patek odstranění	m2	5,04000	184,86	931,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		ditto bednění základů : 5,28		5,04000				
43	331361821R00	Výztuž základů (trny) z betonáf. oceli 10505 (R)	t	0,05100	27 840,98	1 419,89	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 705,77		
37	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37	m3	1,21900	4 284,90	5 223,29	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP bourací práce :						
		1-25 : 0,5*0,55*3,5*2+0,5*0,5*3,5*4		-5,42000				
		1.NP bourací práce :						
		S11 - 4x: 0,5*0,5*3,06*4		3,06000				
		S11A: 0,5*0,5*3,66		0,91500				
		S11B: 0,5*0,5*3,66		0,91500				
		Z1 - 4x: 0,5*1,0*0,6*4		1,20000				
		S12: 0,3*0,5*3,66		0,54900				
38	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	6,07600	676,45	4 110,11	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP bourací práce :						
		1-25 : (0,5+0,55)*2*3,5*2+(0,5+0,5)*2*3,5*4		-42,70000				
		1.NP bourací práce :						
		S11 - 4x: (0,5+0,5)*2*2,81*4		22,48000				
		S11A: (0,5+0,5)*2*3,41		6,82000				
		S11B: (0,5+0,5)*2*3,41		6,82000				
		Z1 - 4x: (1,0+0,5)*0,6*2*4		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/094	Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník
O:	02	SO 01 - objekt B
R:	02	SO 01 - objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S12: (0,3+0,5)*2*3,41		5,45600				
40	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	6,07600	222,95	1 354,64	RTS 20/ I	RTS 20/ I
43	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,67750	27 840,98	18 862,26	RTS 20/ I	RTS 20/ I

1.NP bourací práce - odpočet :

Začátek provozního součtu

1-25 : 0,5*0,65*3,5*2+0,5*0,5*3,5*4

-5,42000

Konec provozního součtu - odpočet

5,425*0,110

-0,60000

1.NP - sloupy S11 - 4x, S11A, S11B, S12 viz. armovací výkresy

S11 - 4x: 130,8*4

0,52320

S11A: 129,5

0,12950

S11B: 133,2

0,13320

Z1 - 4x: 98,3*4

0,39320

S12: 98,4

0,09840

44	340001001V01	Řezání stěn cihelných do 60cm	m2	2,00000	3 077,73	6 155,46	Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

1.NP bourací práce :

1-25 : 0,25*2*4

2,00000

Celkem						-697 715,47		
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

pol.	Změnový list - popis	Přípočty	Odpočty	Celkem
1.	ZL1 - Dehtokorek	472 315,60	-12 087,01	460 228,59
2.	ZL2 - Strop nad 2.NP objekt C	539 949,01		539 949,01
3.	ZL3 - Stropy nad .NP objekt A		-336 589,44	-336 589,44
4.	ZL4 - Mikropiloty - měna založení	61 657,13	-759 372,60	-697 715,47
	Celkem ZL	1 073 921,74	-1 108 049,05	-34 127,31



22. 04. 2021



22 -04- 2021