

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	Kabelová přípojka nn	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
01	Elektroinstalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1940	OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMONAUTŮ 833		
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Správa nemovitostí města Jičína	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	40/19
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
Z	Montáž celkem	37 954	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	37 954	
	HZS	10 060	
	RN II.a III.hlavy	48 014	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	48 014	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	48 014 Kč	
DPH	15,0 % činí :	7 202 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		55 217 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMON	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Elektroinstalace	Kabelová přípojka nn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0	29 619	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	8 335	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	10 060
CELKEM OBJEKT	0	0	0	37 954	10 060

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

ŠETŘÍ SVĚTLEM TŘEBÍČ

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMO	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Elektroinstalace	Kabelová přípojka nn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M01	Nosný materiál				
1	00000001 VL100	Zdrhovací pásek do 200mm	kus	80,00		
2	00000001Hilti20	Protipožární ošetření prostupu 5x5cm,HILTI	ks	1,00		
3	34111661	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 150 + 70	m	19,00		
4	34140969	Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano	m	19,00		
5	354329120	Oko kabelové lisovací Cu 70 x 16 KU	kus	2,00		
6	354329129	Oko kabelové lisovací Cu 150 x 16 KU	kus	6,00		
7	35825000LT183	Pojistka výkonová PN 2 250 A gG	kus	3,00		
8	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
Celkem za		M01 Nosný materiál				29 618,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
9	210020652RT1	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg včetně dodávky L 25x25x3	kus	2,00		
10	210100007R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	2,00		
11	210100007V01	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 demontáž	kus	2,00		
12	210100009V01	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 demontáž	kus	6,00		
13	210100010R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	6,00		
14	210100255R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x150 mm2	kus	2,00		
15	210100255V01	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x150 mm2 demontáž	kus	2,00		
16	210120102R00	Patrona nožová do 500 V s montáží	kus	3,00		
17	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	19,00		
18	210810115R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x150+70 pevně uložený	m	19,00		
19	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	6,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				8 335,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
20	9091 T00	Vícepráce nad rámeček ceníkových položek	hod	6,00		
21	9096 T00	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00		
22	9099 T01	Vypínání sítě nn, vn Paušální položka za jedno vypnutí	ks	1,00		
23	9111 T03	Demontáž stávající elektroinstalace Kabely včetně nosných armatur	hod	8,00		
24	9121 T00	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	2,00		
25	9161 T00	Vysekání průrazů do zdiva	hod	3,00		
26	9991 T00	Výchozí revize	hod	3,00		
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				10 060,00

EPÝ ROZPOČET

ŠETŘI SVĚTLEM TŘEBÍČ

Rozpočet:	2	Elektroinstalace	JKSO :
Objekt :	Název objektu :		
01	Elektroinstalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1940	OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMONAUTŮ 833		
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Správa nemovitostí města Jičína	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	40/19
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	239 690	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	495 650		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	735 340		
	HZS	31 060		
	RN II.a III.hlavy	766 400	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	766 400	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	766 400 Kč
DPH	15,0 % činí :	114 960 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	881 360 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMON	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Elektroinstalace	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M00 Investiční zařízení	0	0	239 690	0	0
M01 Nosný materiál	0	0	0	245 241	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	214 059	0
M6521 Úprava rozvaděče "RH"	0	0	0	24 625	0
M8160 Úprava rozvaděče "RS"	0	0	0	11 725	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	31 060
CELKEM OBJEKT	0	0	239 690	495 650	31 060

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			495 650	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNICH DOM.ROZVODŮ BD KOSMO	Rozpočet: 2	
Objekt :	01 Elektroinstalace		Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M00		Investiční zařízení				
1	357-ELROZ 511	Rozvaděč elektroměrový včetně nástavby "RE"	kus	12,00		
2	357-ELROZ 512	Rozvaděč elektroměrový "RE14" 3x 3faz.+3x 1faz	kus	1,00		
3	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	3,60		
	Celkem za	M00 Investiční zařízení				239 690,00
Díl: M01		Nosný materiál				
4	00000001 VL100	Zdrhovací pásek do 200mm	kus	600,00		
5	00000001 Hilti20	Protipožární ošetření prostupu 5x5cm,HILTI	ks	36,00		
6	00000001 Hilti30	Protipožární ošetření prostupu 10x5cm,HILTI	ks	1,00		
7	00000001 Hilti50	Protipožární ošetření prostupu 25x5cm,HILTI	ks	1,00		
8	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	40,00		
9	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	330,00		
10	341110800	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x 25 mm2	m	67,00		
11	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	50,00		
12	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2	m	110,00		
13	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	720,00		
14	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	730,00		
15	34140967	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	10,00		
16	34140969	Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano	m	80,00		
17	34142161	Vodič silový pevné uložení CYA 35 mm2	m	510,00		
18	34534901vl101	Spínač 10A/230V řaz.01 - TANGO - kompletní	kus	13,00		
19	34535002VLO2	Pohybový spín. vestavný - SENSOR-30 360*, IP20/44	kus	25,00		
20	34564100 HE143	Krabice rozv.IP54 - DE 9325/Z, 5pól.svor. 2,5mm2	kus	24,00		
21	34570000UN1475	Přichytka CL20	kus	174,00		
22	34570000UN1476	Přichytka CL25	kus	144,00		
23	34570000UN1477	Přichytka CL32	kus	6,00		
24	34570000UN1878	Trubka PH ohebná FXP 20 IEC	m	30,00		
25	34570000UN1879	Trubka PH ohebná FXP 25 IEC	m	20,00		
26	34570000UN1880	Trubka PH ohebná FXP 32 IEC	m	10,00		
27	34570001KP3529	Trubka PH pevná 4020 750N 20 IEC	m	87,00		
28	34570001KP3530	Trubka PH pevná 4025 750N 25 IEC	m	72,00		
29	34570001KP3531	Trubka PH pevná 4032 750N 32 IEC	m	3,00		
30	34572300M2111	Kabelový žlab MERKUR2 50/50/195, GZ	m	220,00		
31	34572300M2131	Kabelový žlab MERKUR2 150/50/195, GZ	m	52,00		
32	34572300M2141	Kabelový žlab MERKUR2 200/50/195, GZ	m	4,00		
33	34572300MK31	Spojka žlabu MERKUR SZM1	kus	276,00		
34	34572300MK52	Nosník žlabu MERKUR NZM 100 GZ	kus	150,00		
35	34572300MK54	Nosník žlabu MERKUR NZM 200 GZ	kus	5,00		
36	34572300MK67	Držák žlabu MERKUR DZM7 - na stěnu	kus	52,00		
37	348-TR63640	sv.LED LINEA ROUND 3600/840,27W,IP54	kus	1,00		
38	348-ecolite102	Sv.vest. Ecolite LED-WSQ 25W/4100,IP20,30x30cm	kus	12,00		
39	348-ecolite103	Sv.vest. Ecolite LED-WSQ 12W/4100,17,5x17,5cm	kus	12,00		
40	348-vIMO302	LED panel Q2B600/500ND 26W - 60x30mm	kus	25,00		
41	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
	Celkem za	M01 Nosný materiál				245 240,58
Díl: M21		Elektromontáže				
42	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	30,00		
43	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	20,00		
44	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	10,00		
45	210010021R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm	m	87,00		
46	210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	72,00		
47	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m	3,00		
48	210010350T01	Rozvodka krabicová z PVC do 5 x 2,5mm2	kus	24,00		
49	210020302R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka	m	220,00		
50	210020304R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka	m	52,00		
51	210020308R00	Žlab kabelový s přísluš., 250/50 mm bez víka	m	4,00		
52	210020652RT1	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg včetně dodávky L 25x25x3	kus	5,00		
53	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	117,00		
54	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	604,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNICH DOM.ROZVODŮ BD KOSMO	Rozpočet: 2	
Objekt :	01 Elektroinstalace		Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	8,00		
56	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	60,00		
57	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	42,00		
58	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	2,00		
59	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	120,00		
60	210110000T06	Spínač speciální pohybový vestavný	kus	25,00		
61	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	13,00		
62	210190051R00	Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg	kus	13,00		
63	21020002 T02	Montáž LED svítidla - kulaté přisazené svítidlo do *40cm	kus	1,00		
64	210200023T00	Montáž LED panelu - vestavný do rastru	kus	25,00		
65	210200024T00	Montáž LED panelu - vestavný vč.vyříznutí otvoru	kus	24,00		
66	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	740,00		
67	210800650R00	Vodič nn a vn CYA 35 mm2 uložený pevně	m	590,00		
68	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	370,00		
69	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	50,00		
70	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	110,00		
71	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	720,00		
72	210810109R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	67,00		
73	460680041RT1	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	60,00		
74	460680401U00	Kapsa zeď leh beton krabice 7x7x5cm	kus	13,00		
75	460680501U00	Rýha hl -3cm š -3cm zeď beton	m	50,00		
76	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	6,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				214 059,00
Díl:	M6521	Úprava rozvaděče "RH"				
77	A-9035-0 00	ZAKRYT Z PLECHU	M2	1,50		
78	A-9097-0 00	PRISTROJOVY ROST Š.600 +	KUS	1,00		
79	A-9231-0 00	OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM	KUS	50,00		
80	B-1001-1 00	PRPJNC CU 32/5 V PREM.DRZACICH	KUS	3,00		
81	B-1401-1 00	NLV PRPOJ. CU 25/3 NA KAMENECH	KUS	4,00		
82	E-0241-1 00	POJ.ODPINAC DO 32A 1POL. +	KUS	3,00		
83	E-0246-1 T00	POJ.ODPINAC DO 125A 3.POL. +	KUS	1,00		
84	E-2010-1 00	JSTICE 3POL. DO 25A IT,LSN,J7K,SM1	KUS	1,00		
85	E-2020-1 00	JSTICE 3POL. DO 100A J21U CU	KUS	4,00		
86	I-9052-1 00	ELKTRMR 3FAZ. DO 60A ET304,404	KUS	1,00		
87	35822402	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-20B-3	kus	1,00		
88	35822500LT2054	Jistič do 80 A 3.pólový charakter.C LTN 80C/3	kus	4,00		
89	35824800LT107	Pojistka válcová tavná PV10 - 16A gG	kus	1,00		
90	35824800LT109	Pojistka válcová tavná PV10 - 25A gG	kus	1,00		
91	35824800LT110	Pojistka válcová tavná PV10 - 32A gG	kus	1,00		
92	35824800LT149	Pojistka válcová tavná PV22 - 100A gG	kus	3,00		
93	35824800LT301	Pojistkový odpínač OPV 10/1, 1.pólový do 32A	kus	3,00		
94	35824800LT325	Pojistkový odpínač OPV 22/3, 3.pólový do 125A	kus	1,00		
95	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
Celkem za		M6521 Úprava rozvaděče "RH"				24 625,00
Díl:	M8160	Úprava rozvaděče "RS"				
96	A-9035-0 00	ZAKRYT Z PLECHU	M2	1,50		
97	A-9231-0 00	OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM	KUS	30,00		
98	B-9101-1 00	ROZBOC.MUSTEK PE7,N7 +	KUS	2,00		
99	E-2000-1 00	JSTICE 1POL. DO 25A IJ,IJV,LSN	KUS	1,00		
100	E-2010-1 00	JSTICE 3POL. DO 25A IT,LSN,J7K,SM1	KUS	2,00		
101	E-2016-1 00	CHRANIC 2POL. DO 25A FI,SIF,FL7 +	KUS	1,00		
102	J-0002-1 00	SITOVY NAPAJEC 4FP +	KUS	1,00		
103	J-0002-3 T00	Trafo 230V/12V(24V)	KUS	1,00		
104	P-0195-1 00	SVRK ZPOJ.DO 10A RV2,5,6035-00	KUS	12,00		
105	34562120	Svornice řadová RSA 2,5	kus	12,00		
106	34562131	Hřeben propojovací 3-pól. pro RSA 2,5	kus	4,00		
107	34562135	Přepážka koncová RSA 2,5	kus	1,00		
108	34562265	Svěrka koncová RSAL 35	kus	2,00		
109	35822001LT207	Propojovací lišta 3.pólová - G-3L-1000/SIPAN 2x 5	m	0,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMO	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110	35822001LT214	Koncová krytka EK-C-3 pro - G-3L-1000/10C	kus	2,00		
111	35822002LT301	Rozbočovací můstek PE7 - zelený	kus	1,00		
112	35822002LT302	Rozbočovací můstek N7 - modrý	kus	1,00		
113	35822010LT102	Proudový chránič s nadpr.ochr. LFI 10B/1N/0.03	kus	1,00		
114	35822107	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-6B-1	kus	1,00		
115	35822422	Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-10C-3	kus	2,00		
116	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
Celkem za		M8160 Úprava rozvaděče "RS"				11 725,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
117	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod	12,00		
118	9093 T00	Úprava stávající elektroinstalace	hod	8,00		
119	9096 T00	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00		
120	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00		
121	9098 T00	Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00		
122	9121 T00	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	16,00		
123	9161 T00	Vysekání průrazů do zdiva	hod	3,00		
124	9972 T00	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	16,00		
125	9981 T00	Seřízení a uvedení do provozu	hod	8,00		
126	9991 T00	Výchozí revize	hod	24,00		
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				31 060,00

SLEPÝ ROZPOČET

ŠETŘÍ SVĚTLEM TŘEBÍČ

Rozpočet:	3	Domovní telefon	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
01	Elektroinstalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1940	OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMONAUTŮ 833		
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Správa nemovitostí města Jičína	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	40/19
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	67 510	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	131 728		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	199 238		
	HZS	8 640		
	RN II.a III.hlavy	207 878	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	207 878	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	207 878 Kč
DPH	15,0 % činí :	31 182 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		239 060 Kč

Poznámka :

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMON	Rozpočet : 3
Objekt :	01 Elektroinstalace	Domovní telefon

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M00 Investiční zařízení	0	0	67 510	0	0
M01 Nosný materiál	0	0	0	51 329	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	80 399	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	8 640
CELKEM OBJEKT	0	0	67 510	131 728	8 640

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			131 728	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMO	Rozpočet: 3	
Objekt :	01 Elektroinstalace	Domovní telefon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M00	Investiční zařízení				
1	382-CZP101	Zvon.tablo s elektr.papírem DUO Standartd 66 jmen	kus	1,00		
2	382-CZP102	Domovní telefon Viola DS15 - DUO Standard	kus	62,00		
3	382-CZP103	Montážní krabice GENOVA MK 4M zápusťná	kus	2,00		
4	382-CZP104	Generátor rozlišného vyzvánění GV DBS14	kus	1,00		
5	382-CZP105	Zdroj HDR 60/24V - 2,5A	kus	1,00		
6	382-CZP106	Elektrický zámek Dorcas 41-2, 16mm 24V	kus	1,00		
7	382-CZP107	Recyklační poplatek DUO Standard - 66 účastníků	kus	1,00		
8	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	3,60		
Celkem za		M00 Investiční zařízení				67 510,00
Díl:	M01	Nosný materiál				
9	00000001 VL1002	Zdrhovací pásek do 100mm	kus	300,00		
10	00000001Hilti01	Protipožární ošetření prostupu *2cm,HILTI	ks	26,00		
11	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	185,00		
12	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	735,00		
13	34534901vl108T	Tlačítko 10A/230V řaz.01 - TANGO - kompletní	kus	60,00		
14	34570000UN1475	Přichytka CL20	kus	216,00		
15	34570000UN1476	Přichytka CL25	kus	132,00		
16	34570000UN1878	Trubka PH ohebná FXP 20 IEC	m	250,00		
17	34570001KP3529	Trubka PH pevná 4020 750N 20 IEC	m	108,00		
18	34570001KP3530	Trubka PH pevná 4025 750N 25 IEC	m	25,00		
19	34571510KP1002	Krabice univerzální z PH KU 68 1901	kus	60,00		
20	34571510KP1003	Krabice univerzální z PH KU 68 1902	kus	61,00		
21	34572300M2111	Kabelový žlab MERKUR2 50/50/195, GZ	m	184,00		
22	34572300M2121	Kabelový žlab MERKUR2 100/50/195, GZ	m	4,00		
23	34572300MK31	Spojka žlabu MERKUR SZM1	kus	188,00		
24	34572300MK51	Nosník žlabu MERKUR NZM 50 GZ	kus	16,00		
25	34572300MK52	Nosník žlabu MERKUR NZM 100 GZ	kus	172,00		
26	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
Celkem za		M01 Nosný materiál				51 329,39
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
27	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	250,00		
28	210010021R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm	m	108,00		
29	210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	66,00		
30	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	60,00		
31	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	61,00		
32	210020302R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka	m	184,00		
33	210020304R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka	m	4,00		
34	210110051R00	Ovladač zapuštěný s doutnavkou	kus	60,00		
35	210140671U00	Mtž domácího telefonu	kus	61,00		
36	210140692U00	Mtž+zapojení ovládání zámku	kus	1,00		
37	210140877U00	Mtž zvon tablo nást+vrátný -32tlač	kus	2,00		
38	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	185,00		
39	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	735,00		
40	460680411U00	Kapsa zeď beton krabice 7x7x5cm	kus	121,00		
41	460680501U00	Rýha hl -3cm š -3cm zeď beton	m	180,00		
42	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	6,00		
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				80 399,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
43	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12,00		
44	9981 T00	Seřízení a uvedení do provozu	hod	24,00		
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				8 640,00

SLEPÝ ROZPOČET

ŠETŘÍ SVĚTLEM TŘEBÍČ

Rozpočet:	4	Datové rozvody	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
01	Elektroinstalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1940	OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMONAUTŮ 833		
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Správa nemovitostí města Jičína	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	40/19
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	64 145		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	64 145		
	HZS	5 100		
	RN II.a III.hlavy	69 245	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	69 245	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	69 245 Kč
DPH	15,0 % činí :	10 387 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	79 632 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMON	Rozpočet : 4
Objekt :	01 Elektroinstalace	Datové rozvody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0	27 282	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	36 863	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	5 100
CELKEM OBJEKT	0	0	0	64 145	5 100

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			64 145	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMO	Rozpočet: 4	
Objekt :	01 Elektroinstalace		Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M01		Nosný materiál				
1	34119101	Kabel datový CAT 5E UTP	m	3 100,00		
2	34570000UN1475	Přichytka CL20	kus	30,00		
3	34570000UN1478	Přichytka CL40	kus	258,00		
4	34570000UN1878	Trubka PH ohebná FXP 20 IEC	m	20,00		
5	34570001KP3529	Trubka PH pevná 4020 750N 20 IEC	m	15,00		
6	34570001KP3532	Trubka PH pevná 4040 750N 40 IEC	m	129,00		
7	34572300M2121	Kabelový žlab MERKUR2 100/50/195, GZ	m	6,00		
8	34572300MK31	Spojka žlabu MERKUR SZM1	kus	6,00		
9	34572300MK52	Nosník žlabu MERKUR NZM 100 GZ	kus	6,00		
10	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3,00		
	Celkem za	M01 Nosný materiál				27 282,48
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
11	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	20,00		
12	210010021R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm	m	15,00		
13	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m	129,00		
14	210020304R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka	m	6,00		
15	210860181T00	Kabel speciální UTP Cat 5e, Cat 6 volně uložený	m	3 100,00		
16	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	6,00		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				36 863,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
17	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod	5,00		
18	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	15,00		
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				5 100,00