

"Oprava geometrických parametrů koleje 2021"

Smlouva: č. Objednatele: E635-S-1634/2021 ; č. Zhotovitele: 1/011/21

Příloha č.2 Objednávky na stavební práce

Číslo: 21/635.340122

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	jednotková cena	celkem
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	400,000		
7	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	93,000		
12	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,380		
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,450		
14	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,510		
15	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	10,600		
20	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	436,730		
21	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 234,650		
23	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	2,700		
24	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,600		
25	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	2,700		
26	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,600		
27	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,500		
28	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,500		
29	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	166,000		
30	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	166,000		
31	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
32	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000		
33	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	62,000		
34	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	62,000		
35	M	5955101000	<i>Kamenivo drčené Stěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	690,000		
36	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svaňajin do 40 km	t	690,000		
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000		
1	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,380		
2	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	10,300		
celkem:							3 622 727,61

Zpracoval:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1484110

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 586b525a-a9d7-41d4-b324-7d1914b57533

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2021 09:12:01



1302d505-241e-4451-946e-2e768d40bfc5