



Termín dodání: do 31.05.2021

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Rychtaříková 2173/1 326 00 Plzeň IČ:  DIČ: 
---	--

Název akce:


Oprava místní komunikace v ulici Plánská v Tachově

Objednáváme u Vás opravu místní komunikace v ulici Plánská v Tachově. Přesné úseky opravy místní komunikace upřesní objednatel před zahájením stavebních prací. Cena a rozsah prací se bude řídit podle přiloženého výkazu výměr s tím, že cena nepřesáhne částku 888.530,- Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH v příslušné výši.

Práce budou fakturovány nejpozději 10 dnů po dokončení, na základě objednatelům potvrzeného soupisu provedených prací. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	Podpis  Ing. Josef Hradec, místostarosta
---	---

Akceptace objednávky : Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Podpis : viz. samostatná zpráva

POPTÁVKA - VÝKAZ VÝMĚR

Akce: Oprava místní komunikace v ulici Plánská v Tachově

Předpokládaný termín realizace 05/2021

Položka rozpočtu číslo *	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Předpokl. množství	Jedn. cena	Odbyt. cena
	komunikace, zpevněné plochy				
1	Oprava komunikace do tl. 50 mm	m ²	1150	740,0000	851 000 Kč
2	Oprava silničního obrubníku tl. 150mm	mb	54	695,0000	37 530 Kč
					888 530 Kč

*POZNÁMKA

Podrobný popis položek:

1	<p>Oprava komunikace do tl. 50 mm - Jedná se o plochy s převažující výměrou jednotlivých ploch od 200 m² do 650 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živичného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
2	<p>Oprava obrubníku</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž poškozeného obrubníku - odvoz a tříděné uložení živичného odpadu/suti na skladku města (bez poplatku za uložení). - dodávka a osazení obrubníku do betonu s boční opěrrou - doplnění demontovaného krytu bude kalkulováno položkami 1. - zatření spar asfaltovou zálivkou - případné ohumusování a osetí travnatých ploch

Upozornění:

Nabídková cena je maximální a konečná (tj. včetně dopravy, dodávky materiálu a instalace přechodného dopravního značení).

Každá vyfrézovaná plocha musí být označena svislým dopravním značením.

Firma:	SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Sídlo:	Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň
IČ:	
Kontaktní osoba:	Václav Chmelíř
e-mail:	
tel.	

