



Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:

město Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města

.....
.....

e-mail:

.....

IČO:

00297437

DIČ:

CZ00297437

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Český Těšín

č. účtu:

86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

spisová značka:
se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:

INTOZA s.r.o.

C 23847, v OR vedeném KS v Ostravě
Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
Tomášem Závadou, jednatelem společnosti

.....

e-mail:

.....

IČO:

25873261

DIČ:

CZ25873261

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava

č. účtu:

283333410/0300

telefon:

596 100 300

e-mail:

intoza@intoza.cz |

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.



2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby „**Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - energetické úspory**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle této smlouvy, dle zadávacích podmínek veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín“ a dle projektové dokumentace zpracované společností C.E.I.S. CZ s.r.o., IČ: 25843931, Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín (dále též „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel je povinen mít pojištěnou svou odpovědnost za škodu způsobenou jím objednateli včetně škod způsobených třetím osobám jeho činnostmi, činnostmi jeho pracovníků nebo poddodavatelů a jejich pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění stavebních a montážních rizik vztahujících se pouze k předmětu budovaného díla, a to do výše ceny budovaného díla dle této smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám,
 - i) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - k) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
 - l) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - n) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - o) dodržet podmínky stanovené správcem inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,



- p) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - q) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - r) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
 - s) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - t) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - u) označit staveniště v souladu s právními předpisy a metodickým pokynem poskytovatele dotace,
 - v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.6 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v zadání zakázky a v této smlouvě.
- 2.7 Práce a dodávky, které v zadání zakázky a v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadání zakázky / položkovém rozpočtu. Práce a dodávky, které v zadání zakázky / položkovém rozpočtu obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.9 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, seznámil se s projektovou dokumentací, kterou převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí a výkazem výměr, řádně překontroloval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
- 2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.13 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena za finanční podpory Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, název projektu – „Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - energetické úspory“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011710, z dotačních prostředků získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje,



že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod. Metodické pokyny jsou dostupné na www.opzp.cz.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníků dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen **převzít staveniště do 5 dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen **zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů** ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 53 týdnů**. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou



- termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. Důvodem takovéto žádosti objednatele může být zejména nemožnost realizace prací na díle nebo jeho části z důvodu nepředvídaných překážek, které vznikly nezaviněně a nezávisle na vůli smluvních stran.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění: Místem realizace stavebních prací je MŠ Hrabinská, Hrabinská 1016/51, 737 01 Český Těšín. Parc. č. 810/2, 810/6, 810/3, 810/5, 810/4, katastrální území Český Těšín [623164].

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	8 061 133,- Kč
DPH 21 %	1 692 838,- Kč
cena díla včetně DPH	9 753 971,- Kč

- 5.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e zákona o DPH.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.7 Změna ceny:
- Smluvní strany se dohodly, že může dojít ke změně ceny díla, jestliže:



- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

V případě změny ceny díla se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, s tím, že zhotovitel zpracuje odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a provede srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící víceprací nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
 - d) pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, s tím, že výpočet ceny bude věcně a technicky zdůvodněn;
 - e) Položkový rozpočet změny musí být předložen ve stejném formátu jako je formát rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - f) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.9 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích faktur bude vždy k poslednímu dni daného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu v termínu do 10. dne měsíce následujícího po uskutečněním zdanitelném plnění
- 6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy,



- název stavby,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- celý název projektu a jeho registrační číslo – „Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - energetické úspory“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011710

- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.4 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.5 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.7 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,



toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- 8.8 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.10 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.12 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 8.13 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní lístky (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelům požadované doklady související s prokázáním řádného provádění díla.
- 8.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.15 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.16 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
- 8.18 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých podzhotovitelů.
- 8.19 Zhotovitel je povinen sjednat se svými podzhotoviteli smluvní pokuty i jejich výši a rovněž délku záruční doby tak, aby tyto byly totožné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 8.20 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým podzhotovitelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených podzhotovitelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Objednatel může zhotovitele vyzvat a zhotovitel je povinen objednateli



prokazatelně doložit (např. výpisem z účtu) splnění povinnosti uvedené v předchozí větě, a to do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.

- 8.21 Pokud to vyplývá z jiného právního předpisu, objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 8.22 Pokud to stanoví jiný právní předpis, zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 8.23 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a ukončení přejímacího řízení, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou



- vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.
- 11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby..
 - 11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
 - 11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
 - 11.7 Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
 - 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
 - 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
 - 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu.



- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Bankovní záruka za kvalitu díla a za záruční podmínky

- 13.1 Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné provedení díla Bankovní zárukou za kvalitu díla ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku za kvalitu díla. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše **5%** z celkové ceny díla a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobou oprávněnou jednat za objednatele, zároveň objednatel uvede částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá vyplatit. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Výstavce bankovní záruky nebude moci vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit zhotovitel. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím hradí zhotovitel. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli originál záruční listiny vystavený bankou ve sjednané výši do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání staveniště.
- 13.4 Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku za kvalitu díla v platnosti po celou dobu realizace díla a až do podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- Objednatel uvolní bankovní záruku zhotoviteli do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 13.5 Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za plnění záručních podmínek díla Bankovní zárukou za záruční podmínky ve výši **2,5 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 13.6 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku za záruční podmínky. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše **2,5%** z celkové ceny díla a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během běhu záruční lhůty.



- 13.7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli originál záruční listiny vystavený bankou ve sjednané výši do 7 dnů od dokončení díla, platný po celou délku záruční lhůty, tedy minimálně 60 měsíců. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení s předložením bankovní záruky.

Objednatel uvolní bankovní záruku zhotoviteli do 15 dnů od uplynutí záruční lhůty.

- 13.8. Obě výše uvedené povinnosti může zhotovitel alternativně splnit složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet zadavatele.

14. Ochrana osobních údajů

- 14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických osob typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této smlouvy Objednatel.
- 14.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 14.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy

15. Závěrečná ujednání

- 15.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 15.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 15.4 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 15.5 Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.
- 15.6 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě
- 15.9 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 15.10 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří oceněný položkový rozpočet projektu „Snížení



energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - energetické úspory“.

15.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu do 2026. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je lhůta stanovená touto smlouvou, zhotovitel archivuje dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

15.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2250/37./1/RM dne 15.04.2021.

V Českém Těšíně dne 5.5.2021

V Ostravě dne 05.05.2021

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Tomáš Závada, jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín	Objednatel:	Město Český Těšín	IČ/DIČ:	00297437/CZ00297437
Druh stavby:	Energetické úspory	Projektant:	C.E.I.S. CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	25843931/CZ25843931
Lokalita:	Hrabinská 1016/51, Český Těšín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	536
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.12.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	841 771,64			0,00	Zařízení staveniště		9 014,32
	Montáž	3 114 726,64			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 415 083,04			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 059 466,79				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	29 385,00				Ostatní		0,00
	Montáž	192 878,20				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		398 807,16						
ZRN celkem		8 052 118,47	DN celkem		0,00	NUS celkem		9 014,32
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	8 061 132,79
Základ 21%	8 061 132,79	DPH 21%	1 692 837,89	Celkem včetně DPH	9 753 970,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Český Těšín
Druh stavby:	Energetické úspory	Začátek výstavby:	Projektant:	C.E.I.S. CZ s.r.o.
Lokalita:	Hrabinská 1016/51, Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 20.12.2019	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1100	Stavební část UN - ETICS	119 424,80	2 151 791,97	2 271 216,77
1120	Stavební část UN - střecha	77 223,11	692 269,68	769 492,78
1140	Stavební část UN - Výměna výplní + interiér	964 900,40	542 994,87	1 507 895,27
1431	UT - demontáže	0,00	33 325,00	33 325,00
1432	UT - dodávka nových zařízení	103 197,60	88 038,35	191 235,95
1433	UT - dodávka nových zařízení v napojovacím uzlu	43 594,00	24 907,96	68 501,96
1442	D.1.4.4 - Silnoproud - HROMOSVOD	65 295,40	86 847,00	152 142,40
1443	D.1.4.4 - Silnoproud - OSVĚTLENÍ	308 988,90	185 146,00	494 134,90
1444	D.1.4.4 - Silnoproud - ŽALUZIE	77 882,50	41 813,00	119 695,50
2100	Stavební část NN - ETICS	80,00	249,71	329,71
2110	Stavební část NN - terasa	4 448,47	322 401,84	326 850,30
2120	Stavební část NN - střecha	34 586,56	411 481,53	446 068,08
2130	Stavební část NN - hydroizolace	423 615,95	999 464,69	1 423 080,64
2445	D.1.4.4 - Silnoproud - VIDEOVRÁTNÝ	63 002,00	38 267,20	101 269,20
VON	Stavební část UN - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	146 880,00	146 880,00
		Celkem:		8 052 118,47

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Český Těšín
Druh stavby:		Energetické úspory	Začátek výstavby:		Projektant:	C.E.I.S. CZ s.r.o.
Lokalita:		Hrabinská 1016/51, Český Těšín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne: 20.12.2019		Zpracoval:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			
			Dodávka	Montáž	Celkem	
1100		Stavební část UN - ETICS	119 424,80	2 151 791,97	2 271 216,77	
1100	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	538,00	538,00	
1100	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	41 130,54	1 707 669,29	1 748 799,83	
1100	76	Konstrukce	25 548,00	140 683,92	166 231,92	
1100	77	Podlahy	1 424,26	4 313,43	5 737,69	
1100	78	Dokončovací práce	42 922,00	176 372,85	219 294,85	
1100	9	Dokončovací práce, demolice	8 400,00	122 214,49	130 614,49	
1120		Stavební část UN - střecha	77 223,11	692 269,68	769 492,78	
1120	71	Izolace	0,00	284 375,46	284 375,46	
1120	72	Zdravotně technické instalace	0,00	102 581,62	102 581,62	
1120	76	Konstrukce	77 223,11	290 009,59	367 232,70	
1120	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	15 303,01	15 303,01	
1140		Stavební část UN - Výměna výplní + interiér	964 900,40	542 994,87	1 507 895,27	
1140	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	3 625,20	3 625,20	
1140	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	0,00	72 915,60	72 915,60	
1140	71	Izolace	0,00	360,43	360,43	
1140	76	Konstrukce	964 900,40	191 584,45	1 156 484,85	
1140	78	Dokončovací práce	0,00	138 720,17	138 720,17	
1140	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	135 789,02	135 789,02	
1431		UT - demontáže	0,00	33 325,00	33 325,00	
1431	73	Ústřední vytápění	0,00	19 325,00	19 325,00	
1431	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	14 000,00	14 000,00	
1432		UT - dodávka nových zařízení	103 197,60	88 038,35	191 235,95	
1432	73	Ústřední vytápění	103 197,60	60 938,35	164 135,95	
1432	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	27 100,00	27 100,00	
1433		UT - dodávka nových zařízení v napojovacím uzlu	43 594,00	24 907,96	68 501,96	
1433	71	Izolace	579,70	267,86	847,56	
1433	73	Ústřední vytápění	43 014,30	17 634,55	60 648,85	

1433	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	0,00	755,55	755,55
1433	78	Dokončovací práce	0,00	250,00	250,00
1433	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	6 000,00	6 000,00
1442		D.1.4.4 - Silnoproud - HROMOSVOD	65 295,40	86 847,00	152 142,40
1442	9	Dokončovací práce, demolice	65 295,40	86 847,00	152 142,40
1443		D.1.4.4 - Silnoproud - OSVĚTLENÍ	308 988,90	185 146,00	494 134,90
1443	9	Dokončovací práce, demolice	308 988,90	185 146,00	494 134,90
1444		D.1.4.4 - Silnoproud - ŽALUZIE	77 882,50	41 813,00	119 695,50
1444	9	Dokončovací práce, demolice	77 882,50	41 813,00	119 695,50
2100		Stavební část NN - ETICS	80,00	249,71	329,71
2100	72	Zdravotně technické instalace	80,00	248,80	328,80
2100	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	0,91	0,91
2110		Stavební část NN - terasa	4 448,47	322 401,84	326 850,30
2110	1	Zemní práce	0,00	13 710,06	13 710,06
2110	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	0,00	2 118,87	2 118,87
2110	4	Vodorovné konstrukce	0,00	9 269,88	9 269,88
2110	71	Izolace	73,80	11 249,54	11 323,34
2110	77	Podlahy	4 374,67	24 521,52	28 896,18
2110	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	261 531,97	261 531,97
2120		Stavební část NN - střecha	34 586,56	411 481,53	446 068,08
2120	76	Konstrukce	34 586,56	155 841,23	190 427,79
2120	78	Dokončovací práce	0,00	255 021,95	255 021,95
2120	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	618,35	618,35
2130		Stavební část NN - hydroizolace	423 615,95	999 464,69	1 423 080,64
2130	1	Zemní práce	50 828,64	348 565,50	399 394,14
2130	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	49 062,60	15 132,00	64 194,60
2130	4	Vodorovné konstrukce	0,00	53 600,09	53 600,09
2130	5	Komunikace	67 596,22	69 566,97	137 163,19
2130	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	60 947,04	117 225,91	178 172,95
2130	71	Izolace	117 158,66	180 788,75	297 947,41
2130	72	Zdravotně technické instalace	0,00	39 676,34	39 676,34
2130	8	Trubní vedení	78 022,80	18 104,60	96 127,40
2130	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	156 804,53	156 804,53
2445		D.1.4.4 - Silnoproud - VIDEOVRÁTNÝ	63 002,00	38 267,20	101 269,20
2445	9	Dokončovací práce, demolice	63 002,00	38 267,20	101 269,20
VON		Stavební část UN - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	146 880,00	146 880,00
VON	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	146 880,00	146 880,00

Celkem:

8 052 118,47

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Český Těšín
Druh stavby:		Energetické úspory	Začátek výstavby:		Projektant:	C.E.I.S. CZ s.r.o.
Lokalita:		Hrabinská 1016/51, Český Těšín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne: 20.12.2019		Zpracoval:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			
			Dodávka	Montáž	Celkem	
1100		Stavební část UN - ETICS	119 424,80	2 151 791,97	2 271 216,77	
1100	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	538,00	538,00	
1100	60	Omítky ze suchých směsí	0,00	48,77	48,77	
1100	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	93,95	93,95	
1100	62	Úprava povrchů vnější	41 130,54	1 707 526,57	1 748 657,11	
1100	764	Konstrukce klempířské	0,00	118 379,49	118 379,49	
1100	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	25 548,00	22 304,43	47 852,43	
1100	771	Podlahy z dlaždic	1 424,26	4 313,43	5 737,69	
1100	783	Nátěry	0,00	1 095,92	1 095,92	
1100	786VD	Čalounické úpravy	42 922,00	175 276,93	218 198,93	
1100	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	99 865,11	99 865,11	
1100	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	1 428,00	1 428,00	
1100	96	Bourání konstrukcí	0,00	186,83	186,83	
1100	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	6 193,30	6 193,30	
1100	M43	Montáže ocelových konstrukcí	8 400,00	8 640,00	17 040,00	
1100	S	Přesuny sutí	0,00	5 901,25	5 901,25	
1120		Stavební část UN - střecha	77 223,11	692 269,68	769 492,78	
1120	764	Konstrukce klempířské	45 588,26	264 269,20	309 857,46	
1120	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	4 075,38	4 075,38	
1120	S	Přesuny sutí	0,00	11 227,63	11 227,63	
1120	713	Izolace tepelné	0,00	284 375,46	284 375,46	
1120	728	Vzduchotechnika	0,00	102 581,62	102 581,62	
1120	762	Konstrukce tesařské	19 338,00	11 389,08	30 727,08	
1120	763	Dřevostavby	12 296,84	14 351,31	26 648,15	
1140		Stavební část UN - Výměna výplní + interiér	964 900,40	542 994,87	1 507 895,27	
1140	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	3 625,20	3 625,20	
1140	60	Omítky ze suchých směsí	0,00	10 855,80	10 855,80	
1140	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	55 730,40	55 730,40	

1140	62	Úprava povrchů vnější	0,00	3 528,00	3 528,00
1140	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	307 356,00	37 278,45	344 634,45
1140	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	85 390,58	85 390,58
1140	96	Bourání konstrukcí	0,00	30 109,48	30 109,48
1140	S	Přesuny sutí	0,00	15 987,45	15 987,45
1140	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	2 801,40	2 801,40
1140	711	Izolace proti vodě	0,00	360,43	360,43
1140	766	Konstrukce truhlářské	657 544,40	154 305,99	811 850,39
1140	784	Malby	0,00	138 720,17	138 720,17
1140	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 301,52	4 301,52
1431		UT - demontáže	0,00	33 325,00	33 325,00
1431	732	Ústřední vytápění - strojovny	0,00	675,56	675,56
1431	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00	198,79	198,79
1431	734	Ústřední vytápění - armatury	0,00	18 434,75	18 434,75
1431	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	15,90	15,90
1431	OST	Ostatní	0,00	14 000,00	14 000,00
1432		UT - dodávka nových zařízení	103 197,60	88 038,35	191 235,95
1432	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00	27 303,69	27 303,69
1432	734	Ústřední vytápění - armatury	103 197,60	23 314,29	126 511,89
1432	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	10 320,37	10 320,37
1432	OST	Ostatní	0,00	27 100,00	27 100,00
1433		UT - dodávka nových zařízení v napojovacím uzlu	43 594,00	24 907,96	68 501,96
1433	783	Nátěry	0,00	250,00	250,00
1433	713	Izolace tepelné	579,70	267,86	847,56
1433	732	Ústřední vytápění - strojovny	22 540,00	857,44	23 397,44
1433	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00	7 604,24	7 604,24
1433	734	Ústřední vytápění - armatury	20 474,30	9 172,87	29 647,17
1433	OST	Ostatní	0,00	6 000,00	6 000,00
1433	742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	755,55	755,55
1442		D.1.4.4 - Silnoproud - HROMOSVOD	65 295,40	86 847,00	152 142,40
1442	M21	Elektromontáže	65 295,40	80 306,00	145 601,40
1442	M46	Zemní práce při montážích	0,00	6 541,00	6 541,00
1443		D.1.4.4 - Silnoproud - OSVĚTLENÍ	308 988,90	185 146,00	494 134,90
1443	M21	Elektromontáže	308 988,90	181 514,00	490 502,90
1443	M46	Zemní práce při montážích	0,00	3 632,00	3 632,00
1444		D.1.4.4 - Silnoproud - ŽALUZIE	77 882,50	41 813,00	119 695,50
1444	M21	Elektromontáže	77 882,50	39 781,00	117 663,50
1444	M46	Zemní práce při montážích	0,00	2 032,00	2 032,00
2100		Stavební část NN - ETICS	80,00	249,71	329,71
2100	S	Přesuny sutí	0,00	0,91	0,91
2100	722	Vnitřní vodovod	80,00	248,80	328,80
2110		Stavební část NN - terasa	4 448,47	322 401,84	326 850,30
2110	771	Podlahy z dlaždic	4 374,67	24 521,52	28 896,18
2110	96	Bourání konstrukcí	0,00	98 700,71	98 700,71
2110	S	Přesuny sutí	0,00	135 140,61	135 140,61
2110	711	Izolace proti vodě	73,80	11 249,54	11 323,34
2110	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	27 690,65	27 690,65
2110	13	Hloubené vykopávky	0,00	13 710,06	13 710,06

2110	27	Základy	0,00	2 118,87	2 118,87
2110	43	Schodiště	0,00	9 269,88	9 269,88
2120		Stavební část NN - střecha	34 586,56	411 481,53	446 068,08
2120	764	Konstrukce klempířské	34 586,56	155 841,23	190 427,79
2120	783	Nátěry	0,00	255 021,95	255 021,95
2120	S	Přesuny sutí	0,00	618,35	618,35
2130		Stavební část NN - hydroizolace	423 615,95	999 464,69	1 423 080,64
2130	62	Úprava povrchů vnější	60 947,04	117 225,91	178 172,95
2130	96	Bourání konstrukcí	0,00	205,20	205,20
2130	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 024,00	1 024,00
2130	S	Přesuny sutí	0,00	43 283,16	43 283,16
2130	713	Izolace tepelné	92 653,30	45 610,23	138 263,52
2130	711	Izolace proti vodě	24 505,36	135 178,52	159 683,88
2130	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	105 701,97	105 701,97
2130	13	Hloubené vykopávky	0,00	96 083,52	96 083,52
2130	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	91 111,23	91 111,23
2130	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	886,95	886,95
2130	16	Přemístění výkopku	0,00	96 503,66	96 503,66
2130	17	Konstrukce ze zemin	50 403,88	56 632,14	107 036,02
2130	18	Povrchové úpravy terénu	424,76	7 348,00	7 772,76
2130	21	Úprava podloží a základové spáry	49 062,60	15 132,00	64 194,60
2130	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	53 600,09	53 600,09
2130	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	6 150,59	6 150,59
2130	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	0,00	8 862,00	8 862,00
2130	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	0,00	3 616,80	3 616,80
2130	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	67 596,22	50 937,58	118 533,80
2130	721	Vnitřní kanalizace	0,00	39 676,34	39 676,34
2130	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	2 032,80	2 879,60	4 912,40
2130	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	75 990,00	15 225,00	91 215,00
2130	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	6 590,20	6 590,20
2445		D.1.4.4 - Silnoproud - VIDEOVRÁTNÝ	63 002,00	38 267,20	101 269,20
2445	M21	Elektromontáže	63 002,00	33 987,20	96 989,20
2445	M46	Zemní práce při montážích	0,00	4 280,00	4 280,00
VON		Stavební část UN - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	146 880,00	146 880,00
VON	VON	VN a ON Vedlejší a ostatní náklady	0,00	146 880,00	146 880,00

Celkem:

8 052 118,47

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín				Doba výstavby:		Objednatel: Město Český Těšín		
Druh stavby:		Energetické úspory				Začátek výstavby:		Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.		
Lokalita:		Hrabinská 1016/51, Český Těšín				Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne: 20.12.2019				Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
		1100 31	Stavební část UN - ETICS Zdi podpěrné a volné				119 424,80 0,00	2 151 791,97 538,00	2 271 216,77 538,00	
1	1100	310236241R	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm Varianta: s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	132,00	0,00	132,00	132,00	RTS II / 2019
2	1100	310236251R	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm Varianta: s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	203,00	0,00	406,00	406,00	RTS II / 2019
		1100 60	Omítky ze suchých směsí				0,00	48,77	48,77	
3	1100	602011112R	Omítká jádrová, ručně Varianta: tloušťka vrstvy 10 mm	m2	0,30	163,00	0,00	48,77	48,77	RTS II / 2019
		1100 61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	93,95	93,95	
4	1100	612421637R	Omítká vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,30	314,00	0,00	93,95	93,95	RTS II / 2019
		1100 62	Úprava povrchů vnější				41 130,54	1 707 526,57	1 748 657,11	
5	1100	620991121R	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	241,56	34,00	0,00	8 213,09	8 213,09	RTS II / 2019
6	1100	622300131R	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	243,73	84,00	0,00	20 473,49	20 473,49	RTS II / 2019
7	1100	622300152R	Montáž dilatační lišty	m	32,00	54,00	0,00	1 728,00	1 728,00	RTS II / 2019
8	1100	283502862	SK PVC dilatační lišta průběžná s tkaninou	m	28,16	163,00	4 590,08	0,00	4 590,08	RTS II / 2019
9	1100	283502863	SK PVC dilatační lišta rohová s tkaninou	m	7,04	163,00	1 147,52	0,00	1 147,52	RTS II / 2019
10	1100	622300172R	Těsnění napojovacích spár tmelem Varianta: včetně dodávky tmelu FT 101	m	448,34	19,00	0,00	8 518,46	8 518,46	RTS II / 2019
11	1100	622300175R	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení Varianta: včetně dodávky krabice 120x120x200 mm	kus	2,00	52,00	0,00	104,00	104,00	RTS II / 2019
12	1100	622300175R	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení Varianta: včetně dodávky krabice 100x230x250 mm	kus	4,00	52,00	0,00	208,00	208,00	RTS II / 2019
13	1100	622300176R	Osazení montážní desky PVC do zateplení Varianta: včetně dodávky desky 120x120x200 mm	kus	7,00	52,00	0,00	364,00	364,00	RTS II / 2019
14	1100	622300153R	Montáž okapního soklového profilu	m	302,95	37,00	0,00	11 209,15	11 209,15	RTS II / 2019
15	1100	283502814	LW66-2 přechodová lišta, délka 2 m	m	333,25	103,00	34 324,24	0,00	34 324,24	RTS II / 2019
16	1100	622323335R	Zateplovací syst.,fasáda, EPS šedý,tl.160 mm Varianta: s omítkou silikonovou SIF20	m2	900,98	1 143,00	0,00	1 029 820,71	1 029 820,71	RTS II / 2019
17	1100	622323353R	Zatepl.systém, ostění, EPS šedý tl. 30 mm Varianta: s omítkou silikonovou SIF20	m2	275,05	1 548,00	0,00	425 776,63	425 776,63	RTS II / 2019
18	1100	622323363R	Zatepl.systém, parapet, EPS šedý tl. 30 mm	m2	48,25	835,00	0,00	40 288,75	40 288,75	RTS II / 2019
19	1100	LK0001IMV	LX-H lišta parapetní napojovací flexibilní s nepřiznanou okapnicí a tkaninou pro dilatující napojení omítky na ohýb	m	62,87	17,00	1 068,71	0,00	1 068,71	2019
20	1100	622323735R	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm Varianta: s omítkou silikonovou SIF20	m2	18,54	1 728,00	0,00	32 037,12	32 037,12	RTS II / 2019
21	1100	622323753R	Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 30 mm Varianta: s omítkou silikonovou SIF20	m2	55,29	2 240,00	0,00	123 849,60	123 849,60	RTS II / 2019
22	1100	622904212R	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	60,93	81,00	0,00	4 935,57	4 935,57	RTS II / 2019
		1100 764	Konstrukce klempířské				0,00	118 379,49	118 379,49	
23	1100	764430240R	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm	m	50,40	410,00	0,00	20 664,00	20 664,00	RTS II / 2019
24	1100	764430850R	Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm	m	58,84	44,00	0,00	2 588,96	2 588,96	RTS II / 2019
25	1100	764410850R	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	132,20	38,00	0,00	5 023,60	5 023,60	RTS II / 2019
26	1100	764908307R	oplechování parapetů plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE, rš 330 mm, enkolit Varianta: plech FOP/PO tl.0,6 mm	m	3,50	531,00	0,00	1 858,50	1 858,50	RTS II / 2019
27	1100	764908308R	oplechování parapetů plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE, rš 400 mm, enkolit Varianta: plech FOP/PO tl.0,6 mm	m	35,45	595,00	0,00	21 092,75	21 092,75	RTS II / 2019
28	1100	764908309R	oplechování parapetů plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE, rš 500 mm, enkolit	m	99,05	662,00	0,00	65 571,10	65 571,10	RTS II / 2019

Varianta: plech FOP/PO tl.0,6 mm										
29	1100	998764101R	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,13	1 397,00	0,00	1 580,58	1 580,58	RTS II / 2019
	1100	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				25 548,00	22 304,43	47 852,43	
30	1100	767165110R	Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním	m	9,40	58,00	0,00	545,20	545,20	RTS I / 2019
31	1100	UB001	Madlo schodiště nerez EB1-TR42, 0,8m vč. příslušenství	kpl	10,00	1 080,00	10 800,00	0,00	10 800,00	2019
32	1100	UB002	Madlo schodiště nerez EB1-TR42, 1,4m vč. příslušenství	kpl	1,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	2019
33	1100	767221110R	Demontáž zábradlí schod.z trubek, do zdíva, do 15 kg	m	6,20	38,00	0,00	235,60	235,60	RTS I / 2019
34	1100		Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	58,00	87,00	0,00	5 046,00	5 046,00	2019
35	1100	767811100R	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	56,00	87,00	0,00	4 872,00	4 872,00	RTS II / 2019
36	1100	alu250/1	Ventilační potrubí ALU průměr 250 mm trubka flexi	m	28,00	76,00	2 128,00	0,00	2 128,00	2019
37	1100	alu300/150	VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z VYSOCE KVALITNÍHO EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU - 300X150 MM, BÍLÁ	ks	54,00	177,00	9 558,00	0,00	9 558,00	2019
38	1100	alu600/150	VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z VYSOCE KVALITNÍHO EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU - 600X150 MM, BÍLÁ	ks	2,00	307,00	614,00	0,00	614,00	2019
39	1100	or. cena	Demontáž mříží	m2	8,94	119,00	0,00	1 063,86	1 063,86	2019
40	1100	767662110R	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	4,95	243,00	0,00	1 202,85	1 202,85	RTS II / 2019
41	1100	767662210R	Montáž mříží otvíravých	m2	3,99	166,00	0,00	662,34	662,34	RTS II / 2019
42	1100	or. cena	Úprava mříží	m	17,20	206,00	0,00	3 543,20	3 543,20	2019
43	1100	or. cena	Úprava zastřešení u kuchyně	ks	1,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2019
44	1100	or. cena	Úprava skříní na fasádě objektu	m2	1,26	2 016,00	0,00	2 540,16	2 540,16	2019
45	1100	767999801R	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	9,00	42,00	0,00	378,00	378,00	RTS II / 2019
46	1100	998767101R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,06	946,00	0,00	55,22	55,22	RTS II / 2019
	1100	771	Podlahy z dlaždic				1 424,26	4 313,43	5 737,69	
47	1100	771111131R	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	23,60	46,00	0,00	1 085,60	1 085,60	RTS II / 2019
48	1100	24747225	Lepidlo stavební MS Polymer 290 ml	kus	4,72	123,00	580,56	0,00	580,56	RTS II / 2019
49	1100	771475014R	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	23,60	91,00	0,00	2 147,60	2 147,60	RTS II / 2019
50	1100	597642030	Dlažba keramická mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm R11	m2	2,60	325,00	843,70	0,00	843,70	RTS II / 2019
51	1100	771479001R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15,73	67,00	0,00	1 054,13	1 054,13	RTS II / 2019
52	1100	998771101R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,06	438,00	0,00	26,09	26,09	RTS II / 2019
	1100	783	Nátěry				0,00	1 095,92	1 095,92	
53	1100	783222120R	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x	m2	39,14	28,00	0,00	1 095,92	1 095,92	RTS II / 2019
	1100	786VD	Čalounické úpravy				42 922,00	175 276,93	218 198,93	
54	1100	ISO0001IMV	MTZ venkovní žaluzie C 80 flexi, ovl. motorem, vodící lišty, MTZ do špalety na rám okna, krycí schránka přiznané	ks	12,00	8 964,00	0,00	107 568,00	107 568,00	2019
55	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	12,00	1 951,00	23 412,00	0,00	23 412,00	2019
56	1100	ISO0002IMV	MTZ venkovní žaluzie C 80 flexi, ovl. motorem, vodící lišty, MTZ do špalety na rám okna, krycí schránka přiznané	ks	4,00	6 502,00	0,00	26 008,00	26 008,00	2019
57	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	4,00	1 951,00	7 804,00	0,00	7 804,00	2019
58	1100	ISO0003IMV	MTZ venkovní žaluzie C 80 flexi, ovl. motorem, vodící lišty, MTZ do špalety na rám okna, krycí schránka přiznané	ks	4,00	7 175,00	0,00	28 700,00	28 700,00	2019
59	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	4,00	1 951,00	7 804,00	0,00	7 804,00	2019
60	1100	ISO0004IMV	MTZ venkovní žaluzie C 80 flexi, ovl. motorem, vodící lišty, MTZ do špalety na rám okna, krycí schránka přiznané	ks	1,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	2019
61	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	1,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	2019
62	1100	ISO0005IMV	MTZ venkovní žaluzie C 80 flexi, ovl. motorem, vodící lišty, MTZ do špalety na rám okna, krycí schránka přiznané	ks	1,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	2019
63	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	1,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	2019
64	1100	998786101R	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 6 m	t	0,64	518,00	0,00	328,93	328,93	RTS II / 2019
	1100	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	99 865,11	99 865,11	
65	1100	941941031R	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	649,00	45,00	0,00	29 205,00	29 205,00	RTS II / 2019
66	1100	941941191R	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	649,00	20,00	0,00	12 980,00	12 980,00	RTS II / 2019
Varianta: lešení rámové vlastní										
67	1100	941941831R	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	649,00	37,00	0,00	24 013,00	24 013,00	RTS II / 2019
68	1100	944944013R	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	649,00	13,00	0,00	8 437,00	8 437,00	RTS II / 2019
69	1100	944944033R	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4013	m2	649,00	11,00	0,00	7 139,00	7 139,00	RTS II / 2019
70	1100	944944083R	Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%	m2	649,00	8,00	0,00	5 192,00	5 192,00	RTS II / 2019
71	1100	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	47,77	270,00	0,00	12 899,11	12 899,11	RTS II / 2019
	1100	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	1 428,00	1 428,00	
72	1100	or.cena	Demontáž a montáž orientačních tabulek	kus	6,00	238,00	0,00	1 428,00	1 428,00	2019
	1100	96	Bourání konstrukcí				0,00	186,83	186,83	
73	1100	962031113R	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	1,73	87,00	0,00	150,73	150,73	RTS II / 2019
74	1100	965081702R	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	1,90	19,00	0,00	36,10	36,10	RTS II / 2019
	1100	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	6 193,30	6 193,30	
75	1100	971033341R	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS II / 2019
76	1100	978036121R	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2	1 218,66	5,00	0,00	6 093,30	6 093,30	RTS II / 2019
	1100	M43	Montáže ocelových konstrukcí				8 400,00	8 640,00	17 040,00	
77	1100	or. cena	Demontáž stříšky kuchyně	kg	400,00	7,20	0,00	2 880,00	2 880,00	2019
78	1100	430861002R	Křívka cenová první, hmotnost do 500 kg, zpětná montáž stříšky kuchyně	kg	400,00	14,40	0,00	5 760,00	5 760,00	RTS II / 2019
79	1100	28318221	Deska polykarb. komůrková 10x2100x6000 bron	m2	24,00	350,00	8 400,00	0,00	8 400,00	RTS II / 2019
	1100	S	Přesuny sutí				0,00	5 901,25	5 901,25	

80	1100	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,85	163,00	0,00	1 117,31	1 117,31	RTS II / 2019
81	1100	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	102,82	11,00	0,00	1 131,02	1 131,02	RTS II / 2019
82	1100	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,85	229,00	0,00	1 569,71	1 569,71	RTS II / 2019
83	1100	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,42	25,00	0,00	685,46	685,46	RTS II / 2019
84	1100	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,47	216,00	0,00	1 397,00	1 397,00	RTS II / 2019
85	1100	979990111R	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,00	990,00	0,00	0,75	0,75	RTS II / 2019
1120							77 223,11	692 269,68	769 492,78	
1120 764							45 588,26	264 269,20	309 857,46	
Stavební část UN - střecha										
Konstrukce klempířské										
86	1120	764322830R	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	368,29	22,00	0,00	8 102,38	8 102,38	RTS II / 2019
87	1120	764351836R	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	435,00	22,00	0,00	9 570,00	9 570,00	RTS II / 2019
88	1120	764352810R	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	374,89	29,00	0,00	10 871,81	10 871,81	RTS II / 2019
89	1120	764365220R	Poklop střešní poplastovaný plech, hladká krytina, 60 x 60cm	kus	5,00	1 107,00	0,00	5 535,00	5 535,00	RTS II / 2019
90	1120	764454801R	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	79,50	24,00	0,00	1 908,00	1 908,00	RTS II / 2019
91	1120	764456852R	Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm	kus	9,00	34,00	0,00	306,00	306,00	RTS II / 2019
92	1120	764908102R	Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	25,00	375,00	0,00	9 375,00	9 375,00	RTS II / 2019
93	1120	764908105R	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	374,89	398,00	0,00	149 206,22	149 206,22	RTS II / 2019
94	1120	764908109R	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	79,50	523,00	0,00	41 578,50	41 578,50	RTS II / 2019
95	1120	764918222R	Z+M.oplech.okapů lak.plech. na šikmé střeše rš 330	m	368,39	58,00	0,00	21 366,62	21 366,62	RTS II / 2019
96	1120	553507335	Plech okapový rš 250 PE	kus	202,61	225,00	45 588,26	0,00	45 588,26	RTS II / 2019
97	1120	998764101R	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	4,62	1 397,00	0,00	6 449,67	6 449,67	RTS II / 2019
1120 95							0,00	4 075,38	4 075,38	
Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách										
98	1120	952902110R	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 018,85	4,00	0,00	4 075,38	4 075,38	RTS II / 2019
1120 S							0,00	11 227,63	11 227,63	
Přesuny sutí										
99	1120	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,21	163,00	0,00	1 175,05	1 175,05	RTS II / 2019
100	1120	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,13	11,00	0,00	1 189,47	1 189,47	RTS II / 2019
101	1120	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,21	229,00	0,00	1 650,84	1 650,84	RTS II / 2019
102	1120	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,84	25,00	0,00	720,89	720,89	RTS II / 2019
103	1120	979990144R	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	4,08	1 566,00	0,00	6 382,05	6 382,05	RTS II / 2019
104	1120	979990161R	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,07	1 566,00	0,00	109,32	109,32	RTS II / 2019
1120 713							0,00	284 375,46	284 375,46	
Izolace tepelné										
105	1120	713101121R	Odstr.tep.isol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm	m2	1 018,85	14,00	0,00	14 263,83	14 263,83	RTS II / 2019
106	1120	713182241R	Izolace celulózová foukaná volně	m3	305,65	848,00	0,00	259 194,17	259 194,17	RTS II / 2019
107	1120	998713101R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	16,59	658,00	0,00	10 917,46	10 917,46	RTS II / 2019
1120 728							0,00	102 581,62	102 581,62	
Vzduchotechnika										
108	1120	728618211R	Ventilační turbína, Al hlavice, velikost 12"	kus	23,00	4 451,00	0,00	102 373,00	102 373,00	RTS II / 2019
109	1120	998728101R	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,07	3 054,00	0,00	208,62	208,62	RTS II / 2019
1120 762							19 338,00	11 389,08	30 727,08	
Konstrukce tesařské										
110	1120	762341210R	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	8,44	93,00	0,00	784,92	784,92	RTS II / 2019
Varianta: včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm										
111	1120	762341921R	Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 1 m2	m2	5,22	446,00	0,00	2 330,33	2 330,33	RTS II / 2019
112	1120	762343931R	Zabednění otvorů střeš prkny plochy do 1 m2	m2	1,80	673,00	0,00	1 211,40	1 211,40	RTS II / 2019
Varianta: prkna tl.24 mm										
113	1120	762512125R	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	30,00	195,00	0,00	5 850,00	5 850,00	RTS II / 2019
114	1120	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	66,00	293,00	19 338,00	0,00	19 338,00	RTS II / 2019
115	1120	998762102R	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,19	1 017,00	0,00	1 212,44	1 212,44	RTS II / 2019
1120 763							12 296,84	14 351,31	26 648,15	
Dřevostavby										
116	1120	763752112R	Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2	m	125,00	96,00	0,00	12 000,00	12 000,00	RTS II / 2019
117	1120	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	37,50	293,00	10 987,50	0,00	10 987,50	RTS II / 2019
118	1120	763761201R	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	5,00	374,00	0,00	1 870,00	1 870,00	RTS II / 2019
119	1120	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	4,47	293,00	1 309,34	0,00	1 309,34	RTS II / 2019
120	1120	998763101R	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,62	775,00	0,00	481,31	481,31	RTS II / 2019
1140							964 900,40	542 994,87	1 507 895,27	
Stavební část UN - Výměna výplní + interiér										
1140 31							0,00	3 625,20	3 625,20	
Zdi podpěrné a volné										
121	1140	311238144R	Zdivo z keramických tvarovek P10, tl. 300 mm	m2	3,60	1 007,00	0,00	3 625,20	3 625,20	RTS II / 2019
1140 60							0,00	10 855,80	10 855,80	
Omítky ze suchých směsí										
122	1140	602011112R	Omítka jádrová, ručně	m2	66,60	163,00	0,00	10 855,80	10 855,80	RTS II / 2019
Varianta: tloušťka vrstvy 10 mm										
1140 61							0,00	55 730,40	55 730,40	
Úprava povrchů vnitřní										
123	1140	612409991R	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	420,00	58,00	0,00	24 360,00	24 360,00	RTS II / 2019
Varianta: s použitím suché maltové směsi										
124	1140	612421637R	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,60	314,00	0,00	1 130,40	1 130,40	RTS II / 2019
125	1140	612425931R	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	63,00	480,00	0,00	30 240,00	30 240,00	RTS I / 2019
Varianta: s použitím suché maltové směsi										

	1140	62	Úprava povrchů vnější					0,00	3 528,00	3 528,00	
126	1140	624401111R	Vyspravení poškoz. hran spár maltou MVC s disperzí	m	42,00	84,00		0,00	3 528,00	3 528,00	RTS II / 2019
	1140	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					307 356,00	37 278,45	344 634,45	
127	1140	767616101R	Montáž osazovacích rámu oken z Al - profilů	kus	4,00	2 257,00		0,00	9 028,00	9 028,00	RTS II / 2019
128	1140	767616111R	Montáž oken z Al - profilů	m2	21,24	1 253,00		0,00	26 613,72	26 613,72	RTS II / 2019
129	1140	NAB0007IMV	HLINÍKOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK FIX, MAX. Ud = 0,96 W/m ² ks	ks	4,00	68 100,00	272 400,00	0,00	272 400,00	272 400,00	2019
130	1140	767649191R	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,00	205,50		822,00	822,00	822,00	RTS II / 2019
131	1140	107935	Zavírač TS 5000 S tělo - stříbrná EV1	ks	4,00	7 011,00	28 044,00	0,00	28 044,00	28 044,00	2019
132	1140	68221	Kluzná lišta pro zavírače TS 3000 a TS 5000 - stříbrná EV1	ks	4,00	637,00	2 548,00	0,00	2 548,00	2 548,00	2019
133	1140	69780	Omezovač otevíření do lišty pro zavírač TS 3000 a TS 5000	ks	4,00	482,00	1 928,00	0,00	1 928,00	1 928,00	2019
134	1140	71924	Aretace do lišty pro zavírače TS 3000 a TS 5000	ks	4,00	609,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	2019
135	1140	998767101R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,86	946,00		0,00	814,73	814,73	RTS II / 2019
	1140	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	85 390,58	85 390,58	
136	1140	952901111R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 004,60	85,00		0,00	85 390,58	85 390,58	RTS II / 2019
	1140	96	Bourání konstrukcí					0,00	30 109,48	30 109,48	
137	1140	965042121R	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,03	3 053,00		0,00	98,92	98,92	RTS II / 2019
		<i>Varianta: ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm</i>									
138	1140	968061112R	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	114,00	7,00		0,00	798,00	798,00	RTS II / 2019
139	1140	968061113R	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	24,00	15,00		0,00	360,00	360,00	RTS II / 2019
140	1140	968061125R	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	16,00	12,00		0,00	192,00	192,00	RTS II / 2019
141	1140	968062244R	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	33,48	181,00		0,00	6 059,88	6 059,88	RTS II / 2019
142	1140	968062245R	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,70	108,00		0,00	291,60	291,60	RTS II / 2019
143	1140	968062246R	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	112,68	88,00		0,00	9 915,84	9 915,84	RTS II / 2019
144	1140	968062456R	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	35,40	162,00		0,00	5 734,80	5 734,80	RTS II / 2019
145	1140	968071125R	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	8,00	21,00		0,00	168,00	168,00	RTS II / 2019
146	1140	968072456R	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	21,24	211,00		0,00	4 481,64	4 481,64	RTS II / 2019
147	1140	968095001R	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	36,00	25,00		0,00	900,00	900,00	RTS II / 2019
148	1140	968095002R	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	33,60	33,00		0,00	1 108,80	1 108,80	RTS II / 2019
	1140	S	Přesuny sutí					0,00	15 987,45	15 987,45	
149	1140	979081111R	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,42	163,00		0,00	1 536,00	1 536,00	RTS II / 2019
150	1140	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	141,35	11,00		0,00	1 554,84	1 554,84	RTS II / 2019
151	1140	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,42	229,00		0,00	2 157,94	2 157,94	RTS II / 2019
152	1140	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	37,69	25,00		0,00	942,33	942,33	RTS II / 2019
153	1140	979990001R	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,07	216,00		0,00	15,40	15,40	RTS II / 2019
154	1140	979990161R	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,91	1 566,00		0,00	1 420,41	1 420,41	RTS II / 2019
155	1140	979990162R	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	8,44	990,00		0,00	8 360,54	8 360,54	RTS II / 2019
	1140	63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	2 801,40	2 801,40	
156	1140	632451021R	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	17,40	161,00		0,00	2 801,40	2 801,40	RTS II / 2019
	1140	711	Izolace proti vodě					0,00	360,43	360,43	
157	1140	711111001R	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	3,00	9,00		0,00	27,00	27,00	RTS II / 2019
		<i>Varianta: 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP</i>									
158	1140	711141559R	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	3,00	81,00		0,00	243,00	243,00	RTS II / 2019
		<i>Varianta: 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral</i>									
159	1140	711199095R	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	3,00	2,00		0,00	6,00	6,00	RTS II / 2019
160	1140	711199097R	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	3,00	24,00		0,00	72,00	72,00	RTS II / 2019
161	1140	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02	687,00		0,00	12,43	12,43	RTS II / 2019
	1140	766	Konstrukce truhlářské					657 544,40	154 305,99	811 850,39	
162	1140	766601213R	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	420,00	95,00		0,00	39 900,00	39 900,00	RTS I / 2019
		<i>Varianta: PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm</i>									
163	1140	766629301R	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	43,00	827,00		0,00	35 561,00	35 561,00	RTS II / 2019
164	1140	NAB0001IMV	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 1200x900, IZO	ks	1,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	4 968,00	2019
165	1140	NAB0002IMV	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 600x900, IZOLAČN	ks	1,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	2 232,00	2019
166	1140	NAB0006IMV	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 900x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO	ks	40,00	2 448,00	97 920,00	0,00	97 920,00	97 920,00	2019
167	1140	NAB0011IMV	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 600x900, IZOLAČN	ks	1,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	2 232,00	2019
168	1140	NAB0012IMV	PÁKOVÝ OVLADAČ NA OKNĚ NEBO STĚNĚ, RUČNÍ PÁKA, KRYT, NŮŽKY, TÁHLO, BOWDEN	ks	40,00	1 872,00	74 880,00	0,00	74 880,00	74 880,00	2019
169	1140	766629302R	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	13,00	991,00		0,00	12 883,00	12 883,00	RTS II / 2019
170	1140	NAB0008IMV	PLASTOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ, SLOUPEK, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 270	ks	8,00	7 488,00	59 904,00	0,00	59 904,00	59 904,00	2019
171	1140	NAB0009IMV	PLASTOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ, SLOUPEK, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 240	ks	4,00	7 128,00	28 512,00	0,00	28 512,00	28 512,00	2019
172	1140	NAB0010IMV	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 1800x900, IZO	ks	1,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	2019
173	1140	766629303R	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	28,00	1 128,00		0,00	31 584,00	31 584,00	RTS II / 2019
174	1140	NAB0003IMV	3KS PLAST. OKNO, 2KŘÍDLÉ S POUTCEM, H. KŘÍDLO OTEV., SKL., D. KŘÍDLO SKL., MAX. Uw = 0,96 W/m ² :ks	ks	4,00	25 560,00	102 240,00	0,00	102 240,00	102 240,00	2019
175	1140	NAB0005IMV	4KS PLAST. OKNO, 2KŘÍDLÉ S POUTCEM, H. KŘÍDLO OTEV., SKL., D. KŘÍDLO SKL., MAX. Uw = 0,96 W/m ² :ks	ks	4,00	33 048,00	132 192,00	0,00	132 192,00	132 192,00	2019
176	1140	766629304R	Montáž balkonových dveří plastových	kus	4,00	1 158,00		0,00	4 632,00	4 632,00	RTS II / 2019

177	1140	NAB0004IMV	PLAST. DVEŘE, 2KŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, OTEV., NADSV. SKLOPNÝ, DO SESTAVY S 3.1, MAX. Uw = 0 ks		4,00	28 944,00	115 776,00	0,00	115 776,00	2019
178	1140	NAB0012IMV	PÁKOVÝ OVLADAČ NA OKNĚ NEBO STĚNĚ, RUČNÍ PÁKA, KRYT, NŮŽKY, TÁHLŮ, BOWDEN	ks	4,00	1 872,00	7 488,00	0,00	7 488,00	2019
179	1140	766694111R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	42,00	130,00	0,00	5 460,00	5 460,00	RTS II / 2019
180	1140	60775430	Parapet interiéř DTD šíře 150 mm tyč dl. 4,05 m	m	0,60	186,00	111,60	0,00	111,60	RTS II / 2019
181	1140	60775431	Parapet interiéř DTD šíře 200 mm tyč dl. 4,05 m	m	36,00	195,00	7 020,00	0,00	7 020,00	RTS II / 2019
182	1140	60775432	Parapet interiéř DTD šíře 250 mm tyč dl. 4,05 m	m	0,60	212,00	127,20	0,00	127,20	RTS II / 2019
183	1140	60775451	Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks	sada	42,00	19,00	798,00	0,00	798,00	RTS II / 2019
184	1140	766694112R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	176,00	0,00	176,00	176,00	RTS II / 2019
185	1140	60775430	Parapet interiéř DTD šíře 150 mm tyč dl. 4,05 m	m	1,20	186,00	223,20	0,00	223,20	RTS II / 2019
186	1140	60775451	Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks	sada	1,00	19,00	19,00	0,00	19,00	RTS II / 2019
187	1140	766694113R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	5,00	238,00	0,00	1 190,00	1 190,00	RTS II / 2019
188	1140	60775432	Parapet interiéř DTD šíře 250 mm tyč dl. 4,05 m	m	11,40	212,00	2 416,80	0,00	2 416,80	RTS II / 2019
189	1140	60775451	Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks	sada	5,00	19,00	95,00	0,00	95,00	RTS II / 2019
190	1140	766694114R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	24,00	267,00	0,00	6 408,00	6 408,00	RTS II / 2019
191	1140	60775430	Parapet interiéř DTD šíře 150 mm tyč dl. 4,05 m	m	63,60	186,00	11 829,60	0,00	11 829,60	RTS II / 2019
192	1140	60775451	Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks	sada	24,00	19,00	456,00	0,00	456,00	RTS II / 2019
193	1140	60775459	Spojka plastová pro DTD parapet	kus	8,00	43,00	344,00	0,00	344,00	RTS II / 2019
194	1140	or. cena	Demontáž krytů topných těles	m2	21,60	115,00	0,00	2 484,00	2 484,00	2019
195	1140	766699612R	Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva	m2	21,60	365,00	0,00	7 884,00	7 884,00	RTS II / 2019
196	1140	998766101R	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	9,69	634,00	0,00	6 143,99	6 143,99	RTS II / 2019
1140 784 Malby							0,00	138 720,17	138 720,17	
197	1140	784011221R	Zakrytí předmětů <i>Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm</i>	m2	839,79	10,00	0,00	8 397,90	8 397,90	RTS II / 2019
198	1140	784011222R	Zakrytí podlah <i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>	m2	824,82	5,00	0,00	4 124,10	4 124,10	RTS II / 2019
199	1140	784442001R	Malba disperzní interiéř..výška do 3,8 m <i>Varianta: 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace</i>	m2	2 068,82	61,00	0,00	126 198,17	126 198,17	RTS I / 2019
1140 H99 Ostatní přesuny hmot							0,00	4 301,52	4 301,52	
200	1140	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	15,93	270,00	0,00	4 301,52	4 301,52	RTS II / 2019
1431 UT - demontáže							0,00	33 325,00	33 325,00	
1431 732 Ústřední vytápění - strojovny							0,00	675,56	675,56	
201	1431	732000001R	Demontáž teplotního čidla MaR z potrubí <i>Varianta: Demontáž teplotního čidla MaR z potrubí</i>	KS	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
202	1431	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 <i>Varianta: Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40</i>	KUS	1,00	137,00	0,00	137,00	137,00	CS ÚRS 2019 01
203	1431	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m <i>Varianta: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m</i>	T	0,02	1 836,00	0,00	38,56	38,56	CS ÚRS 2019 01
1431 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00	198,79	198,79	
204	1431	733120819R	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 vč. tepelné izolace z minerální vlny o síle 30mm <i>Varianta: Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 vč. tepelné izolace z minerální vlny o síle 30mm</i>	M	4,00	45,10	0,00	180,40	180,40	
205	1431	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m <i>Varianta: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m</i>	T	0,02	968,00	0,00	18,39	18,39	CS ÚRS 2019 01
1431 734 Ústřední vytápění - armatury							0,00	18 434,75	18 434,75	
206	1431	734200813	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 6/4, termostatické hlavice <i>Varianta: Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1 do G 6/4, termostatické hlavice</i>	KUS	80,00	49,94	0,00	3 995,20	3 995,20	CS ÚRS 2019 01
207	1431	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 <i>Varianta: Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2</i>	KUS	80,00	71,50	0,00	5 720,00	5 720,00	CS ÚRS 2019 01
208	1431	734200822R	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1; šroubení <i>Varianta: Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1; šroubení</i>	KUS	80,00	98,89	0,00	7 911,20	7 911,20	
209	1431	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 <i>Varianta: Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2</i>	KUS	1,00	161,70	0,00	161,70	161,70	CS ÚRS 2019 01
210	1431	734290813R	Demontáž armatury směšovací trojcestné DN 32 včetně pohonu a odpojení z řídicího systému <i>Varianta: Demontáž armatury směšovací trojcestné DN 32 včetně pohonu a odpojení z řídicího systému</i>	KUS	1,00	237,60	0,00	237,60	237,60	
211	1431	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m <i>Varianta: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m</i>	T	0,53	768,90	0,00	409,05	409,05	CS ÚRS 2019 01
1431 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	15,90	15,90	
212	1431	735494811R	Vypuštění vody z otopných těles <i>Varianta: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží</i>	SOUBOR	1,00	15,90	0,00	15,90	15,90	
1431 OST Ostatní							0,00	14 000,00	14 000,00	
213	1431	R001	Demontáže dřevěných krytů <i>Varianta: Demontáže dřevěných krytů</i>	KS	70,00	200,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
1432 UT - dodávka nových zařízení							103 197,60	88 038,35	191 235,95	
1432 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00	27 303,69	27 303,69	

214	1432	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 <i>Varianta: Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40</i>	M	40,00	7,27	0,00	290,80	290,80	CS ÚRS 2019 01
215	1432	733191922R	úprava přípojky na potrubí ocelové závitové DN 10 <i>Varianta: úprava přípojky na potrubí ocelové závitové DN 10</i>	KUS	42,00	287,00	0,00	12 054,00	12 054,00	CS ÚRS 2019 01
216	1432	733191923R	úprava přípojky na potrubí ocelové závitové DN 15 <i>Varianta: úprava přípojky na potrubí ocelové závitové DN 15</i>	KUS	38,00	379,00	0,00	14 402,00	14 402,00	
217	1432	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m <i>Varianta: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	168,76	3,30	0,00	556,89	556,89	CS ÚRS 2019 01
1432	734	Ústřední vytápění - armatury					103 197,60	23 314,29	126 511,89	
218	1432	734001R	Zablokování termostatické hlavice na max.teploty dle projektu <i>Varianta: Zablokování termostatické hlavice na max.teploty dle projektu</i>	KS	80,00	104,50	0,00	8 360,00	8 360,00	
219	1432	734209105R	Montáž závitových armatur s 1 závitem do G 1 (DN 25), TRH <i>Varianta: Montáž závitových armatur s 1 závitem do G 1 (DN 25), TRH</i>	KUS	80,00	26,07	0,00	2 085,60	2 085,60	CS ÚRS 2019 01
220	1432	55128134R	Termostatická hlavice kapalinová, připojení M30x1,5, RAL 9016, rozsah 6-28°C s možností skrytého zablokování <i>Varianta: Termostatická hlavice kapalinová, připojení M30x1,5, RAL 9016, rozsah 6-28°C s možností skrytého zablokování a omezení teploty dvěma zarážkami. Uživatelské 2 klipy pro nastavení teplot. Hystereze 0,15K, ovlivnění teplotou vody max. 0,3K</i>	KUS	72,00	352,00	25 344,00	0,00	25 344,00	CS ÚRS 2019 01
221	1432	55128124R	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM S PŘIPOJENÍM M30x1,5, rozsah 0-27°C, délka kapil:KUS <i>Varianta: TERMOSTATICKÁ HLAVICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM S PŘIPOJENÍM M30x1,5, rozsah 0-27°C</i>		7,00	2 168,10	15 176,70	0,00	15 176,70	
222	1432	55128122R	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM S PŘIPOJENÍM M30x1,5, rozsah 0-27°C, Délka kapil KUS <i>Varianta: TERMOSTATICKÁ HLAVICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM S PŘIPOJENÍM M30x1,5, rozsah 0-27°C</i>		1,00	2 308,90	2 308,90	0,00	2 308,90	
223	1432	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 <i>Varianta: Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10)</i>	KUS	36,00	71,50	0,00	2 574,00	2 574,00	CS ÚRS 2019 01
224	1432	55121230R	Radiátorový ventil přímý DN 10 s automatickým nastavením průtoku v rozsahu 10-150 l/h. PN 10; Délka tělesa 5;KUS <i>Varianta: Radiátorový ventil přímý DN 10 s automatickým nastavením průtoku v rozsahu 10-150 l/h. PN 10</i>		35,00	754,60	26 411,00	0,00	26 411,00	
225	1432	55121213R	Radiátorový ventil rohový DN 10 s automatickým nastavením průtoku v rozsahu 10-150 l/h. PN 10;Délka tělesa 5;KUS <i>Varianta: Radiátorový ventil rohový DN 10 s automatickým nastavením průtoku v rozsahu 10-150 l/h. PN 10</i>		1,00	754,60	754,60	0,00	754,60	
226	1432	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 <i>Varianta: Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)</i>	KUS	44,00	71,50	0,00	3 146,00	3 146,00	CS ÚRS 2019 01
227	1432	55121231R	Radiátorový ventil přímý DN 15 s automatickým nastavením průtoku v rozsahu 10-150 l/h. PN 10;Délka tělesa 6;KUS <i>Varianta: Radiátorový ventil přímý DN 15 s automatickým nastavením průtoku v rozsahu 10-150 l/h. PN 10</i>		44,00	754,60	33 202,40	0,00	33 202,40	
228	1432	734290914R	Přetěsnění šroubení závitového do G 1 <i>Varianta: Přetěsnění šroubení závitového do G 1</i>	KUS	80,00	83,93	0,00	6 714,40	6 714,40	
229	1432	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m <i>Varianta: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	1 173,75	0,37	0,00	434,29	434,29	CS ÚRS 2019 01
1432	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					0,00	10 320,37	10 320,37	
230	1432	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním <i>Varianta: Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním</i>	KUS	80,00	90,80	0,00	7 264,00	7 264,00	CS ÚRS 2019 01
231	1432	735191905	Odvzdušnění otopných těles <i>Varianta: Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa</i>	KUS	80,00	18,90	0,00	1 512,00	1 512,00	CS ÚRS 2019 01
232	1432	735191910	Napuštění vody do otopných těles <i>Varianta: Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles</i>	M2	125,00	9,45	0,00	1 181,25	1 181,25	CS ÚRS 2019 01
233	1432	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m <i>Varianta: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	129,69	2,80	0,00	363,12	363,12	CS ÚRS 2019 01
1432	OST	Ostatní					0,00	27 100,00	27 100,00	
234	1432	D001	topná zkouška <i>Varianta: topná zkouška</i>	HOD	32,00	300,00	0,00	9 600,00	9 600,00	
235	1432	R002	Zpětná montáž dřevěných krytů <i>Varianta: Zpětná montáž dřevěných krytů</i>	KS	70,00	250,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
1433	783	UT - dodávka nových zařízení v napojovacím uzlu					43 594,00	24 907,96	68 501,96	
236	1433	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm <i>Varianta: Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní</i>	M	5,00	20,00	0,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
237	1433	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	M	5,00	30,00	0,00	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01

Varianta: Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí jednozásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující									
1433	713	Izolace tepelné					579,70	267,86	847,56
238	1433	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	M	5,00	51,50	0,00	257,50	257,50 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do									
239	1433	63154532	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm	M	1,10	99,00	108,90	0,00	108,90 CS ÚRS 2019 01
Varianta: pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm									
240	1433	63154533	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm	M	4,40	107,00	470,80	0,00	470,80 CS ÚRS 2019 01
Varianta: pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm									
241	1433	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	10,36	1,00	0,00	10,36	10,36 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
1433	732	Ústřední vytápění - strojovny					22 540,00	857,44	23 397,44
242	1433	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	SOUBOR	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32									
243	1433	42611344R	Elektrické oběhové čerpadlo s displejem DN 32, průtok 2,4 m3/h, výtlak 3m, proporcionální režim s možností zabKUS		1,00	22 540,00	22 540,00	0,00	22 540,00
Varianta: Elektrické oběhové čerpadlo s displejem DN 32, průtok 2,4 m3/h, výtlak 3m, proporcionální režim s možností zablokování pozice nastavení, max. výtlak 6m, 84W, PN10, připojení G 1 1/2"									
244	1433	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	170,80	1,80	0,00	307,44	307,44 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
1433	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					0,00	7 604,24	7 604,24
245	1433	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	M	1,00	471,00	0,00	471,00	471,00 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32									
246	1433	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	M	4,00	723,00	0,00	2 892,00	2 892,00 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40									
247	1433	733124115R	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/32 nebo 40/25	KUS	4,00	411,00	0,00	1 644,00	1 644,00
Varianta: Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 40/32 nebo 40/25									
248	1433	733124117R	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 50/32 nebo DN50/40	KUS	2,00	535,00	0,00	1 070,00	1 070,00
Varianta: Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých DN 50/32 nebo DN50/40									
249	1433	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	M	5,00	7,27	0,00	36,35	36,35 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40									
250	1433	733191927R	Propojení na stávající potrubí ocelové závitové do DN 40	KUS	4,00	305,00	0,00	1 220,00	1 220,00
Varianta: Propojení na stávající potrubí ocelové závitové do DN 40									
251	1433	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	82,09	3,30	0,00	270,89	270,89 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
1433	734	Ústřední vytápění - armatury					20 474,30	9 172,87	29 647,17
252	1433	734209115R	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1, s pohonem	KUS	1,00	94,60	0,00	94,60	94,60
Varianta: Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1, s pohonem									
253	1433	S73402501	Dvoucestný regulační ventil DN 25, Kvs 8, EQM charakteristika s pohonem 230V, 3-bodové řízení	SOUBOR	1,00	9 394,00	9 394,00	0,00	9 394,00
Varianta: Dvoucestný regulační ventil DN 25, Kvs 8, EQM charakteristika s pohonem 230V, 3-bodové řízení									
254	1433	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	KUS	1,00	111,10	0,00	111,10	111,10 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)									
255	1433	S73403201	Regulátor tlakové difference DN 32, rozsah tlaku 10-40 kPa, s měřicí vsuvkou a kapilárou včetně přechodek na 3/SOUBOR		1,00	7 055,40	7 055,40	0,00	7 055,40
Varianta: Regulátor tlakové difference DN 32, rozsah tlaku 10-40 kPa, s měřicí vsuvkou a kapilárou včetně přechodek na 3/4" závit, kvs 8,5									
256	1433	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	KUS	1,00	141,90	0,00	141,90	141,90 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)									
257	1433	S73404001	Vyvažovací ventil DN 40, Kvs 19,3 včetně měřících vsuvek s arteací nastavené polohy	SOUBOR	1,00	4 024,90	4 024,90	0,00	4 024,90
Varianta: Vyvažovací ventil DN 40, Kvs 19,3 včetně měřících vsuvek s arteací nastavené polohy									
258	1433	734242416R	Zpětná klapka EURO DN 40 s nízkou takovou ztrátou a ocelovou klapkou	KUS	1,00	763,40	0,00	763,40	763,40 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Zpětná klapka EURO DN 40 s nízkou takovou ztrátou a ocelovou klapkou									
259	1433	734291124R	Vypouštěcí kohout DN 15 s připojením G3/4	KUS	1,00	259,60	0,00	259,60	259,60 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Vypouštěcí kohout DN 15 s připojením G3/4"									
260	1433	734421101R	Tlakoměr 0-600 kPa včetně U-smyčky a tlakoměrového kohoutu	KUS	4,00	1 452,00	0,00	5 808,00	5 808,00 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Tlakoměr 0-600 kPa včetně U-smyčky a tlakoměrového kohoutu									
261	1433	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	KUS	4,00	275,00	0,00	1 100,00	1 100,00 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté									
262	1433	734494111	Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm pro tlakoměr	KUS	4,00	159,50	0,00	638,00	638,00 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm pro tlakoměr									
263	1433	734494213R	Návarek s trubkovým závitem G 1/2 pro vypouštěcí kohout	KUS	1,00	146,30	0,00	146,30	146,30
Varianta: Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro vypouštěcí kohout									
264	1433	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	297,22	0,37	0,00	109,97	109,97 CS ÚRS 2019 01
Varianta: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
1433	OST	Ostatní					0,00	6 000,00	6 000,00
265	1433	R001	Změna topné křivky a kontrola naprogramování ekvtermní regulace	HOD	6,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Varianta: Změna topné křivky a kontrola naprogramování ekvtermní regulace									
266	1433	R002	Hydraulické vyvážení a nastavení průtoku	SOUBOR	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Varianta: <i>Hydraulické vyvážení a nastavení průtoku</i>									
1433	742	Elektroinstalace - slaboproud					0,00	755,55	755,55
267	1433	742121001R	Montáž teplotního čidla MaR	KS	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Varianta: <i>Montáž teplotního čidla MaR</i>									
268	1433	742121002R	Napojení čerpadla na napájecí kabel MaR	KS	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Varianta: <i>Napojení čerpadla na anpájecí kabel MaR</i>									
269	1433	742121003R	Napojení 2-cestného ventilu na napájecí kabel MaR	KS	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Varianta: <i>Napojení 2-cestného ventilu na napájecí kabel MaR</i>									
270	1433	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	7,50	0,74	0,00	5,55	5,55 CS ÚRS 2019 01
Varianta: <i>Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>									
1442		D.1.4.4 - Silnoproud - HROMOSVOD					65 295,40	86 847,00	152 142,40
1442	M21	Elektromontáže					65 295,40	80 306,00	145 601,40
271	1442	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	226,00	26,00	0,00	5 876,00	5 876,00
272	1442	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	450,00	35,00	0,00	15 750,00	15 750,00
273	1442	R	Montáž oddáleného jímáče 1,5	kus	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00
274	1442	R	Montáž úhelníku, 2x držák úhelníku	kus	26,00	250,00	0,00	6 500,00	6 500,00
275	1442	R	Montážzemnicí tyče ZT2m	kus	32,00	250,00	0,00	8 000,00	8 000,00
276	1442	R	Měření zemních odporů	kus	26,00	150,00	0,00	3 900,00	3 900,00
277	1442	R	Demontáž hromosvodu, svodů	hod	80,00	300,00	0,00	24 000,00	24 000,00
278	1442	R	Demontáže a úpravy instalce na fasádě, střeše	hod	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00
279	1442	R	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00
280	1442	210 290042.R01	Revize	hod	8,00	450,00	0,00	3 600,00	3 600,00
281	1442	R	vynášení suti do kontejneru	hod	8,00	285,00	0,00	2 280,00	2 280,00
282	1442	35441025	Tyč jímací JV 1,5 1500 mm s vrutem, podstavec	kus	8,00	197,50	1 580,00	0,00	1 580,00
283	1442	35441540R	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm	kus	350,00	25,00	8 750,00	0,00	8 750,00
284	1442	35441885	Svorka spojovací SS,SP pro lano d 8-10 mm	kus	200,00	9,70	1 940,00	0,00	1 940,00
285	1442	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm	m	450,00	65,30	29 385,00	0,00	29 385,00
286	1442	R	Svorka SZ	kus	26,00	38,70	1 006,20	0,00	1 006,20
287	1442	R	Zemnicí tyč ZT2m	kus	32,00	465,20	14 886,40	0,00	14 886,40
288	1442	R	Ochranný úhelník, 2x držák úhelníku	kus	26,00	200,30	5 207,80	0,00	5 207,80
289	1442	R	distační vzpěra 80cm	kus	16,00	65,00	1 040,00	0,00	1 040,00
290	1442	R	nosný a podružný materiál	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
1442	M46	Zemní práce při montážích					0,00	6 541,00	6 541,00
291	1442	460 200154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	15,00	105,00	0,00	1 575,00	1 575,00
292	1442	460 570154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	15,00	60,00	0,00	900,00	900,00
293	1442	460 080101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	1,00	2 171,00	0,00	2 171,00	2 171,00
294	1442	111 301111.R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	10,00	56,00	0,00	560,00	560,00
295	1442	174 101101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00	89,00	0,00	1 335,00	1 335,00
1443		D.1.4.4 - Silnoproud - OSVĚTLENÍ					308 988,90	185 146,00	494 134,90
1443	M21	Elektromontáže					308 988,90	181 514,00	490 502,90
296	1443	210 010102.R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	440,00	42,30	0,00	18 612,00	18 612,00
297	1443	210 010453.R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	40,00	85,30	0,00	3 412,00	3 412,00
298	1443	210 810045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	1 070,00	22,00	0,00	23 540,00	23 540,00
299	1443	210201001R00	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	129,00	305,00	0,00	39 345,00	39 345,00
300	1443	210201054R00	Svítlidlo zářivkové 2330302 20 W nástěnné	kus	40,00	305,00	0,00	12 200,00	12 200,00
301	1443	R	Demontáž svítidla do 2x58W, likvidace	ks	121,00	250,00	0,00	30 250,00	30 250,00
302	1443	R	Montáž pohybového spínače	kus	7,00	285,00	0,00	1 995,00	1 995,00
303	1443	R	Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	120,00	320,00	0,00	38 400,00	38 400,00
304	1443	R	Koordinace s profesí VZT	hod	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00
305	1443	R	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00
306	1443	210 290042.R01	Revize	hod	8,00	450,00	0,00	3 600,00	3 600,00
307	1443	R	vynášení suti do kontejneru	hod	16,00	285,00	0,00	4 560,00	4 560,00
308	1443	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	320,00	15,40	4 928,00	0,00	4 928,00
309	1443	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	120,00	28,80	3 456,00	0,00	3 456,00
310	1443	34571428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	40,00	165,40	6 616,00	0,00	6 616,00
311	1443	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	950,00	13,00	12 350,00	0,00	12 350,00
312	1443	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	120,00	9,70	1 164,00	0,00	1 164,00
313	1443	R	pohybový spínač stropní, IP44, 270°	ks	7,00	285,00	1 995,00	0,00	1 995,00
314	1443	R	A - vestavné LED svítidlo 55W, IP20, Mikroprizma, 600x600	ks	72,00	2 511,40	180 820,80	0,00	180 820,80
315	1443	R	B - přisazené LED svítidlo 40W, IP65, difuzor, prachotěs	ks	26,00	876,90	22 799,40	0,00	22 799,40
316	1443	R	C - přisazené LED svítidlo 57W, IP20, difuzor	ks	7,00	2 154,00	15 078,00	0,00	15 078,00
317	1443	R	C1 - přisazené LED svítidlo 26W, IP20, difuzor	ks	24,00	1 707,40	40 977,60	0,00	40 977,60
318	1443	R	D - přisazené LED svítidlo 18W IP20, kulaté. Plastové	ks	9,00	350,40	3 153,60	0,00	3 153,60

319	1443	R	F - přisazené LED svítidlo 18W IP65, kulaté plstové	ks	7,00	329,50	2 306,50	0,00	2 306,50	
320	1443	R	N - přisazené nouzové svítidlo 1x3W, IP44 + piktogram - 1hod. nouzové svítící	ks	24,00	556,00	13 344,00	0,00	13 344,00	
	1443	M46	Zemní práce při montážích				0,00	3 632,00	3 632,00	
321	1443	460 680021.RT1	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	8,00	108,00	0,00	864,00	864,00	
322	1443	460 680022.RT1	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	16,00	173,00	0,00	2 768,00	2 768,00	
	1444		D.1.4.4 - Silnoproud - ŽALUZIE				77 882,50	41 813,00	119 695,50	
	1444	M21	Elektromontáže				77 882,50	39 781,00	117 663,50	
323	1444	210 010102.R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	260,00	42,30	0,00	10 998,00	10 998,00	
324	1444	210 010453.R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	10,00	85,30	0,00	853,00	853,00	
325	1444	210 810046.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	22,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
326	1444	210 810055.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	140,00	22,00	0,00	3 080,00	3 080,00	
327	1444	210 850024.R00	Kabel sdělovací NCEY 5 x 1 mm pevně uložený	m	25,00	22,00	0,00	550,00	550,00	
328	1444	210 100258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	5,00	105,00	0,00	525,00	525,00	
329	1444	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	15,00	95,00	0,00	1 425,00	1 425,00	
330	1444	R	Montáž controleru žaluzií, 4 pohony	kus	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	
331	1444	R	Montáž žaluziového ovladače	kus	10,00	320,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
332	1444	R	Napojení pohonu žaluzie	ks	22,00	105,00	0,00	2 310,00	2 310,00	
333	1444	R	Napojení ve stávajících rozvaděčích silnoproud	hod	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00	
334	1444	R	Koordinace s profesí stavba	hod	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
335	1444	R	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
336	1444	210 290042.R01	Revize	hod	6,00	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	
337	1444	R	vynášení suti do kontejneru	hod	4,00	285,00	0,00	1 140,00	1 140,00	
338	1444	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	80,00	15,40	1 232,00	0,00	1 232,00	
339	1444	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	180,00	28,80	5 184,00	0,00	5 184,00	
340	1444	34571428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	10,00	165,40	1 654,00	0,00	1 654,00	
341	1444	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	100,00	21,40	2 140,00	0,00	2 140,00	
342	1444	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	140,00	21,50	3 010,00	0,00	3 010,00	
343	1444	R	RJ - řídicí reléová jednotka pro žaluzioe - Motor Controller 4AC umožňuje řídit až 4 pohony, krabice pod omítku	ks	8,00	6 750,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
344	1444	R	Z - žaluziový ovladač, na povrch -spínač pro venkovní žaluzie a rolety s aretací. Spínač je 5 - polohový a zabraňu	ks	10,00	875,00	8 750,00	0,00	8 750,00	
345	1444	R	utp cat5e	m	25,00	7,50	187,50	0,00	187,50	
346	1444	R	Rozvaděč R - doplnění - jistič 10kA 10C/1, spoj. a podr. mat.	kus	5,00	345,00	1 725,00	0,00	1 725,00	
	1444	M46	Zemní práce při montážích				0,00	2 032,00	2 032,00	
347	1444	460 680021.RT1	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	6,00	108,00	0,00	648,00	648,00	
348	1444	460 680022.RT1	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	8,00	173,00	0,00	1 384,00	1 384,00	
	2100		Stavební část NN - ETICS				80			

371	2110	965049111R	Příplatek, bourání mazanin se svar. sítě tl. 10 cm	m3	14,61	1 174,00	0,00	17 147,91	17 147,91	RTS II / 2019
372	2110	965081702R	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	91,52	19,00	0,00	1 738,79	1 738,79	RTS II / 2019
373	2110	965081713R	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	182,58	47,00	0,00	8 581,26	8 581,26	RTS II / 2019
374	2110	965082933R	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	22,68	256,00	0,00	5 806,08	5 806,08	RTS II / 2019
Varianta: tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2										
2110	S	Přesuny sutí					0,00	135 140,61	135 140,61	
375	2110	979081111R	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	96,97	163,00	0,00	15 806,81	15 806,81	RTS II / 2019
376	2110	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 454,61	11,00	0,00	16 000,76	16 000,76	RTS II / 2019
377	2110	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	96,97	229,00	0,00	22 207,11	22 207,11	RTS II / 2019
378	2110	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	387,90	25,00	0,00	9 697,43	9 697,43	RTS II / 2019
379	2110	979990001R	Poplatek za skládku stavební sutí	t	31,75	216,00	0,00	6 858,43	6 858,43	RTS II / 2019
380	2110	979990103R	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	61,53	990,00	0,00	60 918,74	60 918,74	RTS II / 2019
381	2110	979990111R	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	3,69	990,00	0,00	3 651,33	3 651,33	RTS II / 2019
2110	711	Izolace proti vodě					73,80	11 249,54	11 323,34	
382	2110	711401111R	Izolace a dilatace rohoží PE s rybinovitě tvarovanými výlisky a nosnou tkaninou	m2	7,96	426,00	0,00	3 390,96	3 390,96	RTS II / 2019
383	2110	711401112R	Páska z PE s nosnou tkaninou, šířky 250	m	26,52	181,00	0,00	4 800,12	4 800,12	RTS II / 2019
384	2110	711401112R	Páska z PE s nosnou tkaninou, šířky 150	m	6,00	135,00	0,00	810,00	810,00	RTS II / 2019
385	2110	24747225	Lepidlo stavební MS Polymer 290 ml	kus	0,60	123,00	73,80	0,00	73,80	RTS II / 2019
386	2110	711401114R	Přířez PE s nosnou tkaninou pro vnější rohy	kus	4,00	123,00	0,00	492,00	492,00	RTS II / 2019
387	2110	711401115R	Přířez PE s nosnou tkaninou pro vnitřní rohy	kus	8,00	217,00	0,00	1 736,00	1 736,00	RTS II / 2019
388	2110	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	687,00	0,00	20,46	20,46	RTS II / 2019
2110	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	27 690,65	27 690,65	
389	2110	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	102,56	270,00	0,00	27 690,65	27 690,65	RTS II / 2019
2110	13	Hloubené vykopávky					0,00	13 710,06	13 710,06	
390	2110	131301110R	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	49,14	279,00	0,00	13 710,06	13 710,06	RTS II / 2019
2110	27	Základy					0,00	2 118,87	2 118,87	
391	2110	273313611R	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,61	1 966,00	0,00	1 196,11	1 196,11	RTS II / 2019
392	2110	273351215R	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,40	570,00	0,00	795,72	795,72	RTS II / 2019
393	2110	273351216R	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,40	91,00	0,00	127,04	127,04	RTS II / 2019
2110	43	Schodiště					0,00	9 269,88	9 269,88	
394	2110	430321314R	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,54	3 074,00	0,00	4 749,15	4 749,15	RTS II / 2019
395	2110	430361921R	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,02	26 237,00	0,00	602,40	602,40	RTS II / 2019
Varianta: průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37										
396	2110	434351141R	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,98	909,00	0,00	3 616,00	3 616,00	RTS II / 2019
397	2110	434351142R	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,98	76,00	0,00	302,33	302,33	RTS II / 2019
2120	764	Stavební část NN - střecha					34 586,56	411 481,53	446 068,08	
2120	764	Konstrukce klempířské					34 586,56	155 841,23	190 427,79	
398	2120	764311291R	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m	m2	128,57	642,00	0,00	82 544,86	82 544,86	RTS II / 2019
Varianta: bez zednických výpomocí										
399	2120	13851212	Plech tabule lakovaný pozink., tl.0,55 mm 1x2 m	kus	64,29	538,00	34 586,56	0,00	34 586,56	RTS II / 2019
400	2120	764311822R	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	128,57	38,00	0,00	4 885,83	4 885,83	RTS II / 2019
401	2120	or. cena	Překotvení krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m samovrtnými šrouby	m2	1 157,17	57,00	0,00	65 958,74	65 958,74	2019
Varianta: bez zednických výpomocí										
402	2120	998764101R	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,76	1 397,00	0,00	2 451,79	2 451,79	RTS II / 2019
2120	783	Nátěry					0,00	255 021,95	255 021,95	
403	2120	783592000R	Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x	m2	1 285,75	126,00	0,00	162 003,93	162 003,93	RTS II / 2019
Varianta: Eternal akrylátový										
404	2120	783711101R	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění	m2	249,40	28,00	0,00	6 983,06	6 983,06	RTS II / 2019
405	2120	783782422R	Nátěr tesařských konstrukcí	m2	249,40	180,00	0,00	44 891,10	44 891,10	RTS II / 2019
Varianta: ochrana dřeva v exteriéru										
406	2120	783903812R	Odmaštění saponáty	m2	1 285,75	19,00	0,00	24 429,16	24 429,16	RTS II / 2019
407	2120	783904811R	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	1 285,75	13,00	0,00	16 714,69	16 714,69	RTS II / 2019
2120	S	Přesuny sutí					0,00	618,35	618,35	
408	2120	979081111R	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,94	163,00	0,00	153,41	153,41	RTS II / 2019
409	2120	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,12	11,00	0,00	155,29	155,29	RTS II / 2019
410	2120	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,94	229,00	0,00	215,53	215,53	RTS II / 2019
411	2120	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,76	25,00	0,00	94,12	94,12	RTS II / 2019
2130	62	Stavební část NN - hydroizolace					423 615,95	999 464,69	1 423 080,64	
2130	62	Úprava povrchů vnější					60 947,04	117 225,91	178 172,95	
412	2130	622323120R	Zateplovací systém, sokl, EPS SOKL tl. 30 mm	m2	4,70	1 241,00	0,00	5 832,70	5 832,70	RTS II / 2019
Varianta: s omítkou mozaikovou 4,0 kg/m2										
413	2130	622323120R	Zateplovací systém, sokl, EPS SOKL tl. 60 mm	m2	59,61	1 361,00	0,00	81 129,21	81 129,21	RTS II / 2019
Varianta: s omítkou mozaikovou 4,0 kg/m2										

414	2130	622903111R	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	291,00	104,00	0,00	30 264,00	30 264,00	RTS II / 2019
415	2130	62833159	Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a minerálním posypem, G 200 S40	m2	896,28	68,00	60 947,04	0,00	60 947,04	RTS II / 2019
	2130	96	Bourání konstrukcí				0,00	205,20	205,20	
416	2130	963042819R	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	1,20	171,00	0,00	205,20	205,20	RTS II / 2019
	2130	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 024,00	1 024,00	
417	2130	979024441R	Očištění vylbour. obručníků všech loží a výplní	m	15,80	25,00	0,00	395,00	395,00	RTS II / 2019
418	2130	979054441R	Očištění vylbour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	18,50	34,00	0,00	629,00	629,00	RTS II / 2019
	2130	S	Přesuny sutí				0,00	43 283,16	43 283,16	
419	2130	979081111R	Odvoz sutí a vylbour. hmot na skládku do 1 km	t	26,28	163,00	0,00	4 283,64	4 283,64	RTS II / 2019
420	2130	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	394,20	11,00	0,00	4 336,20	4 336,20	RTS II / 2019
421	2130	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,28	229,00	0,00	6 018,12	6 018,12	RTS II / 2019
422	2130	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	105,12	25,00	0,00	2 628,00	2 628,00	RTS II / 2019
423	2130	979990103R	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	26,28	990,00	0,00	26 017,20	26 017,20	RTS II / 2019
	2130	713	Izolace tepelné				92 653,30	45 610,23	138 263,52	
424	2130	713131131R	Izolace tepelná stěn lepením	m2	358,98	124,00	0,00	44 513,21	44 513,21	RTS II / 2019
425	2130	283763981	Deska polystyrénová EPS SOKL 1250x600x 30 mm	m2	35,00	127,50	4 462,76	0,00	4 462,76	RTS II / 2019
426	2130	283763984	Deska polystyrénová EPS SOKL 1250x600x 60 mm	m2	311,46	234,50	73 037,90	0,00	73 037,90	RTS II / 2019
427	2130	283763985	Deska polystyrénová EPS SOKL 1250x600x 80 mm	m2	48,41	313,00	15 152,64	0,00	15 152,64	RTS II / 2019
428	2130	998713101R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,67	658,00	0,00	1 097,02	1 097,02	RTS II / 2019
	2130	711	Izolace proti vodě				24 505,36	135 178,52	159 683,88	
429	2130	711112001R	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	407,40	18,00	0,00	7 333,20	7 333,20	RTS II / 2019
430	2130	11163111	Lak asfaltový izolační ALP	kg	162,96	41,00	6 681,36	0,00	6 681,36	RTS II / 2019
431	2130	711132311R	Prov. izolace novopou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	291,00	156,00	0,00	45 396,00	45 396,00	RTS II / 2019
432	2130	711142559R	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	814,80	95,00	0,00	77 406,00	77 406,00	RTS II / 2019
433	2130	711747067R	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm	kus	8,00	220,00	0,00	1 760,00	1 760,00	RTS II / 2019
434	2130	55162530	HL800/110 izol. souprava pro potr prostupy DN110	kus	3,00	2 023,00	6 069,00	0,00	6 069,00	RTS II / 2019
435	2130	55162531	HL800/160 izol. souprava pro potr prostupy DN160	kus	5,00	2 351,00	11 755,00	0,00	11 755,00	RTS II / 2019
436	2130	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	4,78	687,00	0,00	3 283,32	3 283,32	RTS II / 2019
	2130	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	105 701,97	105 701,97	
437	2130	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	391,49	270,00	0,00	105 701,97	105 701,97	RTS II / 2019
	2130	13	Hloubené vykopávky				0,00	96 083,52	96 083,52	
438	2130	132301110R	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,72	446,00	0,00	2 997,12	2 997,12	RTS II / 2019
439	2130	132301119R	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	6,72	189,00	0,00	1 270,08	1 270,08	RTS II / 2019
440	2130	132301210R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	186,24	440,00	0,00	81 945,60	81 945,60	RTS II / 2019
441	2130	132301219R	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	186,24	53,00	0,00	9 870,72	9 870,72	RTS II / 2019
	2130	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	91 111,23	91 111,23	
442	2130	113106121R	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	18,50	44,00	0,00	814,00	814,00	RTS II / 2019
443	2130	113107305R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžné tl.5 cm	m2	18,50	37,00	0,00	684,50	684,50	RTS II / 2019
444	2130	113107515R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	109,50	206,00	0,00	22 557,00	22 557,00	RTS II / 2019
445	2130	113107515R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	44,31	206,00	0,00	9 127,86	9 127,86	RTS II / 2019
446	2130	113107520R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,50	247,00	0,00	4 569,50	4 569,50	RTS II / 2019
447	2130	113108310R	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	44,31	147,00	0,00	6 513,57	6 513,57	RTS II / 2019
448	2130	113109310R	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	109,50	328,00	0,00	35 916,00	35 916,00	RTS II / 2019
449	2130	113204111R	Vytrhání obručníků zahradních	m	15,80	41,00	0,00	647,80	647,80	RTS II / 2019
450	2130	119001401R	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	271,00	0,00	542,00	542,00	RTS II / 2019
451	2130	119001411R	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	27,00	345,00	0,00	9 315,00	9 315,00	RTS II / 2019
452	2130	119001421R	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	212,00	0,00	424,00	424,00	RTS II / 2019
	2130	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	886,95	886,95	
453	2130	121101101R	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	16,43	54,00	0,00	886,95	886,95	RTS II / 2019
	2130	16	Přemístění výkopku				0,00	96 503,66	96 503,66	
454	2130	162201201R	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	102,45	232,00	0,00	23 767,36	23 767,36	RTS II / 2019
455	2130	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	102,45	189,00	0,00	19 362,20	19 362,20	RTS II / 2019
456	2130	162702199R	Poplatek za skládku drnu	m3	102,45	202,00	0,00	20 693,99	20 693,99	RTS II / 2019
457	2130	167101101R	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	102,45	190,00	0,00	19 464,65	19 464,65	RTS II / 2019
458	2130	167101103R	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	102,45	129,00	0,00	13 215,47	13 215,47	RTS II / 2019
	2130	17	Konstrukce ze zemin				50 403,88	56 632,14	107 036,02	
459	2130	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	90,51	89,00	0,00	8 055,79	8 055,79	RTS II / 2019
460	2130	175101101R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,69	424,00	0,00	1 139,71	1 139,71	RTS II / 2019
461	2130	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	4,84	187,00	904,78	0,00	904,78	RTS II / 2019
462	2130	175101201R	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	76,39	621,00	0,00	47 436,64	47 436,64	RTS II / 2019
463	2130	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	137,50	360,00	49 499,10	0,00	49 499,10	RTS II / 2019
	2130	18	Povrchové úpravy terénu				424,76	7 348,00	7 772,76	
464	2130	180402111R	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	129,50	17,00	0,00	2 201,50	2 201,50	RTS II / 2019

465	2130	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	5,18	82,00	424,76	0,00	424,76	RTS II / 2019
466	2130	181301102R	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	109,50	47,00	0,00	5 146,50	5 146,50	RTS II / 2019
	2130	21	Úprava podloží a základové spáry				49 062,60	15 132,00	64 194,60	
467	2130	212753116R	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	291,00	16,00	0,00	4 656,00	4 656,00	RTS II / 2019
468	2130	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	291,00	107,00	31 137,00	0,00	31 137,00	RTS II / 2019
469	2130	213151121R	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	582,00	18,00	0,00	10 476,00	10 476,00	RTS II / 2019
470	2130	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	640,20	28,00	17 925,60	0,00	17 925,60	RTS II / 2019
	2130	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	53 600,09	53 600,09	
471	2130	451572111R	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	0,67	881,00	0,00	592,03	592,03	RTS II / 2019
		Varianata:	kraj Moravskoslezský							
472	2130	451579777R	Přípl. za další 1cm kameniva téženého nad 10cm	m2	920,64	6,00	0,00	5 523,84	5 523,84	RTS II / 2019
473	2130	452312131R	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	22,70	2 092,00	0,00	47 484,22	47 484,22	RTS II / 2019
	2130	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	6 150,59	6 150,59	
474	2130	561121111R	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	44,31	31,00	0,00	1 373,61	1 373,61	RTS II / 2019
475	2130	561121112R	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	100,10	34,00	0,00	3 403,37	3 403,37	RTS II / 2019
476	2130	564113506R	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.6 cm	m2	44,31	31,00	0,00	1 373,61	1 373,61	RTS II / 2019
	2130	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	8 862,00	8 862,00	
477	2130	577131211R	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	44,31	200,00	0,00	8 862,00	8 862,00	RTS II / 2019
	2130	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				0,00	3 616,80	3 616,80	
478	2130	581114111R	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8 cm	m2	13,15	275,00	0,00	3 616,80	3 616,80	RTS II / 2019
	2130	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				67 596,22	50 937,58	118 533,80	
479	2130	596215020R	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	81,60	177,00	0,00	14 443,02	14 443,02	RTS II / 2019
480	2130	592451124	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní	m2	85,68	249,00	21 334,06	0,00	21 334,06	RTS II / 2019
481	2130	596291111R	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	95,46	167,00	0,00	15 941,82	15 941,82	RTS II / 2019
482	2130	596811111R	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	18,50	137,00	0,00	2 534,50	2 534,50	RTS II / 2019
483	2130	596811111R	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	131,52	137,00	0,00	18 018,24	18 018,24	RTS II / 2019
484	2130	592453333	Dlaždice betonová 60x60x5 cm hladká	m2	138,10	335,00	46 262,16	0,00	46 262,16	RTS II / 2019
	2130	721	Vnitřní kanalizace				0,00	39 676,34	39 676,34	
485	2130	721242803R	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	17,00	112,00	0,00	1 904,00	1 904,00	RTS II / 2019
486	2130	721242110R	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	17,00	2 174,00	0,00	36 958,00	36 958,00	RTS II / 2019
487	2130	998721101R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,66	490,00	0,00	814,34	814,34	RTS II / 2019
	2130	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				2 032,80	2 879,60	4 912,40	
488	2130	877313123R	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00	101,00	0,00	505,00	505,00	RTS II / 2019
489	2130	871311111R	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	11,20	108,00	0,00	1 209,60	1 209,60	RTS II / 2019
490	2130	28611152.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	5,60	288,00	1 612,80	0,00	1 612,80	RTS II / 2019
491	2130	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,00	84,00	420,00	0,00	420,00	RTS II / 2019
492	2130	877375121R	Výřez a napojení na šachtici DN 315	kus	5,00	233,00	0,00	1 165,00	1 165,00	RTS II / 2019
	2130	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				75 990,00	15 225,00	91 215,00	
493	2130	894432111R	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	21,00	612,00	0,00	12 852,00	12 852,00	RTS II / 2019
494	2130	28655991	Šachta Opti-Control PVC DN 315 lapač.	kus	5,00	900,00	4 500,00	0,00	4 500,00	RTS II / 2019
495	2130	28655991	Šachta Opti-Control PVC DN 315	kus	16,00	900,00	14 400,00	0,00	14 400,00	RTS II / 2019
496	2130	286971400	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	6,00	631,00	3 786,00	0,00	3 786,00	RTS II / 2019
497	2130	28697147	Spojka šachtové roury 315 mm PVC vč. těsnění	kus	21,00	396,00	8 316,00	0,00	8 316,00	RTS II / 2019
498	2130	50711200	Redukce DN200 / DN160	kus	45,00	122,00	5 490,00	0,00	5 490,00	RTS II / 2019
499	2130	50780200	Záslepka DN200	kus	18,00	71,00	1 278,00	0,00	1 278,00	RTS II / 2019
500	2130	899101111R	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	21,00	113,00	0,00	2 373,00	2 373,00	RTS II / 2019
501	2130	27311361	Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm	kus	21,00	488,00	10 248,00	0,00	10 248,00	RTS II / 2019
502	2130	28697076.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 G	kus	21,00	1 332,00	27 972,00	0,00	27 972,00	RTS II / 2019
	2130	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	6 590,20	6 590,20	
503	2130	916561111R	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	41,05	112,00	0,00	4 597,60	4 597,60	RTS II / 2019
		Varianata:	včetně obrubníku 100/5/20 cm							
504	2130	919735113R	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,60	81,00	0,00	1 992,60	1 992,60	RTS II / 2019
	2445		D.1.4.4 - Silnoproud - VIDEOVRÁTNÝ				63 002,00	38 267,20	101 269,20	
	2445	M21	Elektromontáže				63 002,00	33 987,20	96 989,20	
505	2445	210 010102.R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	220,00	42,30	0,00	9 306,00	9 306,00	
506	2445	210 010453.R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	4,00	85,30	0,00	341,20	341,20	
507	2445	210 810045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	80,00	22,00	0,00	1 760,00	1 760,00	
508	2445	210 850024.R00	Kabel sdělovací NCEY 5 x 1 mm pevně uložený	m	240,00	22,00	0,00	5 280,00	5 280,00	
509	2445	210 100258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,00	105,00	0,00	420,00	420,00	
510	2445	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,00	95,00	0,00	1 140,00	1 140,00	
511	2445	R	Montáž videovrátneho	kus	4,00	1 450,00	0,00	5 800,00	5 800,00	
512	2445	R	Montáž dveřního videotelefonu	kus	4,00	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
513	2445	R	Montáž elektroického zámku	kus	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

514	2445	R	Napojení ve stávajících rozvaděčích silnoproud	hod	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
515	2445	R	Koordinace s profesí stavba	hod	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
516	2445	R	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
517	2445	210 290042.R01	Revize	hod	4,00	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
518	2445	R	vynášení suti do kontejneru	hod	4,00	285,00	0,00	1 140,00	1 140,00	
519	2445	34572109	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	220,00	15,40	3 388,00	0,00	3 388,00	
520	2445	34571428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	10,00	165,40	1 654,00	0,00	1 654,00	
521	2445	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	80,00	13,00	1 040,00	0,00	1 040,00	
522	2445	R	utp cat5e	m	240,00	7,50	1 800,00	0,00	1 800,00	
523	2445	R	Sada domácího barevného videotelefonu, videotelefon antivandal provedení kamerové jednotky, barevný displej`ks		4,00	12 450,00	49 800,00	0,00	49 800,00	
Varianta: Sada domácího barevného videotelefonu, videotelefon antivandal provedení kamerové jednotky, barevný displej 7", hands-free, ovládání zámku, úhel záběru kamery 70°,montáž na stěnu, napájení monitoru 12 V DC (součástí balení), napájení kamerové jednotky z monitoru, počet tlačítek kamerové jednotky 1, přisvit kamery, snímací prvek kamery 1/3 CCD s IR přisvitem, rozměr monitoru 127 × 225 × 22 mm										
524	2445	R	elektrický otvárač 12AC/DV	ks	4,00	985,00	3 940,00	0,00	3 940,00	
525	2445	R	Rozvaděč R - doplnění - jistič 10kA 10B/1, spoj. a podr. mat.	kus	4,00	345,00	1 380,00	0,00	1 380,00	
2445	M46		Zemní práce při montážích				0,00	4 280,00	4 280,00	
526	2445	460 680021.RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	4,00	215,00	0,00	860,00	860,00	
527	2445	460 680022.RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	12,00	285,00	0,00	3 420,00	3 420,00	
VON			Stavební část UN - Vedlejší a ostatní náklady				0,00	146 880,00	146 880,00	
VON	VON		VN a ON Vedlejší a ostatní náklady				0,00	146 880,00	146 880,00	
528	VON	004111010R	Průzkumné práce, statické posouzení v průběhu realizace stavby, autorský dozor	Kč	1,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	2019
529	VON	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	2019
530	VON	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Kč	1,00	40 320,00	0,00	40 320,00	40 320,00	2019
531	VON	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Kč	1,00	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	2019
532	VON	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Kč	1,00	30 240,00	0,00	30 240,00	30 240,00	2019
533	VON	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Kč	1,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2019
534	VON	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	2019
535	VON	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,00	20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	2019
536	VON	005281010R	Propagace	Kč	1,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	2019

Celkem: 8 052 118,47

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby: Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín				Objednatel: Město Český Těšín		
Druh stavby: Energetické úspory				Projektant: C.E.I.S. CZ s.r.o.		
Lokalita: Hrabinská 1016/51, Český Těšín				Zhotovitel:		
Zpracoval:				Zpracováno dne: 20.12.2019		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		M21	Elektromontáže			
1	1442	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	226,00	0,00
2	1442	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	450,00	0,00
3	1442	R	Montáž oddáleného jímáče 1,5	kus	8,00	0,00
4	1442	R	Montáž úhelníku, 2x držák úhelníku	kus	26,00	0,00
5	1442	R	Montážzemnicí tyče ZT2m	kus	32,00	0,00
6	1442	R	Měření zemních odporů	kus	26,00	0,00
7	1442	R	Demontáž hromosvodu, svodů	hod	80,00	0,00
8	1442	R	Demontáže a úpravy instalce na fasádě, střeše	hod	16,00	0,00
9	1442	R	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00
10	1442	210 290042.R01	Revize	hod	8,00	0,00
11	1442	R	vynášení sutí do kontejneru	hod	8,00	0,00
12	1442	35441025	Tyč jímací JV 1,5 1500 mm s vrutem, podstavec	kus	8,00	0,00
13	1442	35441540R	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm	kus	350,00	0,00
14	1442	35441885	Svorka spojovací SS,SP pro lano d 8-10 mm	kus	200,00	0,00
15	1442	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm	m	450,00	0,00
16	1442	R	Svorka SZ	kus	26,00	0,00
17	1442	R	Zemnicí tyč ZT2m	kus	32,00	0,00
18	1442	R	Ochranný úhelník, 2x držák úhelníku	kus	26,00	0,00
19	1442	R	distační vzpěra 80cm	kus	16,00	0,00
20	1442	R	nosný a podružný materiál	kus	1,00	0,00
21	1443	210 010102.R01	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	440,00	0,00
22	1443	210 010453.R01	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	40,00	0,00
23	1443	210 810045.R01	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	1 070,00	0,00
24	1443	210201001R00	Svítilno zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	129,00	0,00
25	1443	210201054R00	Svítilno zářivkové 2330302 20 W nástěnné	kus	40,00	0,00
26	1443	R	Demontáž svítidla do 2x58W, likvidace	ks	121,00	0,00
27	1443	R	Montáž pohybového spínače	kus	7,00	0,00
28	1443	R	Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod	120,00	0,00
29	1443	R	Koordinace s profesí VZT	hod	8,00	0,00
30	1443	R	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	0,00
31	1443	210 290042.R01	Revize	hod	8,00	0,00
32	1443	R	vynášení sutí do kontejneru	hod	16,00	0,00
33	1443	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	320,00	0,00
34	1443	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	120,00	0,00
35	1443	34571428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	40,00	0,00
36	1443	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	950,00	0,00
37	1443	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	120,00	0,00
38	1443	R	pohybový spínač stropní, IP44, 270°	ks	7,00	0,00
39	1443	R	A - vestavné LED svítidlo 55W, IP20, Mikroprizma, 600x600	ks	72,00	0,00
40	1443	R	B - přisazené LED svítidlo 40W, IP65, difuzor, prachotěs	ks	26,00	0,00
41	1443	R	C - přisazené LED svítidlo 57W, IP20, difuzor	ks	7,00	0,00
42	1443	R	C1 - přisazené LED svítidlo 26W, IP20, difuzor	ks	24,00	0,00
43	1443	R	D - přisazené LED svítidlo 18W IP20, kulaté. Plastové	ks	9,00	0,00
44	1443	R	F - přisazené LED svítidlo 18W IP65, kulaté plstové	ks	7,00	0,00
45	1443	R	N - přisazené nouzové svítidlo 1x3W, IP44 + piktogram - 1hod. nouzové svítící	ks	24,00	0,00
46	1444	210 010102.R01	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	260,00	0,00
47	1444	210 010453.R01	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	10,00	0,00
48	1444	210 810046.R01	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	0,00
49	1444	210 810055.R01	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	140,00	0,00
50	1444	210 850024.R01	Kabel sdělovací NCEY 5 x 1 mm pevně uložený	m	25,00	0,00
51	1444	210 100258.R01	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	5,00	0,00
52	1444	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	15,00	0,00
53	1444	R	Montáž controleru žaluzií, 4 pohony	kus	8,00	0,00
54	1444	R	Montáž žaluziového ovladače	kus	10,00	0,00
55	1444	R	Napojení pohonu žaluzie	ks	22,00	0,00
56	1444	R	Napojení ve stávajících rozvaděčích silnoproud	hod	8,00	0,00
57	1444	R	Koordinace s profesí stavba	hod	4,00	0,00
58	1444	R	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00
59	1444	210 290042.R01	Revize	hod	6,00	0,00
60	1444	R	vynášení sutí do kontejneru	hod	4,00	0,00
61	1444	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	80,00	0,00

62	1444	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	180,00	0,00
63	1444	34571428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	10,00	0,00
64	1444	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	100,00	0,00
65	1444	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	140,00	0,00
66	1444	R	RJ - řidičí reléová jednotka pro žaluzioe - Motor Controller 4AC umožňuje řídit až 4 pohony, krabice pod omítku	ks	8,00	0,00
67	1444	R	Z - žaluziový ovladač, na povrch - spínač pro venkovní žaluzie a rolety s aretací. Spínač je 5 - polohový a zabíráhuje sepnutí obou směrů současně.	ks	10,00	0,00
68	1444	R	utp cat5e	m	25,00	0,00
69	1444	R	Rozvaděč R - doplnění - jistič 10kA 10C/1, spoj. a podr. mat.	kus	5,00	0,00
70	2445	210 010102.R0	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací	m	220,00	0,00
71	2445	210 010453.R0	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	4,00	0,00
72	2445	210 810045.R0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	80,00	0,00
73	2445	210 850024.R0	Kabel sdělovací NCEY 5 x 1 mm pevně uložený	m	240,00	0,00
74	2445	210 100258.R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,00	0,00
75	2445	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,00	0,00
76	2445	R	Montáž videovrátného	kus	4,00	0,00
77	2445	R	Montáž dveřního videotelefonu	kus	4,00	0,00
78	2445	R	Montáž elektroického zámku	kus	4,00	0,00
79	2445	R	Napojení ve stávajících rozvaděčích silnoprout	hod	4,00	0,00
80	2445	R	Koordinace s profesí stavba	hod	4,00	0,00
81	2445	R	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00
82	2445	210 290042.R0	Revize	hod	4,00	0,00
83	2445	R	vynášení suti do kontejneru	hod	4,00	0,00
84	2445	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	220,00	0,00
85	2445	34571428	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	10,00	0,00
86	2445	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	80,00	0,00
87	2445	R	utp cat5e	m	240,00	0,00
88	2445	R	Sada domáchio barevného videotelefonu, videotelefon antivandal provedení kamerové jednotky, barevný displej 7", hands-free, ovládání zámku,	ks	4,00	0,00
89	2445	R	elektrický otvírač 12AC/DV	ks	4,00	0,00
90	2445	R	Rozvaděč R - doplnění - jistič 10kA 10B/1, spoj. a podr. mat.	kus	4,00	0,00
M46 Zemní práce při montážích						
91	1442	460 200154.R0	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	15,00	0,00
92	1442	460 570154.R0	Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 4, se zhutněním	m	15,00	0,00
93	1442	460 080101.RT	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	1,00	0,00
94	1442	111 301111.R0	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	10,00	0,00
95	1442	174 101101.R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00	0,00
96	1443	460 680021.RT	Průraz zdíve m cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	8,00	0,00
97	1443	460 680022.RT	Průraz zdíve m cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	16,00	0,00
98	1444	460 680021.RT	Průraz zdíve m cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	6,00	0,00
99	1444	460 680022.RT	Průraz zdíve m cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	8,00	0,00
100	2445	460 680021.RT	Průraz zdíve m cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	4,00	0,00
101	2445	460 680022.RT	Průraz zdíve m cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	12,00	0,00
31 Zdi podpěrné a volné						
102	1100	310236241R	1 přístavba NU		0,00	0,00
103	1100	310236251R	1 kuchyně		0,00	0,00
			1 spoj. krček		0,00	
104	1140	311238144R	(1,5*0,6)*4 dozdivka parapetu okna 4)		0,00	0,00
60 Omítky ze suchých směsí						
105	1100	602011112R	Omítka jádrová, ručně	m2	0,30	0,00
			0,2*0,2 přístavba NU		0,00	
			0,36*0,36 kuchyně		0,00	
			0,36*0,36 spoj. krček		0,00	
106	1140	602011112R	Omítka jádrová, ručně	m2	66,60	0,00
			(1,2+0,9+1,2+0,9)*1*0,15 okno 1) 1,2/0,9		0,00	
			(0,6+0,9+0,6+0,9)*1*0,15 okno 2) 0,6/0,9		0,00	
			(6,0+2,35+4,5+0,6+1,5+2,95)*4*0,15 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95		0,00	
			(6,0+2,35+6,0+2,35)*4*0,15 okno 4) 6,0/2,35		0,00	
			(0,9+0,9+0,9+0,9)*4*10*0,15 okno 5) 0,9/0,9		0,00	
			(1,8+2,95+1,8+2,95)*4*0,15 dveře 6) 1,8/2,95		0,00	
			(2,7+0,9+2,7+0,9)*8*0,15 okno 7) 2,7/0,9		0,00	
			(2,4+0,9+2,4+0,9)*4*0,15 okno 8) 2,4/0,9		0,00	
			(1,8+0,9+1,8+0,9)*1*0,15 okno 9) 1,8/0,9		0,00	
			(0,6+0,9+0,6+0,9)*1*0,15 okno 10) 0,6/0,9		0,00	
			(1,5*0,6)*4 dozdivka parapetu okna 4)		0,00	
61 Úprava povrchů vnitřní						
107	1100	612421637R	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,30	0,00
			0,2*0,2 přístavba NU		0,00	
			0,36*0,36 kuchyně		0,00	
			0,36*0,36 spoj. krček		0,00	
108	1140	612409991R	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	420,00	0,00
			(1,2+0,9+1,2+0,9)*1 okno 1) 1,2/0,9		0,00	
			(0,6+0,9+0,6+0,9)*1 okno 2) 0,6/0,9		0,00	
			(6,0+2,35+4,5+0,6+1,5+2,95)*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95		0,00	
			(6,0+2,35+6,0+2,35)*4 okno 4) 6,0/2,35		0,00	
			(0,9+0,9+0,9+0,9)*4*10 okno 5) 0,9/0,9		0,00	
			(1,8+2,95+1,8+2,95)*4 dveře 6) 1,8/2,95		0,00	
			(2,7+0,9+2,7+0,9)*8 okno 7) 2,7/0,9		0,00	
			(2,4+0,9+2,4+0,9)*4 okno 8) 2,4/0,9		0,00	
			(1,8+0,9+1,8+0,9)*1 okno 9) 1,8/0,9		0,00	

109	1140	612421637R	(0,6+0,9+0,6+0,9)*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
110	1140	612425931R	(1,5*0,6)*4 dozdivka parapetu okna 4)			0,00	0,00
			Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2		63,00	0,00
			(1,2+0,9+1,2+0,9)*1*0,15 okno 1) 1,2/0,9			0,00	
			(0,6+0,9+0,6+0,9)*1*0,15 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			(6,0+2,35+4,5+0,6+1,5+2,95)*4*0,15 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			(6,0+2,35+6,0+2,35)*4*0,15 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			(0,9+0,9+0,9+0,9)*4*10*0,15 okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			(1,8+2,95+1,8+2,95)*4*0,15 dveře 6) 1,8/2,95			0,00	
			(2,7+0,9+2,7+0,9)*8*0,15 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
			(2,4+0,9+2,4+0,9)*4*0,15 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			(1,8+0,9+1,8+0,9)*1*0,15 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
			(0,6+0,9+0,6+0,9)*1*0,15 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
		62	Úprava povrchů vnější				
111	1100	620991121R	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2		241,56	0,00
			1,2*0,9*1 okno 1) 1,2/0,9			0,00	
			0,6*0,9*1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			(4,5*2,35+1,5*2,95)*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			6,0*2,35*4 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			0,9*0,9*(4*10+17) okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			1,8*2,95*(4*1+2) dveře 6) 1,8/2,95			0,00	
			2,7*0,9*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
			2,4*0,9*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			1,8*0,9*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
			0,6*0,9*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
			(1,8*0,9+0,9*2,035)*1 okno 7a) 1,8/0,9+0,9/2,035			0,00	
			1,8*1,5*1 okno 11) 1,8/1,5			0,00	
			1,8*1,45*1 okno 12) 1,8/1,45			0,00	
			3,5*1,5*1 okno 13) 3,5/1,5			0,00	
			0,4*0,6 HDS			0,00	
			0,6*1,7 HUP			0,00	
112	1100	622300131R	(869,7805+275,0495+18,54+55,29)*0,2 20% z plochy			0,00	0,00
113	1100	622300152R	8*(3,0+0,2)			0,00	0,00
			2*(3,0+0,2)			0,00	
114	1100	283502862	SK PVC dilatační lišta průběžná s tkaninou	m		28,16	0,00
			8*(3,0+0,2)			0,00	
			:ztrátě 10%; 2,56			0,00	
115	1100	283502863	SK PVC dilatační lišta rohová s tkaninou	m		7,04	0,00
			2*(3,0+0,2)			0,00	
			:ztrátě 10%; 0,64			0,00	
116	1100	622300172R	Těsnění napojovacích spár tmelem	m		448,34	0,00
			19,285*2*4 učeby			0,00	
			9,92*3,9*4			0,00	
			19,285*2 kuchyně			0,00	
			12,32*3,9			0,00	
			2,635+11,56+9,05+8,71+2,635+9,05+9,05 spoj, krček			0,00	
117	1100	622300175R	2 zvonky kuchyně			0,00	0,00
118	1100	622300175R	4*1 videokomunikátor učeby			0,00	0,00
119	1100	622300176R	4*1 osvětlení vstupu učeby			0,00	0,00
			2+1 osvětlení vstupu kuchyně			0,00	
120	1100	622300153R	Montáž okapního soklového profilu	m		302,95	0,00
			30mm			0,00	
			0,8*5*4 učeby			0,00	
			0,3*4			0,00	
			1,0			0,00	
			0,3*9 kuchyně			0,00	
			0,5			0,00	
			160mm			0,00	
			(19,285-1,5+9,92+19,285-1,8)*4 učeby			0,00	
			0,405			0,00	
			19,285-1,8+12,32+19,285-1,8 kuchyně			0,00	
			0,405			0,00	
			2,635+11,56+9,05+8,71+2,635+9,05+9,05 spoj, krček			0,00	
121	1100	283502814	LW66-2 přechodová lišta, délka 2 m	m		333,25	0,00
			30mm			0,00	
			0,8*5*4 učeby			0,00	
			0,3*4			0,00	
			1,0			0,00	
			0,3*9 kuchyně			0,00	
			0,5			0,00	
			160mm			0,00	
			(19,285-1,5+9,92+19,285-1,8)*4 učeby			0,00	
			0,405			0,00	
			19,285-1,8+12,32+19,285-1,8 kuchyně			0,00	
			0,405			0,00	
			2,635+11,56+9,05+8,71+2,635+9,05+9,05 spoj, krček			0,00	
			:ztrátě 10%; 30,295			0,00	
122	1100	622323335R	Zateplovací syst.,fasáda, EPS šedý,tl.160 mm	m2		900,98	0,00
			19,285*0,85*2*4 učeby			0,00	
			-2,2*0,85*4 MW			0,00	
			9,92*3,9*4			0,00	

			3,05*0,3*4			0,00
			3,05*0,965*4			0,00
			(4,5+6,0)*0,7*4			0,00
			(6,0+6,0+6,0+4,0)*3,05*4			0,00
			-0,9*0,9*10*4 okno 5) 0,9/0,9			0,00
			0,435*3,05*4*4			0,00
			0,565*3,05*4			0,00
			(0,565-0,2)*3,05*4			0,00
			0,405*3,9			0,00
			19,285*0,85*2 kuchyně			0,00
			-2,2*0,85*2 MW			0,00
			12,32*3,9			0,00
			-3,3*2,05 přístavba			0,00
			-1,2*0,9 okno 1) 1,2/0,9			0,00
			-0,6*0,9 okno 2) 0,6/0,9			0,00
			3,05*0,3			0,00
			(6,0+6,0+4,0+6,0+4,0+6,0)*3,05			0,00
			-0,9*0,9*17 okno 5) 0,9/0,9			0,00
			-1,8*1,5 okno 11) 1,8/1,5			0,00
			-1,8*1,45 okno 12) 1,8/1,45			0,00
			-3,5*1,5 okno 13) 3,5/1,5			0,00
			0,435*3,05*2			0,00
			(0,435-0,2)*3,05*2			0,00
			0,565*3,05*2			0,00
			0,405*3,9			0,00
			(2,635+11,56+9,05+8,71+2,635+9,05+9,05)*3,0 spoj. krček			0,00
			-2,7*0,9*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00
			-2,4*0,9*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00
			-1,8*0,9*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00
			-0,6*0,9*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00
			-(1,8*0,9+0,9*2,035)*1 okno 7a) 1,8/0,9+0,9/2,035			0,00
			0,6*(12,32+4*9,92)			0,00
123	1100	622323353R	Zatepl.systém, ostění, EPS šedý tl. 30 mm	m2	275,05	0,00
			(0,9+1,2+0,9)*0,4*1 okno 1) 1,2/0,9			0,00
			O2_O*0,4*1 okno 2) 0,6/0,9			0,00
			(2,35+6,0+0,6)*0,35*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00
			(2,35+6,0+2,35)*0,35*4 okno 4) 6,0/2,35			0,00
			(0,9+0,9+0,9)*0,35*(4*10+17) okno 5) 0,9/0,9			0,00
			(0,9+2,7+0,9)*0,35*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00
			(0,9+2,4+0,9)*0,35*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00
			(0,9+1,8+0,9)*0,35*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00
			(0,9+0,6+0,9)*0,35*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00
			(0,9+1,8+0,9+2,035+1,135)*0,35*1 okno 7a) 1,8/0,9+0,9/2,035			0,00
			(1,5+1,8+1,5)*0,35*1 okno 11) 1,8/1,5			0,00
			(1,45+1,8+1,45)*0,35*1 okno 12) 1,8/1,45			0,00
			(1,5+3,5+1,5)*0,35*1 okno 13) 3,5/1,5			0,00
			0,8*(3,05+6,0+3,05)*2*4 učebny, zdi+podhledy			0,00
			0,8*(3,05+6,0)*1*4			0,00
			0,3*(3,05+6,0)*1*4			0,00
			0,3*(3,05+6,0+3,05)*1*4			0,00
			0,3*(3,05+4,0)*1*4			0,00
			1,0*3,9			0,00
			0,3*(3,05+4,0)*2 kuchyně, zdi+podhledy			0,00
			0,3*(3,05+6,0+3,05)*3			0,00
			0,3*(3,05+6,0)*1			0,00
			0,5*3,9			0,00
124	1100	622323363R	Zatepl.systém, parapet, EPS šedý tl. 30 mm	m2	48,25	0,00
			1,2*0,4*1 okno 1) 1,2/0,9			0,00
			0,6*0,4*1 okno 2) 0,6/0,9			0,00
			4,5*0,35*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00
			6,0*0,35*4 okno 4) 6,0/2,35			0,00
			0,9*0,35*(4*10+17) okno 5) 0,9/0,9			0,00
			2,7*0,35*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00
			2,4*0,35*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00
			1,8*0,35*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00
			0,6*0,35*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00
			1,8*0,35*1 okno 7a) 1,8/0,9+0,9/2,035			0,00
			1,8*0,35*1 okno 11) 1,8/1,5			0,00
			1,8*0,35*1 okno 12) 1,8/1,45			0,00
			3,5*0,35*1 okno 13) 3,5/1,5			0,00
125	1100	LIK0001IMV	LX-H lišta parapetní napojovací flexibilní s nepřiznanou okapnicí a tkaninou pro dilatační napojení omítky na ohýbaný parapet	m	62,87	0,00
			1*0,4*1 okno 1) 1,2/0,9			0,00
			1*0,4*1 okno 2) 0,6/0,9			0,00
			1*0,35*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00
			2*0,35*4 okno 4) 6,0/2,35			0,00
			2*0,35*(4*10+17) okno 5) 0,9/0,9			0,00
			2*0,35*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00
			2*0,35*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00
			2*0,35*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00
			2*0,35*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00
			1*0,35*1 okno 7a) 1,8/0,9+0,9/2,035			0,00

			2*0,35*1 okno 11) 1,8/1,5			0,00	
			2*0,35*1 okno 12) 1,8/1,45			0,00	
			2*0,35*1 okno 13) 3,5/1,5			0,00	
			:ztratiné 10%; 5,715			0,00	
126	1100	622323735R	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm	m2		18,54	0,00
			2,2*0,85*4 učebny, vstupy			0,00	
			(0,2*3,05+0,2*3,05)*4			0,00	
			2,2*0,85*2 kuchyně, vstupy			0,00	
			(0,2*3,05+0,2*3,05)*2			0,00	
127	1100	622323753R	Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 30 mm	m2		55,29	0,00
			0,3*(3,05+2,0)*1*4 učebny, zdi+podhledy			0,00	
			1,0*(2,95+1,8+2,95)*1*4			0,00	
			0,3*(3,05+2,0)*2 kuchyně, zdi+podhledy			0,00	
			1,0*(2,95+1,8+2,95)*2			0,00	
128	1100	622904212R	(869,7805+275,0495+18,54+55,29)*0,05 5% z plochy			0,00	0,00
129	1140	624401111R	Vyspravení poškoz. hran spár maltou MVC s disperzí	m		42,00	0,00
			10% z celkové délky připojovací spáry			0,00	
			(1,2+0,9+1,2+0,9)*1*0,1 okno 1) 1,2/0,9			0,00	
			(0,6+0,9+0,6+0,9)*1*0,1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			(6,0+2,35+4,5+0,6+1,5+2,95)*4*0,1 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			(6,0+2,35+6,0+2,35)*4*0,1 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			(0,9+0,9+0,9+0,9)*4*10*0,1 okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			(1,8+2,95+1,8+2,95)*4*0,1 dveře 6) 1,8/2,95			0,00	
			(2,7+0,9+2,7+0,9)*8*0,1 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
			(2,4+0,9+2,4+0,9)*4*0,1 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			(1,8+0,9+1,8+0,9)*1*0,1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
			(0,6+0,9+0,6+0,9)*1*0,1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
130	2130	622323120R	Zateplovací systém, sokl, EPS SOKL tl. 30 mm	m2		4,70	0,00
			(0,8*0,2)*5*4 učebny			0,00	
			(0,3*0,2)*4*4			0,00	
			(0,3*0,2)*9 kuchyně			0,00	
131	2130	622323120R	Zateplovací systém, sokl, EPS SOKL tl. 60 mm	m2		59,61	0,00
			0,2*(4*(19,5+9,6+19,5)) tl.60			0,00	
			0,2*(2,475+11,7+10,15+9,35+2,475+10,15+9,65) tl.60			0,00	
			0,2*(19,5+12,0-3,3+19,5) tl.60			0,00	
132	2130	622903111R	1,0*291,0 základová konstrukce			0,00	0,00
133	2130	62833159	Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a minerálním posypem, G 200 S40	m2		896,28	0,00
			(1,4*291,0)*2 svislá hydroizolace			0,00	
			:ztratiné 10%; 81,48			0,00	
764 Konstrukce klempířské							
134	1100	764430240R	4*9,6+1*12,0			0,00	0,00
135	1100	764430850R	8*1,055			0,00	0,00
			4*9,6+1*12,0			0,00	
136	1100	764410850R	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m		132,20	0,00
			1,95*1 okno 1) 1,2/0,9			0,00	
			0*1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			4,55*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			4,55*4 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			0,9*(4*10+17) okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			2,7*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
			2,4*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			1,8*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
			0,6*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
			1,85*1 okno 7a) 1,8/0,9+0,9/2,035			0,00	
			1,8*1 okno 11) 1,8/1,5			0,00	
			1,8*1 okno 12) 1,8/1,45			0,00	
			3,5*1 okno 13) 3,5/1,5			0,00	
			3,5*1 okno 13) 3,5/1,5			0,00	
137	1100	764908307R				0,00	0,00
138	1100	764908308R	oplechování parapetů plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE, rš 400 mm, enkolit	m		35,45	0,00
			2,7*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
			2,4*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			1,8*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
			0,6*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
			1,85*1 okno 7a) 1,8/0,9+0,9/2,035			0,00	
139	1100	764908309R	oplechování parapetů plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE, rš 500 mm, enkolit	m		99,05	0,00
			1,95*1 okno 1) 1,2/0,9			0,00	
			0*1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			4,55*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			6,0*4 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			0,9*(4*10+17) okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			1,8*1 okno 11) 1,8/1,5			0,00	
			1,8*1 okno 12) 1,8/1,45			0,00	
140	1100	998764101R	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		1,13	0,00
141	1120	764322830R	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m		368,29	0,00
			4*(20,3+10,6+20,3+10,6) učebny			0,00	
			20,3+13,0+20,3+13,0 kuchyně			0,00	
			2,795+12,0+9,25+9,25+9,25+9,15+2,795 spoj. krček			0,00	
142	1120	764351836R	Demontáž háků, sklon do 30°	kus		435,00	0,00
			(23+12+23+12)*4 učebny			0,00	
			23+14+23+14 kuchyně			0,00	

			5+16+15+13+13+14+5 spoj. krček			0,00	
143	1120	764352810R	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m		374,89	0,00
			4*(20,6+10,9+20,6+10,9) učebyny			0,00	
			20,6+13,3+20,6+13,3 kuchyně			0,00	
			2,945+12,15+9,25+9,25+9,25+9,3+2,945 spoj. krček			0,00	
144	1120	764365220R	Poklop střešní poplastovaný plech, hladká krytina, 60 x 60cm	kus		5,00	0,00
145	1120	764454801R	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m		79,50	0,00
			11*4 učebyny			0,00	
			14,5 kuchyně			0,00	
			21,0 spoj. krček			0,00	
146	1120	764456852R	Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm	kus		9,00	0,00
			2*4 učebyny			0,00	
			1 kuchyně			0,00	
			0 spoj. krček			0,00	
147	1120	764908102R	Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus		25,00	0,00
			4*4 učebyny			0,00	
			4 kuchyně			0,00	
			5 spoj. krček			0,00	
148	1120	764908105R	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m		374,89	0,00
			63,0*4 učebyny			0,00	
			67,8 kuchyně			0,00	
			55,09 spoj. krček			0,00	
149	1120	764908109R	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m		79,50	0,00
			11*4 učebyny			0,00	
			14,5 kuchyně			0,00	
			21,0 spoj. krček			0,00	
150	1120	764918222R	Z+M.oplech.okapů lak.plech. na šikmé střeše rš 330	m		368,39	0,00
			61,8*4 učebyny			0,00	
			66,6 kuchyně			0,00	
			54,59 spoj. krček			0,00	
151	1120	553507335	Plech okapový rš 250 PE	kus		202,61	0,00
			61,8*4/2 učebyny			0,00	
			66,6/2 kuchyně			0,00	
			54,59/2 spoj. krček			0,00	
			;ztratné 10%; 18,4195			0,00	
152	1120	998764101R	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		4,62	0,00
153	2120	764311291R	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m	m2		128,57	0,00
			10% nová krytina			0,00	
			(20,3*10,6)*4*0,1 střecha učebyny			0,00	
			(20,3*13,0)*0,1 střecha kucharé			0,00	
			((((2,795+0,5)*(12,0+9,25+9,25+9,25+9,15)))*0,1 střecha spoj. krček			0,00	
154	2120	13851212	Plech tabule lakovaný pozink., tl.0,55 mm 1x2 m	kus		64,29	0,00
			10% nová krytina			0,00	
			((20,3*10,6)*4*0,1)/2 střecha učebyny			0,00	
			((20,3*13,0)*0,1)/2 střecha kucharé			0,00	
			((((2,795+0,5)*(12,0+9,25+9,25+9,25+9,15)))*0,1)/2 střecha spoj. krček			0,00	
155	2120	764311822R	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2		128,57	0,00
			10% nová krytina			0,00	
			(20,3*10,6)*4*0,1 střecha učebyny			0,00	
			(20,3*13,0)*0,1 střecha kucharé			0,00	
			((((2,795+0,5)*(12,0+9,25+9,25+9,25+9,15)))*0,1 střecha spoj. krček			0,00	
156	2120	or. cena	Překotvení krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m samovrtnými šrouby	m2		1 157,17	0,00
			90% stávající krytina - překotvení			0,00	
			(20,3*10,6)*4*0,9 střecha učebyny			0,00	
			(20,3*13,0)*0,9 střecha kucharé			0,00	
			((((2,795+0,5)*(12,0+9,25+9,25+9,25+9,15)))*0,9 střecha spoj. krček			0,00	
157	2120	998764101R	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		1,76	0,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
158	1100	767165110R	Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním	m		9,40	0,00
			4*2*0,8 učebyny			0,00	
			2*0,8 kuchyně			0,00	
			1,4			0,00	
159	1100	UB001	Madlo schodiště nerez EB1-TR42, 0,8m vč. příslušenství	kpl		10,00	0,00
			4*2 učebyny			0,00	
			2 kuchyně			0,00	
160	1100	UB002	1 kuchyně			0,00	0,00
161	1100	767221110R	Demontáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg	m		6,20	0,00
			4*1*0,8+0,8 učebyny			0,00	
			1*0,8 kuchyně			0,00	
			1,4			0,00	
162	1100	Demontáž v	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus		58,00	0,00
			4*10 větrací mřížky učebyny			0,00	
			10+2+1 kuchyně			0,00	
			4+1 spoj. krček			0,00	
163	1100	767811100R	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus		56,00	0,00
			4*10 větrací mřížky učebyny			0,00	
			10+2 kuchyně			0,00	
			4 spoj. krček			0,00	
164	1100	alu250/1	Ventilační potrubí ALU průměr 250 mm trubka flexi	m		28,00	0,00
			0,5m/mřížku			0,00	

			4*10*0,5 větrací mřížky učebny			0,00	
			(10+2)*0,5 kuchyně			0,00	
			4*0,5 spoj, krček			0,00	
165	1100	alu300/150	VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z VYSOCE KVALITNÍHO EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU - 300X150 MM, BÍLÁ	ks		54,00	0,00
			4*10 větrací mřížky učebny			0,00	
			10 kuchyně			0,00	
			4 spoj, krček			0,00	
166	1100	alu600/150	2 kuchyně			0,00	0,00
167	1100	or. cena	Demontáž mříží	m2		8,94	0,00
			4*0,9*0,9 D1			0,00	
			1,9*0,9			0,00	
			1,9*2,1			0,00	
168	1100	767662110R	4*0,9*0,9			0,00	0,00
			1,9*0,9			0,00	
169	1100	767662210R	1,9*2,1			0,00	0,00
170	1100	or. cena	4*(0,9*4)			0,00	0,00
			1,9+0,9			0,00	
171	1100	or. cena	Úprava zastřešení u kuchyně	ks		1,00	0,00
172	1100	or. cena	0,4*0,6 HDS			0,00	0,00
			0,6*1,7 HUP			0,00	
173	1100	767999801R	9,0 trubka 2,0m			0,00	0,00
174	1100	998767101R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,06	0,00
175	1140	767616101R	Montáž osazovacích rámu oken z Al - profilů	kus		4,00	0,00
176	1140	767616111R	4*(1,8*2,95) dveře 6) 1,8/2,95			0,00	0,00
177	1140	NAB0007IMV	HLINIKOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK FIX, MAX. Ud = 0,96 W/m2K, 1800x2950, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug= 0,5 W/m2K, poz. 6	ks		4,00	0,00
178	1140	767649191R	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus		4,00	0,00
179	1140	107935	Zavírač TS 5000 S tělo - stříbrná EV1	ks		4,00	0,00
180	1140	68221	Kluzná lišta pro zavírače TS 3000 a TS 5000 - stříbrná EV1	ks		4,00	0,00
181	1140	69780	Omezovač otevíření do lišty pro zavírač TS 3000 a TS 5000	ks		4,00	0,00
182	1140	71924	Aretace do lišty pro zavírače TS 3000 a TS 5000	ks		4,00	0,00
183	1140	998767101R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,86	0,00
		771	Podlahy z dlaždic				
184	1100	771111131R	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m		23,60	0,00
			4*2*(1,0+1,3) vstupy učebny			0,00	
			2*(1,0+1,3) vstupy kuchyně			0,00	
			2*0,3 vstupy spoj, krček			0,00	
185	1100	24747225	Lepidlo stavební MS Polymer 290 ml	kus		4,72	0,00
			1 kus/5bm spáry			0,00	
			4*2*(1,0+1,3)/5 vstupy učebny			0,00	
			2*(1,0+1,3)/5 vstupy kuchyně			0,00	
			2*0,3/5 vstupy spoj, krček			0,00	
186	1100	771475014R	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m		23,60	0,00
			4*2*(1,0+1,3) vstupy učebny			0,00	
			2*(1,0+1,3) vstupy kuchyně			0,00	
			2*0,3 vstupy spoj, krček			0,00	
187	1100	597642030	Dlažba keramická mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm R11	m2		2,60	0,00
			4*2*(1,0+1,3)*0,1 vstupy učebny			0,00	
			2*(1,0+1,3)*0,1 vstupy kuchyně			0,00	
			2*0,3*0,1 vstupy spoj, krček			0,00	
			:ztratné 10%; 0,236			0,00	
188	1100	771479001R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m		15,73	0,00
			4*2*(1,0+1,3)*2/3 vstupy učebny			0,00	
			2*(1,0+1,3)*2/3 vstupy kuchyně			0,00	
			2*0,3*2/3 vstupy spoj, krček			0,00	
189	1100	998771101R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		0,06	0,00
190	2110	771111131R	4*(0,4+0,15+0,35+1,3+0,15) terasa/teren schody sokl/fasáda			0,00	0,00
191	2110	24747225	Lepidlo stavební MS Polymer 290 ml	kus		1,88	0,00
			1 kus/5bm spáry			0,00	
			4*(0,4+0,15+0,35+1,3+0,15)/5 terasa/teren schody sokl/fasáda			0,00	
192	2110	771275511R	4*(0,9+1,69) terasa/teren schody			0,00	0,00
193	2110	597642030	Dlažba keramická mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm R11	m2		3,42	0,00
			4*(0,9+1,69)*0,3 terasa/teren schody			0,00	
			:ztratné 10%; 0,3108			0,00	
194	2110	771275521R	4*(0,9+1,69) terasa/teren schody			0,00	0,00
			4*(0,6+1,34) terasa/teren schody			0,00	
195	2110	597642030	Dlažba keramická mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm R11	m2		2,99	0,00
			4*(0,9+1,69)*0,15 terasa/teren schody			0,00	
			4*(0,6+1,34)*0,15 terasa/teren schody			0,00	
			:ztratné 10%; 0,2718			0,00	
196	2110	771475014R	4*(0,4+0,15+0,35+1,3+0,15) terasa/teren schody sokl			0,00	0,00
197	2110	597642030	Dlažba keramická mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm R11	m2		1,03	0,00
			4*(0,4+0,15+0,35+1,3+0,15)*0,1 terasa/teren schody sokl			0,00	
			:ztratné 10%; 0,094			0,00	
198	2110	771479001R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m		15,33	0,00
			4*(0,4+0,15+0,35+1,3+0,15)*2/3 terasa/teren schody sokl			0,00	
			4*(0,9+1,69)*1/2 terasa/teren schody podstupnice			0,00	
			4*(0,6+1,34)*1/2 terasa/teren schody podstupnice			0,00	
199	2110	771577131R	4*(0,9+1,69) terasa/teren schody			0,00	0,00
			4*(0,6+1,34) terasa/teren schody			0,00	
200	2110	771577925R	4*(0,6+1,34) terasa/teren schody stupnice/podstupnice			0,00	0,00

201	2110	771775109R	4*(0,4+0,15+0,35+1,3+0,15) terasa/teren schody dlažba/sokl		0,00	
202	2110	597642030	4*(0,9*1,34) terasa/teren podesta Dlažba keramická mrazuvzdorná matná 300x300x9 mm R11	m2	0,00 5,31	0,00 0,00
			4*(0,9*1,34) terasa/teren podesta		0,00	
			:ztratiné 10%; 0,4824		0,00	
203	2110	998771101R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,36	0,00
		783	Nátěry			
204	1100	783222120R	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x 2*4*0,9*0,9 mříže 2*1,9*0,9 2*1,9*2,1 0,4*0,6 HDS 0,6*1,7 HUP 100*0,2 zastřešení (bm*rs)	m2	39,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
205	2120	783592000R	Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x (20,3*10,6)*4 střecha učeby (20,3*13,0) střecha kuchaně (((2,795+0,5)*(12,0+9,25+9,25+9,25+9,15)))) střecha spoj. krček	m2	1 285,75 0,00 0,00 0,00	0,00
206	2120	783711101R	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění (20,3+10,6+20,3+10,6)*0,5*4 střecha učeby (23+12+23+12)*(0,3*0,5)*4 krokve (20,3+13,0+20,3+13,0)*0,5 střecha kuchyně (23+14+23+14)*(0,3*0,5) krokve (2,795+12,0+9,25+9,25+9,25+9,15+2,795)*0,5 střecha spoj. krček (5+16+15+13+13+14+5)*(0,3*0,5) krokve	m2	249,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
207	2120	783782422R	Nátěr tesařských konstrukcí (20,3+10,6+20,3+10,6)*0,5*4 střecha učeby (23+12+23+12)*(0,3*0,5)*4 krokve (20,3+13,0+20,3+13,0)*0,5 střecha kuchyně (23+14+23+14)*(0,3*0,5) krokve (2,795+12,0+9,25+9,25+9,25+9,15+2,795)*0,5 střecha spoj. krček (5+16+15+13+13+14+5)*(0,3*0,5) krokve	m2	249,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
208	2120	783903812R	Odmaštění saponáty (20,3*10,6)*4 střecha učeby (20,3*13,0) střecha kuchaně (((2,795+0,5)*(12,0+9,25+9,25+9,25+9,15)))) střecha spoj. krček	m2	1 285,75 0,00 0,00 0,00	0,00
209	2120	783904811R	Odrezivění kovových konstrukcí (20,3*10,6)*4 střecha učeby (20,3*13,0) střecha kuchaně (((2,795+0,5)*(12,0+9,25+9,25+9,25+9,15)))) střecha spoj. krček	m2	1 285,75 0,00 0,00 0,00	0,00
210	1433	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	M	5,00	0,00
211	1433	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	M	5,00	0,00
		786VD	Čalounické úpravy			
212	1100	ISO0001IMV	4*3		0,00	0,00
213	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	12,00	0,00
214	1100	ISO0002IMV	4*1		0,00	0,00
215	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	4,00	0,00
216	1100	ISO0003IMV	4*1		0,00	0,00
217	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	4,00	0,00
218	1100	ISO0004IMV	MTZ venkovní žaluzie C 80 flexi, ovl. motorem, vodicí lišty, MTZ do špalety na rám okna, krycí schránka přiznaná, rozměr 1800/1500, barva RAL9007	ks	1,00	0,00
219	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	1,00	0,00
220	1100	ISO0005IMV	MTZ venkovní žaluzie C 80 flexi, ovl. motorem, vodicí lišty, MTZ do špalety na rám okna, krycí schránka přiznaná, rozměr 1800/1450, barva RAL9007	ks	1,00	0,00
221	1100	ISO0006IMV	Elektronický ovladač pro lokální / místní a centrální ovládání venkovních žaluzií s dotykovým ovládáním.	ks	1,00	0,00
222	1100	998786101R	Přesun hmot pro zastíh, techniku, výšky do 6 m	t	0,64	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy			
223	1100	941941031R	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 4*2*2,0*(19,5+1,0) učeby 4*2,0*(10,0+1,0+1,0) 2*2,0*(19,5+1,0) kuchyně 2,0*(12,5+1,0+1,0) 2,0*(3,0+1,0+11,5+1,0+9,0+9,0+1,0+2,5+1,0+9,0+9,0) spoj. krček	m2	649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
224	1100	941941191R	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 4*2*2,0*(19,5+1,0) učeby 4*2,0*(10,0+1,0+1,0) 2*2,0*(19,5+1,0) kuchyně 2,0*(12,5+1,0+1,0) 2,0*(3,0+1,0+11,5+1,0+9,0+9,0+1,0+2,5+1,0+9,0+9,0) spoj. krček	m2	649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
225	1100	941941831R	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 4*2*2,0*(19,5+1,0) učeby 4*2,0*(10,0+1,0+1,0) 2*2,0*(19,5+1,0) kuchyně 2,0*(12,5+1,0+1,0) 2,0*(3,0+1,0+11,5+1,0+9,0+9,0+1,0+2,5+1,0+9,0+9,0) spoj. krček	m2	649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
226	1100	944944013R	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70% 4*2*2,0*(19,5+1,0) učeby 4*2,0*(10,0+1,0+1,0) 2*2,0*(19,5+1,0) kuchyně 2,0*(12,5+1,0+1,0) 2,0*(3,0+1,0+11,5+1,0+9,0+9,0+1,0+2,5+1,0+9,0+9,0) spoj. krček	m2	649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
227	1100	944944033R	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4013	m2	649,00	0,00

			4*2*2,0*(19,5+1,0) učebny			0,00	
			4*2,0*(10,0+1,0+1,0)			0,00	
			2*2,0*(19,5+1,0) kuchyně			0,00	
			2,0*(12,5+1,0+1,0)			0,00	
			2,0*(3,0+1,0+11,5+1,0+9,0+9,0+1,0+2,5+1,0+9,0+9,0) spoj. krček			0,00	
228	1100	944944083R	Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%	m2		649,00	0,00
			4*2*2,0*(19,5+1,0) učebny			0,00	
			4*2,0*(10,0+1,0+1,0)			0,00	
			2*2,0*(19,5+1,0) kuchyně			0,00	
			2,0*(12,5+1,0+1,0)			0,00	
			2,0*(3,0+1,0+11,5+1,0+9,0+9,0+1,0+2,5+1,0+9,0+9,0) spoj. krček			0,00	
229	1100	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		47,77	0,00
		95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				
230	1100	or.cena	Demontáž a montáž orientačních tabulek	kus		6,00	0,00
231	1120	952902110R	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2		1 018,85	0,00
			19,0*9,1*4 střecha učebny			0,00	
			19,0*11,5 střecha kuchaně			0,00	
			47,8*2,275 střecha spoj. krček			0,00	
232	1140	952901111R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		1 004,60	0,00
			4*(19,5*8,5) učebny			0,00	
			19,5*11,4 kuchyně			0,00	
			2,475*48,2 spoj. krček			0,00	
		96	Bourání konstrukci				
233	1100	962031113R	1,925*0,9 kuchyně rastrovaná výplň okna 1) a 2)			0,00	0,00
234	1100	965081702R	1*(0,8+1,1) vstupy kuchyně			0,00	0,00
235	1140	965042121R	4*(1,5*0,06*0,09) okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	0,00
236	1140	968061112R	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus		114,00	0,00
			1*2 okno 1			0,00	
			1*1 okno 2			0,00	
			4*4 okno 3			0,00	
			4*4 okno 4			0,00	
			40*1 okno 5			0,00	
			8*3 okno 7			0,00	
			4*3 okno 8			0,00	
			1*2 okno 9			0,00	
			1*1 okno 10			0,00	
237	1140	968061113R	4*3 okno 3			0,00	0,00
			4*3 okno 4			0,00	
238	1140	968061125R	4*2 okno 3			0,00	0,00
			4*2 okno 4			0,00	
239	1140	968062244R	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2		33,48	0,00
			1*(0,6*0,9) okno 2			0,00	
			40*(0,9*0,9) okno 5			0,00	
			1*(0,6*0,9) okno 10			0,00	
240	1140	968062245R	1*(1,2*0,9) okno 1			0,00	0,00
			1*(1,8*0,9) okno 9			0,00	
241	1140	968062246R	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2		112,68	0,00
			4*3*(1,5*2,35) okno 3			0,00	
			4*3*(1,5*2,35) okno 4			0,00	
			8*(2,7*0,9) okno 7			0,00	
			4*(2,4*0,9) okno 8			0,00	
242	1140	968062456R	4*(1,5*2,95) okno 3			0,00	0,00
			4*(1,5*2,95) okno 4			0,00	
243	1140	968071125R	4*2 dveře 6			0,00	0,00
244	1140	968072456R	4*(1,8*2,95) dveře 6			0,00	0,00
245	1140	968095001R	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m		36,00	0,00
			0*1 okno 1			0,00	
			0*1 okno 2			0,00	
			0*4 okno 3.1+3.2			0,00	
			0*4 okno 4			0,00	
			0,9*4*10 okno 5			0,00	
246	1140	968095002R	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m		33,60	0,00
			2,7*8 okno 7			0,00	
			2,4*4 okno 8			0,00	
			1,8*1 okno 9			0,00	
			0,6*1 okno 10			0,00	
247	2110	961044111R	3*(19,125*0,3*0,5+3*(1,3*0,375*0,5)) základ terasa			0,00	0,00
			1*(19,5*0,3*0,5+4*(1,3*0,375*0,5)) základ terasa			0,00	
248	2110	965042141R	3*(19,125*2,4+2*1,5*0,165-3*0,375*0,8)*0,08 terasa			0,00	0,00
			1*(19,125*2,4+2*1,5*0,165-3*0,375*0,8+0,375*1,6)*0,08 terasa			0,00	
249	2110	965049111R	3*(19,125*2,4+2*1,5*0,165-3*0,375*0,8)*0,08 terasa			0,00	0,00
			1*(19,125*2,4+2*1,5*0,165-3*0,375*0,8+0,375*1,6)*0,08 terasa			0,00	
250	2110	965081702R	3*(19,125+(6*0,8)+(4*0,165)-(2*1,5)+1,6) sokl terasy			0,00	0,00
			1*(19,125+(6*0,8)+(4*0,165)-(2*1,5)+0,375) sokl terasy			0,00	
251	2110	965081713R	3*(19,125*2,4+2*1,5*0,165-3*0,375*0,8) terasa			0,00	0,00
			1*(19,125*2,4+2*1,5*0,165-3*0,375*0,8+0,375*1,6) terasa			0,00	
252	2110	965082933R	4*(3*6,0*2,1)*0,15 terasa			0,00	0,00
253	2130	963042819R	1,2 spoj. krček			0,00	0,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
254	1100	971033341R	1 přístavba NU			0,00	0,00

255	1100	978036121R	(869,7805+275,0495+18,54+55,29)			0,00	0,00
256	2130	979024441R	11,0+2,7+2,1 chodník dlažba kuchyně			0,00	0,00
257	2130	979054441R	(1,5*11,0+1,0*2,0) chodník dlažba kuchyně			0,00	0,00
M43 Montáže ocelových konstrukcí							
258	1100	or. cena	400 zastřešení u kuchyně			0,00	0,00
259	1100	430861002R	400 zastřešení u kuchyně			0,00	0,00
260	1100	28318221	1,5*3,0+1,5*13,0			0,00	0,00
S Přesuny suti							
261	1100	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		6,85	0,00
262	1100	979081121R	6,85464*15			0,00	0,00
263	1100	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		6,85	0,00
264	1100	979082121R	6,85464*4			0,00	0,00
265	1100	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t		6,47	0,00
266	1100	979990111R	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t		0,00	0,00
267	1120	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		7,21	0,00
268	1120	979081121R	7,20892*15			0,00	0,00
269	1120	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		7,21	0,00
270	1120	979082121R	7,20892*4			0,00	0,00
271	1120	979990144R	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t		4,08	0,00
272	1120	979990161R	Poplatek za skládku suti - dřevo	t		0,07	0,00
273	1140	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		9,42	0,00
274	1140	979081121R	9,4233*15			0,00	0,00
275	1140	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		9,42	0,00
276	1140	979082121R	9,4233*4			0,00	0,00
277	1140	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t		0,07	0,00
278	1140	979990161R	Poplatek za skládku suti - dřevo	t		0,91	0,00
279	1140	979990162R	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t		8,44	0,00
280	2100	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,00	0,00
281	2100	979082121R	0,00276*4			0,00	0,00
282	2110	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		96,97	0,00
283	2110	979081121R	96,97429*15			0,00	0,00
284	2110	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		96,97	0,00
285	2110	979082121R	96,97429*4			0,00	0,00
286	2110	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t		31,75	0,00
287	2110	979990103R	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t		61,53	0,00
288	2110	979990111R	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t		3,69	0,00
289	2120	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,94	0,00
290	2120	979081121R	0,94117*15			0,00	0,00
291	2120	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,94	0,00
292	2120	979082121R	0,94117*4			0,00	0,00
293	2130	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		26,28	0,00
294	2130	979081121R	26,28*15			0,00	0,00
295	2130	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		26,28	0,00
296	2130	979082121R	26,28*4			0,00	0,00
297	2130	979990103R	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t		26,28	0,00
713 Izolace tepelné							
298	1120	713101121R	Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm	m2		1 018,85	0,00
			19,0*9,1*4 střecha učeby			0,00	
			19,0*11,5 střecha kuchaně			0,00	
			47,8*2,275 střecha spoj. krček			0,00	
299	1120	713182241R	Izolace celulózová foukaná volně	m3		305,65	0,00
			19,0*9,1*4*0,3 střecha učeby			0,00	
			19,0*11,5*0,3 střecha kuchaně			0,00	
			47,8*2,275*0,3 střecha spoj. krček			0,00	
300	1120	998713101R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t		16,59	0,00
301	2130	713131131R	Izolace tepelná stěn lepením	m2		358,98	0,00
			4*(0,3*1,5) tl.30			0,00	
			4*(0,8*0,95*5+0,3*0,95*4) tl.30			0,00	
			4*(0,3*0,95*9) tl.30			0,00	
			(1,15-0,2)*(4*(19,5+9,6+19,5)) tl.60			0,00	
			(1,15-0,2)*(2,475+11,7+10,15+9,35+2,475+10,15+9,65) tl.60			0,00	
			(1,15-0,2)*(19,5+12,0-3,3+19,5) tl.60			0,00	
			0,2*(4*(9,6+19,5)) tl.80			0,00	
			0,2*(2,475+11,7+10,15+9,35+2,475+10,15+9,65) tl.80			0,00	
			0,2*(12,0-3,3+19,5+19,5) tl.80			0,00	
302	2130	283763981	Deska polystyrénová EPS SOKL 1250x600x 30 mm	m2		35,00	0,00
			4*(0,3*1,5) tl.30			0,00	
			4*(0,8*0,95*5+0,3*0,95*4) tl.30			0,00	
			4*(0,3*0,95*9) tl.30			0,00	
			;ztratiné 10%; 3,182			0,00	
303	2130	283763984	Deska polystyrénová EPS SOKL 1250x600x 60 mm	m2		311,46	0,00
			(1,15-0,2)*(4*(19,5+9,6+19,5)) tl.60			0,00	
			(1,15-0,2)*(2,475+11,7+10,15+9,35+2,475+10,15+9,65) tl.60			0,00	
			(1,15-0,2)*(19,5+12,0-3,3+19,5) tl.60			0,00	
			;ztratiné 10%; 28,31475			0,00	
304	2130	283763985	Deska polystyrénová EPS SOKL 1250x600x 80 mm	m2		48,41	0,00
			0,2*(4*(9,6+19,5)) tl.80			0,00	
			0,2*(2,475+11,7+10,15+9,35+2,475+10,15+9,65) tl.80			0,00	
			0,2*(12,0-3,3+19,5+19,5) tl.80			0,00	

			<i>:ztratné 10%; 4,401</i>				0,00	
305	2130	998713101R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t		1,67	0,00
306	1433	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm		M		5,00	0,00
307	1433	63154532	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm		M		1,10	0,00
308	1433	63154533	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm		M		4,40	0,00
309	1433	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m		%		10,36	0,00
		728	Vzduchotechnika					
310	1120	728618211R	5*4+3				0,00	0,00
311	1120	998728101R	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t		0,07	0,00
		762	Konstrukce tesařské					
312	1120	762341210R	(4*1+1)*(2*1,0*0,2) revizní vstupy - zpevnění bednění (5*4+3)*(2*0,7*0,2) ventilační turbína - zpevnění bednění				0,00	0,00
313	1120	762341921R	Výřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 1 m2 (4*1+1)*(0,6*0,6) revizní vstupy 5*(0,6*0,6) montážní otvory (5*4+3)*(3,14*0,3*0,3/4) ventilační turbína		m2		5,22	0,00
314	1120	762343931R	5*(0,6*0,6) montážní otvory				0,00	0,00
315	1120	762512125R	5*(12,0*0,5) revizní trasy				0,00	0,00
316	1120	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm 5*(12,0*0,5)*2 revizní trasy :ztratné 10%; 6		m2		66,00	0,00
317	1120	998762102R	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		1,19	0,00
		763	Dřevostavby					
318	1120	763752112R	5*(12,0+0,5+12,0+0,5) rám pro revizní trasy				0,00	0,00
319	1120	607250361	5*0,3*(12,0+0,5+12,0+0,5) rám pro revizní trasy				0,00	0,00
320	1120	763761201R	4*1+1 revizní vstupy				0,00	0,00
321	1120	607250361	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm 5*(4*0,65*0,15) dřevěný rám revizního vstupu 5*(0,65*0,65) poklop revizního vstupu :ztratné 10%; 0,40625		m2		4,47	0,00
322	1120	998763101R	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m		t		0,62	0,00
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					
323	1140	632451021R	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm 1,2*0,2*1 okno 1) 1,2/0,9 0,6*0,2*1 okno 2) 0,6/0,9 6,0*0,1*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95 6,0*0,1*4 okno 4) 6,0/2,35 0,6*0,2*4*10 okno 5) 0,9/0,9 1,8*0,1*4 dveře 6) 1,8/2,95 2,7*0,2*8 okno 7) 2,7/0,9 2,4*0,2*4 okno 8) 2,4/0,9 1,8*0,2*1 okno 9) 1,8/0,9 0,6*0,2*1 okno 10) 0,6/0,9		m2		17,40	0,00
		711	Izolace proti vodě					
324	1140	711111001R	(1,5*0,5)*4 dozdivka parapetu okna 4)				0,00	0,00
325	1140	711141559R	(1,5*0,5)*4 dozdivka parapetu okna 4)				0,00	0,00
326	1140	711199095R	(1,5*0,5)*4 dozdivka parapetu okna 4)				0,00	0,00
327	1140	711199097R	(1,5*0,5)*4 dozdivka parapetu okna 4)				0,00	0,00
328	1140	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0,02	0,00
329	2110	711401111R	4*(0,9*0,35+0,35*1,34) terasa/teren schody 4*(0,9*1,34) terasa/teren schody				0,00	0,00
330	2110	711401112R	4*(0,9+1,69+0,9) terasa/teren schody 4*(0,9+1,34+0,9) terasa/teren schody				0,00	0,00
331	2110	711401112R	4*1,5 dveře				0,00	0,00
332	2110	24747225	4*1,5/10 1 kus/10bm				0,00	0,00
333	2110	711401114R	4*1				0,00	0,00
334	2110	711401115R	4*2				0,00	0,00
335	2110	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0,03	0,00
336	2130	711112001R	(1,4*291,0) svislá hydroizolace				0,00	0,00
337	2130	11163111	(1,4*291,0)*0,4 svislá hydroizolace spotřeba 0,4kg/m2				0,00	0,00
338	2130	711132311R	1,0*291,0 svislá hydroizolace				0,00	0,00
339	2130	711142559R	(1,4*291,0)*2 svislá hydroizolace				0,00	0,00
340	2130	711747067R	5+2+1				0,00	0,00
341	2130	55162530	1+2				0,00	0,00
342	2130	55162531	HL800/160 izol. souprava pro potr prostupy DN160		kus		5,00	0,00
343	2130	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		4,78	0,00
		766	Konstrukce truhlářské					
344	1140	766601213R	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie (1,2+0,9+1,2+0,9)*1 okno 1) 1,2/0,9 (0,6+0,9+0,6+0,9)*1 okno 2) 0,6/0,9 (6,0+2,35+4,5+0,6+1,5+2,95)*4 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95 (6,0+2,35+6,0+2,35)*4 okno 4) 6,0/2,35 (0,9+0,9+0,9+0,9)*4*10 okno 5) 0,9/0,9 (1,8+2,95+1,8+2,95)*4 dveře 6) 1,8/2,95 (2,7+0,9+2,7+0,9)*8 okno 7) 2,7/0,9 (2,4+0,9+2,4+0,9)*4 okno 8) 2,4/0,9 (1,8+0,9+1,8+0,9)*1 okno 9) 1,8/0,9 (0,6+0,9+0,6+0,9)*1 okno 10) 0,6/0,9		m		420,00	0,00
345	1140	766629301R	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 1 okno 1) 1,2/0,9		kus		43,00	0,00

			1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			4*10 okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
346	1140	NAB0001IMV	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 1200x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 1	ks		1,00	0,00
347	1140	NAB0002IMV	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 600x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 2	ks		1,00	0,00
348	1140	NAB0006IMV	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 900x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 5	ks		40,00	0,00
349	1140	NAB0011IMV	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 600x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 10	ks		1,00	0,00
350	1140	NAB0012IMV	PAKOVÝ OVLADAČ NA OKNĚ NEBO STĚNĚ, RUČNÍ PÁKA, KRYT, NŮŽKY, TAHLO, BOWDEN	ks		40,00	0,00
351	1140	766629302R	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus		13,00	0,00
			8 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
			4 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
352	1140	NAB0008IMV	PLASTOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ, SLOUPEK, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 2700x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 7	ks		8,00	0,00
353	1140	NAB0009IMV	PLASTOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ, SLOUPEK, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 2400x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 8	ks		4,00	0,00
354	1140	NAB0010IMV	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, ŠTULP, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 1800x900, IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 9	ks		1,00	0,00
355	1140	766629303R	4*3 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	0,00
			4*4 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
356	1140	NAB0003IMV	3KS PLAST. OKNO, 2KŘÍDLÉ S POUTCEM, H. KŘÍDLO OTEV., SKL., D. KŘÍDLO SKL., MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 1500x2350, IZ. 3SKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 3.1	ks		4,00	0,00
357	1140	NAB0005IMV	4KS PLAST. OKNO, 2KŘÍDLÉ S POUTCEM, H. KŘÍDLO OTEV., SKL., D. KŘÍDLO SKL., MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 1500x2350, IZ. 3SKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 4	ks		4,00	0,00
358	1140	766629304R	4*1 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	0,00
359	1140	NAB0004IMV	PLAST. DVERĚ, 2KŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, OTEV., NADSV. SKLOPNÝ, DO SESTAVY S 3.1, MAX. Uw = 0,96 W/m2K, 1500x2950, IZ. 3SKLO ČIRÉ Ug= 0,6 W/m2K, poz. 3.2	ks		4,00	0,00
360	1140	NAB0012IMV	PAKOVÝ OVLADAČ NA OKNĚ NEBO STĚNĚ, RUČNÍ PÁKA, KRYT, NŮŽKY, TAHLO, BOWDEN	ks		4,00	0,00
361	1140	766694111R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus		42,00	0,00
			1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			4*10 okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
362	1140	60775430	0,6*1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	0,00
363	1140	60775431	0,9*4*10 okno 5) 0,9/0,9			0,00	0,00
364	1140	60775432	0,6*1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	0,00
365	1140	60775451	Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks	sada		42,00	0,00
			1 okno 2) 0,6/0,9			0,00	
			4*10 okno 5) 0,9/0,9			0,00	
			1 okno 10) 0,6/0,9			0,00	
366	1140	766694112R	1 okno 1) 1,2/0,9			0,00	0,00
367	1140	60775430	1,2*1 okno 1) 1,2/0,9			0,00	0,00
368	1140	60775451	1 okno 1) 1,2/0,9			0,00	0,00
369	1140	766694113R	4 okno 8) 2,4/0,9			0,00	0,00
			1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
370	1140	60775432	Parapet interiéru DTD šíře 250 mm tyč dl. 4,05 m	m		11,40	0,00
			2,4*4 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			1,8*1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
371	1140	60775451	Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks	sada		5,00	0,00
			4 okno 8) 2,4/0,9			0,00	
			1 okno 9) 1,8/0,9			0,00	
372	1140	766694114R	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus		24,00	0,00
			4*2 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			4*2 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			8 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
373	1140	60775430	Parapet interiéru DTD šíře 150 mm tyč dl. 4,05 m	m		63,60	0,00
			2,25*4*2 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			3*4*2 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			2,7*8 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
374	1140	60775451	Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks	sada		24,00	0,00
			4*2 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			4*2 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
			8 okno 7) 2,7/0,9			0,00	
375	1140	60775459	Spojka plastová pro DTD parapet	kus		8,00	0,00
			4*1 okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	
			4*1 okno 4) 6,0/2,35			0,00	
376	1140	or. cena	4*(4,5*0,6) okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	0,00
			4*(4,5*0,6) okno 4) 6,0/2,35			0,00	
377	1140	766699612R	4*(4,5*0,6) okno 3.1+3.2) 4,5/2,35+1,5/2,95			0,00	0,00
			4*(4,5*0,6) okno 4) 6,0/2,35			0,00	
378	1140	998766101R	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		9,69	0,00
		784	Malby				
379	1140	784011221R	Zakrytí předmětů	m2		839,79	0,00
			4*(1,0*1,2+1,8*1,2+1,0*0,8+1,0*1,2+1,0*1,2+4,5*0,8+4,5*0,8+4,5*0,81,0*0,8) učebny OT			0,00	
			3*(1,0*0,8)+4*(1,0*1,2) kuchyně OT			0,00	
			14*(1,5*0,8) spoj. krček OT			0,00	
			4*2,95*(1,8+1,8) učebny 101			0,00	
			4*2,95*3,95 učebny 102			0,00	
			4*(4*0,9*0,9)			0,00	
			4*1,5*(4,125+2,94+4,125+2,94) učebny 103			0,00	
			4*(3*0,9*0,9)			0,00	
			4*1,2*(4,125+1,92+4,125+1,92) učebny 104			0,00	
			4*(2*0,9*0,9)			0,00	
			4*1,2*(1,625+0,89+1,625+0,89) učebny 105			0,00	
			4*(1*0,9*0,9)			0,00	
			4*2,95*6,0 učebny 106			0,00	
			4*(1*2,35*6,0)			0,00	

			4*2,95*6,0 učebny 107			0,00	
			4*(2,35*4,5+2,95*1,5)			0,00	
			2,95*1,8 kuchyně 101			0,00	
			2*0,9*0,9 kuchyně 103			0,00	
			1,8*(1,92+4,56+1,92+4,56) kuchyně 104			0,00	
			2*0,9*0,9			0,00	
			2*0,9*0,9			0,00	
			2,0*(1,92+4,04+1,92+4,04) kuchyně 106			0,00	
			2*0,9*0,9			0,00	
			1,8*(2,935+3,05+2,935+3,05) kuchyně 107			0,00	
			3*0,9*0,9			0,00	
			1,8*(2,94+3,05+2,94+3,05) kuchyně 108			0,00	
			1,1*6,0+1,8*(7,57+6,0+7,57) kuchyně 109			0,00	
			1*3,5*1,5			0,00	
			1*0,9*1,2			0,00	
			2*0,9*0,9 kuchyně 110			0,00	
			2*0,9*0,9 kuchyně 111			0,00	
			2,95*2,4 kuchyně 112			0,00	
			1*1,2*0,9			0,00	
			2,0*(1,025+0,9+1,025) kuchyně 115			0,00	
			2,0*(1,4+0,9+1,4+0,9) kuchyně 116			0,00	
			1*0,6*0,9			0,00	
			2,0*(1,4+0,9+1,4+0,9) kuchyně 117			0,00	
			1*1,8*1,45 kuchyně 118			0,00	
			1*1,8*1,5 kuchyně 119			0,00	
			1,2*(1,15+0,9+1,15+0,9) spoj. krček 102			0,00	
			2,3*10,0 spoj. krček 104			0,00	
			5*2,7*0,9+4*2,4*0,9+2*1,8*0,9+1*0,9*2,035+1*0,9*1,2			0,00	
			1,1*(2,1+5,775+2,1) spoj. krček 105			0,00	
			2*0,9*2,7+1*0,9*1,2			0,00	
			0,6*0,9 spoj. krček 106			0,00	
380	1140	784011222R	Zakrytí podlah	m2	824,82	0,00	
			4*(5,39+13,83+14,41+7,92+1,45+47,07+47,07) učebny		0,00		
			7,3+10,8+8,51+8,76+7,72+7,76+8,95+8,97+45,42+13,45+8,76+4,35+8,75+4,94+0,81+1,26+1,26+7,76+11,71 k		0,00		
			1,39+1,04+8,27+71,75+12,13+4,44 spoj. krček		0,00		
381	1140	784442001R	Malba disperzní interiér..výška do 3,8 m	m2	2 068,82	0,00	
			4*2,95*(2,4+2,4) učebny 101		0,00		
			4*2,4*1,8		0,00		
			4*2,95*(3,5+3,95+3,5) učebny 102		0,00		
			4*((3,5-1,36)*3,95)		0,00		
			4*1,45*(4,125+2,94+4,125+3,955+1,0+0,89+1,0) učebny 103		0,00		
			4*((4,125-1,375)*2,94)		0,00		
			4*(1,0*0,89)		0,00		
			4*1,75*(4,125+1,92+4,125+1,92) učebny 104		0,00		
			4*(4,125*1,92-(0,78*0,83+1,92*1,385))		0,00		
			4*1,75*(1,625+0,89+1,625+0,89) učebny 105		0,00		
			4*1.625*0,89		0,00		
			4*2,95*(7,845+6,0+7,845) učebny 106		0,00		
			4*0,6*6,0		0,00		
			4*(7,845-4,8+0,3+0,3)*6,0)		0,00		
			4*2,95*(7,845+6,0+7,845) učebny 107		0,00		
			4*0,6*4,5		0,00		
			4*(7,845-4,8+0,3+0,3)*6,0)		0,00		
			2,95*(4,055+1,8+4,055) kuchyně 101		0,00		
			4,055*1,8		0,00		
			2,95*(6,0+1,8+6,0+1,8) kuchyně 102		0,00		
			6,0*1,8		0,00		
			2,95*(4,56+1,905+4,56+1,905) kuchyně 103		0,00		
			4,56*1,905		0,00		
			1,2*(4,56+1,92+4,56+1,92) kuchyně 104		0,00		
			4,56*1,92		0,00		
			0,95*(4,04+1,91+4,04+1,91) kuchyně 105		0,00		
			4,04*1,91		0,00		
			0,95*(4,04+1,92+4,04+1,92) kuchyně 106		0,00		
			4,04*1,92		0,00		
			1,15*(2,935+3,05+2,935+3,05) kuchyně 107		0,00		
			2,935*3,05		0,00		
			1,15*(2,94+3,05+2,94+3,05) kuchyně 108		0,00		
			2,94*3,05		0,00		
			1,85*6,0 kuchyně 109		0,00		
			1,15*(7,57+6,0+7,57)		0,00		
			7,57*6,0		0,00		
			2,95*(3,955+3,4+3,955+3,4) kuchyně 110		0,00		
			3,955*3,4		0,00		
			2,95*(4,56+1,905+4,56+1,905) kuchyně 111		0,00		
			4,56*1,905		0,00		
			2,95*(3,955+1,1+3,955-2,4+1,1) kuchyně 112		0,00		
			3,955*1,1		0,00		
			2,95*(4,86+1,8+4,86+1,8) kuchyně 113		0,00		
			4,86*1,8		0,00		
			2,95*(3,95-2,45+1,25+3,95+1,25) kuchyně 114		0,00		

			3,95*1,25				0,00	
			0,95*(1,025+1,025) kuchyně 115				0,00	
			1,025*0,9				0,00	
			0,95*(1,4+0,9+1,4+0,9) kuchyně 116				0,00	
			1,4*0,9				0,00	
			0,95*(1,4+0,9+1,4+0,9) kuchyně 117				0,00	
			1,4*0,9				0,00	
			2,95*(1,92+4,04+1,92+4,04) kuchyně 118				0,00	
			1,92*4,04				0,00	
			2,95*(3,95+2,965+3,95+2,965) kuchyně 119				0,00	
			3,95*2,965				0,00	
			2,3*(1,215+1,14+1,215+1,14) spoj. krček 101				0,00	
			1,215*1,14				0,00	
			1,1*(1,15+0,9+1,15+0,9) spoj. krček 102				0,00	
			1,15*0,9				0,00	
			2,3*(3,94+2,1+3,94+2,1) spoj. krček 103				0,00	
			3,94*2,1				0,00	
			2,3*(34,165+2,1+34,165+2,1) spoj. krček 104				0,00	
			34,165*2,1				0,00	
			2,3*(2,1+5,775+2,1+5,775) spoj. krček 105				0,00	
			5,775*2,1				0,00	
			2,3*(2,1+2,115+2,1+2,115) spoj. krček 106				0,00	
			2,115*2,1				0,00	
		H99	Ostatní přesuny hmot					
382	1140	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	15,93	0,00	
383	2110	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	102,56	0,00	
384	2130	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	391,49	0,00	
		VON	VN a ON Vedlejší a ostatní náklady					
385	VON	004111010R	Průzkumné práce, statické posouzení v průběhu realizace stavby, autorský dozor		Kč	1,00	0,00	
386	VON	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí		Kč	1,00	0,00	
387	VON	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803		Kč	1,00	0,00	
388	VON	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803		Kč	1,00	0,00	
389	VON	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803		Kč	1,00	0,00	
390	VON	005211010R	Předání a převzetí staveniště		Kč	1,00	0,00	
391	VON	005211030R	Dočasná dopravní opatření		Kč	1,00	0,00	
392	VON	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		Kč	1,00	0,00	
393	VON	005281010R	Propagace		Kč	1,00	0,00	
		722	Vnitřní vodovod					
394	2100	722220851R	4*1 zahradní ventil			0,00	0,00	
395	2100	722229101R	4*1 zahradní ventil - zazátkování			0,00	0,00	
396	2100	1329012IMV	Zátka 1/2	ks		4,00	0,00	
397	2100	998722101R	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		t	0,00	0,00	
		13	Hloubené vykopávky					
398	2110	131301110R	2*(3*6,0*2,1)*0,35 terasa			0,00	0,00	
			4*(3*6,0*2,1)*0,15 terasa			0,00	0,00	
399	2130	132301110R	(0,6*1,0)*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci			0,00	0,00	
400	2130	132301119R	(0,6*1,0)*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci			0,00	0,00	
401	2130	132301210R	(0,8*(0,6+1,0)/2)*291,0 drenáž			0,00	0,00	
402	2130	132301219R	(0,8*(0,6+1,0)/2)*291,0 drenáž			0,00	0,00	
		27	Základy					
403	2110	273313611R	4*(0,9*1,69*0,1) terasa/teren schody			0,00	0,00	
404	2110	273351215R	4*0,1*(0,9+1,69+0,9) terasa/teren schody			0,00	0,00	
405	2110	273351216R	4*0,1*(0,9+1,69+0,9) terasa/teren schody			0,00	0,00	
		43	Schodiště					
406	2110	430321314R	4*(0,9*1,69*0,135) terasa/teren schody			0,00	0,00	
			4*(0,9*1,34*0,15) terasa/teren schody			0,00	0,00	
407	2110	430361921R	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí		t	0,02	0,00	
			2,105kg/m2			0,00	0,00	
			4*(0,9*1,69)*2,105/1000 terasa/teren schody			0,00	0,00	
			4*(0,9*1,34)*2,105/1000 terasa/teren schody			0,00	0,00	
408	2110	434351141R	4*0,15*(0,9+1,69+0,9) terasa/teren schody			0,00	0,00	
			4*0,15*(0,9+1,34+0,9) terasa/teren schody			0,00	0,00	
409	2110	434351142R	4*0,15*(0,9+1,69+0,9) terasa/teren schody			0,00	0,00	
			4*0,15*(0,9+1,34+0,9) terasa/teren schody			0,00	0,00	
		11	Přípravné a přidružené práce					
410	2130	113106121R	(1,5*11,0+1,0*2,0) chodník dlažba kuchyně			0,00	0,00	
411	2130	113107305R	(1,5*11,0+1,0*2,0) chodník dlažba kuchyně			0,00	0,00	
412	2130	113107515R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm		m2	109,50	0,00	
			0,6*(4*(19,5-2,1+9,6)) okap. chodník pavilon učebny			0,00	0,00	
			0,6*(2,475+11,7+10,15-2,4+2,475+10,15-2,4+9,65) okap. chodník spoj. krček			0,00	0,00	
			0,6*(19,5+12,0-3,3+4,5) okap. chodník kuchyně			0,00	0,00	
413	2130	113107515R	((2,8*1,6+1,9*1,5+(4,0+3,0)/2)*1,5+2,3*1,5+7,5*1,0+3,7*2,3+3,7*2,1+1,5*2,0+1,5*1,0)) chodníky asfal			0,00	0,00	
414	2130	113107520R	(1,5*11,0+1,0*2,0) chodník dlažba kuchyně			0,00	0,00	
415	2130	113108310R	((2,8*1,6+1,9*1,5+(4,0+3,0)/2)*1,5+2,3*1,5+7,5*1,0+3,7*2,3+3,7*2,1+1,5*2,0+1,5*1,0)) chodníky asfal			0,00	0,00	
416	2130	113109310R	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm		m2	109,50	0,00	
			0,6*(4*(19,5-2,1+9,6)) okap. chodník pavilon učebny			0,00	0,00	
			0,6*(2,475+11,7+10,15-2,4+2,475+10,15-2,4+9,65) okap. chodník spoj. krček			0,00	0,00	
			0,6*(19,5+12,0-3,3+4,5) okap. chodník kuchyně			0,00	0,00	
417	2130	113204111R	11,0+2,7+2,1 chodník dlažba kuchyně			0,00	0,00	
418	2130	119001401R	1+1			0,00	0,00	

419	2130	119001411R	21*1,0+2*3,0			0,00	0,00
420	2130	119001421R	1,0+1,0			0,00	0,00
12 Odkopávky a prokopávky							
421	2130	121101101R	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,15*0,6*(4*(19,5-2,1+9,6)) okap. chodník pavilon učebny 0,15*0,6*(2,475+11,7+10,15-2,4+2,475+10,15-2,4+9,65) okap. chodník spoj, krček 0,15*0,6*(19,5+12,0-3,3+4,5) okap. chodník kuchyně	m3		16,43	0,00
16 Přemístění výkopku							
422	2130	162201201R	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m (0,12*(0,6+0,7)/2)*291,0 drenáž lože ((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0 drenáž obsyp 0,6*0,1*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci lože 0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci obsyp	m3		102,45	0,00
423	2130	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (0,12*(0,6+0,7)/2)*291,0 drenáž lože ((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0 drenáž obsyp 0,6*0,1*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci lože 0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci obsyp	m3		102,45	0,00
424	2130	162702199R	Poplatek za skládku drnu (0,12*(0,6+0,7)/2)*291,0 drenáž lože ((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0 drenáž obsyp 0,6*0,1*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci lože 0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci obsyp	m3		102,45	0,00
425	2130	167101101R	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (0,12*(0,6+0,7)/2)*291,0 drenáž lože ((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0 drenáž obsyp 0,6*0,1*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci lože 0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci obsyp	m3		102,45	0,00
426	2130	167101103R	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 (0,12*(0,6+0,7)/2)*291,0 drenáž lože ((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0 drenáž obsyp 0,6*0,1*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci lože 0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci obsyp	m3		102,45	0,00
17 Konstrukce ze zemin							
427	2130	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (0,6*1,0)*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci (0,8*(0,6+1,0)/2)*291,0 drenáž -(0,12*(0,6+0,7)/2)*291,0 drenáž lože -((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0 drenáž obsyp -0,6*0,1*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci lože -0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci obsyp	m3		90,51	0,00
428	2130	175101101R	0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci obsyp			0,00	0,00
429	2130	58337304	0,6*0,4*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2)*1,8 napojení na D. kanalizaci obsyp 1,8t/m3			0,00	0,00
430	2130	175101201R	((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0 drenáž obsyp			0,00	0,00
431	2130	583418024	((0,3+0,4)/2*(0,7+0,8)/2)*291,0*1,8 drenáž obsyp 1,8t/m3			0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu							
432	2130	180402111R	Založení travníku parkového výsevem v rovině 0,6*(4*(19,5-2,1+9,6)) okap. chodník pavilon učebny 0,6*(2,475+11,7+10,15-2,4+2,475+10,15-2,4+9,65) okap. chodník spoj, krček 0,6*(19,5+12,0-3,3+4,5) okap. chodník kuchyně 5,0*4,0 ZS	m2		129,50	0,00
433	2130	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI 1kg/25m2 0,6*(4*(19,5-2,1+9,6))/25 okap. chodník pavilon učebny 0,6*(2,475+11,7+10,15-2,4+2,475+10,15-2,4+9,65)/25 okap. chodník spoj, krček 0,6*(19,5+12,0-3,3+4,5)/25 okap. chodník kuchyně 5,0*4,0/25 ZS	kg		5,18	0,00
434	2130	181301102R	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 0,6*(4*(19,5-2,1+9,6)) okap. chodník pavilon učebny 0,6*(2,475+11,7+10,15-2,4+2,475+10,15-2,4+9,65) okap. chodník spoj, krček 0,6*(19,5+12,0-3,3+4,5) okap. chodník kuchyně	m2		109,50	0,00
21 Úprava podloží a základové spáry							
435	2130	212753116R	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m		291,00	0,00
436	2130	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m		291,00	0,00
437	2130	213151121R	2,0*291,0 separační vrstva drenáže			0,00	0,00
438	2130	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 2,0*291,0 separační vrstva drenáže ztratiné 10%; 58,2	m2		640,20	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							
439	2130	451572111R	0,6*0,1*(2,2+2,1+1,7+3,0+2,2) napojení na D. kanalizaci lože			0,00	0,00
440	2130	451579777R	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm 0,6*(4*(19,5-2,1+9,6)))*7 okap. chodník pavilon učebny 0,6*(2*(19,5-1,85)))*7 okap. chodník pavilon učebny - místo terasy 0,6*(2,475+11,7+10,15-1,0+2,475+10,15-2,4+9,65))*7 okap. chodník spoj, krček 0,6*(19,5+12,0-3,3+4,5))*7 okap. chodník kuchyně	m2		920,64	0,00
441	2130	452312131R	(0,12*(0,6+0,7)/2)*291,0 drenáž lože			0,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
442	2130	561121111R	((2,8*1,6+1,9*1,5+(4,0+3,0)/2)*1,5+2,3*1,5+7,5*1,0+3,7*2,3+3,7*2,1+1,5*2,0+1,5*1,0)) chodníky asfal			0,00	0,00
443	2130	561121112R	(1,5*11,0+1,0*2,0) chodník dlažba kuchyně (((19,025*2,3)-(3*0,4*0,8)-(1,85*1,08)))*2 terasy			0,00	0,00

[illegible]

		734	Ústřední vytápění - armatury			
492	1431	734200813	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 6/4, termostatické hlavice	KUS	80,00	0,00
493	1431	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	KUS	80,00	0,00
			36		36,00	
			44		44,00	
			A+B Celkem:		0,00	
494	1431	734200822R	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1; šroubení	KUS	80,00	0,00
495	1431	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	KUS	1,00	0,00
496	1431	734290813R	Demontáž armatury směšovací trojcestné DN 32 včetně pohonu a odpojení z řídicího systému	KUS	1,00	0,00
497	1431	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	T	0,53	0,00
498	1432	734001R	Zablokování termostatické hlavice na max.teploty dle projektu	KS	80,00	0,00
499	1432	734209105R	Montáž závitových armatur s 1 závitem do G 1 (DN 25), TRH	KUS	80,00	0,00
500	1432	55128134R	Termostatická hlavice kapalinová, připojení M30x1,5, RAL 9016, rozsah 6-28°C s možností skrytého zablokování a omezení teploty dvěma zarážkami	KUS	72,00	0,00
501	1432	55128124R	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM S PŘIPOJENÍM M30x1,5, rozsah 0-27°C, délka kapiláry 2m	KUS	7,00	0,00
502	1432	55128122R	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM S PŘIPOJENÍM M30x1,5, rozsah 0-27°C, Délka kapiláry 5m	KUS	1,00	0,00
503	1432	734209112	35+1		36,00	0,00
504	1432	55121230R	35		35,00	0,00
505	1432	55121213R	Radiátorový ventil rohový DN 10 s automatickým nastavením průtoku v rozsahu 10-150 l/h. PN 10;Délka tělesa 59 mm	KUS	1,00	0,00
506	1432	734209113	44		44,00	0,00
507	1432	55121231R	44		44,00	0,00
508	1432	734290914R	Přetěsnění šroubení závitového do G 1	KUS	80,00	0,00
509	1432	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1 173,75	0,00
510	1433	734209115R	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1, s pohonem	KUS	1,00	0,00
511	1433	S73402501	Dvoucestný regulační ventil DN 25, Kvs 8, EQM charakteristika s pohonem 230V, 3-bodové řízení	SOUBOR	1,00	0,00
512	1433	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	KUS	1,00	0,00
513	1433	S73403201	Regulátor tlakové difference DN 32, rozsah tlaku 10-40 kPa, s měřicí vsuvkou a kapilárou včetně přechodek na 3/4 závit, kvs 8,5	SOUBOR	1,00	0,00
514	1433	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	KUS	1,00	0,00
515	1433	S73404001	Vyvažovací ventil DN 40, Kvs 19,3 včetně měřících vsuvek s arteací nastavené polohy	SOUBOR	1,00	0,00
516	1433	734242416R	Zpětná klapka EURO DN 40 s nízkou takovou ztrátou a ocelovou klapkou	KUS	1,00	0,00
517	1433	734291124R	Vypouštěcí kohout DN 15 s připojením G3/4	KUS	1,00	0,00
518	1433	734421101R	Tlakoměr 0-600 kPa včetně U-smyčky a tlakoměrového kohoutu	KUS	4,00	0,00
519	1433	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	KUS	4,00	0,00
520	1433	734494111	Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm pro tlakoměr	KUS	4,00	0,00
521	1433	734494213R	Návarek s trubkovým závitem G 1/2 pro vypouštěcí kohout	KUS	1,00	0,00
522	1433	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	297,22	0,00
		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			
523	1431	735494811R	Vypuštění vody z otopných těles	SOUBOR	1,00	0,00
524	1432	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	KUS	80,00	0,00
525	1432	735191905	Odvzdušnění otopných těles	KUS	80,00	0,00
526	1432	735191910	Napuštění vody do otopných těles	M2	125,00	0,00
527	1432	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	129,69	0,00
		OST	Ostatní			
528	1431	R001	Demontáže dřevěných krytů	KS	70,00	0,00
529	1432	D001	4*8		32,00	0,00
530	1432	R002	Zpětná montáž dřevěných krytů	KS	70,00	0,00
531	1433	R001	Změna topné křivky a kontrola naprogramování ekvitermní regulace	HOD	6,00	0,00
532	1433	R002	Hydraulické vyvážení a nastavení průtoku	SOUBOR	1,00	0,00
		742	Elektroinstalace - slaboproud			
533	1433	742121001R	Montáž teplotního čidla MaR	KS	1,00	0,00
534	1433	742121002R	Napojení čerpadla na napájecí kabel MaR	KS	1,00	0,00
535	1433	742121003R	Napojení 2-cestného ventilu na napájecí kabel MaR	KS	1,00	0,00
536	1433	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	7,50	0,00

Poznámka: