KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - Hrabůvka
Objekt:
20200103-008a - VCP č. 8 - trhliny, podhled

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 07.04.2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
IČ: 25392077
DIČ: CZ25392077

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 168,52**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 168,52	21,00%	3 185,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**18 353,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Pašanda
Digitálně podepsal Petr Pašanda
Datum: 2021.04.08 09:37:08 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - Hrabůvka
Objekt:
20200103-008a - VCP č. 8 - trhliny, podhled
Místo:

Datum: 07.04.2021

Zadavatel:
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**15 168,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 945,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 244,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	654,12
998 - Přesun hmot	45,96
PSV - Práce a dodávky PSV	9 223,52
763 - Konstrukce suché výstavby	9 223,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - Hrabůvka
Objekt:
20200103-008a - VCP č. 8 - trhliny, podhled

Místo:
Datum: 07.04.2021

Zadavatel:
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**15 168,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 945,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 244,92
13	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	4,000	196,88	787,52
	VV		"001				
	VV		4				
					4,000		
3	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	30,000	43,70	1 311,00
	VV		"001				
	VV		30				
					30,000		
6	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	30,000	104,88	3 146,40
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				654,12
4	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	4,500	145,36	654,12
	VV		"001				
	VV		30*0,15				
					4,500		
	D	998	Přesun hmot				45,96
12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,202	227,53	45,96
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 223,52
	D	763	Konstrukce suché výstavby				9 223,52
14	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,660	595,24	6 345,26
	VV		"Strojovna VZT				
	VV		10,66				
					10,660		
16	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,220	117,76	1 085,75
	VV		6,8+2,42				
					9,220		
17	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	5,820	195,04	1 135,13
	VV		"001				
	VV		2,42+3,4				
					5,820		
15	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,660	50,51	538,44
18	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	91,046	1,31	118,94