

SMLOUVA O DÍLO
(dále jako „Smlouva“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČ: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: Mgr. Vojtěchem Remeněm, MBA a MUDr. Danou Kopřivovou, předsedou a členem představenstva,

(dále jako „Objednatel“)

a

DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

IČ: 04501624

vedená v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

zastoupena Petr Kysučan, místopředseda představenstva

Jiří Poláček, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne smlouvu následujícího znění:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek v této Smlouvě stanovených pro Objednatele Dílo a Objednatel se mu zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit dále stanovenou odměnu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, výkony, činnosti, které jsou nezbytné, nutné či vhodné pro zhotovení Díla v úplném, bezchybném, funkčním a bezpečném stavu a předání veškerých listin, technických zpráv, revizí, povolení apod., které jsou nezbytné, nutné nebo vhodné pro řádné užívání díla Objednatelem.

II.

Dílo

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatel dílo v rozsahu této smlouvy, dle zadání investora a PD (dále jako „Projektová dokumentace“).
- 2.2 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že jí považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla.
- 2.3 Rozsah předmětu plnění smlouvy je blíže specifikován položkovým rozpočtem (dále jako „Rozpočet“) a cenovou nabídkou, zpracovanou na základě zadání Objednatele, které jsou jako přílohy nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

- požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.
- 2.6 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití zejména jako vrátnice/dispečink a výjezdová stanice záchranné služby. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.
 - 2.7 Veškeré odchylky od předmětu díla daného Rozpočtem mohou být prováděny Zhotovitelem pouze s písemným souhlasem Objednatele. Takové odsouhlasené práce se Objednatel zavazuje zaplatit na základě dodatku této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
 - 2.8 Zhotovitel bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že žádné další činnosti či práce nebudou Objednatelem uhrazeny, pokud k nim Objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za předpokladu, že provedení těchto prací či činností vyhodnotil Zhotovitel jako vhodné či nutné).
 - 2.9 Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatele na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu této Smlouvy.
 - 2.10 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce. Konkrétně se jedná o vybudování zařízení a provoz staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou.
 - 2.11 Zhotovitel je povinen vyhotovit dle požadavku technického dozoru výrobní dokumentaci a nechat si ji odsouhlasit zpracovatelem projektu, technickým dozorem a zástupcem Objednatele. Součástí výrobní dokumentace bude soupis změn oproti dokumentaci pro provedení stavby. Výrobní dokumentace bude orazítkovaná textem „schválená výrobní dokumentace“ s uvedením data, verze a podpisy oprávněných osob.
 - 2.12 Zhotovitel je povinen po každé ucelené části stavby, prvků stavby (např. okna, dveře, podlahy apod.) TZB (vytápění apod.) vyhotovit dokumentaci skutečného provedení v tiskové podobě (2x) a digitální podobě (1x) s barevným vyznačením změn oproti dokumentaci pro provedení stavby. Dokumentace skutečného stavu bude průběžně aktualizována a předávána se soupisem prací, který bude podkladem pro fakturaci. Bez této přílohy nebude dílčí soupis prací odsouhlasen. Dokumentaci skutečného stavu bude za objednatele přebírat technický dozor.
 - 2.13 Součástí Díla je podle dohody smluvních stran i předáním všech dokladů, příslušenství a dalších náležitostí, vyžadovaných pro řádné užívání Díla Objednatelem nebo pro zajištění řádného postupu dle příslušných právních předpisů.

III.

Místo a termín plnění

- 3.1 Místem plnění je budova chirurgie „E“ Nemocnice Český Krumlov, a.s.
- 3.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po předání staveniště Objednatelem, k 01.07.2021.
- 3.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 08. 2021, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.
- 3.4 V případě, že Zhotovitel nebude schopen z objektivních příčin, které leží na straně Objednatele, provádět Dílo, je povinen zapsat tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání Díla.
- 3.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušeni provádění Díla. V případě, že důvod přerušeni provádění Díla spočívá na straně Objednatele, prodlužuje se termín předání díla o dobu přerušeni.

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

- 3.6 Zhotovitel je v případě přerušení provádění Díla povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti ztrátě, zničení či poškození.
- 3.7 Objednatel je dále oprávněn nařídit přerušení provádění Díla z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele. V tomto případě nemá přerušení prací vliv na lhůtu plnění Díla. Zhotovitel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu vady vytyčované Zhotovitelem, pro které došlo k přerušení provádění Díla.
- 3.8 Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od prokazatelného odstranění vady dát Zhotoviteli pokyn pro pokračování provádění Díla.
- 3.9 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla takového rázu, že je zřejmé, že Dílo nebude dokončeno řádně a včas upozorní Objednatel Zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví lhůtu, ve které musí Zhotovitel zjednat opravu.
- 3.10 V případě, že Zhotovitel nevyrovná časové prodlení ani ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít ve svém důsledku vliv na řádné provedení a předání Díla v určeném termínu. O těchto skutečnostech provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

IV.

Cena díla a Platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí 12 754 000,- Kč (bez DPH). Cena Díla vč. DPH činí 15 432 340,- Kč.
- 4.2 Takto určená cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, se započtením veškerých rizik, nákladů, dopravy, instalace, uvedení do řádného provozu, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace Díla.
- 4.3 Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat jakékoliv práce, činnosti, materiál apod. pokud tyto práce, činnosti či změnu (dodání) materiálu neschválí písemně Objednatel a mezi smluvními stranami nebude o těchto dalších nákladech uzavřen dodatek k této Smlouvě.
- 4.4 Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění Díla k nutnosti provést Dílo odchylně od Projektové dokumentace a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem Objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody prováděné na Díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění Díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit čtvrtletní fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury bude činit třicet (30) dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlaseným čtvrtletním soupisům provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. Objednatel je oprávněn provést kontrolu všech vyfakturovaných prací a činností, které Zhotovitel na základě této Smlouvy pro Objednatele provedl, a Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit Objednateli požadovanou součinnost.
- 4.6 Soupis prací ve smyslu odst. 4.5 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel po skončení kalendářního čtvrtletí zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli. Výhrady mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vráť-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

- 4.7 Způsobem stanoveným v odst. 4.5 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 11 478 600,- Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 4.3 této smlouvy.
- 4.8 Zbývá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 1 275 400,- Kč bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 4.3 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu VII. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla. Podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.
- 4.9 Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem, za okamžik zaplacení se pro účely této Smlouvy považuje okamžik, kdy je platba odeslána z účtu Zhotovitele.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.
- 5.2 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
- 5.3 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
- 5.5 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.
- 5.6 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních nemovitostí ani jejich hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.
- 5.7 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré oprávněné stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatele.
- 5.8 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

- 5.9 Zhotovitel je oprávněn užit pro provádění Díla třetích osob dle Přílohy č. 2 k této smlouvě. Jiné osoby, než-li uvedené v Příloze č. 2 smí Zhotovitel užit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Zhotovitel ve všech případech užití třetích osob při provádění Díla dle této Smlouvy odpovídá jako by Dílo prováděl sám.
- 5.10 Věci potřebné k řádnému provedení Díla je Zhotovitel povinen zajistit sám a na své náklady.
- 5.11 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo komplexní, úplné, bez vad a nedodělků či jiných nedostatků, plně funkční a provozně bezpečné.

Předání staveniště

- 5.12 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. V případě, že zhotovitel při provádění Díla poškodí nebo jinak znehodnotí komunikace v areálu nemocnice, má povinnost na svůj náklad zajistit obnovu komunikací do původního stavu.
- 5.13 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.
- 5.14 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise ve stavebním deníku. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.

Stavební deník

- 5.15 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

- 5.16 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.
- 5.17 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.

Pasportizace

- 5.18 Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o dílo Pasportizaci ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.
- 5.19 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatелеm.
- 5.20 Pasportizace s dodatky Zhotovitele ve schválené formě se stane Smluvním dokumentem.
- 5.21 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních nemovitostí.

Kontrola provádění Díla

- 5.22 Objednatel je oprávněn Dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby. Objednateli či oprávněné osobě přísluší kdykoliv právo vstupu na stavbu, kde je Dílo prováděno s možností prověřit, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, smlouvou a technickými normami. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele.
- 5.23 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.

Požadavky na provádění Díla

- 5.24 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.
- 5.25 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatel zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

- 5.26 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).
- 5.27 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla.
- 5.28 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy každý den maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin.
- 5.29 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice Český Krumlov, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí.

VI.

Technický dozor

- 6.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru.
- 6.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:
 - (a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Subdodavatelů;
 - (b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
 - (c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Subdodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a
 - (d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.
- 6.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:
 - (a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v Díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;
 - (b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

- (c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech;
 - (d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty, přičemž Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad;
 - (e) dočasnému přerušování provádění Díla ve smyslu čl. Smlouvy o dílo.
- 6.4 Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Uzlových bodů výstavby a Termínu dokončení díla). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.
- 6.5 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, které se mohou objevit později.

VII.

Splnění Díla

- 7.1 Zhotovitel splní svou povinnost dle této Smlouvy řádným předáním Díla. Dokončením Díla se rozumí provedení Díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace k Dílu.
- 7.2 Za řádné předání Díla Objednateli je považováno předání Díla řádně a včas, tedy bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel a Objednatel Předávací protokol.
- 7.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Díla.
- 7.4 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
- 7.5 V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 7.4 smlouvy připraví Zhotovitel řádně provedené Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném dle této smlouvy.
- 7.6 Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu nečinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odstavce, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 7.7 Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z celkové ceny Díla, do doby úplného a řádného odstranění drobných vad a nedodělků, které vstknul.
- 7.8 Předávací protokol bude obsahovat:
- a) název a popis Díla
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele
 - c) označení smlouvy o dílo, včetně všech dodatků a dat uzavření
 - d) záruční dobu a termín jejího ukončení
 - e) seznam převzaté dokumentace
 - f) soupis všech zjevných vad a nedodělků a termín jejich odstranění

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

- g) prohlášení Zhotovitele, že Dílo předává
 - h) prohlášení Objednatel zda Dílo přebírá, v případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, uvede i oprávněný důvod nepřevzetí Díla a termín pro odstranění nedostatků, pro které Objednatel Dílo přebírá
 - i) uvedení drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému provozu a převzetí Díla a uvedení termínu jejich odstranění
 - j) uvedení všech revizí a zkoušek, které byly provedeny před předáním Díla (jsou-li nezbytné vhodné či účelné pro řádný a bezpečný provoz Díla)
 - k) datum, podpisy oprávněných osob předat a převzít Dílo.
- 7.9 Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatel z závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na rozhodnutí Objednatel, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí před předáním Díla nebo po tomto předání. V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání Díla, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj náklad vady a nedodělky zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít k vydání kolaudačního souhlasu. Na vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce se použijí také ustanovení čl. VII. této smlouvy a ustanovení navazující (zejména ujednání o smluvních pokutách).
- 7.10 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
 - doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
 - záruční listy,
 - další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
 - případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.
- Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.
- 7.11 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 4.8 této smlouvy.

VIII.

Jakost Díla a záruka za Dílo

- 8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu po dobu minimálně 60 měsíců od převzetí díla objednatel. U výrobků zakomponovaných ve stavbě se záruční lhůty řídí zárukami, poskytovanými výrobcem.
- 8.2 Reklamacie budou uplatňovány písemně, odesláním do sídla zhotovitele dle této smlouvy, telefonicky nebo emailem. V případě pochybností se má za to, že reklamacie byla doručena do 3 pracovních dnů po jejím prokazatelném odeslání.
- 8.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli ve lhůtě do 5 dnů na adresu uvedenou v reklamaci, zda reklamaci uznává nebo zda ji zamítá a z jakého důvodu.
- 8.4 Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby, neučiní-li tak zhotovitel na základě dohody o odstranění vady v dohodnutém termínu,
 - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad, či nedodělků.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy, dle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla.
- 8.6 V případě, že Zhotovitel bude nucen použít postupy a materiály, které nejsou ve stavebním rozpočtu, použije pouze takové, které jsou v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami. Vždy je však Zhotovitel povinen předem o této změně informovat Objednatele.
- 8.7 Jakost dodávaných materiálů a technologických postupů může být Objednatelem kontrolována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 8.8 Při realizaci Díla nesmí Zhotovitel použít jakékoliv materiály, které by mohly negativně působit na lidské zdraví.

IX.

Reklamacce

- 9.1 Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla u Objednatele buď prostřednictvím telefonického oznámení nebo emailové korespondence nebo písemné korespondence, přičemž všechny tyto oznámení mají stejnou váhu.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje u vad, které Objednatel reklamuje v záruční době, je odstranit bez ohledu na oprávněnost reklamacce, přičemž v případě, že se prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, tak náklady na odstranění vady nese Objednatel, v ostatních případech nese náklady na odstranění reklamované vady Zhotovitel.
- 9.3 V případě, že Zhotovitel reklamované vady ve lhůtách uvedených v tomto článku neodstraní, má povinnost uhradit Objednateli náklady, které měl Objednatel s odstraněním těchto vad, a to do 15 dnů od předložení vyúčtování nákladů vynaložených Objednatelem.
- 9.4 V případě, že vadu nelze odstranit, poskytne Zhotovitel Objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla odpovídající rozdílu ceny Díla s vadou a ceny Díla bez vady; sleva z ceny Díla je splatná do 15 dnů od předložení vyúčtování Objednatelem.
- 9.5 Zhotovitel má povinnost odstranit reklamované vady, které jsou havarijní typu do 24 hodin od jejich nahlášení Objednatelem. A začít s odstraňováním vad okamžitě po obdržení výzvy k jejich odstranění.
- 9.6 Zhotovitel má povinnost odstranit ostatní reklamované vady v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení vady. A začít s odstraňováním vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady.
- 9.7 V případě, že ve lhůtách uvedených v tomto článku Zhotovitel nezapočne s odstraněním vad, případně tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vad u třetí osoby.
- 9.8 Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady až po její odstranění. Za řádně uplatněnou reklamacce je považována i reklamacce Objednatele podaná poslední den záruční doby.
- 9.9 O průběhu reklamačního řízení bude mezi smluvními stranami sepsán Reklamační protokol.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnou na opravy reklamovaných vad Objednateli novou záruku ve délce min. 12 měsíců. Záruční doba na opravy, včetně vyměněných dílů, však neskončí dříve, než-li záruka dl článku VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho části ode dne převzetí staveniště až do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 10.2 Zhotovitel nese odpovědnost za únik škodlivých látek ze staveniště, pokud tento únik způsobil svou stavební činností, nedodržením technologických postupů, apod.
- 10.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení škody nebo její zmírnění.
- 10.4 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností či závazků Zhotovitele.
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy nebo nedodržením povinností ze strany Zhotovitele.

XI.

Sankce

- 11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý započatý den prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy (předání Díla, odstranění vad a nedodělků dle zápisu v protokolu o předání a převzetí Díla, započítí s odstraněním vad v reklamačním řízení, odstranění reklamovaných vad apod.).
- 11.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
- 11.5 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
- 11.6 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn provést zápočet smluvní pokuty proti jakémukoli pohledávce Zhotovitele.
- 11.7 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaplatit bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje zaplacení smluvní pokuty, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- 11.8 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

- 11.9 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před jeho řádným ukončením, nárok na smluvní pokutu nezaniká, vznikl-li tento nárok z dřívějšího porušení povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení se plněním tohoto závazku.
- 11.10 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v z.č. 89/2012 Sb., NOZ a nad rámec zákona dále může odstoupit:
- a) pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla delším jak 10 dnů
 - b) v případě, že Zhotovitel činí úkony, ke kterým je nutný předchozí souhlas Objednatele, bez vědomí Objednatele
 - c) nedodrží smluvní ujednání o záruce za jakost Díla
- 13.2 V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, není povinen v rámci vzájemného vypořádání závazků uhradit Zhotoviteli žádnou platbu, a to až do dokončení Díla náhradním Zhotovitelem. Pokud náklady na náhradní dokončení Díla přesáhnou cenu, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli v rámci vypořádání nákladů, je Objednatel povinen tento rozdíl vymáhat po Zhotoviteli jako dluh.
- 13.3 Po odstoupení od Smlouvy, sepíší smluvní strany protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Vzájemné pohledávky smluvních stran se vypořádají zápočtem, když tento zápočet je oprávněn provést Objednatel.
- 13.4 Dnem odstoupení od Smlouvy je den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ode dne tohoto odstoupení.
- 13.5 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na náhradu škody.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním.
- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy třetí osobě.
- 14.4 Veškeré písemnosti se považují za doručené nejpozději 5-tým dnem pod odesláním.
- 14.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této Smlouvy je
- Příloha č. 1 Specifikace díla (náčrty, dispozice, rozpočet)
 - Příloha č. 2 Harmonogram provádění díla
- 14.7 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ v platném znění.

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

V Českém Krumlově dne	V Praze dne
.....
Mgr. Vojtěch Remeň, MBA předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a. s.	Petr Kysučan místopředseda představenstva DCI Czech a.s.
.....
MUDr. Dana Kopřivová člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a. s.	Jiří Poláček člen představenstva DCI Czech a.s.

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Český Krumlov pavilon A

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy a montáže**

KSO: 801 11 53
Místo: Český Krumlov

Zadavatel: AGP nova s.s.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: AGP nova s.r.o.

Zpracovatel: Čechova 46, 370 01 Č. Budějovice

Poznámka:

CC-CZ: 8. 10. 2020
Datum:

IČ: 14500493
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 11361760
DIČ: CZ 366121082

Cena bez DPH

12 754 000,00

DPH základní 12 754 000,00
snižovaná 0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 2 678 340,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 432 340,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Český Krumlov pavilon A

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy a montáže**

Místo: Český Krumlov

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: AGP nova s.s.o.

Projektant: AGP nova s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Cechova 46, 370 01 Č. Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové


777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

12 754 000,00

784 - Dokončovaci práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Český Krumlov pavilon A

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy a montáže**

Místo: Český Krumlov

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: AGP nova s.s.o

Projektant: AGP nova s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Čechova 46, 370 01 Č. Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 754 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	4,672			
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
PSC								
W			"5. NP m.č. 5.12" 2,45*2,55-0,80*1,97		4,672			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašená ručně	m2	9,343			
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanašená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanašení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanašené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 6.1.13-1... této části katalogu.					
PSC								
W			"5. NP m.č. 5.12" (2,45*2,55-0,80*1,97)*2		9,343			
3	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000			


Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m²
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívací sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívací.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva.
 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k oznažené vyztuži, uklínováním, zalitím pracemi apod.).
 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotveního materiálu.
 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, nalažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

4	M	55331487	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		
---	---	----------	---	-----	-------	--	--

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	994,803		

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m



Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistiť konstrukce na těchto střechách (světítky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světítky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané největším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů.

PSC

W		"4. NP"				441,285
W		(9,30+15,90+3,65+0,15+4,80+0,45+7,60+0,30+3,90+0,45)*(6,59+2,90)				
W		(1,10+1,60+1,30+1,55+1,30+0,55)*2,60			19,240	
W		6,50*(0,30+3,60)			25,350	
W		Mezisoučet			485,875	
W		"5. NP" (1,35+3,15+1,35)*(0,45+4,95+0,30+2,90+0,45)			52,943	
W		(5,80+0,45)*(0,45+5,05+0,15+2,50+0,45)			53,750	
W		(8,55+0,45)*2,55			22,950	
W		(6,75+2,40+1,95+2,40+2,40)*(0,45+3,80+0,15+12,85+0,30+3,90+0,45)			348,210	
W		(5,20+0,45)*(0,90+2,40+2,20)			31,075	
W		Mezisoučet			508,928	
W		Součet			994,803	

6	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,672
PP			Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm		
W		"5. NP m.č. 5.12" 2,45*2,55-0,80*1,97			4,672
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2		

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započítány i náklady na vyvážení krádele.
 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.

VV " 5. NP m.č. 5.12" 0,8*1,97 1,576

D	997	Přesun sutě			
8	K	997013217	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,049
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m. Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započítány i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.		

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,049
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započítány i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.		

10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,441
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suší je vzdálenost od místa naložení suší na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suší na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suší na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suší z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

WW 2,049*9 18,441

11	K	997013631		t		2,049	
----	---	-----------	--	---	--	-------	--

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D 998

Přesun hmot

12	K	998011003		t		0,774	
----	---	-----------	--	---	--	-------	--

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užiji se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

13	K	998017003		t		0,774	
----	---	-----------	--	---	--	-------	--

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

PP

Pozámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeráb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV 12 571 640,60

D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace			
14	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinozdorné kameniny DN 100	kus	3,000
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinozdorné kameniny DN 100		
15	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	3,000
	PP		Podlahové vpustí se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115		
	VV		"5 NP" 3	soubor	3,000
16	K	722901	Rozvod vody v m.č. 5.07 - odhad	soubor	1,000
	PP				
D	741	Elektroinstalace - silnoproud			
17	K	741901	Vnitřní elektroinstalace	soubor	1,000
	PP				
18	K	HZS741902	Hodinové zúčtovací sazby	soubor	1,000
	PP				
D	751	Vzduchotechnika			
19	K	751901	VZT 10 operační sály	soubor	1,000
	PP				
20	K	751902	Větrání operačních sálů obodávka a montáž	soubor	1,000
	PP				
21	K	751903	Chlazení a vytápění	soubor	1,000
	PP				
22	K	751904	Chladivé okruhy	soubor	1,000
	PP				
D	763	Konstrukce suché výstavby			
23	K	763901	Podhledy z ocelového plechu	soubor	1,000
	PP				
D	766	Konstrukce truhlářské			
24	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	75,750
	PP		Montáž zábradlí dřevěného vnitřního		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.					
W		"4. NP chodba" 103,10		103,100			
W		"odpočet dveří" -		-27,350			
W		(1,10*6+0,60*2+0,90*10+1,80*2+1,30*2+1,45*3)		75,750			
W		Součet		75,750			
25	M	611901	m				
PP		Výroba a dodávka zábradlí v chodbě 4. NP vč. kotvení					
26	K	766691510	m			218,060	
PP		Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou					
PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začísnění. 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
W		4. NP dveře do chodby		102,900			
W		(1,10+1,97+0,60+1,97)*2+(0,90+1,97)*2*4+(1,80+1,97)*2*2+(0,90+1,97)*2*(1,30+2,10)*2*2+(1,10+1,97+0,60+1,97)*2*(0,90+1,97)*2*4		50,820			
W		(1,10+1,97+0,90+1,97+1,45+1,97+1,10+1,97+1,45+1,97+1,10+1,97+1,45+1,97+1,10+1,97+1,45+1,97+1,10+1,97)*2		153,720			
W		Mezisoučet		64,340			
W		4. NP dveře mezi místnostmi		64,340			
W		(0,90+1,97)*2*3+(1,10+1,97)*2*2+(0,90+1,97)*2*5+(1,10+1,97)*2		218,060			
W		Mezisoučet		64,340			
W		Součet		218,060			
27	M	28355020	m			239,866	
PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm					
W		páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm					
W		218,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		239,866			
28	K	766691914	kus			2,000	
PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
W		"5. NP m.č. 5.12. vyvěšení a opětovné zavěšení dveří" 1+1		2,000			
29	K	766691931	kus			1,000	
PP		Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Oslatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo

sklápacího dřevěného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě
jmenované funkce.

VV			"5. NP seřízení dveřního křídla dřevěného m. č. 5.12" 1		1,000			
30	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,641			

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů
oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební
díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost
materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

31	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,641			
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů
oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební
díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost
materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	771		Podlahy z dlaždic					
32	K	771573916	Oprava podlah z keramických lepených do 25 ks/m ²	kus	360,825			

PP Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes
22 do 25 ks/m²

W chodba 4. NP keramická dlažba celkem 144,33 m²

W předpokládána velikost dlaždic 20x20 cm

W předpokládáný rozsah oprav 10% z celkové plochy 14,433 m²

W 14,433/0,04

360,825

33	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	14,44	
PP			dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2			
WV			144,433*0,1		14,44	
34	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,41	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic sianovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.			
PSC						
35	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,41	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.			
PSC						
D	776		Podlahy povlakové			
36	K	77611116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	282,99	
PP			Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení plešivem jsou započteny i náklady na dodávku plešiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC

37	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	282,990			
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení plešivem jsou započteny i náklady na dodávku plešiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							

38	K	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	282,990			
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení plešivem jsou započteny i náklady na dodávku plešiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							

39	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	282,990			
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky " 4. NP"					
	W		20,16*2+7,65+6,38+48,17+22,89+46,69+14,40+11,76+41,08+21,80				261,140	
	W		" 5. NP m.č. 5.09" 21,85				21,850	
	W		Součet				282,990	
40	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	282,990			
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů " 4. NP"					
	W		20,16*2+7,65+6,38+48,17+22,89+46,69+14,40+11,76+41,08+21,80				261,140	
	W		" 5. NP m.č. 5.09" 21,85				21,850	
	W		Součet				282,990	

41	M	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída otléru P, hořlavost Bfl S1	m2	311,289			
	PP		PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otléru P, hořlavost Bfl S1					
	W		282,99*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)				311,289	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
42	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	188,66
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)		
	W		282,990/1,5		188,66
43	K	776261111	Lepení pásů z pryže standardním lepidlem	m2	21,85
	PP		Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů " 5. NP m.č. 5.09"		21,85
	W		21,85		21,85
44	M	27251100	koberec dielektrický do 26kV š 1300mm tl 5mm	m2	24,03
	PP		koberec dielektrický do 26kV š 1300mm tl 5mm		24,03
	W		21,85*1,1 Přepočtené koeficientem množství		193,09
45	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	193,09
	PP		Montáž lišt obvodových lepených		
46	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	196,95
	PP		lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm		196,95
	W		193,09*1,02 Přepočtené koeficientem množství		196,95
47	M	SKK.L8250	lišta ukončovací oblá bílá, výška hrany 8 mm, délka 250 cm	kus	196,95
	PP		lišta ukončovací oblá bílá, výška hrany 8 mm, délka 250 cm		
	W		193,09*1,02 Přepočtené koeficientem množství		196,95
48	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	11,50
	PP		Montáž lišt přechodových samolepicích		
	W		"styk dlažba - PVC ve dveřích"		11,50
			1,10+0,90+1,45+1,10+1,45+1,10+1,50+1,10+1,80		
49	M	56284510	profil dilatační PVC 40x40mm	m	11,73
	PP		profil dilatační PVC 40x40mm		
	W		11,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,73
50	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	3,62
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
			Poznámka k souboru cen:		
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.		
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.		
			3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.		
51	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	3,62
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		

Pozámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777		Podlahy lité	
52	K 777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2 402,070
PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování "5. NP odstranění původní stěrky"	402,070
WV		221,30+73,89+22,06+44,55+25,49+14,78	
53	K 777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2 402,070
PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	
54	K 777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2 402,070
PP		Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	
55	K 998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t 2,292
PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	
PSC		Pozámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	
56	K 998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t 2,292
PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesun hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783

Dokončovací práce - nátěry

57	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,496	
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým			
	W		"5. NP rámečky prostupů" (0,06+0,07)*(0,50+0,70)*2*8		2,496	
58	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,254	
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní			
	W		"5. NP rámečky prostupů" (0,06+0,07)*(0,50+0,70)*2*8		2,496	
	W		"zárubeň m.č. 5.12" (0,80+1,97*2)*(0,02*2+0,12)		0,758	
	W		Součet		3,254	
59	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,254	
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní			
	W		"5. NP rámečky prostupů" (0,06+0,07)*(0,50+0,70)*2*8		2,496	
	W		"zárubeň m.č. 5.12" (0,80+1,97*2)*(0,02*2+0,12)		0,758	
	W		Součet		3,254	
60	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,254	
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní			
	W		"5. NP rámečky prostupů" (0,06+0,07)*(0,50+0,70)*2*8		2,496	
	W		"zárubeň m.č. 5.12" (0,80+1,97*2)*(0,02*2+0,12)		0,758	
	W		Součet		3,254	
61	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	492,884	
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení			
	W		"4. NP chodba broušení původního nátěru" 103,10*3,00		309,300	
	W		"odpočet oken" -2,40*1,80*2		-8,640	
	W		"odpočet dveří" -			
	W		(1,10*1,97+0,60*1,97+0,90*1,97*4+1,80*1,97*2+0,90*1,97+1,30*2,10*2+1,10*1,97+0,60*1,97+0,90*1,97*4)		-35,207	
	W		-			
	W		(1,10*1,97+0,90*1,97+1,45*1,97+1,10*1,97+1,45*1,97+1,10*1,97+1,45*1,97+1,10*1,97)		-19,011	
	W		Mezisoučet		246,442	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"4. NP přebroušení po zatmělení" 246,442		246,442			
WV			Mezisoučet		246,442			
WV			Součet		492,884			
62	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou síťkou tloušťky do 3 mm	m2	246,44			
PP			Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, síťkou vápennou					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-4 Budovy a hal - opravy a údržba.					
63	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	246,44			
PP			Nátěr omítek se schopností překlenutí třílin elastický (trvale pružný) akrylátový					
64	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	246,44			
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
WV			"4. NP chodba" 103,10*3,00		309,30			
WV			"odpočet oken" -2,40*1,80*2		-8,64			
WV			"odpočet dveří" -					
WV			(1,10*1,97+0,60*1,97+0,90*1,97*4+1,80*1,97*2+0,90*1,97+1,30*2,10*2+1,10*1,97+0,60*1,97+0,90*1,97*4)		-35,20			
WV			-					
WV			(1,10*1,97+0,90*1,97+1,45*1,97+1,10*1,97+1,45*1,97+1,10*1,97+1,45*1,97+1,10*1,97+1,45*1,97+1,10*1,97)		-19,01			
WV			Součet		246,44			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
65	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 101,64			
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
WV			"5. NP stropy"		477,76			
WV			53,84+221,30+73,89+21,85+22,06+44,55+25,49+14,78		95,40			
WV			"stěny m.č. 5.06" (12,45+2,10+3,45)*2*2,65		218,27			
WV			"m.č. 5.07" (26,80+15,00)*2*2,65-(2,40*1,80*2+2,50*2,65-4,00*3)		99,21			
WV			"m.č. 5.08" (12,85+6,05)*2*2,65-(2,40*1,80*3-4,00*3)		51,88			
WV			"m.č. 5.09" (6,05+3,80)*2*2,65-(2,40*1,80-4,00)		54,61			
WV			"m.č. 5.10" (8,65+2,55)*2*2,65-(2,50*2,65+2,50*2,45-4,00*2)		67,30			
WV			"m.č. 5.11" (5,80+7,70)*2*2,65-(2,50*2,45-4,00)*2		37,20			
WV			"m.č. 5.12+5.13" (5,55*2+4,95+2,90)*2-(2,90*1,50-4,00)*2		1 101,64			
WV			Součet		477,76			
66	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	477,76			
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
W		"5. NP "			477,760
67	M	58124842	53,84+221,30+73,89+21,85+22,06+44,55+25,49+14,78 fólie pro malířské potřeby zakrývání tl 7μ 4x5m	m2	501,648
PP			fólie pro malířské potřeby zakrývání tl 7μ 4x5m		
W		477,76*1,05	Přepočtené koeficientem množství		501,648
68	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,613
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné lze stanovit ve výši 5%.		
W		"okna"			54,180
		1,80*1,60*2+1,50*1,50+1,50*1,80*4+2,40*1,80*6+2,40*1,50*2 +1,50*1,50			
W		"dveře"			29,433
		0,80*1,97*5+2,20*2,10*2+1,45*1,97+1,50*1,97*2+0,90*1,97*2			
W		Součet			83,613
69	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývání tl 7μ 4x5m	m2	87,794
PP			fólie pro malířské potřeby zakrývání tl 7μ 4x5m		
W		83,613*1,05	Přepočtené koeficientem množství		87,794
70	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 101,640
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m		
W		"5. NP stropy"			477,760
		53,84+221,30+73,89+21,85+22,06+44,55+25,49+14,78			
W		"stěny m.č. 5.06"	(12,45+2,10+3,45)*2*2,65		95,400
W		"m.č. 5.07"	(26,80+15,00)*2*2,65-(2,40*1,80*2+2,50*2,65-4,00*3)		218,275
W		"m.č. 5.08"	(12,85+6,05)*2*2,65-(2,40*1,80*3-4,00*3)		99,210
W		"m.č. 5.09"	(6,05+3,80)*2*2,65-(2,40*1,80-4,00)		51,885
W		"m.č. 5.10"	(8,65+2,55)*2*2,65-(2,50*2,65+2,50*2,45-4,00*2)		54,610
W		"m.č. 5.11"	(5,80+7,70)*2*2,65-(2,50*2,45-4,00)*2		67,300
W		"m.č. 5.12+5.13"	(5,55*2+4,95+2,90)*2-(2,90*1,50-4,00)*2		37,200
W		Součet			1 101,640
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby		
71	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař	hod	70,000
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikař		
72	M	HZS2221M	dodávka materiálu pro vyvěšení	kp/	1,000
PP					
73	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	180,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hodinové zúčtovací sazby profeseí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					

HARMONOGRAM - Nemocnice Český Krumlov, a.s.

	26. týden		27. týden		28. týden		29. týden		30. týden		31. týden		32. týden						
	ČT	PA	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PA	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PA	SO	NE	
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzdušotechniky ČDS NČX 2020“																			
Stavební práce - průběžně																			
Demontáže VZT a chlazení																			
Větrání operačních sálů																			
Podříseň z ozevového plechu včetně svahů																			
Chlazení																			
Elektroinstalace																			
Měření a regulace																			
Valčárna operačních sálů																			
Provedení kontrolních zkoušek																			
Předání protokolů o provedených měřeních a revizních zpráv																			
Skolení obsluhy objednatelů																			
Předání DSP a díla																			

Přepokládané zahájení prací 1.7.2021
 Předpokládané ukončení prací a předání díla k užívání (zadavatel) 15.8.2022

