

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Objekt:

1 - Kancelář č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25374478

DIČ:

CZ25374478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 805,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 805,39	21,00%	9 199,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 004,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Objekt:

1 - Kancelář č.1

Místo:

Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 805,39

HSV - Práce a dodávky HSV	763,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	560,00
997 - Přesun sutě	203,60
PSV - Práce a dodávky PSV	42 041,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 684,50
776 - Podlahy povlakové	33 357,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Objekt:

1 - Kancelář č.1

Místo:

Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 805,39

D HSV Práce a dodávky HSV 763,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 560,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	22,40	560,00
	VV		"hrubý úklid zasažených ploch				
	VV		25,0		25,000		

D 997 Přesun sutě 203,60

2	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,066	105,00	6,93
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,066	1 410,00	93,06
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,066	86,00	5,68
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,066	233,00	15,38
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,264	10,20	2,69
	VV		0,066*4 *Přepočtené koeficientem množství		0,264		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kódu odpadu 17 09 04	t	0,066	1 210,00	79,86

D PSV Práce a dodávky PSV 42 041,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 684,50

8	K	741 R01	Dmž a opětovná mtž elektroinstalačního žlabu - při provádění podlahové krytiny	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	741 R02	Dmž a likvidace stávajících svítidel, úprava kabelových přívodů pro připojení nových svítidel prodloužením, mtž nových svítidel, odzkoušení	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00
10	M	LLLX4000	Svítilno 2x LED 840 1258mm, mířka MAT, přisazené, NONSELV 350mA, obal čela+fólie	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
11	M	1257442002	KABEL CYKY 3x1,5	m	5,000	16,90	84,50

D 776 Podlahy povlakové 33 357,29

12	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,258	13,60	289,11
13	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	21,258	34,00	722,77
	VV		"penetrace podkladu před lepením PVC krytiny				
	VV		21,258		21,258		
14	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace podkladu povlakových podlah se zbytky lepidla nefeděná (Mapei ECO PRIM T)	m2	21,258	66,50	1 413,66
	VV		"penetrace podkladu před litem samonivelační stěrky				
	VV		21,258		21,258		
15	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm (Mapei Planitex Basic)	m2	21,258	506,00	10 756,55
	VV		21,258		21,258		
16	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	21,258	55,90	1 188,32
	VV		5,15*4,05+0,4*1,0		21,258		
17	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,258	146,00	3 103,67
	VV		5,15*4,05+0,4*1,0		21,258		
18	M	28412285	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm, role 18 m2	m2	36,000	298,00	10 728,00
	VV		"Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm, role 18 m2				
	VV		2*18,0		36,000		
19	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	11,800	60,50	713,90
	VV		5,15*2+1,5		11,800		
20	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,500	13,30	232,75
	VV		17,5		17,500		
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,500	83,40	1 459,50
	VV		5,15*2+4,05*2-0,9		17,500		
22	M	28411004	lišta soklová PVC 30x30mm	m	17,850	24,50	437,33
	VV		17,5		17,500		
	VV		17,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17,850		
23	K	776421312	Montáž přechodových lišt	kus	1,000	141,00	141,00
24	M	55343116	profil přechodový Al 30-40mm stříbro, zlato, champagne	kus	1,000	148,00	148,00
25	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	10,629	159,00	1 690,01
	VV		"odstranění zbytků nesoudržného lepidla ručně, odhadem 50% z celkové plochy				
	VV		21,258*0,5		10,629		
26	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,373	476,00	177,55
27	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,373	416,00	155,17

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

28	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Objekt:

2 - Kancelář č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25374478

CZ25374478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 001,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 001,54	21,00%	7 350,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 351,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Objekt:

2 - Kancelář č.2

Místo:

Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		35 001,54
HSV - Práce a dodávky HSV		697,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		448,00
997 - Přesun sutě		249,87
PSV - Práce a dodávky PSV		33 303,67
741 - Elektroinstalace - silnoproud		8 684,50
776 - Podlahy povlakové		24 619,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Objekt:

2 - Kancelář č.2

Místo:

Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 001,54

D HSV Práce a dodávky HSV 697,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 448,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	22,40	448,00
	VV		"hrubý úklid zasažených ploch				
	VV		20,0		20,000		

D 997 Přesun sutě 249,87

2	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,081	105,00	8,51
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,081	1 410,00	114,21
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,081	86,00	6,97
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,081	233,00	18,87
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,324	10,20	3,30
	VV		0,081*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,324		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,081	1 210,00	98,01

D PSV Práce a dodávky PSV 33 303,67

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 684,50

8	K	741 R01	Dmž a opětovná mtž elektroinstalačního žlabu - při provádění podlahové krytiny	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	741 R02	Dmž a likvidace stávajících svítidel, úprava kabelových přívodů pro připojení nových svítidel prodloužením, mtž nových svítidel, odzkoušení	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00
10	M	LLLX4000	Svítilno 2x LED 840 1258mm, mřížka MAT, přisazené, NONSELV 350mA, obal čela+fólie	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
11	M	1257442002	KABEL CYKY 3x1,5	m	5,000	16,90	84,50

D 776 Podlahy povlakové 24 619,17

12	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	17,510	13,60	238,14
13	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	17,510	34,00	595,34
	VV		"penetrace podkladu před lepením PVC krytiny				
	VV		17,51		17,510		
14	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace podkladu povlakových podlah se zbytky lepidla nefeděná (Mapei ECO PRIM T)	m2	17,510	66,50	1 164,42
	VV		"penetrace podkladu před litem samonivelační stěrky				
	VV		17,51		17,510		
15	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku pevnosti 30 MPa tl 8 mm (Mapei Planitex Basic)	m2	17,510	506,00	8 860,06
	VV		17,51		17,510		
16	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	17,510	55,90	978,81
	VV		"PVC pod kobercem				
	VV		17,51		17,510		
17	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	17,510	26,60	465,77
	VV		"demontáž koberce				
	VV		17,51		17,510		
18	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,510	146,00	2 556,46
	VV		5,15*3,4		17,510		
19	M	28412285	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm, role 18 m2	m2	18,000	298,00	5 364,00
	VV		"Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm, role 18 m2. V případě shodného výběru dekoru PVC dle kancel. č.1 a využití zbytku role.				
	VV		18,0		18,000		
20	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	11,800	60,50	713,90
	VV		5,15*2+1,5		11,800		
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,200	83,40	1 351,08
	VV		5,15*2+3,4*2-0,9		16,200		
22	M	28411004	lišta soklová PVC 30x30mm	m	16,524	24,50	404,84
	VV		16,2		16,200		
	VV		16,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,524		
23	K	776421312	Montáž přechodových lišt	kus	1,000	141,00	141,00
24	M	55343116	profil přechodový Al 30-40mm stříbro, zlato, champagne	kus	1,000	148,00	148,00
25	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	8,755	159,00	1 392,05
	VV		"odstranění zbytků nesoudržného lepidla ručně, odhadem 50% z celkové plochy				
	VV		17,51*0,5		8,755		
26	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,275	476,00	130,90
27	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,275	416,00	114,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

28	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------