

MÉPOX014WBVL

Č.j. MPPH 42339/2021

OBJEDNÁVKA č. 210 289

Datum: 19.04.2021

Dodavatel:	Odběratel: (fakturační adresa)
S.B.S.Universal spol. s r.o. Ledařská 433/9 Praha 4-Braník 147 00 Praha 47 [redacted] IČ: 00000471	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Městská policie hl. m. Prahy Korunní 98 101 00 Praha 10 IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 Číslo účtu: 620023-5157998/6000 PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11
Dodejte na adresu: Ředitelství Městské policie Praha 1, Opletalova 19, Praha 1	
Kontaktní osoba: [redacted]	Tel: [redacted]

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. SML/2019/03359, dle poptávky č. S00321 – (Tender aréna)

Rekonstrukci suterénních prostor. Podrobnosti viz. výzva č. S00321. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.

na adrese: Opletalova 19, Praha 1

Předání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka MP [redacted]
Započetí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP panu [redacted]

Termín zahájení prací: Do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálů, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů. Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.

Celková cena bez DPH: 357 227,00 Kč
Celková cena vč. DPH: 432 244,67 Kč

[redacted]
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.


Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Sp. zn.: MPPH-S 11141/2021
N. s.: 105.1

Akceptace objednávky

dne: 5.5.2021




S.B.S. UNIVERSAL spol. s r.o.
stavební a obchodní společnost

CENOVÁ NABÍDKA

NA
Opravu místností služebny MP
Opletalova 19, Praha 1

ZPRACOVÁNO: Duben 2021



NABÍDKA PRACÍ NA OPRAVU MÍSTNOSTÍ SLUŽEBNY MP

Identifikační údaje

Objednatel:
Městská policie hl.m. Prahy
Korunní 98, Praha 10

Zpracovatel:
S.B.S. Universal spol. s r.o.

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je dodání a montáž stavebních prací nutných k provedení opravy místností služebny městské policie v budově MP v rozsahu předepsaném v poplávce č. S00321. Vše v prostorech budovy kde sídlí Městská policie hl. m. Prahy, která se nachází na adrese Opletalova 19, Praha 1.
Podkladem pro zpracování nabídky jsou předané pokyny k záměru oprav budoucího stavebního díla.

Cena nabídky

Cena nabídky je kalkulována na základě rozpočtových položek a jednotek firmy S.B.S. Universal spol. s r.o. a na tuto akci činí dle etap rozpisu prováděných prací.

REKAPITULACE

Malby	15.111,-
PVC	65.562,-
Zedníci	112.418,-
SDK	24.450,-
Materiál	31.500,-
Instalatér, topení	17.382,-
Elektroinstalace	22.880,-
Ostatní práce a dodávky	24.540,-
<hr/>	
Součet	313.843,-
VRN 3,5%	10.984,-
Rezerva vyžadovaná objednatelem ve výši 10%	32.400,-
<hr/>	
Cena celkem bez DPH v Kč	357.227,-
DPH 21%	75.018,-
<hr/>	
Cena celkem s DPH v Kč	432.245,-

Cenová nabídka – rozsah prováděných prací

Položka	Popis	M.J.	Montáž	Materiál	Celkem
MALBY					
M2001	penetrace stěn	195,5m2	8	4	2.346,-
M3001	malba bílá, 2vrstvy	195,5m2	20	11	6.061,-
M1003	opravy sádrovou stěrkou	39m2	13	10	897,-
M4003	škrábání starých maleb	195,5m2	23	0	4.497,-
M4002	rozmytí	25m2	15	1	400,-
M1004	opravy prasklin	15m	16	4	300,-
M1002	olepování páskou	50m	3	4	350,-
M1001	zakrývání ploch	20m2	3	6	180,-
M4006	broušení nového štuk	8m2	8	2	80,-
Součet					15.111,-
PVC					
P6005	demontáž PVC	58m2	25	30	3.190,-
P6001	demontáž soklů PVC	42m	13	10	966,-
P1001	nivelační stěrka pod nové PVC	58m2	90	123	12.354,-
P2015	broušení stěrky před pokládkou	58m2	35	13	2.784,-
P2012	montáž PVC	58m2	100	126	13.108,-
P4001	nové lišty PVC	42m	40	70	4.620,-
Spec.	dodání PVC Novoflor Extra	65m2	0	400	26.000,-
S3014	likvidace starého PVC	1komt	1550	990	2.540,-
Součet					65.562,-
ZEDNÍCI					
Z6001	otlučení omítek	30m2	90	25	3.450,-
Z6009	vybourání podlahy 15cm	4m2	110	300	1.640,-
Z4002	zahození šliců	35m	45	62	3.745,-
Z8002	osazení zárubně 80/197	1ks	655	500	1.155,-
O6001	osekání obkladů	17m2	100	15	1.955,-
O6001	osekání dlažby	6,5m2	100	15	748,-
O1006	vyrovnání podkladu maltou	15m2	200	150	5.250,-
O1007	penetrace podkladu	81m2	8	22	2.430,-
O4001	proškrábání spár	30m	55	15	3.100,-
O5017	hydroizolační nátěr	40m2	40	85	5.000,-
O5018	pásky k hydroizolaci	10m	30	55	850,-
O2002	montáž obkladu	15m2	350	200	8.250,-
O3002	montáž dlažby	6,5m2	350	200	3.575,-
Cenik	dodání obkladů a dlažby	25m2	0	400	10.000,-
Z2016	štukování stěny, keraštuk	8m2	90	40	1.040,-
Z7002	betonová mazanina 5cm	58m2	360	300	38.280,-
Z7002	bet. mazanina, v koup + vstup	7m2	360	300	4.620,-
P7004	pokládka polys desek do podl	58m2	40	40	4.640,-
P6003	demontáž dřevotřísky podlah	58m2	50	15	3.770,-
P6006	demontáž konstrukce podlah	38m2	40	30	2.660,-
P6002	demontáž dřevo obkladů stěn	19m2	25	15	760,-
Cenik	osiťatní demontáže	1kpl	5000	500	5.500,-
Součet					112.418,-

SDK					
S3003	předstěna kotvená bez izolace	30m2	230	585	24.450,-

Součet					24.450,-
--------	--	--	--	--	----------

MATERIÁL

Ceník	vanička sprchová 90x90cm	1ks	0	3500	3.500,-
	sprchová zástěna 90x90cm	1ks	0	8000	8.000,-
	baterie sprchová	1ks	0	1500	1.500,-
	baterie stojánková, umyvadlo	1ks	0	1000	1.000,-
	Umyvadlo	1ks	0	1650	1.650,-
	WC kombi	1ks	0	3750	3.750,-
	dveřní křídlo 80cm	2ks	0	1000	2.000,-
	dveřní křídlo 60cm	1ks	0	800	800,-
	dveřní křídlo 80cm vstup	1ks	0	3000	3.000,-
	dveřní křídlo 90cm	1ks	0	1100	1.100,-
	zárubeň 80cm	1ks	0	950	950,-
	topný žebřík 1500x600mm	1ks	0	3500	3.500,-
	termo hlavice žebříku	1ks	0	750	750,-

Součet					31.500,-
--------	--	--	--	--	----------

INSTALATÉR, TOPENÍ

I7002	demontáže ZP	4ks		200	100	1.200,-
I7005	demontáže baterií, ventilů	5ks	75	100		875,-
I5018	montáž ZP	4ks		618	250	3.472,-
I5007	montáž baterií, ventilů	5ks		195	100	1.475,-
T9003	demontáž starého rozvodu ÚT	1kpl		1250	150	1.400,-
S3004	pojízdna dílna, topení, Cu	2ks		860	420	2.560,-
S3004	pojízdna dílna, instalatér	3ks		860	420	3.540,-
S3004	pojízdna dílna, vzduchotechnika	2ks		860	420	2.560,-

Součet					17.382,-
--------	--	--	--	--	----------

ELEKTROINSTALACE

E9001	dem zásuvek, vypínačů, krabic	6ks		35	15	300,-
E9003	demontáž starých rozvodů, sítí	35m		150	20	5.950,-
E1002	sekání šlice	35m		35	35	2.450,-
E1006	sekání kapsy pro krabici	8ks		35	35	560,-
E2001	tahání kabelu	40m		25	20	1.800,-
E4001	osazení krabic	4ks		25	20	180,-
E4003	zapojení vodičů v krabici	16ks		25	15	560,-
E5001	osazení a zapojení zásuvky	10ks		85	35	1.200,-
E5002	osazení a zapojení spínače	6ks		70	35	630,-
E6008	výměna zářivky	6ks		60	15	450,-
E8001	revize	1ks		1700	0	1.700,-
Ceník	krabice, zásuvky, vypínače	20ks		0	165	3.300
Ceník	kabel CYKY 2,5	40m		0	48	1.920,-
Ceník	ostatní materiál	1soub		0	500	500,-
Ceník	zářivky	6ks		0	230	1.380,-

Součet					22.880,-
--------	--	--	--	--	----------

OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY

S3003	přesun hmot, materiál	16hod	200	0	3.200,-
S3002	pomocné lešení	6hod	230	0	1.380,-
S3008	stěhování nábytku	4hod	285	0	1.140,-
S3010	úklid	10hod	230	0	2.300,-
S3001	práce technika	2hod	460	0	920,-
S3014	odvoz odpadu	6t	1550	0	9.300,-
Ceník	doprava, dodávka	15ks	340	0	5.100,-
Ceník	doprava, osobní auto	6ks	200	0	1.200,-
<hr/>					
Součet					24.540,-

Termín realizace a záruka díla

Termín realizace je závislý na přesném datu zahájení prací naše firma navrhuje tyto termíny:

Termín zahájení prací: **při předání staveniště**

Termín dokončení prací: **do 35 pracovních dní**

Záruka na provedené dílo činí **36 měsíců** od dne předání díla zadavateli.

Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování této nabídky byla osobní prohlídka na místě budoucího díla, ale i předané pokyny o rozsahu oprav budoucího díla.

Závěrečné ustanovení

Tato cenová nabídka je časově omezena na dobu do tří měsíců od jejího předání partnerovi, který se zavazuje nezveřejnit nebo neposkytnout třetím osobám údaje obsažené v této cenové nabídce.

V Praze dne:
Zpracoval:

