

Rozpočet Plzeň Škroupova

- | | | |
|--|----------------------|-----------|
| 1. Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ² | 212,5 m ² | 14 150,- |
| 2. Sejmutí ornice, pl. Do 400 m ² , přemístění do 50 m | 42,5 m ³ | 13 387,- |
| 3. Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ | 42,5 m ³ | 13 900,- |
| 4. Založení trávníků ve veget. prefa směsí, v rovině | 212,5 m ² | 13 700,- |
| 5. Rozprostření ornice, rovina, tl. Do 10 cm do 500 m ² , (výplň tvárnice cca 8 cm) | 212,5 m ² | 19 150,- |
| 6. Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³ vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10 000 m | 42,5 m ³ | 18 600,- |
| 7. Příplatek k vod. Přemístění hor. 1-4 za další km | 595 m ³ | 12 900,- |
| 8. Poplatek za skládku horniny 1-4 | 42,5 m ³ | 10 900,- |
| 9. Zhutnění podloží z hornin | 212,5 m ² | 4 900,- |
| 10. Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm | 212,5 m ² | 51 000,- |
| 11. Kladení bet. Veget. Dlaždic, lože 30 mm, pl. do 500 m ² | 212 m ² | 42 100,- |
| 12. Tvárnice zatravňovací 600x400x8 mm, přírodní | 867 ks | 63 250,- |
| 13. Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250 | 60,6 m | 35 100,- |
| 14. Přesun hmot, pozemní komunikace | 174 t | 37 916,- |
| 15. Vybudování zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | | 10 529,98 |