

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2021-03

Stavba: Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8.2.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				794 850,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	794 850,00		166 918,50
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		961 768,50
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2021-03

Stavba: Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů

Místo: Datum: 8.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		794 850,00	961 768,50
Objekt0	Oprava zpevněných ploch	794 850,00	961 768,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů

Objekt:

Objekt0 - Oprava zpevněných ploch

Místo:

Datum: 8.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

794 850,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				784 787,30
D	1		Zemní práce				104 171,26
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				98 083,21
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	82,940		
2	K	113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	514,000		
3	K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m2	m2	220,000		
4	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,280		
5	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,280		
6	K	113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm pl přes 15 m2	m2	190,000		
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	57,000		
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních stojatých	m	26,000		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				
9	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				
10	K	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,792		
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,792		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2	45,280		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	30,000		
D	5		Komunikace pozemní				
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
14	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	241,280		
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				
15	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	241,280		
D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				
16	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy přes 200 m2 - původní rozebrané silniční panely 3,00x1,00x0,15m	m2	514,000		
17	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním	m2	334,000		
18	K	9000100	Příplatek k zvýšení náročnosti osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl.40 mm - původní rozebrané panely	m2	514,000		
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				
19	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm - původní rozebrané žulové kostky 8/10	m2	220,000		
20	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 (použitelná rozebraná dlažba 200x100x60mm 15,5m2)	m2	70,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	59245018a	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - nová dlažba	m2	55,440		
22	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 - (použitelná rozebraná dlažba 200x100x60mm 12 m2)	m2	12,000		
23	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	270,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
24	K	9000101	Oprava kanalizační vpusti	ks	2,000		
25	K	899131112	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez patky	kus	6,000		
26	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000		
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
27	K	916131112	Osazení silniční obruby z betonové předlažby do lože z betonu prostého	m	6,500		
28	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	6,500		
29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	26,000		
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000		
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000		
32	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	26,000		
33	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - původní rozebrané betonové obrubníky 1000x80x200mm (30m)	m	59,000		
34	M	59217018a	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm - nové obrubníky	m	27,000		
35	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	82,800		
36	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	10,000		
D		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb - TZ				
37	K	935111111	Osazení odvodňovacího žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š do 500 mm	m	13,000		
38	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	13,000		
39	K	939326111a	Osazení kanalizační vpusti	kus	1,000		
D		997	Přesun sutě				
40	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	89,492		
41	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 684,760		
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	89,492		
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	76,890		
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,550		
D		998	Přesun hmot				
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	215,515		
46	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	56,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
47	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		