

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-001
Stavba: Tůně Hastman

KSO:
Místo: k.ú. Janovice u Polné

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 88015378
DIČ: [REDACTED]

IČ: 08363676
DIČ: [REDACTED]

IČ: 08363676
DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH 626 953,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	626 953,03	131 660,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 758 613,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-001

Stavba: Tůně Hastman

Místo: k.ú. Janovice u Polné

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		626 953,03	758 613,17
20-001	Tůně Hastman	626 953,03	758 613,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tůně Hastrman

KSO:
Místo: k.ú. Janovice u Polné

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:
Michal Rohun

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2020

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH **626 953,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	626 953,03	21,00%	131 660,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **758 613,17**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně Hastrman


Místo: k.ú. Janovice u Polné

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: 

Zhotovitel: Michal Rohun

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

626 953,03

HSV - Práce a dodávky HSV

599 953,03

1 - Zemní práce	534 904,00
4 - Vodorovné konstrukce	27 580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 000,00
997 - Přesun sutě	2 728,00
998 - Přesun hmot	4 741,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně Hastrman

Místo: k.ú. Janovice u Polné

Datum: 11. 4. 2020

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Michal Rohun

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

626 953,03

D HSV Práce a dodávky HSV **599 953,03**

D 1 Zemní práce **534 904,00**

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	6 000,000	13,00	78 000,00
	W		"Odstranění v rámci prostoru stavby vč. uložení na hromady" 6000		6 000,000		
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	25,000	110,00	2 750,00
	W		25		25,000		
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	25,000	185,00	4 625,00
4	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky	m2	3 000,000	11,00	33 000,00
	W		"Omezení ruderalizace ploch mezi tůněmi" 3000		3 000,000		
5	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 253,000	42,00	94 626,00
	W		"Tůň T1" 120		120,000		
	W		"Tůň T2" 83		83,000		
	W		"Tůň T3" 1230		1 230,000		
	W		"Tůň T4" 75		75,000		
	W		"Tůň T5" 495		495,000		
	W		"Revitalizace toku" 70		70,000		
	W		"Redukce ruderalní vegetace - odstranění živné vrstvy zeminy" 180		180,000		
	W		Součet		2 253,000		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2 253,000	22,00	49 566,00
	W		2253		2 253,000		
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	239,00	956,00
	W		"Vzdouvací práh" 4		4,000		
8	K	162401102R01	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 243,000	76,00	170 468,00
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz zeminy dle NOO do vzdálenosti 2km: 2243m3 * (70+20)Kč/m3 Položka vychází z č. 162401102</i>				
	W		"Přemístění přebytečné zeminy mimo prostor staveniště" 2243		2 243,000		
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	10,000	18,00	180,00
	W		"Revitalizace toku - modelace koryta" 10		10,000		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 243,000	15,00	33 645,00
	W		"Uložení přebytečné zeminy v rámci sanace ploch po kalamitní těžbě (vč. rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním)" 2243		2 243,000		
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	255,000	55,00	14 025,00
	W		255		255,000		
12	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 473,000	31,00	45 663,00
	W		"Tůně" 1325		1 325,000		
	W		"Revitalizace toku" 148		148,000		
	W		Součet		1 473,000		
13	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	20,000	220,00	4 400,00
	W		"Stromy zachované v prostoru stavby a vzrostlé stromy v návodní patě tělesa hráze" 20		20,000		
14	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	20,000	150,00	3 000,00
	W		"Stromy zachované v prostoru stavby a vzrostlé stromy v návodní patě tělesa hráze" 20		20,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				27 580,00
15	K	462511270R02	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	15,000	1 130,00	16 950,00
	P		<i>Poznámka k položce: Lomový kámen záhozový, hmotnosti kamenů do 80 kg; položka vychází z č. 462511270</i>				
	W		"Průcezná hrázka (lom. kamenivo do 80 kg) - tůň T5" 15		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	5,000	1 270,00	6 350,00
	VV		"Vzdouvací práh" 5		5,000		
17	K	467951220	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	4,000	1 070,00	4 280,00
	VV		"Vzdouvací práh" 4		4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 000,00
18	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	200,000	150,00	30 000,00
	VV		"Odstranění lesnické oplocenky" 200		200,000		
	D	997	Přesun sutě				2 728,00
19	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	11,000	120,00	1 320,00
20	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	44,000	32,00	1 408,00
	VV		11*4 'Přepočtené koeficientem množství		44,000		
	D	998	Přesun hmot				4 741,03
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	42,712	111,00	4 741,03
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00
23	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		"Biologický dozor stavby" 1		1,000		