

Obchodní podmínky na stavební práce „Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice“

**Smlouva o dílo  
na veřejnou zakázku  
„Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník

**Objednatel:**

**Město NERATOVICE**

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města

IČO: 002 37 108

DIČ: CZ00237108

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

zástupce Objednatele ve věcech technických: Bohumil Koníček, vedoucí OSM MěÚ Neratovice

**a**

**Zhotovitel:**

název /obchodní jméno: OK Stavby s.r.o.

se sídlem: Mělnická 73, 277 11 Libiš

zastoupený: [redacted]

IČO: 26763982

DIČ: CZ26763982

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92116

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [redacted] jednatel

**Preambule**

Tato smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla (dále jen „Smlouvy“) se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 8.2.2021.

**1. Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem smlouvy je celková rekonstrukce ulice P. Bezruče ve městě Neratovice ve Středočeském kraji. Začátek řešeného území se nachází na křižovatce s ulicí 28. října. Stavba se zabývá návrhem nových parkovacích stání, opravou stávajícího krytu vozovky, návrhem nového veřejného osvětlení a celkovým řešením přidruženého dopravního prostoru. Konec řešeného úseku se nachází na křižovatce s ulicí Školní. Jedná se o jednosměrnou komunikaci v obytné zóně. Stávající povrch vozovky je z asfaltového krytu, který je nevyhovující. Zároveň bude po levé straně staničení proveden parkovací pruh pro podélné stání, včetně 2 vyhrazených stání. Stávající chodníky jsou z betonové zámkové dlažby či asfaltového krytu. Do stávajícího chodníku po levé straně staničení nebude zasahováno, pouze v rámci nutného napojení nových obrub. Stávající vjezdy na pozemky soukromých vlastníků jsou ze zámkové betonové dlažby či asfaltového krytu. V okolí se nachází převážně obytná zástavba. Šířka komunikace pro motorová vozidla bude upravena na 3,50 m – 4,00 m. Šířka parkovacího pruhu bude 1,80 m - 2,00 m.

1.2. Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy

Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a v souladu s technickými podmínkami dle projektové dokumentace pro stavební povolení.

1.3. Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s touto Smlouvou.

## **2. Povinnosti Zhotovitele**

### **2.1. Financování předmětu smlouvy**

Toto stavební dílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.

### **2.2. Oprávnění k podnikání**

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

### **2.3. Informace k BOZP dle „Dotazníku pro zhotovitele“**

Zhotovitel je povinen poskytnout před podpisem smlouvy Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 10.3.2. této smlouvy.

### **2.4. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost**

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

### **2.5. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly**

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

### **2.6. Vedlejší a ostatní náklady**

Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu: VoN - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).

### **2.7. Vypracování časového harmonogramu postupu prací**

Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště.

### **2.8. Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy**

2.8.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický dozor investora, autorský dozor, koordinátor BOZP).

2.8.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení kopií od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.

2.8.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

2.8.4. Zhotovitel umožní zaměstnancům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2.8.5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli (jako příjemci dotace) veškerou součinnost, která vyplývá z povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších



souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem Smlouvy, účastnit se na výzvu Objednatele případných jednání a řízení.

- 2.8.6. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění Objednatele informovat.

### **3. Povinnosti objednatele**

- 3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  
Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

### **4. Termíny plnění**

#### **4.1. Termín zahájení**

- 4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1 výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.
- 4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

#### **4.2. Termín dokončení**

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději **do 31.8.2021.**
- 4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

#### **4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů**

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

### **5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

#### **5.1. Obsah ceny**

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordináční činnost dodavatele.

#### **5.2. Cena díla:**

- 5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč  
bez DPH 6 055 201,32



|            |              |
|------------|--------------|
| DPH 21 %   | 1 271 592,28 |
| včetně DPH | 7 326 793,60 |

### 5.3. Platnost ceny

5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, a to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.

### 5.4. Doklady určující cenu

5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací a jsou přílohou této Smlouvy.

### 5.5. Podmínky pro změnu ceny

5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

### 5.6. Způsob sjednání změny ceny

5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky k odsouhlasení.

5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.

5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

### 5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatele (zápisem technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).

5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané náklady víceprací.

5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatelem.

## 6. Platební podmínky

### 6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

### 6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a zabudované na stavbě v předchozím účtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů / faktur (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti,



pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatel. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatel potvrzených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu Objednatel.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná strana.
- 6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období (měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků.
- 6.2.6. V konečné fakturě budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.
- 6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

### 6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele Objednateli.
- 6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel.
- 6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) plnění zhotovitele při převzetí objednatel vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svoji smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na smluvní pokutu.

### 6.4. Platby za vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

### 6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - identifikační údaje objednatel včetně DIČ
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
  - popis obsahu účetního dokladu
  - datum vystavení
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výši ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
  - cenu celkem včetně daně
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele
  - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

### 6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

## 7. Majetkové sankce

- 7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů



- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení oproti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.
- 7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Sankce za nedodržení podmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele
- 7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení podmínek pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.
- 7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže tato část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu.
- 7.7. Způsob vyúčtování sankcí
- 7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
- 7.8. Lhůta splatnosti sankcí
- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
- 7.9. Právo na smluvní pokutu



- 7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti zhotovitele
- 7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou
- 7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti dle čl. 11 smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

## **8. Staveniště**

### **8.1. Předání a převzetí staveniště**

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 8.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
- pravomocné stavební povolení,
  - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,
  - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
- Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

- 8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

### **8.2. Vybudování zařízení staveniště**

- 8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelům.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

### **8.3. Užívání staveniště**

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat v aktuálním stavu.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen udržívat na staveništi pořádek.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve staveništi.

### **8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi**

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.



8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeční vstup a vjezd na stavenišť a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

#### 8.5. Vykližení stavenišť

8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení stavenišť a vyklidit stavenišť nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel stavenišť ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení stavenišť třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

### 9. Stavební deník

#### 9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí stavenišť o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

#### 9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje

- o stavu stavenišť, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- o časovém postupu prací,
- o kontrole jakosti provedených prací,
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

#### 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

#### 9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.



9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

#### 9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

#### 9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor Objednatele)

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

### 10. Provádění díla a bezpečnost práce – zajištění řádného plnění Smlouvy

#### 10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

#### 10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

#### 10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál vyplněného dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní před převzetím pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



- 10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 10.4.2. V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž odstranění je odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je zhotovitel před jejich odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatel. Poruší-li zhotovitel tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti s porušením předmětné povinnosti zhotovitele vznikne.
- 10.5. Kontrola provádění prací
- 10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit.
- 10.6.2. Osobu s příslušným osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, kterou Zhotovitel prokazoval profesní způsobilost, je možné nahradit pouze osobou se stejnou autorizací, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatel.
- 10.6.3. Osobou, kterou zhotovitel prokázal ve své nabídce profesní způsobilost, je Miroslav Mačenka, číslo autorizace 24284.
- 10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných



norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **11. Poddodavatelé**

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osobu (poddodavatele). V případě provedení částí díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel“), je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli změnu původního poddodavatele a v tomto písemném oznámení uvést identifikační údaje nového poddodavatele, který nahrazuje původního poddodavatele.

11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavatele Objednateli dle odst.

11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné kvalifikace poddodavatele a současně je povinen předložit:

- Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.1.4. Změna poddodavatele je podmíněna písemným souhlasem objednatele.

## **12. Kontroly, zkoušky a revize**

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

## **13. Předání a převzetí díla**

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,



- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá.
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
- 13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### 13.3. Vady a nedodělky

- 13.3.1. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.

### 13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM),
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM,
  - osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,
  - zápisy a výsledky předepsaných měření,
  - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
  - telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,
  - protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,
  - protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným strojům a zařízení.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

### 13.5. Předávání a přejímání díla po částech

- 13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo považuje za nedokončené.
- 13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

## 14. Záruka za jakost díla

### 14.1. Odpovědnost za vady díla

- 14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

### 14.2. Délka záruční doby

- 14.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od data předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.



- 14.3. Způsob uplatnění reklamace
- 14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
  - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
  - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 14.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
- 14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- 14.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 14.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).
- 14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu k odstraňování vad (y).
- 14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## **15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

### **15.1. Vlastnictví díla**

- 15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### **15.2. Nebezpečí škody na díle**

- 15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## **16. Pojištění díla**

### **16.1. Pojištění zhotovitele**

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### **16.2. Pojištění díla a jiná pojištění**

- 16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.



- 16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.
- 16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
- 16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu
- 16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 16.3. Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy
- 16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.
- 16.3.2. Zavini-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

## **17. Vyšší moc**

- 17.1. Definice vyšší moci
- 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.
- 17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **18. Změna Smlouvy**

- 18.1. Forma změny Smlouvy
- 18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
- 18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy
- 18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, včetně případné pohledávky za objednatелеm, pouze s písemným souhlasem Objednatele.



18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

## **19. Odstoupení od Smlouvy**

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

19.1.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

19.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

19.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3. Den účinnosti odstoupení

19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.

19.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

19.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- b) soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (technický dozor),
- c) na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „díličí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,
- d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- e) zhotovitel vyzve objednatel k „díličímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
- f) Po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- g) odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.

## **20. Závěrečná ustanovení**

20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

20.2. Technický dozor u této stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

20.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.

20.4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

20.6. Tato smlouva bude podepsána elektronicky.  
potvrzené stejnopisy.

20.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

20.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.



**21. Přílohy smlouvy o dílo (uzavřené):** (Poznámka – všechny dále uvedené dokumenty budou přílohami Smlouvy uzavřené, v nabídce předložený návrh Smlouvy tyto přílohy obsahovat nebude)

Nedílnou přílohou této Smlouvy je:

21.1. Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení

21.2. Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací (po jeho vypracování Zhotovitelem a odsouhlasení Objednatelem)


V Libiři dne 29.4.2021

 **jednatel**  
Za Zhotovitele



Dle č. 63982

v Neratovicích dne 5.5.2021



Za Objednatele





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-097

**Stavba:** Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

KSO:  
Místo: Neratovice

CC-CZ:  
Datum: 24.02.2021

Zadavatel:  
Město Neratovice

IC:  
DIČ: 00237108

Uchazeč:  
OK Stavby s.r.o.

IC:  
DIČ: 26763982  
CZ26763982

Projektant:  
CR Project s.r.o.

IC:  
DIČ: 27086135  
CZ27086135

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

## Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

|                         |                   |                          |                        |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                          | <b>6 055 201,32</b>    |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 6 055 201,32 | Výše daně 1 271 592,28 |
| snížená                 | 15,00%            | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                          | <b>7 326 793,60</b>    |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-097

**Stavba:** Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Místo: Neratovice

Datum: 24.02.2021

Zadavatel: Město Neratovice

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                        | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                              | <b>6 055 201,32</b> | <b>7 326 793,60</b> |
| <b>SO.101</b>             | <b>SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy</b> | 5 271 242,82        | 6 378 203,81        |
| <b>SO.401</b>             | <b>SO.401 - Veřejné osvětlení</b>            | 571 088,50          | 691 017,09          |
| <b>VRN</b>                | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>           | 212 870,00          | 257 572,70          |



# KRÝCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

**SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo: Neratovice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

IČ:

00237108

DIČ:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 271 242,82**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 5 271 242,82 | 21,00%     | 1 106 960,99 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 378 203,81**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

**SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Neratovice

Datum:

24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 271 242,82**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 271 242,82**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                     | 773 979,59   |
| R10 - Společné zemní práce                          | 550 216,31   |
| R11 - Zemní práce pro komunikace                    | 109 979,58   |
| R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací          | 65 238,60    |
| R13 - Odstranění zeleně                             | 3 727,50     |
| R14 - Založení zeleně                               | 44 817,60    |
| 2 - Zakládání                                       | 14 756,70    |
| R21 - Ochrany sítí                                  | 14 756,70    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                   | 55 545,00    |
| R34 - Oplocení                                      | 55 545,00    |
| 5 - Komunikace                                      | 2 612 494,26 |
| R50 - Podkladní vrstvy a ostatní plochy             | 1 046 511,84 |
| R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt | 1 007 958,00 |
| R52 - Vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba     | 482 382,84   |
| R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba          | 72 071,58    |
| R59 - Ostatní plochy komunikací                     | 3 570,00     |
| 8 - Trubní vedení                                   | 573 662,34   |
| R80 - Společné práce pro trubní vedení              | 15 450,00    |
| R81 - Napojení odvodňovačů                          | 35 222,34    |
| R83 - Liniové a povrchové odvodnění                 | 522 990,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání              | 1 240 804,93 |
| R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce       | 18 984,00    |
| R95 - Osazení obrub a linek                         | 384 633,69   |
| R96 - Bourání konstrukcí vozovek                    | 333 947,00   |
| R97 - Ostatní bourací práce                         | 18 675,00    |
| R98 - Vodorovné dopravní značení                    | 6 036,25     |
| R99 - Svislé dopravní značení                       | 15 845,00    |
| 99 - Přesun hmot                                    | 462 683,99   |



# SOUPÍS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice

Objekt:

**SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Neratovice

Datum:

24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství                                                | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              | <b>5 271 242,82</b> |                 |
| D                             | HSV |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                         |              | <b>5 271 242,82</b> |                 |
| D                             | 1   |           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                         |              | <b>773 979,59</b>   |                 |
| D                             | R10 |           | <b>Společné zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                         |              | <b>550 216,31</b>   |                 |
| 1                             | K   | 167101R11 | Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití<br>410,0*0,250*29,50                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 73,000                                                  | 385,00       | 28 105,00           |                 |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 73,000                                                  |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3<br>Nakládání na mezideponii pro násypy, záasy a zpětné použití omíce:<br>29,50 "- omíce"<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                        | m3 | 1 219,700                                               | 20,00        | 24 394,00           | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              |                     |                 |
|                               | W   |           | Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku:<br>1054,960 "- z odkopů pro komunikace"<br>53,640+81,60 "- z hloubení rýh"<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 054,960<br>135,240<br>1 190,200                       |              |                     |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 219,700                                               |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití<br>29,50 "- omíce"<br>1054,960 "- z odkopů pro komunikace"<br>53,640+81,60 "- z hloubení rýh"<br>Mezisoučet                                                                                              | m3 | 1 249,200                                               | 70,00        | 87 444,00           | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              |                     |                 |
|                               | W   |           | Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití<br>29,50 "- omíce"<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 29,500<br>29,500                                        |              |                     |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 249,200                                               |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>Odvoz přebytečného výkopku na skládku:<br>1054,960 "- z odkopů pro komunikace"<br>53,640+81,60 "- z hloubení rýh"<br>Součet                                                                                                                              | m3 | 1 190,200                                               | 115,00       | 136 873,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              |                     |                 |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 054,960<br>135,240<br>1 190,200                       |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky<br>Uložení na mezideponii a na skládky<br>1054,960 "- z odkopů pro komunikace"<br>53,640+81,60 "- z hloubení rýh"<br>Součet                                                                                                                                                                                  | m3 | 1 190,200                                               | 5,00         | 5 951,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              |                     |                 |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 054,960<br>135,240<br>1 190,200                       |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04<br>1190,20*1,95 "- viz. položka č. 1627011x5 - Vodorovné přemístění na skládku"                                                                                                                                                                                           | t  | 2 320,890                                               | 100,00       | 232 089,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2 320,890                                               |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním<br>Pro komunikace a zpevněné plochy:<br>151,50*1,05 "- komunikace pro pěši"<br>1442,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"<br>300,0*1,18 "- vjezdy"<br>520,50*1,18 "- park. stání"<br>Součet                                                                                          | m2 | 2 828,825                                               | 12,50        | 35 360,31           | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              |                     |                 |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 159,075<br>1 701,560<br>354,000<br>614,190<br>2 828,825 |              |                     |                 |
| D                             | R11 |           | <b>Zemní práce pro komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                         |              | <b>109 979,58</b>   |                 |
| 8                             | K   | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně<br>Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:<br>0,120*1442,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"<br>0,050*151,50*1,05 "- komunikace pro pěši - zámek, dlažba"<br>0,050*300,0*1,05 "- vjezdy"<br>0,070*520,50*1,05 "- park. stání"<br>Mezisoučet | m3 | 1 054,960                                               | 85,00        | 89 671,60           | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              |                     |                 |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 192,074<br>7,954<br>15,750<br>38,257<br>254,035         |              |                     |                 |
|                               | W   |           | Odkop pro výměnu podloží:<br>0,300*1442,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"<br>0,300*300,0*1,18 "- vjezdy"<br>0,300*520,50*1,18 "- park. stání"<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    | 510,468<br>106,200<br>184,257<br>800,925<br>1 054,960   |              |                     |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 054,960                                               |              |                     |                 |
| 9                             | K   | 120001101 | Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí<br>Uvažováno s 5,0% objemu:<br>1054,960*0,05                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 52,748                                                  | 385,00       | 20 307,98           | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                         |              |                     |                 |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 52,748                                                  |              |                     |                 |
| D                             | R12 |           | <b>Zemní práce pro odvodnění komunikací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                         |              | <b>65 238,60</b>    |                 |
| 10                            | K   | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně<br>0,450*0,40*298,0 "- pro žláby"                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 53,640                                                  | 165,00       | 8 850,60            | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 53,640                                                  |              |                     |                 |
| 11                            | K   | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3<br>1,0*1,70*(48,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 81,600                                                  | 145,00       | 11 832,00           | CS ÚRS 2020 01  |
|                               | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 81,600                                                  |              |                     |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12    | K   | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                      | m2  | 163,200   | 50,00        | 8 160,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 2*1,70*(48,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                          |     | 163,200   |              |                   |                 |
| 13    | K   | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                   | m2  | 163,200   | 15,00        | 2 448,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 163,20 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení"                                                                     |     | 163,200   |              |                   |                 |
| 14    | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                               | m3  | 19,200    | 425,00       | 8 160,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem;                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,0*0,40*(48,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                        |     | 19,200    |              |                   |                 |
| 15    | M   | 58337331  | šterkopisek frakce 0/22                                                                                                       | t   | 38,400    | 190,00       | 7 296,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem;                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,0*0,40*(48,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                        |     | 19,200    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 19,2*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                      |     | 38,400    |              |                   |                 |
| 16    | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                               | m3  | 55,200    | 85,00        | 4 692,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem;                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,0*(1,70-0,550)*(48,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                |     | 55,200    |              |                   |                 |
| 17    | M   | 58331200  | šterkopisek netříděný zásypový                                                                                                | t   | 110,400   | 125,00       | 13 800,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | zásyp nakupovaným materiálem;                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,0*(1,70-0,550)*(48,0) "- přípojky odvodnění"                                                                                |     | 55,200    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 55,2*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                      |     | 110,400   |              |                   |                 |
| D R13 |     |           | Odstranění zeleně                                                                                                             |     |           |              | 3 727,50          |                 |
| 18    | K   | 121103111 | Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5                                                                     | m3  | 29,500    | 45,00        | 1 327,50          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | uvažovaná tl, humózní vrstvy 100 mm                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Odvoz na mezideponii na staveništi                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,100*(22,0+11,0+65,0+2,0+2,0+1,0+13,0+13,0+33,0+10,0+1,0+31,0+38,0+19,0+34,0)                                                |     | 29,500    |              |                   |                 |
| 19    | K   | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmeně do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně         | m2  | 80,000    | 30,00        | 2 400,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 12,0+11,0+8,0+9,0+6,0+14,0+8,0+12,0                                                                                           |     | 80,000    |              |                   |                 |
| D R14 |     |           | Založení zeleně                                                                                                               |     |           |              | 44 817,60         |                 |
| 20    | K   | 184802211 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2                                     | m2  | 410,000   | 3,00         | 1 230,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 6,0+9,0+17,0+17,0+6,0+9,0+4,0+5,0+17,0+21,0+6,0+12,0+28,0+13,0+42,0+15,0+15,0+16,0+7,0+15,0+19,0+16,0+27,0+23,0+16,0+22,0+7,0 |     | 410,000   |              |                   |                 |
| 21    | K   | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                                            | m2  | 410,000   | 7,50         | 3 075,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"                                                |     | 410,000   |              |                   |                 |
| 22    | K   | 181006124 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění ve sklonu ošes 1:5                                                  | m2  | 410,000   | 35,00        | 14 350,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"                                                |     | 410,000   |              |                   |                 |
| 23    | K   | 181111121 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                                  | m2  | 410,000   | 25,00        | 10 250,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | Úprava podomíči                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"                                                |     | 410,000   |              |                   |                 |
| 24    | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                              | m2  | 410,000   | 25,00        | 10 250,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"                                                |     | 410,000   |              |                   |                 |
| 25    | M   | 00572470  | osivo směs travní univerzální                                                                                                 | kg  | 6,150     | 170,00       | 1 045,50          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,015*410,0                                                                                                                   |     | 6,150     |              |                   |                 |
| 26    | K   | 185811211 | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5                                                         | m2  | 410,000   | 6,00         | 2 460,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"                                                |     | 410,000   |              |                   |                 |
| 27    | K   | 111151121 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5                                      | m2  | 410,000   | 5,00         | 2 050,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 410,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"                                                |     | 410,000   |              |                   |                 |
| 28    | K   | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                | t   | 0,021     | 5 100,00     | 107,10            | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,00005*410,0                                                                                                                 |     | 0,021     |              |                   |                 |
| D 2   |     |           | Zakládání                                                                                                                     |     |           |              | 14 756,70         |                 |
| D R21 |     |           | Ochrany sítí                                                                                                                  |     |           |              | 14 756,70         |                 |
| 29    | K   | 460510075 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm                                                  | m   | 21,000    | 310,00       | 6 510,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 7*3,0 "- Ochrana vedení stávajících sítí                                                                                      |     | 21,000    |              |                   |                 |
| 30    | M   | 345711001 | chránička podélně dělená HDPE DN 110                                                                                          | m   | 21,420    | 385,00       | 8 246,70          |                 |
|       | VV  |           | Ztrátě 2%                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 7*3,0*1,02                                                                                                                    |     | 21,420    |              |                   |                 |
| D 3   |     |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                 |     |           |              | 55 545,00         |                 |
| D R34 |     |           | Oplocení                                                                                                                      |     |           |              | 55 545,00         |                 |
| 31    | K   | 348181111 | Dodávka a montáž oplocení osazeného do připravených betonových patek, dle standardu města Neratovice                          | kpl | 1,000     | 55 545,00    | 55 545,00         |                 |
| D 5   |     |           | Komunikace                                                                                                                    |     |           |              | 2 612 494,26      |                 |
| D R50 |     |           | Podkladní vrstvy a ostatní plochy                                                                                             |     |           |              | 1 046 511,84      |                 |
| 32    | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                            | m2  | 3 360,315 | 110,00       | 369 634,65        | CS ÚRS 2020 01  |
|       | VV  |           | 2*1442,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"                                                                        |     | 3 201,240 |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 151,50*1,05 "- komunikace pro pěši"                                                                                           |     | 159,075   |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 3 360,315 |              |                   |                 |
| 33 | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm                                                                                  | m2  | 861,525   | 180,00       | 155 074,50        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 300,0*1,05 "- vjezdy"                                                                                               |     | 315,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 520,50*1,05 "- park. stání"                                                                                         |     | 546,525   |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 861,525   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 564551111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm                                                                 | m2  | 5 339,500 | 30,00        | 160 185,00        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | Výměna podloží - celková tl. 300mm:                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*1442,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"                                                              |     | 3 403,120 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*300,0*1,18 "- vjezdy"                                                                                             |     | 708,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*520,50*1,18 "- park. stání"                                                                                       |     | 1 228,380 |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 5 339,500 |              |                   |                 |
| 35 | M   | 58344197  | šterkodrt frakce 0/63                                                                                               | t   | 1 721,989 | 210,00       | 361 617,69        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | Uvažováno 2,15 t/m3                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (5339,50*0,150)*2,15                                                                                                |     | 1 721,989 |              |                   |                 |
|    | D   | R51       | Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt                                                                       |     |           |              | 1 007 958,00      |                 |
| 36 | K   | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu                      | m2  | 1 442,000 | 246,00       | 354 732,00        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1442,0 "- komunikace - KS I"                                                                                        |     | 1 442,000 |              |                   |                 |
| 37 | K   | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                                  | m2  | 1 442,000 | 15,00        | 21 630,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1442,0 "- komunikace - KS I"                                                                                        |     | 1 442,000 |              |                   |                 |
| 38 | K   | 585155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                                | m2  | 1 442,000 | 414,00       | 596 988,00        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1442,0 "- komunikace - KS I"                                                                                        |     | 1 442,000 |              |                   |                 |
| 39 | K   | 573111112 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                                    | m2  | 1 442,000 | 24,00        | 34 608,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1442,0 "- komunikace - KS I"                                                                                        |     | 1 442,000 |              |                   |                 |
|    | D   | R52       | Vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba                                                                           |     |           |              | 482 382,84        |                 |
| 40 | K   | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                          | m2  | 306,000   | 245,00       | 74 970,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 15,0+5,50+24,0+5,50+20,50+3,50+10,0+7,0+38,0+24,0+13,0+10,50+71,50+17,0+21,50+13,50 "- vjezdy"                      |     | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,0 "- komunikace - zpělné využití pův. dlažby"                                                                     |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 306,000   |              |                   |                 |
| 41 | M   | 59245020  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                 | m2  | 306,000   | 293,00       | 89 658,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 300,0 "- vjezdy"                                                                                                    |     | 300,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztrátě 2,0% -" 300,0*0,02                                                                                          |     | 6,000     |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 306,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 596412210 | Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2                                          | m2  | 520,500   | 280,00       | 145 740,00        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 68,0+70,0+45,0+13,0+55,50+13,0+13,0+28,50+87,0+13,0+13,50+28,50+13,50+30,50+28,50 "- park. stání"                   |     | 520,500   |              |                   |                 |
|    |     |           | <i>dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch standard, barva přírodní (rozměr plného kamene 21x14 cm)</i>    |     |           |              |                   |                 |
| 43 | M   | 592450901 | dlažba zámková pro zatravnění 24x17x8 cm, povrch standard, barva přírodní (rozměr plného kamene 21x14 cm)           | m2  | 530,910   | 324,00       | 172 014,84        |                 |
|    | VV  |           | 520,50 "- parkovací stání"                                                                                          |     | 520,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztrátě 2,0% -" 520,50*0,02                                                                                         |     | 10,410    |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 530,910   |              |                   |                 |
|    | D   | R56       | Komunikace pro pěší - zámková dlažba                                                                                |     |           |              | 72 071,58         |                 |
| 44 | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                           | m2  | 151,500   | 235,00       | 35 602,50         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 6,50+11,0+2,50+2,50+5,0+6,0+4,0+8,50+4,0+3,0+12,50+9,0+3,50+5,50+5,50+5,0+5,0+3,0+5,0+6,0+5,0+5,0+4,50+5,0+9,0+10,0 |     | 151,500   |              |                   |                 |
| 45 | M   | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                 | m2  | 154,530   | 236,00       | 36 469,08         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 151,50 "- komunikace pro pěší"                                                                                      |     | 151,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztrátě 2,0% -" 151,50*0,02                                                                                         |     | 3,030     |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 154,530   |              |                   |                 |
|    | D   | R59       | Ostatní plochy komunikací                                                                                           |     |           |              | 3 570,00          |                 |
| 46 | K   | 569951133 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm                                                                    | m2  | 42,000    | 85,00        | 3 570,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 21,0+21,0 "- napojení na stávající komunikace"                                                                      |     | 42,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                                       |     |           |              | 573 662,34        |                 |
|    | D   | R80       | Společné práce pro trubní vedení                                                                                    |     |           |              | 15 450,00         |                 |
| 47 | K   | 899432111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupatě nebo tvrdě                     | kus | 15,000    | 1 030,00     | 15 450,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | D   | R81       | Napojení odvodňovačů                                                                                                |     |           |              | 35 222,34         |                 |
| 48 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                        | m3  | 7,200     | 795,00       | 5 724,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1,0*0,150*(48,0) "- přípojky odvodnění"                                                                             |     | 7,200     |              |                   |                 |
| 49 | K   | 871270310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125                                     | m   | 48,000    | 50,00        | 2 400,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 6,0+8,0+10,0+7,0+8,0+4,0+5,0                                                                                        |     | 48,000    |              |                   |                 |
| 50 | M   | 28617002  | trubka kanalizační PP plnostěnná tlivostvá DN 125x1000mm SN10                                                       | m   | 51,156    | 249,00       | 12 737,84         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 48,0 "- přípojky žlabů"                                                                                             |     | 48,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Prořez 5,0% -" 48,0*0,05                                                                                           |     | 2,400     |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                       |     | 50,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                       |     | 51,156    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 877270330 | Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125                                        | kus | 7,000     | 200,00       | 1 400,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| 52 | M   | 28617233  | spojka přesuvná kanalizační PP DN 125                                                                               | kus | 7,000     | 110,00       | 770,00            | CS ÚRS 2020 01  |
| 53 | K   | 877270310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125                                         | kus | 14,000    | 70,00        | 980,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 2*7 "- přípojky žlabů"                                                                                              |     | 14,000    |              |                   |                 |
| 54 | M   | 28617181  | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125                                                                               | kus | 14,000    | 102,00       | 1 428,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| 55 | K   | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdíva štok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                                      | m3  | 3,500     | 2 795,00     | 9 782,50          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 7*0,50 "- Obetonování vpusti"                                                                                       |     | 3,500     |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | R83 |           | Liniové a povrchové odvodnění                                                                                                            |    |           |              | 522 990,00        |                 |
| 56 | K   | 935114111 | Mikroštěbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem                                                      | m  | 298,000   | 1 755,00     | 522 990,00        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 64,0+62,0+90,0+82,0                                                                                                                      |    | 296,000   |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                       |    |           |              | 1 240 804,93      |                 |
| D  | R90 |           | Společné práce pro bourání a konstrukce                                                                                                  |    |           |              | 18 984,00         |                 |
| 57 | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                           | m  | 49,000    | 65,00        | 3 185,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 5,0+5,50+5,50+5,50+4,50+15,0 "- napojení na stávající komunikace"                                                                        |    | 41,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,50+2,0+2,50+2,0 "- napojení na stávající chodníky"                                                                                     |    | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 49,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                          | m  | 41,000    | 79,00        | 3 239,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 5,0+5,50+5,50+5,50+4,50+15,0 "- napojení na stávající komunikace"                                                                        |    | 41,000    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 919732211 | Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                       | m  | 41,000    | 100,00       | 4 100,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 5,0+5,50+5,50+5,50+4,50+15,0 "- napojení na stávající komunikace"                                                                        |    | 41,000    |              |                   |                 |
| 60 | K   | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                                                            | m2 | 2 820,000 | 3,00         | 8 460,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | po výstavbě                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1442,0 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"                                                                                          |    | 1 442,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (306,0+520,50) "- vjezdy a park. stání"                                                                                                  |    | 826,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 151,50 "- komunikace pro pěši"                                                                                                           |    | 151,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*200,0 "- Ostatní okolní plochy"                                                                                                        |    | 400,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 2 820,000 |              |                   |                 |
| D  | R95 |           | Osazení obrub a linek                                                                                                                    |    |           |              | 384 633,69        |                 |
| 61 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého                                               | m  | 515,500   | 255,00       | 131 452,50        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 11,50+78,50+8,0+10,0+75,50+8,0+21,50+269,50+9,0+13,0+11,0                                                                                |    | 515,500   |              |                   |                 |
| 62 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                | m  | 418,302   | 135,00       | 56 470,77         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 11,50+78,50+8,0+10,0+75,50+8,0+21,50+269,50+9,0+13,0+11,0                                                                                |    | 515,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -42,50 "- odpočet nájezdových obrub"                                                                                                     |    | -42,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -9,0 "- odpočet přechodových obrub"                                                                                                      |    | -9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -53,90 "- odpočet obloukových obrub"                                                                                                     |    | -53,900   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                               |    | 410,100   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztratině 2,0% "- 410,10*0,02                                                                                                            |    | 8,202     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 418,302   |              |                   |                 |
| 63 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                      | m  | 43,350    | 99,00        | 4 291,65          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 5,50+5,0+4,0+13,0+10,0                                                                                                                   |    | 42,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztratině 2,0% "- 42,50*0,02                                                                                                             |    | 0,850     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 43,350    |              |                   |                 |
| 64 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                 | m  | 9,180     | 297,00       | 2 726,46          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 2*4+1 "- přechodové obruby"                                                                                                              |    | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztratině 2,0% "- 9,0*0,02                                                                                                               |    | 0,180     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 9,180     |              |                   |                 |
| 65 | M   | 59217035  | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm                                                                                         | m  | 54,978    | 306,00       | 16 823,27         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1,10+1,10+1,10+1,10+1,60+1,10+1,10+2,10+2,10+1,10+1,10+1,10+1,10+1,10+2,10+1,10+1,10+2,10+2,10+2,10+1,10 "- R=1,0m"                      |    | 32,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,20+3,20+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10 "- R=2,0m"                                                                                       |    | 21,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                               |    | 53,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztratině 2,0% "- 53,90*0,02                                                                                                             |    | 1,078     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 54,978    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého                                             | m  | 417,500   | 245,00       | 102 287,50        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 12,0+64,0+1,0*2+1,0*2+62,50+1,0*2+94,50+7,0+9,0+17,50+9,0+9,0+79,0+9,0+9,0+6,0+9,0+6,0+9,0                                               |    | 417,500   |              |                   |                 |
| 67 | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                              | m  | 425,850   | 98,00        | 41 733,30         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 12,0+64,0+1,0*2+1,0*2+62,50+1,0*2+94,50+7,0+9,0+17,50+9,0+9,0+79,0+9,0+9,0+6,0+9,0+6,0+9,0                                               |    | 417,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztratině 2,0% "- 417,50*0,02                                                                                                            |    | 8,350     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 425,850   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrku                                                                  | m  | 103,000   | 225,00       | 23 175,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1,50+5,50+1,50*2+1,50*2+1,50+2,0+1,0+5,0+1,50*2+1,50*2+1,50+3,0*2+3,0*2+2,50*2+2,50*2+5,0+8,50+2,50*2+2,50*2+3,0*2+2,0*2+2,50*2+7,0+5,50 |    | 103,000   |              |                   |                 |
| 69 | M   | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                                                                                            | m  | 105,060   | 54,00        | 5 673,24          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 1,50+5,50+1,50*2+1,50*2+1,50+2,0+1,0+5,0+1,50*2+1,50*2+1,50+3,0*2+3,0*2+2,50*2+2,50*2+5,0+8,50+2,50*2+2,50*2+3,0*2+2,0*2+2,50*2+7,0+5,50 |    | 103,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ztratině 2,0% "- 103,00*0,02                                                                                                            |    | 2,060     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 105,060   |              |                   |                 |
| D  | R96 |           | Bourání konstrukcí vozovek                                                                                                               |    |           |              | 333 947,00        |                 |
| 70 | K   | 113154232 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase                                                         | m2 | 2 034,000 | 41,00        | 83 394,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 2034,0 "- asfaltové povrchy komunikací"                                                                                                  |    | 2 034,000 |              |                   |                 |
| 71 | K   | 113154234 | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase                                                        | m2 | 2 034,000 | 57,00        | 115 938,00        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 2034,0 "- asfaltové povrchy komunikací"                                                                                                  |    | 2 034,000 |              |                   |                 |
| 72 | K   | 113108171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva rýčně                                                                      | m2 | 42,000    | 35,00        | 1 470,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | VV  |           | 42,0 "- komunikace - zámk. dlažba"                                                                                                       |    | 42,000    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                           | m2 | 2 076,000 | 40,00        | 83 040,00         | CS ÚRS 2020 01  |



| PČ           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ  | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|              | VV  |           | 2034,0 "- asfaltové povrchy komunikací"                                                                         |     | 2 034,000        |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 42,0 "- komunikace - zámk. dlažba"                                                                              |     | 42,000           |              |                   |                 |
|              | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                   |     | <b>2 076,000</b> |              |                   |                 |
| 74           | K   | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2                                                      | m2  | 383,500          | 35,00        | 13 422,50         | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | Obrusné vrstvy:<br>54,50+8,0+11,50+49,0+23,50+80,50+84,50+72,0 "- komunikace pro pěši"                          |     | 383,500          |              |                   |                 |
| 75           | K   | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl do 50 m2                                   | m2  | 132,500          | 30,00        | 3 975,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 9,0+13,0+5,50+3,0+4,50+2,50+4,0+4,0+31,50+2,50+26,50+2,50+2,0+2,0+4,50+2,0+2,0+6,50+5,0 "- komunikace pro pěši" |     | 132,500          |              |                   |                 |
| 76           | K   | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2                                             | m2  | 2,500            | 120,00       | 300,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 1,50+1,0 "- betonové plochy"                                                                                    |     | 2,500            |              |                   |                 |
| 77           | K   | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                  | m2  | 558,500          | 30,00        | 16 755,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | podkladní vrstvy:<br>383,50 "- komunikace pro pěši - asfalt"                                                    |     | 383,500          |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 132,50 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"                                                                   |     | 132,500          |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 2,50 "- bet. plochy"                                                                                            |     | 2,500            |              |                   |                 |
|              | VV  |           | obrusné vrstvy:<br>25,0+15,0 "- štrkové plochy"                                                                 |     | 40,000           |              |                   |                 |
|              | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                   |     | <b>558,500</b>   |              |                   |                 |
| 78           | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                              | m   | 9,000            | 70,00        | 630,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 9,0 "- ve vjezdech"                                                                                             |     | 9,000            |              |                   |                 |
| 79           | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                     | m   | 418,500          | 35,00        | 14 647,50         | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 9,50+6,0+5,50+4,50+4,50+7,50+5,50+6,50+6,0+10,0+8,50 "- betonové obruby"                                        |     | 74,000           |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 69,50+43,0+21,0+63,0+8,50+129,50+7,50+2,50 "- žulové obruby"                                                    |     | 344,500          |              |                   |                 |
|              | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                   |     | <b>418,500</b>   |              |                   |                 |
| 80           | K   | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                       | m   | 9,000            | 25,00        | 225,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 1,0*9                                                                                                           |     | 9,000            |              |                   |                 |
| 81           | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého                                 | m2  | 6,000            | 25,00        | 150,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 6,0 "- pro zpětné využití pův. dlažby komunikace"                                                               |     | 6,000            |              |                   |                 |
| <b>D R97</b> |     |           | <b>Ostatní bourací práce</b>                                                                                    |     |                  |              | <b>18 675,00</b>  |                 |
| 82           | K   | 113204R11 | Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu                                              | kus | 9,000            | 1 950,00     | 17 550,00         |                 |
| 83           | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                  | kus | 4,000            | 125,00       | 500,00            | CS ÚRS 2020 01  |
| 84           | K   | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami                            | m   | 5,000            | 125,00       | 625,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 2,50+2,50 "- zábradlí v trase"                                                                                  |     | 5,000            |              |                   |                 |
| <b>D R98</b> |     |           | <b>Vodorovné dopravní značení</b>                                                                               |     |                  |              | <b>6 036,25</b>   |                 |
| 85           | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                       | m   | 193,000          | 2,00         | 386,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 2,0+191,0 "- čáry š. 125mm"                                                                                     |     | 193,000          |              |                   |                 |
| 86           | K   | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva                                    | m   | 2,000            | 21,00        | 42,00             | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 2,0                                                                                                             |     | 2,000            |              |                   |                 |
| 87           | K   | 915111115 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva                                   | m   | 191,000          | 27,00        | 5 157,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 9,0*2+14,0*2+6,0*2+6,0*2+4,50*2+9,0*2+9,0*2+5,50*2+35,0+11,0*2                                                  |     | 191,000          |              |                   |                 |
| 88           | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                        | m2  | 2,500            | 12,50        | 31,25             | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 2,50 "- plošné značení"                                                                                         |     | 2,500            |              |                   |                 |
| 89           | K   | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast                                       | m2  | 2,500            | 168,00       | 420,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 1,25*2 "- znak invalidy ve stání"                                                                               |     | 2,500            |              |                   |                 |
| <b>D R99</b> |     |           | <b>Svislé dopravní značení</b>                                                                                  |     |                  |              | <b>15 845,00</b>  |                 |
| 90           | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                            | kus | 6,000            | 714,00       | 4 284,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 6 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"                                                                                 |     | 6,000            |              |                   |                 |
| 91           | M   | 404452250 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                    | kus | 6,000            | 559,00       | 3 354,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 6 "- Pro 1 značku na 1 sloupek"                                                                                 |     | 6,000            |              |                   |                 |
| 92           | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu                               | kus | 6,000            | 252,00       | 1 512,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 1+2+2+1                                                                                                         |     | 6,000            |              |                   |                 |
| 93           | M   | 40445611  | značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm                                                                     | kus | 1,000            | 845,00       | 845,00            | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 1 "- P2"                                                                                                        |     | 1,000            |              |                   |                 |
| 94           | M   | 40445620  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                                         | kus | 2,000            | 1 130,00     | 2 260,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 2 "- B2"                                                                                                        |     | 2,000            |              |                   |                 |
| 95           | M   | 40445621  | informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                                                | kus | 2,000            | 845,00       | 1 690,00          | CS ÚRS 2020 01  |
|              | VV  |           | 1 "- IP4b"                                                                                                      |     | 1,000            |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 1 "- IP10a"                                                                                                     |     | 1,000            |              |                   |                 |
|              | VV  |           | <b>Součet</b>                                                                                                   |     | <b>2,000</b>     |              |                   |                 |
| 96           | M   | 404456261 | informační značky provozní IP26a, IP26b 1000x750mm                                                              | kus | 1,000            | 1 900,00     | 1 900,00          |                 |
|              | VV  |           | 1 "- IP26b"                                                                                                     |     | 1,000            |              |                   |                 |
| <b>D 99</b>  |     |           | <b>Přesun hmot</b>                                                                                              |     |                  |              | <b>462 683,99</b> |                 |
| 97           | K   | 979082R12 | Poplatek za skládkové vybouraných hmot do suti (odpad)                                                          | t   | 1 309,186        | 160,00       | 209 469,76        |                 |
|              | VV  |           | 2039,392-730,206                                                                                                |     | 1 309,186        |              |                   |                 |
| 98           | K   | 979082R13 | Poplatek za skládkové suti a vybouraných hmot k druhotnému využití                                              | t   | 730,206          | 50,00        | 36 510,30         |                 |
| 99           | K   | 979082R14 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad) na skládku                                                   | t   | 1 309,186        | 70,00        | 91 643,02         |                 |
|              | VV  |           | 2039,392-730,206                                                                                                |     | 1 309,186        |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 100 | K   | 979082R15 | Vodorovná doprava vybouraných hmot k druhotnému využití                                    | t  | 730,206   | 70,00        | 51 114,42         |                 |
| 101 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 2 464,883 | 30,00        | 73 946,49         | CS ÚRS 2020 01  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

**SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Neratovice

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.02.2021

IČ:

00237108

DIČ:

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**571 088,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 571 088,50  | 21,00%     | 119 928,59 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**691 017,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt: **SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

|            |                  |              |                   |
|------------|------------------|--------------|-------------------|
| Místo:     |                  | Datum:       | 24.02.2021        |
| Zadavatel: | Město Neratovice | Projektant:  | CR Project s.r.o. |
| Uchazeč:   | OK Stavby s.r.o. | Zpracovatel: |                   |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>          | <b>571 088,50</b> |
| 21-M - Elektromontáže silnoproud         | 347 528,50        |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 223 560,00        |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice

Objekt: **SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Město Neratovice  
Zadavatel: OK Stavby s.r.o.  
Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 24.02.2021  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**571 088,50**

|               |   |                                  |                                                                                                                                                                                                             |     |                   |           |           |                |
|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>D 21-M</b> |   | <b>Elektromontáže silnoproud</b> |                                                                                                                                                                                                             |     | <b>347 528,50</b> |           |           |                |
| 1             | K | 210100001                        | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                           | kus | 66,000            | 10,50     | 693,00    | CS ÚRS 2020 01 |
| 2             | K | 210100108                        | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 25 mm <sup>2</sup>                                                                                             | kus | 84,000            | 21,00     | 1 764,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 3             | K | 210100150                        | Trubka svodová na betonovém nebo ocelovém sloupu                                                                                                                                                            | kus | 6,000             | 210,00    | 1 260,00  |                |
| 4             | M | Pol1                             | Trubka ocelová závitová 42 mm přichycená pásky Bandimex                                                                                                                                                     | m   | 6,000             | 262,50    | 1 575,00  |                |
| 5             | K | 210100252                        | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm <sup>2</sup>                                                                                                     | kus | 21,000            | 84,00     | 1 764,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 6             | M | Pol2                             | Kabelová koncovka do 4x16mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    | kus | 21,000            | 126,00    | 2 646,00  |                |
| 7             | K | 210190003                        | Montáž rozvodnic do 100kg.                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000             | 2 625,00  | 2 625,00  |                |
| 8             | M | Pol3                             | Připojková skříň SP00 na sloup včetně pojistek 3x10A                                                                                                                                                        | kus | 1,000             | 2 310,00  | 2 310,00  |                |
| 9             | M | Pol4                             | Svorka pro spojení vodiče AlFe a Cu                                                                                                                                                                         | kus | 4,000             | 126,00    | 504,00    |                |
| 10            | K | 210100158                        | Spojování kabelů v zemi do 4x25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                             | kus | 2,000             | 1 575,00  | 3 150,00  |                |
| 11            | M | Pol5                             | Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 | kus | 2,000             | 1 680,00  | 3 360,00  |                |
| 12            | K | 210202013                        | Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník                                                                                                                                              | kus | 11,000            | 420,00    | 4 620,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 13            | M | Pol6                             | Svítidlo LED - normální vyzařovací křivka, pro komunikace, (viz TP - standard Neratovice - referenční svítidlo typ Voltana2 28W - char 5068                                                                 | kus | 5,000             | 7 980,00  | 39 900,00 |                |
| 14            | M | Pol7                             | Svítidlo LED - normální vyzařovací křivka (hlubší), pro komunikace, (viz TP - standard Neratovice - referenční svítidlo typ Voltana2 28W - char 5098                                                        | kus | 6,000             | 7 980,00  | 47 880,00 |                |
| 15            | K | 210204011                        | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délkou do 12 m                                                                                                                                      | kus | 7,000             | 2 625,00  | 18 375,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 16            | M | Pol8                             | Stožár typu K6, 3stupňový, žárové zinkovaný                                                                                                                                                                 | kus | 5,000             | 3 885,00  | 19 425,00 |                |
| 17            | K | 210204201                        | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                            | kus | 4,000             | 630,00    | 2 520,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 18            | M | Pol9                             | Stožárová svorkovnice 25mm <sup>2</sup> - s pojistkou                                                                                                                                                       | kus | 4,000             | 483,00    | 1 932,00  |                |
| 19            | K | 210204202                        | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                                                           | kus | 1,000             | 630,00    | 630,00    | CS ÚRS 2020 01 |
| 20            | M | Pol10                            | Stožárová svorkovnice 25mm <sup>2</sup> - s 2 pojistkami (připojení napájení bezdrátového rozhlasu)                                                                                                         | kus | 1,000             | 483,00    | 483,00    |                |
| 21            | K | 210220020                        | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě                                                                                               | m   | 290,000           | 26,50     | 7 685,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 22            | M | Pol11                            | Páska uzemňovací FeZn 30/4 -                                                                                                                                                                                | m   | 300,000           | 45,50     | 13 650,00 |                |
| 23            | K | 210220302                        | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby                                                                                                                                                              | kus | 26,000            | 21,00     | 546,00    | CS ÚRS 2020 01 |
| 24            | M | Pol12                            | Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd.                                                                                                                                                  | kus | 26,000            | 31,50     | 819,00    |                |
| 25            | K | 210810005                        | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně                                                                                                      | m   | 66,000            | 8,50      | 561,00    |                |
| 26            | M | Pol13                            | Kabel CYKY 3x1,5 - J                                                                                                                                                                                        | m   | 70,000            | 14,00     | 980,00    |                |
| 27            | K | 210810013                        | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm <sup>2</sup> uložených volně                                                                                                        | m   | 344,000           | 34,00     | 11 696,00 |                |
| 28            | M | Pol14                            | Kabel CYKY 4x16 - J                                                                                                                                                                                         | m   | 362,000           | 164,00    | 59 368,00 |                |
| 29            | K | 210280003                        | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč                                                                                                             | kus | 1,000             | 5 880,00  | 5 880,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 30            | K | PC                               | Práce montážní plošiny                                                                                                                                                                                      | hod | 24,000            | 1 260,00  | 30 240,00 |                |
| 31            | K | PC.1                             | Geodetické zaměření kabelu                                                                                                                                                                                  | m   | 300,000           | 25,00     | 7 500,00  |                |
| 32            | K | PC.2                             | blíže nespecifikovaná činnost: montážního dělníka, demontáž 2 ks stávajících osvětlovacích bodů, přemístění hnízd bezdrátového rozhlasu, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby | hod | 105,000           | 367,50    | 38 587,50 |                |
| 33            | M | Pol15                            | Přidružený a pomocný materiál                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000             | 12 600,00 | 12 600,00 |                |

|               |   |                                          |                                                                                                |     |                   |          |           |                |
|---------------|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------|-----------|----------------|
| <b>D 46-M</b> |   | <b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b> |                                                                                                |     | <b>223 560,00</b> |          |           |                |
| 34            | K | 460010024                                | Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                               | km  | 0,300             | 3 850,00 | 1 155,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 35            | K | 460050023                                | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délkou do 13 m na rovině ručně v hornině tř 3 | kus | 7,000             | 685,00   | 4 795,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 36            | K | 460080013                                | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění                                | m3  | 7,000             | 500,00   | 3 500,00  | CS ÚRS 2020 01 |
| 37            | M | Pol16                                    | Betonová směs C12/15 včetně dopravy                                                            | m3  | 6,000             | 2 350,00 | 14 100,00 |                |
| 38            | M | Pol17                                    | Trubka pro vetknutí stožáru do základu, kamenivo pro zásep, bednění                            | ks  | 7,000             | 680,00   | 4 760,00  |                |
| 39            | K | 460120013                                | Zásep jam ručně v hornině třídy 3                                                              | m3  | 2,000             | 255,00   | 510,00    | CS ÚRS 2020 01 |
| 40            | K | 460120115                                | Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovňování                             | m3  | 2,000             | 1 850,00 | 3 700,00  |                |
| 41            | K | 460200163                                | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm v hornině tř 3                    | m   | 245,000           | 160,00   | 39 200,00 |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K   | 460200293 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm v hornině tř 3                     | m   | 20,000   | 345,00       | 6 900,00          |                 |
| 43 | K   | 460260001 | Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy                                                      | m   | 350,000  | 30,00        | 10 500,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| 44 | K   | 460421172 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm | m   | 290,000  | 70,00        | 20 300,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| 45 | M   | Pol18     | Písek pro kabelové lože                                                                          | m3  | 20,000   | 650,00       | 13 000,00         |                 |
| 46 | K   | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                                   | kus | 18,000   | 135,00       | 2 430,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| 47 | K   | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                       | kus | 6,000    | 135,00       | 810,00            | CS ÚRS 2020 01  |
| 48 | K   | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                       | m   | 100,000  | 30,00        | 3 000,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| 49 | K   | 460490012 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm                                                        | m   | 300,000  | 15,00        | 4 500,00          | CS ÚRS 2020 01  |
| 50 | M   | Pol19     | Kabelová výstražná folie š 25 cm                                                                 | m   | 300,000  | 5,00         | 1 500,00          |                 |
| 51 | K   | 460510065 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obvodem průměru do 15 cm                           | m   | 410,000  | 85,00        | 34 850,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| 52 | M   | Pol20     | Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm                                                   | m   | 350,000  | 40,00        | 14 000,00         |                 |
| 53 | M   | Pol21     | Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm                                                  | m   | 20,000   | 65,00        | 1 300,00          |                 |
| 54 | M   | Pol22     | Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci                      | m   | 40,000   | 65,00        | 2 600,00          |                 |
| 55 | M   | Pol16     | Betonová směs C12/15 včetně dopravy                                                              | m3  | 2,000    | 2 350,00     | 4 700,00          |                 |
| 56 | K   | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tříd v 3                                   | m   | 530,000  | 50,00        | 26 500,00         | CS ÚRS 2020 01  |
| 57 | K   | 460560273 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny tříd v 3                                   | m   | 45,000   | 110,00       | 4 950,00          | CS ÚRS 2020 01  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Neratovice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

IČ:

00237108

DIČ:

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**212 870,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 212 870,00  | 21,00%     | 44 702,70 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**257 572,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezruč, Neratovice

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Neratovice  
Zadavatel: Město Neratovice  
Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 24.02.2021  
Projektant: CR Project s.r.o.  
Zpracovatel: 

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>   | <b>212 870,00</b> |
| OST - Vedlejší rozpočtové náklady | 212 870,00        |
| O02 - Vedlejší náklady            | 152 870,00        |
| O03 - Ostatní náklady             | 60 000,00         |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice P. Bezručů. Neratovice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Neratovice

Datum: 24.02.2021

Zadavatel: Město Neratovice

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

212 870,00

### D OST Vedlejší rozpočtové náklady

212 870,00

#### D O02 Vedlejší náklady 152 870,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |           |           |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 1  | K | VON990001 | Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací                                                                                                                                        | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 2  | K | VON990002 | Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 3  | K | VON990004 | Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 4  | K | VON990005 | Zhotovení pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny                                                                                                                                            | soubor | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00  |  |
| 5  | K | VON990007 | Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásvoem                                                                            | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6  | K | VON990009 | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)                               | soubor | 1,000 | 3 675,00  | 3 675,00  |  |
| 7  | K | VON990011 | Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací, které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny                                                                                                                        | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 8  | K | VON990012 | Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele                                                                                                              | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 9  | K | VON990013 | Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím | soubor | 1,000 | 2 500,00  | 2 500,00  |  |
| 10 | K | VON990014 | Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah počištění                                                                                                                               | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 11 | K | VON990015 | Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhuštění pláně                                                                                                                                                  | kus    | 8,000 | 3 250,00  | 26 000,00 |  |
| 12 | K | VON990016 | Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
| 13 | K | VON990080 | Dopracování a projednání návrhu dočasných doopravních opatření                                                                                                                                                                        | soubor | 1,000 | 2 625,00  | 2 625,00  |  |
| 14 | K | VON990081 | Dopravně - inženýrské opatření - zřízení                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000 | 3 045,00  | 3 045,00  |  |
| 15 | K | VON990082 | Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000 | 60 480,00 | 60 480,00 |  |
| 16 | K | VON990083 | Dopravně - inženýrské opatření - odstranění                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000 | 2 545,00  | 2 545,00  |  |

#### D O03 Ostatní náklady 60 000,00

|    |   |            |                                                                                           |        |       |           |           |  |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 17 | K | ON990001-A | Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby                      | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 18 | K | ON990001-B | Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 19 | K | ON990002-A | Zhotovení realizační dokumentace stavby                                                   | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 20 | K | ON990002-B | Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla                                           | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |

## Harmonogram stavby: "Město Neratovice - Rekonstrukce ulice P. Bezruč

| rok 2021                             |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
|--------------------------------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|
| měsíc                                | květen |    |    |    | červen |    |    |    | červenec |    |    |    |    | srpen |    |    |    |    |
| týden                                | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26       | 27 | 28 | 29 | 30 | 31    | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Objekt                               |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| SO.101 Komunikace a zpevněné plochy  |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Zemní práce                          |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Zakládání                            |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce        |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Komunikace                           |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Trubní vedení                        |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Ostatní konstrukce a práce - bourání |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| SO.401 Veřejné osvětlení             |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Elektromontáže silnoproud            |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Zemní práce při extr. mont. pracích  |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| VoN Vedlejší a ostatní náklady       |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Vedlejší náklady                     |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Ostatní náklady                      |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |
| Finanční objem (v tis. Kč bez DPH)   | 1 050  |    |    |    | 1 650  |    |    |    | 1 850    |    |    |    |    | 1 500 |    |    |    |    |