

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice“

registrační číslo zhotovitele: 2020/1014/0245

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
odd. B, vložka 1441
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED], ředitel divize silničních staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] stavbyvedoucí
[REDACTED]

[REDACTED] stavbyvedoucí
[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] stavbyvedoucí
[REDACTED]

[REDACTED] stavbyvedoucí
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-95/1073/200/20/2020 a dne 22.10.2020 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

23 485 687,82 Kč (Slovy:

Dvacet tři milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set osmdesát sedm korun českých a 82/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 4 931 994,44 Kč (Slovy: **Čtyři miliony devět set třicet jedna tisíc devět set devadesát čtyři devět korun českých a 44/100**).


Cena včetně DPH činí **28 417 682,26 Kč** (Slovy: **Dvacet osm milionů čtyři sta sedmnáct tisíc šest set osmdesát dva korun českých a 26/100**).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je Evidenční list změny stavby č. 2 vč odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 12.4.2021
Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 12.4.2021
Za Zhotovitele:



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**ZBV č. 2 ZBV2****Stavba:** STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice**Objekt:** SO 101, Komunikace**Rozpočet:** SO 101, Komunikace**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 21 290 000,00 Kč**Cena - celkem:** 23 485 687,82 Kč**DPH:** 4 931 994,44 Kč**Cena s daní:** 28 417 682,26 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 23 485 687,82 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 882 072,75 Kč**DPH:** 185 235,28 Kč**Cena s daní:** 1 067 308,03 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Tomáš Jílek**Datum vypracování ZBV:** 12.04.2021



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	453,600	200,00	90 720,00
		<i>Původní:</i>				
		$(4250*0,35)+(150*0,10)+(42*0,6*1,2)+(0,15*2*1450)+(41*2,5)=2\ 070,240 [B]$				
		<i>Celkem: 0=2 070,240 [A]</i>				
		<i>Změna č. 1</i>				
		$((432,56*3)*0,09)+(700*3,5)*0,3+(140*3,5)*0,3)+(500*0,75)*0,82+5,88$				
		<i>1. odtěžení provizorního zášypu po vodovodu 0,900 - 1,332 56 (Ohrazenice)</i>				
		<i>2. sanace aktivní zóny v polovině komunikace, kde byly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0,900)</i>				
		<i>3. Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD = důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0,155 - 0,320 + 0,365 - 0,700)</i>				
		<i>4. Předláždění zálivu 73,5*0,08= 5,88</i>				
		<i>Změna č. 2</i>				
		$0,900 - 1,332 (432*3,5*0,3)=453,6\ m3$				
		<i>Na základě nevyhovujících zkoušek na zemní pláni, byly prováděny sanace aktivní zóny o mocnosti 300 m</i>				



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02720	B	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy pracovníky zhotovitele. Požadavky inv (můžete upravit dle skutečných požadavků, ale zde uvádím dle dodaného SP) : max doba realizace 6 týdnů, 7 prac dnů/ týden, prac doba min. 12 hod/den. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena po polovinách, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Nabídková cena je limitní a nelze ji pře-kročit.</p> <p><i>Původní: (1) Celkem: 0=1,000 [A]</i></p> <p><i>Změna č. 2</i></p> <p><i>0,075=0,075 [A]</i> <i>Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK.</i></p>	KPL	0,075	200 000,00	15 000,00
12	02930		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA pamětní tabulka o stavbě, spolufinancování SFDI, smaltovaná, osazení vč. sloupku</p> <p><i>Původní: 1=1 [A]</i></p> <p><i>Změna č. 2</i></p> <p><i>-1=-1 [A]</i></p>	KPL	-1,000	20 000,00	-20 000,00

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<i>Po dohodě s investorem bylo domluveno, že pamětní kámen nebude osazován</i>						Celkem	85 720,00
1 - Zemní práce							
29 113356		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	5,280	2 400,00	12 672,00	
		<i>Původní: 85*0,10 Celkem: 0=8,500 [A]</i>					
		<i>Změna č 1:</i>					
		<i>14*1,3*0,1=1,82 Předláždění zálivu</i>					
		<i>Změna č 2:</i>					
		<i>(66*0,8)*0,1=5,28 m3 Oprava objízdne trasy na pozemku p. č. 551/21</i>					
40 113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Odvoz přebytečného frézinku na deponii SÚS	M3	6,580	850,00	5 593,00	
		<i>Původní: (6560*0,13+390*0,05+110*0,10+110*0,35) Celkem: 0=921,800 [A]</i>					
		<i>Změna č 1:</i>					
		<i>(7950-6560)*0,13=180,700 zvýšená výměra stávajících asfaltových krytů - chyba RZP</i>					



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	122936	<p>Změna č. 2</p> <p>$(9,4*17,5)*0,04=6,58 \text{ m}^3$</p> <p>Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK.</p> <p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM</p> <p>M3</p> <p>453,600</p> <p>600,00</p> <p>272 160,00</p> <p>Původní:</p> <p>$(4250*0,35)$ Celkem: 0=1 487,500 [A]</p> <p>Změna č. 1:</p> <p>$((432,56*3)*0,09) + (700*3,5)*0,3 + (140*3,5)*0,3) + (500*0,75)*0,82 = 1 306,29$</p> <p>1. odtěžení provizorního záspy po vodovodu 0,900 - 1332,56 (Ohrazenice)</p> <p>2. sanace aktivní zony v polovině komunikace, kde byly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0,900)</p> <p>3. Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD = důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0,155 - 0,320 + 0,365 - 0,700)</p> <p>Změna č. 2</p> <p>$0,900 - 1,332 (432*3,5*0,3)=453,6 \text{ M}^3$</p> <p>Na základě nevyhovujících zkoušek na zemní pláni, byly prováděny sanace aktivní zóny o mocnosti 300 mm</p>	M3	453,600	600,00	272 160,00
49	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>materiál z položky 133936, 132936, 122936</p> <p>M3</p> <p>453,600</p> <p>15,00</p> <p>6 804,00</p> <p>Původní:</p> <p>$(41*2,5)+(42*0,6*1,2)+(1450*2*0,15)+(4250*0,35)+(150*0,10)$ Celkem: 0=2 070,240 [A]</p>	M3	453,600	15,00	6 804,00

**Položky ZBV č. 2**

Stavba: S1R_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Změna č. 1:				
		$((432,56*3)*0,09) + (700*3,5)*0,3 + (140*3,5)*0,3) + (500*0,75)*0,82 = 1306,290$				
		1. oděžení provizorního zášypu po vodovodu 0,900 - 1332,56 (Ohrazenice)				
		2. sanace aktivní zóny v polovině komunikace, kde byly prováděny zemní práce (0,00- 0,700) + (0,760 - 0,900)				
		3. Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD = důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0,155 - 0,320 + 0,365 - 0,700)				
		Změna č. 2:				
		0,900 - 1,332 (432*3,5*0,3) = 453,6 M3				
		Na základě nevyhovujících zkoušek na zemní pláni, byly prováděny sanace aktivní zóny o mocnosti 300 mm				
				Celkem		297 229,00

4 - Vodovodné konstrukce

66	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 zvětšené betonové ložc obruby, přídlažba	M3	3,080	2 500,00	7 700,00
		Původní:				
		$(835*0,20*0,10) + (1165*0,2*0,1) + (10*0,15*0,05) + (2230*0,25*0,1)$				
		Celkem: 0 = 95,825 [A]				
		Změna č. 1:				
		14*1,3*0,1 = 1,82				
		Předláždění zálivu				
		Změna č. 2				
		(61,6*0,05) = 3,08 M3				



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>Oprava objízdné trasy na pozemku p. č. 551/21</i>				
				Celkem		7 700,00
5 - Komunikace						
72 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM doplnění rýhy po vodovodu + přípojky dodláždění sjezdů (v místě zužení silnice)	M2	3 024,000	100,00	302 400,00
		<i>Původní:</i>				
		<i>(1450+44+4250)</i>				
		<i>Celkem: 0=5 744,000 [A]</i>				
		<i>Změna č. 1:</i>				
		<i>(700*3,5)*2 + (140*3,5)*2 + (500*0,75)*3=7 005,00</i>				
		<i>Zemní práce + doplnění navržené konstrukce dle PD = důvodu chybějící konstrukce v polovině vozovky, kde nebyly navrženy zemní práce (0,155 - 0,320 + 0,365 - 0,700)</i>				
		<i>Změna č. 2</i>				
		<i>0,900 - 1,332 (432*3,5)*2=3024 M2</i>				
		<i>Na základě nevyhovujících zkoušek na zemní pláni, byly prováděny sanace aktivní zóny o mocnosti 300 mm</i>				
80 572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2	M2	164,500	12,50	2 056,25
		<i>Původní:</i>				
		<i>(120+4250+410+4250)</i>				
		<i>Celkem: 0=9 030,000 [A]</i>				
		<i>Změna č. 1:</i>				



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7950+410+120-9030=-550 Chyba RZP				
			Změna č. 2: $(9,4*17,5)=164,50 \text{ m}^2$				
			Oprava provizorních asfaltových krytí na ZÚ po přepojení vodovodního řádu ve správě VAK.				
83	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	44,000	362,50	15 950,00
			Původní: 0=0				
			Změna č. 2 $(5,4*0,3)+(26*0,8)+7=44,00 \text{ M}^2$				
			Oprava objízdny trasy na pozemku p. č. 551/21				
84	574B34	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 40MM ACO 11 CRmB tl 40 mm	M2	164,500	290,00	47 705,00
			Původní: $(120+4250+410+7950)$ Celkem: 0=12 730,000 [A]				
			Změna č. 1: $-12730+7950+120+410=-4250,00$ Chyba RZP				
			Změna č. 2				



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		(9,4*17,5)=164,50 m2 Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK.				
Celkem						368 111,25
8 - Potrubí						
100 89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	47,000	2 385,00	112 095,00
		<i>Původní:</i>				
		0				
		<i>Změna č. 1:</i>				
		76				
		dle skutečně osazených šoupat a hydrantů samonivelačních 0,00 - 0,900				
		<i>Změna č. 2</i>				
		47=47				
		Dle skutečnosti bylo osazeno v úseku 0,900 - 1,332 více vodovodních hrnců				
101 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	-5,000	1 250,00	-6 250,00
		<i>Původní:</i>				
		(26)				
		Celkem: 0=26,000 [A]				
		<i>Změna č. 2:</i>				
		-5=-5				
		Dle skutečnosti, menší počet kanalizačních poklopů šachet v úseku opravy, výšková úprava kanalizačních poklopů v rámci opravy objízdné trasy na pozemku 551/21				
102 89921	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ plovoucí samonivelační poklopy - dodávka	KUS	-11,000	4 500,00	-49 500,00
		<i>Původní:</i>				



Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		(26) Celkem: 0=26,000 [A]				
		Změna č. 2: -11=-11				
		<i>Dle skutečnosti, menší počet kanalizačních poklopů šachet v úseku opravy. Rozdíl mezi osazením a dodávkou materiálu spočívá v osazení stávajících poklopů za obrubou</i>				
105 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	47,000	800,00	37 600,00
		Původní: (29) Celkem: 0=29,000 [A]				
		Změna č. 1: -29+76=47 <i>dle skutečně osazených šoupat a hydrantů 0,00 - 0,900</i>				
		Změna č. 1: 47=47 <i>Dle skutečnosti bylo osazeno v úseku 0,900 - 1,332 více vodovodních hrnců</i>				
Celkem						93 945,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
117 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-168,000	117,00	-19 656,00
		Původní: 0				

**Položky ZBV č. 2**

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazení
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Tvp	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>Změna č. 1:</i> 558 <i>provedení VDZ v barvě z důvodu dělení stavby na jednotlivé etapy</i>				
		<i>Změna č. 2</i> -168=-168				
		<i>V úseku 0,900 - 1,332 bude provedeno VDZ po dohodě s investotem v plastu</i>				
128 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	205,000	80,00	16 400,00
		<i>Původní:</i> (1332,5+6+8+81+11,5+15,5+12,5+27,5+19+21,5+15+14,5+20,5+28+25)+(270+1000) <i>Celkem: 0=2 908,000 [A]</i>				
		<i>Změna č. 1:</i> 14 <i>Oprava objízdné trasy + předláždění zálivu</i>				
		<i>Změna č. 2</i> 205=205 <i>Oprava provizorních asfaltových krytů na ZU po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK + Oprava objízdné trasy na pozemku p. č. 551/21</i>				
131 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2	M	321,300	100,00	32 130,00
		<i>Původní:</i> (1332,5+6+8+81+11,5+15,5+12,5+27,5+19+21,5+15+14,5+20,5+28+25) <i>Celkem: 0=1 638,000 [A]</i>				
		<i>Změna č. 1:</i>				

Položky ZBV č. 2

Stavba: STR_25022020, Modernizace silnice III/0362, Staré Hradiště - Ohrazenice
Objekt: SO 101, Komunikace
Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		19,5 Oprava objízdne trasy + předláždění zálivu				
		Změna č. 2 321,3=321,3 Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK + Oprava objízdne trasy na pozemku č. 551/21				
135 93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	164,500	3,00	493,50
		Původní: (410+7950) Celkem: 0=8 360,000 [A]				
		Změna č. 1: 382,5 Oprava objízdne trasy				
		Změna č. 2 (9,4*17,5)=164,50 m2 Oprava provizorních asfaltových krytů na ZÚ po přepojení vodovodního řadu ve správě VAK.				
Celkem						29 367,50
Celkem za rozpočet						882 072,75

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Smlouva o dílo uzavřena dne	16.04.2020	Císlo změny	2
Název stavby			
Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice			
Název objektu			
SO 101 Komunikace			
Objednatel			
Správa a údržba silnic Pardubického kraje			
Projektant stavby (autorský dozor)			
Jiří Stránský, projekce dopravních staveb, 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice			
Zhotovitel			
Chládek a Tintěra, Pardubice a s. Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice			

Pops a zdůvodnění změny

Předmětem změny stavby č. 2 je změna ceny díla z následujícího důvodu:

1. Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na pláni v části komunikace 0.900 - 1.332, kde byly dle PD navrženy zemní práce, byly navrženy a následně provedeny sanace aktivní zony komunikace o tloušťce 300 mm ze ŠD frakce 0/63
2. Z důvodu skutečnosti, že v trase komunikace se nachází více vodovodních uzávěrů bylo dodáno a osazeno více samonivelačních vodovodních krycích hrců než bylo navrženo a uvažováno v PD
3. Z důvodu přepojení vodovodního řadu nacházejícího se v komunikaci, které bylo provedeno po pokládce asfaltových vrstev v první etapě, bylo dohodnuto, že provizorní asfaltové kryty v tomto místě přepojení řadu budou odfrézovány a položeny asfaltové kryty v rámci pokládky asfaltových krytů druhé etapy
4. Na základě dohody s majiteli pozemků a správcem stavby bylo provedena výsrava plochy pozemku 551/21, kudy byla vedena během výstavby I. etapy objízdná trasa. Výsrava spočívala ve vybourání stávajících betonových krytů a pokládky asfaltových krytů z ACO 11- ošetřením pracovních spár pružnou zálitkou

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Přílohy evidenčního listu

1	rozpočet stavby po změně č. 3
2	
3	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle dodatku č. 1 k SML	Nová cena stavby po změně č. 2:
22 603 615,07 Kč	23 485 687,82 Kč

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Chládek a Tintěra, Pardubice a s.	[redacted]	8. 04. 2021	[redacted]
Projektant (autorský dozor)	Jiří Stránský	[redacted]	8. 04. 2021	[redacted]
Technický dozor	SPRÁVA a ÚDRŽBA SILNIC Pardubického kraje	[redacted]	8. 4. 21	[redacted]