

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

05 - část B - střecha nad 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2021

IČ:

25898736

DIČ:

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15459501

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

604 654,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	604 654,43	21,00%	126 977,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

731 631,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

05 - část B - střecha nad 1.NP

Místo:

Datum:

25.02.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan
Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

604 654,43

HSV - Práce a dodávky HSV	145 120,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 517,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 286,76
997 - Přesun sutě	84 695,15
998 - Přesun hmot	620,73
PSV - Práce a dodávky PSV	445 454,37
712 - Povlakové krytiny	201 850,95
713 - Izolace tepelné	183 587,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 104,00
762 - Konstrukce tesařské	10 892,70
764 - Konstrukce klempířské	38 931,57
767 - Konstrukce zámečnické	6 087,60
M - M	14 080,00
21-M - Elektromontáže	14 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

05 - část B - střecha nad 1.NP

Místo:

Datum: 25.02.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

604 654,43

D		HSV	Práce a dodávky HSV			145 120,06		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			34 517,42		
1	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	20,560	1 345,11	27 655,46	
	vv		25,7*0,8		20,560			
2	M	63151531	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	21,588	317,86	6 861,96	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			25 286,76		
3	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000	52,71	948,78	
	vv		6*3		18,000			
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	540,000	2,97	1 603,80	
5	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000	37,89	682,02	
	vv		6*3		18,000			
6	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	24,180	912,00	22 052,16	
	vv		241,8*0,1		24,180			
D		997	Přesun sutě			84 695,15		
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	43,967	216,60	9 523,25	
8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	43,967	171,00	7 518,36	
9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	43,967	171,00	7 518,36	
10	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	6,000	798,00	4 788,00	
	vv		6		6,000			
11	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	180,000	51,30	9 234,00	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,967	216,60	9 523,25	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 011,241	9,12	9 222,52	
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	10,115	798,00	8 071,77	
15	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	33,852	570,00	19 295,64	
D		998	Přesun hmot			620,73		
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,550	1 128,60	620,73	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			445 454,37		
D		712	Povlakové krytiny			201 850,95		
17	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	260,400	57,00	14 842,80	
	vv		"Plocha střechy" 191,1		191,100			
	vv		"Vytažení na atiku" 69,3*1		69,300			
	vv		Součet		260,400			
18	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	520,800	17,10	8 905,68	
	vv		"Plocha střechy" 191,1*2		382,200			
	vv		"Vytažení na atiku" 69,3*1*2		138,600			
	vv		Součet		520,800			
19	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,156	37 620,00	5 868,72	
20	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	260,400	70,68	18 405,07	
21	M	62866280	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren	m2	299,460	112,86	33 797,06	
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	260,400	70,68	18 405,07	
	vv		"Plocha střechy" 191,1		191,100			
	vv		"Vytažení na atiku" 69,3*1		69,300			
	vv		Součet		260,400			
23	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folii nosnou vložkou	m2	299,460	117,42	35 162,59	
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	260,400	78,66	20 483,06	
	vv		"Plocha střechy" 191,1		191,100			
	vv		"Vytažení na atiku" 69,3*1		69,300			
	vv		Součet		260,400			
25	M	62852258	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrný posyp	m2	299,460	139,08	41 648,90	
26	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	4 332,00	4 332,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné				183 587,55	
27	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střešních nadstřešních volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	225,750	34,20	7 720,65	
	VV		"Plocha střešy" 191,1		191,100			
	VV		"atikové klíny" 69,3*0,5		34,650			
	VV		Součet		225,750			
28	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	382,200	62,70	23 963,94	
	VV		"Plocha střešy" 191,1*2		382,200			
29	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	200,655	249,66	50 095,53	
30	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm	m2	200,655	218,88	43 919,37	
31	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	69,300	57,00	3 950,10	
	VV		69,3		69,300			
32	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl.100 x100 mm	m	69,300	45,60	3 160,08	
33	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	191,100	62,70	11 981,97	
	VV		"Plocha střešy" 191,1		191,100			
34	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	21,021	1 710,00	35 945,91	
35	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	2 850,00	2 850,00	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 104,00	
36	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	2,000	171,00	342,00	
37	K	721233214.HLE	Střešní vtok HL 62B/5 polypropylen PP pro pochůzně střešy svislý odtok DN 160	kus	2,000	1 824,00	3 648,00	
38	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	114,00	114,00	
D 762			Konstrukce tesařské				10 892,70	
39	K	762510819	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na sraz lepených	m2	191,100	57,00	10 892,70	
	VV		"Plocha střešy" 191,1		191,100			
D 764			Konstrukce klempířské				38 931,57	
40	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	44,800	28,50	1 276,80	
	VV		44,8		44,800			
41	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	25,700	28,50	732,45	
42	K	76402.1	D+M výfukové hlavice VZT	kus	1,000	342,00	342,00	
43	K	76403	DMTŽ výfukové hlavice VZT	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
44	K	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	44,800	490,20	21 960,96	
45	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	7,000	342,00	2 394,00	
46	K	764218424	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	25,700	364,80	9 375,36	
47	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	1 710,00	1 710,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				6 087,60	
48	K	767005	D+M; Ocelový žebřík šířka 400mm, výška 4200mm, povrchová úprava žárové zinkování	kus	1,000	5 745,60	5 745,60	
49	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	342,00	342,00	
D M			M				14 080,00	
D 21-M			Elektromontáže				14 080,00	
50	K	21-MR1	Demontáž stávajícího hromosvodu vč. svodů	m	64,000	50,00	3 200,00	
51	K	21-MR2	Montáž nového hromosvodu vč. svodů	m	64,000	170,00	10 880,00	