

Položkový rozpočet

S:	02	Oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků
O:	01	Oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků
R:	01	Oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				xxx
1	596100041	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísk opra	m2	6,00000	xxx	xxx

podklad ze štěrkopísku 10 cm
lože z kameniva 3 cm
dlažba betonová 5 cm (70% původní dlažby, 30% nové dlažby)

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				xxx
2	622474120	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm Mapegrout T40	m2	5,00000	xxx	xxx
3	622474203	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.3 mm	m2	5,00000	xxx	xxx
4	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, penetrace podkladu	m2	5,00000	xxx	xxx
5	624481121	Překrytí spár sklotextilní tkaninou šířka pruhu 25 cm	m	24,00000	xxx	xxx

Včetně aplikace cementové stěrky o min. pevnosti v tlaku 10,0 N/mm2 a tl.vrstvy 4-5mm

6	620991121	Zakrývání výplní a přilehlých ploch	m2	207,00000	xxx	xxx
7	622311133RT6	Podbití oprava	kpl.	1,00000	xxx	xxx
8	622323041	Penetrace podkladu HC - 4	m2	410,50000	xxx	xxx
9	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	410,50000	xxx	xxx
10	622454111	Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 10 %	m2	410,50000	xxx	xxx
11	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	410,50000	xxx	xxx
12	R	Oprava obkladu soklu	soubor	1,00000	xxx	xxx
13	63127270.A	Tkanina skleněná R 178 A 101	m2	8,00000	xxx	xxx

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				xxx
14	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	451,00000	xxx	xxx
15	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	451,00000	xxx	xxx
16	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	451,00000	xxx	xxx

Díl: 96		Bourání konstrukcí				xxx
17	289902111	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	5,00000	xxx	xxx

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				xxx
18	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	14,80533	xxx	xxx

Díl: 728		Vzduchotechnika				xxx
19	728415112	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	7,00000	xxx	xxx
20	728415812	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	7,00000	xxx	xxx
21	309854231	TURBO šroub FFS 7,5/42 T30	kus	30,00000	xxx	xxx
22	42972760	Mřížka kruhová KMM pr.100.30, do zdi	kus	4,00000	xxx	xxx

žárově zinkovaná

23	42972805	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 200x200.20	kus	3,00000	xxx	xxx
----	----------	---------------------------------------	-----	---------	-----	-----

žárově zinkovaná

Díl: 764		Konstrukce klempířské				xxx
24	787701902	Oprava zatmělení stykových spar	m	85,00000	xxx	xxx
25	R	Oprava oplechování klempířských prvků	soubor	1,00000	xxx	xxx

Díl: 783		Nátěry				xxx
26	622904212	Očištění organických nečistot slož.1-2	m2	65,50000	xxx	xxx

Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou vodou s čističem.

27	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	89,00000	xxx	xxx
28	783592000	Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x,	m2	89,00000	xxx	xxx
29	783626020	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování podbití	m2	31,90000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	02	Oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků
O:	01	Oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků
R:	01	Oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	783900030	Očištění nátěrů z truhlářských výrobků - podbití	m2	31,90000	xxx	xxx
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					xxx	xxx
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84250	xxx	xxx
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,37000	xxx	xxx
33	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,68500	xxx	xxx
34	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,84250	xxx	xxx
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,32900	xxx	xxx
Díl: ON Ostatní náklady						
36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	xxx
37	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	xxx	xxx

Celkem	xxx
---------------	------------

Poznámky uchazeče k zadání