

## ROZPOČET

**Stavba:**           **Oprava chodníků, Denní stacionář ul. V Aleji, Karviná-Ráj**

Místo:               Karviná

Datum:               04.12.2018

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena[CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>197 084,14</b>

HSV – Práce a dodávky HSV 197 084,14

1 – Zemní práce 49 668,92

1	K	113107036	Odstranění krytu ze žib. na chodnicích				49 668,92
---	---	-----------	--	--	--	--	-----------

5 – Komunikace pozemní 59 572,40

2	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm				16.052,40
3	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl				24 820,00
4	M	59245015	Dlažba zámková profilová základní 20x10x6 cm přírodní				18 700,00

6 – Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní 29 846,60

5	K	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel				809,60
6	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm				1 361,60
7	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%				6 388,75
8	K	622335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%				11 547,90
9	K	622531001	Nátěr silikonový dvojn. fasády				9 738,75

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 062,50

10	K	966054121	Vybourání části ŽB říms vyložených do 500 mm				10 062,50
----	---	-----------	--	--	--	--	-----------

997 – Přesun sutě 41 026,76

11	K	997013212	Vnitrostaveniště doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				19 826,93
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				2 133,84
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				6 134,79
14	K	997013802	Poplatek za uložení n a skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101				12 931,20

998 – Přesun hmot 6 906,96

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				6 906,96
----	---	-----------	--	--	--	--	----------