

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|--|------------|
| Název stavby | Oprava laboratoře L034, budova L , MBÚ AV ČR v.v.i., Václavská 1083, Praha 4 | JKSO | |
| Název objektu | nové PVC s vytahovaným soklem | EČO | |
| | | Místo | Praha 4 |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | MBÚ AV ČR v.v.i. | 61388971 | CZ61388971 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | T-bro CZ s.r.o. | 49060104 | CZ49060104 |
| Zpracoval | Ing. Janovský | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | <input style="width: 80px;" type="text"/> | <input style="width: 80px;" type="text" value="26.04.2021"/> | CZ-CPA |


Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|----------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|----------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 1 747,49 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 8 647,57 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 35 484,54 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 3,00% 2 962,32 |
| 4 | | Montáž | 52 864,31 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 3,00% 2 962,32 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř.) | | 98 743,91 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | 5 924,64 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 3 140,06 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 107 808,61

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|------------------------------------|------|-------------|------------|
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | |
| základní | 21,0 | 107 808,61 | |
| Daň odvede zákazník. | | | |

Celkem bez DPH 107 808,61

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava laboratoře L034, budova L , MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
 Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.
 Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.
 Místo: Praha 4

Zpracoval: Ing. Janovský
 Datum: 26. 4. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 10 395,06 | 0,042 |
| 6 | | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | | 2 231,25 | 0,003 |
| 1 | 610991111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou | m2 | 35,000 | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | |
| 5 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 26,400 | | | |
| 53 | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků | m2 | 16,900 | | | |
| 6 | 952902110 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo púdách | m2 | 16,900 | | | |
| 12 | 979011111 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 0,116 | | | |
| 13 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,116 | | | |
| 14 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 0,580 | | | |
| 15 | 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | kpl | 1,000 | | | |
| 99 | | Přesun hmot | | | | | |
| 54 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m | kpl | 1,000 | | | |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | |
| 17 | 72100-001 | Nové rozvody kanalizace pro výlevky a odvod kondenzátu VZT | kpl | 1,000 | | | |
| 18 | 72100-002 | Stavební přípočce - kanalizace | kpl | 1,000 | | | |
| 66 | 72100-003 | Demontáž stávajících rozvodů kanalizace | kpl | 1,000 | | | |
| 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | |
| 19 | 72200-001 | Nové rozvody vodovodu SV a TUV pro baterie - dřezy, napojení na stáv. rozvody | kpl | 1,000 | | | |
| 20 | 72200-002 | Stavební přípočce | kpl | 1,000 | | | |
| 67 | 72200-003 | Demontáž rozvodů vodovodu SV a TUV | kpl | 1,000 | | | |
| 723 | | Zdravotechnika - vnitřní plynovod a stlačený vzduch | | | | | |
| 69 | 723181x001 | Rozvod plynu z potrubí měděného spojvaného lisováním DN 18, délka cca 11m, včetně plynových kohoutů 3 ks | kpl | 1,000 | | | |
| 70 | 723181x002 | Rozvod plynu - tlaková zkouška a revize | kpl | 1,000 | | | |
| 71 | 723181x003 | Rozvod stlačeného vzduchu z potrubí plastového PPR Dn 25, délka cca 11m, včetně kohoutu 1 ks | kpl | 1,000 | | | |
| 72 | 723181x005 | Rozvod plynu a stlačeného vzduchu - stavební přípočce | kpl | 1,000 | | | |
| 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | |
| 64 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | | | |
| 68 | 72582-001 | Dodávka a montáž rohových ventilů G1/ 2 | soubor | 4,000 | | | |
| 65 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1,000 | 156,80 | 156,80 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|--|--|--|
| 55 | 766691920 | Přesun nábytku a zařízení v rámci místnosti | hod | 4,000 | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|--|--|--|

776 Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|----|--------|--|--|--|
| 57 | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 26,400 | | | |
| 58 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - koberec | m2 | 16,900 | | | |
| 38 | 776421100 | Vytahovaný sokl z PVC včetně podkladního profilu | m | 33,000 | | | |
| 39 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 9,500 | | | |
| 40 | 776519910 | Přebroušení podlah - odstranění lepidel, příprava podkladu pro nivelaci | m2 | 26,400 | | | |
| 41 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 26,400 | | | |
| 42 | 284122850 | podlahovina PVC Novoflor Klasik 3330-1, pásy 1,5m | m2 | 36,000 | | | |
| 59 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 26,400 | | | |
| 60 | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací, m.č. 901 | m2 | 26,400 | | | |
| 73 | 7765901x509 | Demontáž přechodových lišt | m | 3,200 | | | |
| 74 | 7765901x510 | Demontáž soklových lišt kobercových nebo PVC | m | 32,600 | | | |
| 61 | 998776105 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 48 m | t | 0,310 | | | |

784 Dokončovací práce - malby

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|---|--------|--|--|--|
| 75 | 784121x009 | Oprava malby - nad novým soklem | m | 33,000 | | | |
|----|------------|---------------------------------|---|--------|--|--|--|

Celkem

98 743,91

0,388

