



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., [REDACTED]	DODAVATEL: SEBAK spol. s r.o. IČ: 60696834 DIČ: CZ60696834 Kudrnova 447/27 62000 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 26.04.2021

OBJEDNÁVKA č. 1532/21

Objekt: ELGARTOVA 698/6

Objednáváme u vás: odstranění havárie ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: **71 450,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 15.05.2021

vedouc [REDACTED]

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: [REDACTED]

Sebak, spol. s r.o.

Pracoviště : Šámalova 312/81, 615 00 Brno

ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

IČ : 80696834

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

DIČ : CZ 60696834

provozní ředitel společnosti

Objednatel :

ÚMČ Brno-sever

Bratislavská 71, 601 47 Brno

Objekt : Elgartova 698/6, Brno

Způsob opravy : bezvýkopově „úsekovou bezešvou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“

Důvod opravy : stávající kanalizace je poškozená. Závady na kanalizaci byly zjištěny její inspekcí TV kamerou dne 4.3.2021

Termín zahájení prací :

2021

Předpokládaný termín plnění :

3-4 dny

Popis prací při bezvýkopových úsekových obnovách:

Úseková bezvýkopová obnova/rekonstrukce se provádí zavedením – invertováním rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je sycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3-10 mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová rekonstrukce se provádí v rozmezí cca 4-8 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové rekonstrukce zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.

Stručný popis navrhovaných prací dle RZ :

1) z nově zbudované montážní jámy v předpokládaném staničení 13,0m od napojení na stoku směrem do napojení na hlavní řad (KAM potrubí DN 300) : zbudování montážní jámy otevřeným výkopem ; bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí v předpokládaném DN 150-200 v celkové předpokládané délce 10,0m

Popis prací	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
Doprava mechanismů				
Tlakový vůz	Ks	1,000	390,00	390,00
Sanační/montážní vůz	Ks	4,000	390,00	1 560,00
Odvoz odpadu	Ks	1,000	1 100,00	1 100,00
Poplatek za odstranění odpadu – odhad	t	0,500	1 300,00	650,00

Doprava mechanismů 3 700,00

Zbudování montážní jámy MJ

Zaměření místa výkopu rádiovou sondou	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Demontáž dlažby	m ²	1,500	220,00	330,00
Rozrušení a odstranění – zpevněná plocha š : do 1,0m x dl : 1,5m - tl. do 0,1m	m ²	1,500	1 200,00	1 800,00
Rozrušení a odstranění – zpevněná plocha š : do 1,0m x dl : 1,5m - tl. do 0,2m	m ²	1,500	1 800,00	2 700,00
Ruční hloubení rýh a výkopů š: do 1,0m, dl 1,5m, průměrná hl: 1,0m	m ³	1,500	1 360,00	2 040,00
Vodorovné a svislé přemístění výkopku	m ³	1,500	240,00	360,00
Zásyp : jam šachet rýh	m ³	1,500	960,00	1 440,00
Betonování podlah-podkladů pod dlažbu : tl. do 100mm – beton dodán zákazníkem	m ²	1,500	600,00	900,00
Zpětná montáž dlažby	m ²	1,500	440,00	660,00
Demontáž potrubí	m	1,500	220,00	330,00
Montáž potrubí z trub PVC-KG SN4 těsněných pryžovými kroužky DN 150	m	1,000	510,00	510,00
Koleno/oblouk, přesuvná spojka DN 150	Ks	2,000	530,00	1 060,00
Montáž potrubí z trub PVC-KG SN4 těsněných pryžovými kroužky DN 200	m	1,000	890,00	890,00
Přesuvka DN 200	Ks	1,000	630,00	630,00

Zbudování montážní jámy MJ 15 450,00

Bezvýkopová úseková obnova

Čištění kanalizace tlakovým vozem	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ	m	10,000	0,00	0,00
Bezvýkopová obnova – sycený bežešvý rukávec BRAWO DN 150-200 FIX s konečnou silou stěny 3,5-4,0 mm	m	10,000	4 300,00	43 000,00

Použití kalibračního rukávce DN 200 pro metodu s otevřeným koncem	m	11,000	500,00	5 500,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	Ks	1,000	800,00	800,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	m	10,000	120,00	1 200,00

Bezvýkopová úseková obnova 52 300,00

Celkem bez DPH 71 450,00

DPH – sazba pro obytné domy % 15,000 10 717,50


Celkem Kč s DPH 82 167,50

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 60 měsíců

Minimální životnost nově vytvořené kanalizace bezvýkopovou metodou je 60-80let !

Platnost nabídky do 31.12.2021.

V Brně dne 7.4.2021



Alena Wittgruberová

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 30. dubna 2021 7:42
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: objednávka
Přílohy: panak2cm copy.jpg; image001.jpg

Dobrý den,

děkuji, už kolem toho zjišťujeme. [REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED]
SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČ : 60696834
DIČ : CZ 60696834

pracoviště: SEBAK spol. s r.o., Šámalova 81, 615 00 Brno

[REDACTED]
[REDACTED]
Dne 29.04.2021 v 10:44 [REDACTED]

Vážení,
v příloze zasílám objednávku.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí technického referátu
oddělení správy budov odboru bydlení
MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 BRNO