

Položkový rozpočet

Zakázka:

Výměna střešního pláště sklady Doubí

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Lešení Trubač s.r.o.

IČ: 290 70 139

DIČ: CZ 29070139

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

Ostatní konstrukce, bourání			18 958,22
Živičné krytiny			393 697,38
Konstrukce klempířské			198 343,26
Konstrukce zámečnické			36 000,00
Elektromontáže			30 000,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Celkem			696 998,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	696 998,86 CZK
Základní DPH	21 %	146 369,76 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH


843 368,62 CZK

v

Soldavě

dne

14.4.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			18 958,22
712	Živičné krytiny	PSV			393 697,38
764	Konstrukce klempířské	PSV			198 343,26
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 000,00
M21	Elektromontáže	MON			30 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00
Cena celkem					696 998,86

Položkový rozpočet

S:	Výměna střešního pláště sklady Doubí
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				18 958,22		0		0
1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t							
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km řízená skládka :6,20988*35	t							
3	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den							
4	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t							
Díl:	712	Živičné krytiny								
5	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2							
6	712300834R00	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°	m2							
7	712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr	m2							
8	11163112R	Lak asfaltový izolační	t							
9	712331101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, pásy na sucho, 1 vrstva - asfaltový pás	m2							
10	628420303R	Samolepicí asfaltový pás	m2							
11	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva	m2							
12	62842003R	Asfalt. natav. pás - červený	m2							
13	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás	m2							
14	712997001R00	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m							
15	28375980R	Klín pro povlakové krytiny - dřevěný 5 m	m							
16	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%							
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
17	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm	m							
18	764322840R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30°	m							
19	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m							
20	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m							
21	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m							
22	764322220R00	Oplechování okapů Tizn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m							
23	764430230R00	Oplechování zdí z Tizn plechu, rš 400 mm	m							
24	764430220RT2	Oplechování zdí z Tizn plechu, rš 330 mm, nalepení	m							
25	764352203R00	Žlaby z Tizn plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m							

26	764359213R00	Kotlík z Tizn plechu kónický pro trouby D do 150 mm	kus
27	764454202R00	Odpadní trouby z Tizn plechu, kruhové, D 100 mm	m
28	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
29	767833100R00	Výroba a montáž žebříků požárního bočního. žárová úprava	kpl.
Díl:	M21	Elektromontáže	
30	210200020RA0	Hromosvod vč. revize	komp
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
31	004 11-1010.R	VRN 8%	Soubor