



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRp029365608



Č.j. KRPK-17727-4/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 18.3. 2021
Počet listů: 2

Specifikace prací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

KŘP Kvk – sklady Doubí – výměna střešní krytiny.

Jedná se o odstranění staré živičné krytiny, včetně oplechování, hromosvodů a okapů. Položení nové povlakové krytiny střech do 10°, nové oplechování z Tizn, nové okapové svody z Tizn, nový hromosvod a požární žebřík (finální exteriérový povrch bezúdržbový).
Likvidace odpadů s doložením ekologické likvidace.



Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající v odstranění staré živičné krytiny až na betonový podklad, úpravě podkladu a položení nové povlakové krytiny střech do 10° v provedení dle norem a předpisů. Oplechování atik, demontáž a montáž nového hromosvodu, odvodnění střechy, včetně nových okapových žlabů a svodů. Dodávka a instalace požárního žebříku. Likvidace odpadů.

Technické podmínky:

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptýlu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě staveniště.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci díla.

Zhotovitel doloží po skončení akce doklady prokazující ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při zhotovení díla.

Po skončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

Garance požadována min. 60 měsíců. Platební podmínky: 100 % ceny po převzetí díla.

Přílohou je slepý rozpočet, mapa KN , foto sondáže střešní krytiny

Zpracov

