

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce zahrady Dělnického domu – stavební část“
ze dne 12. 10. 2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: starostou MČ Brno-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: PSVS-STRUKTURE s.r.o.
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno
zastupuje Patrik Klempár, jednatel
bankovní spojení ČSOB a.s. č.ú.: [REDAKCE]
IČO 07794967
DIČ CZ07794967
Registrace OR/ŽO: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 110247
Kontaktní osoby ve věcech technických: Milan Ščuka, MBA, [REDAKCE]

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 2.

(dále jen zhotovitel)

I.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací, cenu prací a termín ukončení.

II.

Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo upravené dle změnového listu č. 2 Opěrné zídky a plochy, v rozsahu příloženého doplňkového soupisu prací – změnový list č. 2, projektové dokumentace zpracované Ing. Evou Wagnerovou [REDAKCE] (dále jen dílo).

Čl. II. Čas a místo plnění odst. 2. 2 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
Termín ukončení prací je: do 21 pracovních dní od účinnosti dodatku č. 2.

Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke zvýšení rozsahu prací mění takto:

cena bez DPH	4 458 377,44Kč
DPH (21%)	936 259,17Kč

cena díla celkem včetně DPH 5 394 636,61Kč
(slovy pět milionů třístadevadesátčtyřtisícšestsetšestsetřicetšestkorun šedesátjedenhaléř).

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na ...⁵³...schůzi konané dne ...^{12.3.2011}...


V Brně dne



za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

V Brně dne

^{12.04.21}



za zhotovitele
Milan Š

Přílohy:

Příloha č. 2 - ZL Opěrné zidky a plochy



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001/2020 G1480/05/2 Dělnický dům v Lišni
 Objekt: SO01.1 Změnový list č.2 - opěrné zidky a plochy
 Rozpočet: 1 opěrné zidky a plochy

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			529 875,46
PSV			19 988,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem:			549 864,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		549 864,17 CZK
Základní DPH	21 %		115 471,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **665 335,65 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SO01.1	Změnový list č.2 - opěrné zidky a plochy
R:	1	opěrné zidky a plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 541,51
1	00572400R	Směs travní parková I. bážná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	3,00000	102,60	307,80
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-7,09000	240,00	-1 701,60
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,99200	240,00	1 438,08
		Z7 : 0,4*0,5*(3,25+9,4+2,1-2*0,5)*0,7		1,92500		
		Z8 : 0,4*0,5*(2,1+1,4+0,5)*0,7		0,42000		
		Z9 : 0,4*0,5*(2*1,15+24,750-2*0,5)*0,7		3,64700		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	22,82890	1 210,30	27 629,82
		Patky pro lavici : 6*0,3*0,55*0,45		0,59400		
		6*0,34*0,55*0,45		0,50490		
		Patky pro pergolu : 14*0,6*0,4*0,6		2,01600		
		Patky pro kovanou bránu : 2*0,6*0,8*0,6		0,57600		
		Patky pro bránu a branku : 2*0,5*0,6*0,6		0,36000		
		Patky pod bránu Krameriova ul. : 2*0,5*0,6*0,6		0,36000		
		Dodíštění základové spáry opěrné zidky 7,6 a 9 : 7,09*0,3		2,12700		
		Patky pod horní schodiště : 4*0,4*1,5*0,5		1,20000		
		Patky pod schodiště ul. Krameriova : 2*0,4*3,3*0,5		1,32000		
		Z1 : 0,5*0,2*(6,1+3,4-0,5)		0,90000		
		Z2 : 0,5*0,2*(3,4+4,85+2,1-2*0,5)		0,93500		
		Z3 : 0,5*0,2*(1,05+11,35+3,4-2*0,5)		1,48000		
		Z4 : 0,5*0,2*(3,4+10,6-0,5)		1,35000		
		Z5 : 0,5*0,2*3,9		0,39000		
		Z6 : 0,5*0,2*3,5		0,35000		
		Pod schodiště nádvoří : 0,4*0,2*10,7+0,4*0,5*10,7		2,99600		
		Zděná stěna oplocení : 0,5*0,2*4,5		0,45000		
		Patky pískoviště : 4*1,1*0,5*0,6+2*1,5*0,6		3,12000		
		Patky podia : 6*0,5*0,5*0,6		0,90000		
		Akátové sloupky : 6*0,5*0,5*0,6		0,90000		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	49,64955	178,60	8 867,41
		Nové zámkové dlažby měřeno v CAD : 330,997*0,15		49,64955		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-13 609,10
6	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní beton - pergola-zidky	m3	-4,70000	2 550,00	-11 985,00
7	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní beton - pergola-zidky	m3	5,19650	2 550,00	13 251,08
		Podkladní beton (uč) včetně prvků				
		Z1 : 0,5*0,1*(6,1+3,4-0,5)		0,45000		
		Z2 : 0,5*0,1*(3,4+4,85+2,1-2*0,5)		0,46750		
		Z3 : 0,5*0,1*(1,05+11,35+3,4-2*0,5)		0,74000		
		Z4 : 0,5*0,1*(3,4+10,6-0,5)		0,67500		
		Z5 : 0,5*0,1*3,9		0,19500		
		Pod schodiště nádvoří : 0,4*0,1*10,7		0,42800		
		Zděná stěna oplocení : 0,5*0,1*4,5		0,22500		
		Patky pergoly : 14*0,6*0,5*0,1		0,42000		
		Patky pod kovanou bránu : 2*0,6*0,8*0,1		0,09600		
		Patky pro bránu a branku : 3*0,5*0,6		0,90000		

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SO01.1	Změnový list č.2 - opěrné zídky a plochy
R:	1	opěrné zídky a plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Patky pro bránu Krameriova ul. : 2*0,5*0,6		0,60000		
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 vnější oplocení+opěrné zídky	m3	-19,24000	2 750,00	-52 910,00
9	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 vnější oplocení+opěrné zídky	m3	13,78000	2 750,00	37 895,00
		Z7 : 0,4*0,5*(3,25+9,4+2,1+2*0,5)		2,75000		
		Z8 : 0,4*0,5*(2,1+1,4+0,5)		0,60000		
		Z9 : 0,4*0,5*(2*1,15+24 750-2*0,5)		5,21000		
		Z6 : 0,4*0,4*3,5		0,56000		
		Horní schodiště : 4*1,5*0,4*0,5		1,20000		
		Schodiště Krameriova ul. : 2*3,3*0,4*0,5		1,32000		
		Společné schodiště : 10,7*0,4*0,5		2,14000		
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pohledové a oboustranné	m2	-87,60000	530,00	-46 428,00
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-87,60000	115,00	-10 074,00
12	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	-2,52520	26 000,00	-65 655,20
13	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	2,05883	36 632,00	75 419,06
		20 kg/m ³				
		Pasy : 13,78*0,06		0,82680		
		Patky : 6,0189*0,06		0,36113		
		Ztracené bednění tl. 300 : 9,35*0,3*0,06		0,16630		
		Ztracené bednění tl. 400 : 29,275*0,4*0,06		0,70260		
14	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20 pro bránu vstupní a vnitřní oplocení,pergolu+ostat	m3	-7,08260	2 750,00	-19 477,15
15	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20 pro bránu vstupní a vnitřní oplocení,pergolu+ostat	m3	6,01890	2 750,00	16 551,98
		Patky pro lavici : 8*0,3*0,55*0,45		0,59400		
		6*0,34*0,55*0,45		0,50490		
		Patky pískoviště : 4*1,1*0,5*0,6+2*1,5*0,6		3,12000		
		Patky podla : 6*0,5*0,5*0,6		0,90000		
		Akatové sloupky : 6*0,5*0,5*0,6		0,90000		
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-14,00000	530,00	-7 420,00
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-14,00000	115,00	-1 610,00
18	311112130RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	9,35000	1 354,70	12 666,45
		Schodiště nádvoří : 10,7*0,5		5,35000		
		Patky pro pergolu : 14*0,5*0,5		3,50000		
		Patky pro bránu : 2*0,5*0,5		0,50000		
19	311112140RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	29,27500	1 577,00	46 166,68
		Z1 : 0,5*(6,1+3,4+0,5)		4,50000		
		Z2 : 0,5*(3,4+4,65+2,1+2*0,5)		4,67500		
		Z3 : 0,5*(1,05+11,35+3,4+2*0,5)		7,40000		
		Z4 : 0,5*(3,4+10,6+0,5)		6,75000		
		Z5 : 0,5*3,9		1,95000		
		Zděná stěna oplocení : 0,5*4,5		2,25000		
		Patky pro kovovou bránu : 2*0,5*0,5		0,50000		
		Patky pro bránu a branku : 3*0,5*0,5		0,75000		

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SO01.1	Změnový list č.2 - opěrné zidky a plochy
R:	1	opěrné zidky a plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Patky pro bránu Kramerlova ul. - 2*0,5*0,5		0,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				111 066,12
20	311231146R00	Zdivo cihelné z CP 25 P20 na MC 10 dozdní oplocení z ul Klajdovská	m3	-4,05000	5 050,00	-20 452,50
21	311231146R00	Zdivo cihelné z CP 25 P20 na MC 10 dozdní oplocení z ul Klajdovská	m3	3,37500	5 050,00	17 043,75
		4,5*2,5*0,3		3,37500		
22	331231124RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,40500	6 203,50	2 512,42
		0,45*0,45*2		0,40500		
23	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami s použitím suché maltové směsi	m3	0,09450	6 825,75	645,03
		2*4,5*0,15*0,07		0,09450		
24	289474211R00	Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového	m2	23,92500	250,80	6 000,39
		(2*4,5+0,3)*2,5+3*0,45*0,5		23,92500		
25	311321411R00	Beton pohledový nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) opěrné zidky	m3	-27,60000	3 500,00	-96 600,00
26	311321411R00	Beton pohledový nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) opěrné zidky	m3	19,87200	3 500,00	69 552,00
		Z1 : 0,3*0,7*(6,1+3,4-0,5)		1,89000		
		Z2 : 0,3*0,7*(3,4+4,85+2,1-2*0,5)		1,96350		
		Z3 : 0,3*0,7*(1,05+11,35+3,4-2*0,5)		3,10800		
		Z4 : 0,3*0,7*(3,4+10,6-0,5)		2,83500		
		Z5 : 0,3*(0,7+1)*2*3,9		0,99450		
		Z6 : 0,3*0,7*3,5		0,73500		
		Z7 : 0,3*0,65*(3,25+9,4+2,1-2*0,5)		2,68125		
		Z8 : 0,3*0,65*(2,1+1,4-0,5)		0,56500		
		Z9 : 0,3*0,65*(2*1,15+24,750-2*0,5)		5,07975		
27	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení pohledový beton	m2	-184,00000	600,00	-110 400,00
28	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění pohledový beton	m2	-184,00000	150,00	-27 600,00
29	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení	m2	268,08000	674,50	180 819,96
		Technologické výška bednění 120 cm :				
		Z1 : 1,2*(0,3+6+3,3+0,3+3+5,7)		23,32000		
		Z2 : 1,2*(0,3+3,3+4,45+1,7+0,3+2+4,45+3)		23,40000		
		Z3 : 1,2*(0,3+0,95+11,25+3,3+0,3+3+11,25-2*0,3+0,65)		36,48000		
		Z4 : 1,2*(0,3+3,3+10,5+0,3+1,6+8,6+3)		33,12000		
		Z5 : 1,2*2*(3,8+0,3)		9,84000		
		Z6 : 1,2*2*(3,4+0,3)		6,88000		
		Z7 : 1,2*(3,15+0,3+3,15-0,3+9+2+0,3+9)		31,92000		
		Z8 : 1,2*(0,3+2+14,3+0,3+14+1,7)		39,12000		
		Z9 : 1,2*(0,95+0,3+0,65+24,05+0,65+0,3+0,95+24,650)		63,00000		
30	311351806R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění	m2	268,08000	214,23	57 430,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 268,08000		268,08000		
31	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	8,40600	530,10	4 456,02
		Patky lavice : 6*2*(0,2+0,45)*0,45		4,68000		

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SO01.1	Změnový list č.2 - opěrné zidky a plochy
R:	1	opěrné zidky a plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6*2*(0,24+0,45)*0,45		3,72600		
32	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	8,40600	112,58	946,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 31		8,40600		
33	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,04378	39 634,00	1 735,16
		Sloupky lavice : 0,5472*0,08		0,04378		
34	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,54720	3 890,25	2 128,74
		Patky lavice : 8*0,2*0,45*0,4		0,23800		
		6*0,24*0,45*0,4		0,25920		
35	311361521R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11375 pohledová opěrná zídka	t	1,58960	30 000,00	47 688,00
		80 kg/m3				
		Pohledové zidky : 19,87*0,08		1,58960		
36	311361521R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11375 pohledová opěrná zídka	t	-0,82800	30 000,00	-24 840,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				19 010,03
37	430321212R00	Beton schodiškových konstrukcí železový C12/15 podkladní betonová deskam pod schody	m3	-0,65000	3 500,00	-2 275,00
38	430321212R00	Beton schodiškových konstrukcí železový C12/15 podkladní betonová deskam pod schody	m3	7,74675	3 500,00	27 113,63
		Kramerova ul : 3,3*8*0,3*0,15		1,18800		
		3,3*7*0,3*0,15/2		0,51975		
		Horní schodiště : 2*1,5*4*0,3*0,15		0,54000		
		2*1,5*3*0,3*0,15/2		0,20250		
		Společné schodiště : 10,7*3*0,15		4,81500		
		10,7*2*0,3*0,15/2		0,48150		
39	434121426R00	Osazení žebel. stupňů na desk	m	6,50000	568,10	3 692,65
40	593723000R	Stupeň schodišový 500/300/150	kus	-20,00000	1 154,25	-23 085,00
41	593723000R	Stupeň schodišový 500/300/150	kus	15,00000	1 154,25	17 313,75
42	593723020R	Stupeň schodišový 1000/300/185	kus	-65,00000	1 250,00	-81 250,00
43	593723020R	Stupeň schodišový 1000/300/185	kus	62,00000	1 250,00	77 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 391,45
44	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	-48,25080	62,00	-2 991,55
		Odpočet betonové opěrné zidky z pohledového betonu : - 20,1045*2,4		-48,25080		
45	080165191009R	Čerpadlo na beton ELBA	Sh	20,00000	1 669,15	33 383,00
		včetně přístavení a vyčištění : 4*5		20,00000		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 898,10
46	765713211R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm, krytina drážková	m	4,50000	421,80	1 898,10
Díl: 1		Zemní práce				88 442,82
47	103C01 RAD	Substrát zahradnický B bal PE po 70 litrech směs vhodná pro zatravnění	kus	8,00000	346,80	2 774,40
48	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	5,83333	6 398,25	37 323,10
		Betonové základy ve výkopu. Přisekání záklau pro vložení nopové folie : 14/2,4		5,83333		
49	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	42,78901	178,50	7 642,12
		Rozšíření výkopu pro oboustranné bednění Z1 : 0,5*0,65*(6,1+3,4*0,5)		2,92500		

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SO01.1	Změnový list č.2 - opěrné zidky a plochy
R:	1	opěrné zidky a plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Z2 : 0,5*0,65*(3,4+4,85-2,1-2*0,5)		3,03875		
		Z3 : 0,5*0,65*(1,05+11,35+3,4-2*0,5)		4,81000		
		Z4 : 0,5*0,65*(3,4+10,6-0,5)		4,38750		
		Z5 : 0,5*0,65*3,9		1,26750		
		Z6 : 0,5*0,65*3,5		1,13750		
		Z7 : 0,5*0,65*(3,25+9,4+2,1-2*0,5)		4,46875		
		Z8 : 0,5*0,65*(2,1+1,4-0,5)		0,97500		
		Z9 : 0,5*0,65*(2*1,15+24,750-2*0,5)		8,46625		
		Žulová dlažba : 32,3217*0,35		11,31276		
50	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	42,78901	819,85	35 080,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 42,78901		42,78901		
51	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	32,32170	22,90	740,17
		Zatrávněná žulová kostka : 32,3217		32,32170		
52	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	80,74670	44,65	3 605,34
		Rozšíření výkopu pro oboustranné bednění.				
		Z1 : 0,5*(6,1+3,4-0,5)		4,50000		
		Z2 : 0,5*(3,4+4,85+2,1-2*0,5)		4,67500		
		Z3 : 0,5*(1,05+11,35+3,4-2*0,5)		7,40000		
		Z4 : 0,5*(3,4+10,6-0,5)		6,75000		
		Z5 : 0,5*3,9		1,95000		
		Z6 : 0,5*3,5		1,75000		
		Z7 : 0,5*(3,25+9,4+2,1-2*0,5)		6,67500		
		Z8 : 0,5*(2,1+1,4-0,5)		1,50000		
		Z9 : 0,5*(2*1,15+24,750-2*0,5)		13,02500		
		Žulová dlažba : 32,3217		32,32170		
53	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	81,51	407,55
54	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,40000	51,30	636,12
55	073889115R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, poklopů	m2	0,28278	825,55	233,45
		3,142*0,3*0,3		0,28278		
Díl: 5 Komunikace						142 135,72
56	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	21,12620	321,58	6 793,76
		Žulová dlažba : 21,1262		21,12620		
57	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2	t	10,08437	3 054,25	30 800,19
		32,3217*0,12*2,6		10,08437		
58	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	28,36010	506,35	14 360,14
		Nad schodištěm : 21,1262		21,12620		
		Rampa : 11,1955		11,19550		
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,96160*-1		-3,96160		
59	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	3,96160	809,40	3 205,52
		Rampa : 4 0443-2,9487		1,09550		
		Nad schodištěm : 21,1262-18,2602		2,86600		
60	597093111RS1	Zlab odvodňovací ACO S100K dl.1000 mm, můstkový rošt litina	kus	27,00000	2 885,63	77 912,01
61	597093112RS1	Zlab odvodňovací ACO S100K, dl. 500 mm, můstkový rošt litina	kus	1,00000	1 699,31	1 699,31
62	597093120R00	Vpust ACO S100 K, odtok DN 100, dl.500 mm, D 400	kus	2,00000	2 679,89	5 359,78

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SO01.1	Změnový list č.2 - opěrné zidky a plochy
R:	1	opěrné zidky a plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	597093134R00	Čelo s nátrpkem PE-HD DN 100, ACC S 100 K	kus	3,00000	580,87	1 742,61
64	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	0,50000	255,00	127,50
		Odpočet rampa . -11,9		-11,90000		
		Nová dlažba před hlavním vstupem 12,4		12,40000		
65	5924503021	Dlažba zámková 20x20x60cm přírodní	m2	0,51500	260,00	133,90
		0,5*1,03		0,51500		

Díl: 713	Izolace tepelné			890,52
-----------------	------------------------	--	--	---------------

66	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, cihla piná	m2	2,93700	138,38	406,42
		Sedací zídka : 4,895*0,6		2,93700		
67	283754621R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 50 mm	m2	3,23070	145,88	471,29
		Sedací zídka : 4,895*0,6*1,1		3,23070		
68	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	8,77710	1,46	12,81

Díl: 5	Komunikace			61 570,71
---------------	-------------------	--	--	------------------

69	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým	m	0,50000	3,00	1,50
70	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC včetně dlaždic betonových HBB 50/50/8 cm	m2	-98,00000	256,00	-25 088,00
71	591100020RAA	Přídlažba z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	21,32000	1 158,52	24 699,65
		Přídlažba za opěrnými zidkami				
		Z1 : 0,2*(5,7+3)		1,74000		
		Z2 : 0,2*(3+6)		1,30000		
		Z3 : 0,2*(0,65+11,25-0,6+3)		2,86000		
		Z4 : 0,2*(3+10,2)		2,64000		
		Z5 : 0,2*3,8		0,76000		
		Z6 : 0,2*3,4		0,68000		
		Z7 : 0,2*24,65		4,93000		
		Z8 : 0,2*(1,7+9+3,15)		2,77000		
		Z9 : 0,2*(1,7+14)		3,14000		

72	59246152RAD	Dlažba betonová 60/40/8 cm	m2	84,46000	390,00	32 939,40
		82*1,03		84,46000		

73	596841111RAD	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC	m2	82,00000	353,88	29 018,16
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			12 801,41
----------------	------------------------------	--	--	------------------

74	622397132R00	Oprava KZS, plocha do 1 m2, EPS, silikonová omítka	kus	1,00000	1 458,25	1 458,25
		Ul. Klajdovská : 1		1,00000		

75	622473104R00	Reprofilace betonu HI tmelem Navom TPV 3 tl. 4 mm	m2	6,68500	600,40	4 013,67
		Hlavní brána : 0,4*0,4+4*0,4*0,06		0,28800		
		0,55*1,2+2*(0,55+1,2)*0,6		3,46000		
		Sedací zídka : 4,895*0,6		2,93700		

76	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	11,84800	137,28	1 626,49
		Hlavní brána : 4*0,3*1,8		2,16000		
		0,4*0,4+4*0,4*0,06		0,28800		
		0,55*1,2+2*(0,55+1,2)*0,6		3,46000		
		2*(1,2+0,45)*1,8		5,94000		

77	602021192R00	Základní nátěr stěn Baumit GranoporPrimer	m2	9,10000	41,52	377,83
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

78	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky stěny včetně výztužné sítě a štěrkového tmele Baumit	m2	11,03700	233,23	2 574,16
		Hlavní brána : 4*0,3*1,8		2,16000		

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SC01.1	Změnový list č.2 - opěrné zidky a plochy
R:	1	opěrné zidky a plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*(1,2+0,45)*1,8		5,94000		
		Sedací zídka : 4,895*0,6		2,93700		
79	602021172R00	Štuk na stěnách vnější Baumit tl.3 mm.ručně	m2	8,10000	146,78	1 188,92
80	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, silikonový	m2	8,10000	192,85	1 562,09
Díl: 8		Trubní vedení				29 035,15
81	59225759R	Deska zákrytová studniční TBH 120/7 cm jednodílná, dvoudílná	kus	1,00000	1 002,00	1 002,00
82	721242110RT1	Lapač sítěšních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	4,00000	3 020,00	12 080,00
83	899001RAD	Oprava dešťové a splaškové kanalizace	kč	13 600,00000	1,00	13 600,00
		Oprava splaškové kanalizace - odpad z kuchyně, dopojení výměna potrubí oca 2m, vč. zemních prací : 4500		4 500,00000		
		Uprava pro napojení gajgru 3 kusy a liniových žlabů 3 kus : 2*3*600		3 600,00000		
		Vybourání části starého betonového a plastového potrubí potrubí v trase liniového žlabu včetně zemních prací : 4000		4 000,00000		
		Oprava dopojení revizní čáchy : 1500		1 500,00000		
84	899304111R00	Osazení poklopu železobetonového	kus	1,00000	665,95	665,95
85	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu studna	kus	1,00000	1 687,20	1 687,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 578,75
86	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	5,00000	315,75	1 578,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 245,15
87	967031741R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm	m2	3,60750	238,45	860,21
		14,43*0,25		3,60750		
88	967023692R00	Přísekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	4,32000	496,85	2 146,39
		Betonové základy pro patky pergoly : 12*0,6*0,6		4,32000		
89	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,20400	850,25	173,45
		Sedací zídka nádvoří : 1,7*0,6*0,2		0,20400		
90	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,26750	3 420,00	914,85
		Dlažba nádvoří : 0,25*10,7*0,1		0,26750		
91	978041104R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou	m2	1,91700	78,38	150,25
		Sedací zídka : (4,895-1,7)*0,6		1,91700		
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 510,75
92	711823121RT2	Montáž nopové fólie svíse včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	24,75000	157,70	3 903,08
		(11,5+14,5+4,25*2)*2		17,25000		
		Plotová zed : 5*1,5		7,50000		
93	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	5,00000	142,98	714,90
94	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	1,35000	25,84	34,88
		Plotová zed : 4,5*0,3		1,35000		
95	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svís.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2	5,70000	39,14	223,10
		Plotová zed : 2*0,15*4,5		1,35000		

Položkový rozpočet

S:	001/2020	G1480/05/2 Dělnický dům v Líšni
O:	SC01.1	Změnový list č.2 - opěrné zdičky a plochy
R:	1	opěrné zdičky a plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		budova . 0,3*14,5		4,35000		
96	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	1,35000	301,63	407,20
		Plotová zeď : 4,5*0,3		1,35000		
97	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	5,70000	346,00	1 972,20
		Plotová zeď : 2*0,15*4,5		1,35000		
		budova . 0,3*14,5		4,35000		
98	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	72,55360	3,52	255,39
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 896,10
99	553523123R	Objímka d 100 mm pozink-lak hrot 150 mm	kus	6,00000	69,07	414,42
100	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	2,00000	63,27	126,54
101	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	7,00000	159,13	1 113,91
102	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové	kus	6,00000	70,87	425,22
103	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového	kus	4,00000	173,85	695,40
104	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	7,00000	31,64	221,48
105	900 RT3	HZS - úprava napojení 4 kusů svodů - zaustění do liniového žlabu Práce v tarifní třídě 6 - klempíř	h	8,00000	350,00	2 800,00
106	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	57,96970	1,71	99,13
Díl: 781		Obklady keramické				3 793,24
107	59761005R	RAKO serie extra - dlaždice 60x40 cm mat	m2	3,50000	560,50	1 961,75
108	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,90000	46,27	134,18
109	781775010RT3	Obklad vnější keram.hladký, tmel Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	2,90000	544,35	1 578,62
		Doplnění soku : 14,5*0,2		2,90000		
110	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	36,74550	3,23	118,69
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 665,74
111	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,66814	226,00	1 281,00
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,01327	15,60	795,81
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,66814	318,00	1 802,47
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	22,67256	35,40	802,61
115	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	5,66814	350,00	1 983,85