

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-DPMP, nástavba dispečinku-VÍCEPR-iii.část-toč.schod.

Objekt:

Objednatel: Pardubice,Dopr.podnik města Pard.,Teplého 2141

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 14. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>35 891,24</b>	<b>75 674,71</b>	<b>111 565,95</b>		<b>1,739</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>3 379,20</b>	<b>1 667,42</b>	<b>5 046,62</b>		<b>0,519</b>	
1	011	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm-obeždění prostupu dvěma stropními konstrukcemi (3,2+3,2+2,3+2,3)*0,8	m2	8,800	573,48	3 379,20	1 667,42	5 046,62	0,059	0,519	
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>25 475,20</b>	<b>23 343,45</b>	<b>48 818,65</b>		<b>0,878</b>	
2	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce 2,6*3,2	m2	8,320	472,00	2 045,56	1 881,48	3 927,04	0,005	0,044	
3	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,320	171,00	0,00	1 422,72	1 422,72	0,000	0,000	
4	011	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 20 cm (bude prováděna 2x) (3*3,8)*2	m2	22,800	204,00	2 177,86	2 473,34	4 651,20	0,001	0,023	
5	011	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 20 cm	m2	22,800	64,20	0,00	1 463,76	1 463,76	0,000	0,000	
6	R	411355R	Zřízení kruhového bednění o R=1030	kpl	1,000	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,000	0,000	
7	011	411354711	Zřízení bednění na oknech a radiátoru, včetně odstranění (1,8*1,8*2)+(1,5*1,5)	m2	8,730	348,00	716,30	2 321,74	3 038,04	0,014	0,123	
8	011	411362321	Výztuž stropu betonářskou ocelí 11 375-doplnění výztuže kolem otvoru) 0,16	t	0,160	46 400,00	5 496,67	1 927,33	7 424,00	1,038	0,166	
9	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22-svařenec 2x U180 pod strop (5,8+2,7)*2*0,022	t	0,374	12 650,00	8,23	4 722,87	4 731,10	0,017	0,006	
10	130	13010918	ocel profilová U180 jakost 11 375 0,374*1,1	t	0,411	29 900,00	12 288,90	0,00	12 288,90	1,000	0,411	
11	767	767585101	Montáž konstrukce svařováním 9	m	9,000	172,70	159,48	1 394,82	1 554,30	0,000	0,000	
12	011	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L do č.16-(4x l č.16 do podlahy pod toč.schod. (4*1,3)*0,0179	t	0,093	9 430,00	1,60	875,39	876,99	0,020	0,002	
13	130	13010748	ocel profilová I 160 jakost 11 375 0,093*1,1	t	0,102	25 300,00	2 580,60	0,00	2 580,60	1,000	0,102	
14	R	41510R	Výroba a svaření prvků I č.16 do kolmé polohy 1	kpl	1,000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,000	0,000	
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>1 177,49</b>	<b>3 451,75</b>	<b>4 629,24</b>		<b>0,127</b>	
15	011	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,800	179,00	119,50	1 455,70	1 575,20	0,003	0,026	
16	011	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně-bet.deska kolem schod. 1,55*2,55	m2	3,953	314,00	377,75	863,49	1 241,24	0,016	0,062	
17	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,800	206,00	680,24	1 132,56	1 812,80	0,004	0,039	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-DPMP, nástavba dispečinku-VÍCEPR-iii.část-toč.schod.

Objekt:

Objednatel: Pardubice,Dopr.podnik města Pard.,Teplého 2141

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 14. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>4 163,15</b>	<b>42 038,54</b>	<b>46 201,69</b>		<b>0,215</b>
18	003	944611111	Montáž a demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken (opatření proti prachu) (2,6*3,3)+(3,5*3,3)+(2*3,3)	m2	26,730	62,10	0,00	1 659,93	1 659,93	0,000	0,000
19	003	949101112	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 (stavěno 2x) (3,5*5,4)*2	m2	37,800	96,10	1 373,27	2 259,31	3 632,58	0,000	0,008
20	003	949211231	Příplatek k lešeňové podlaže pro trubková lešení ve světlíku za první a ZKD den použití 37,8*20	m2	756,000	1,89	1 428,84	0,00	1 428,84	0,000	0,000
21	003	949121814	Demontáž lešení pomocného v do 3,5 m	m2	37,800	55,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,000	0,000
22	003	949221112	Montáž a demontáž pracovní plošiny nad otvorem 3*3,7	m2	11,100	132,40	0,00	1 469,64	1 469,64	0,000	0,000
23	R	949330R	Montáž a demontáž pružné dopadové plochy pro bouraný beton	kpl	1,000	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,000	0,000
24	R	949331R	Vyklinování svařence z U profilů pod stávající konstr. stropu-ocel.klíny 5,7+2,5	m	8,200	225,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,000	0,000
25	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm -dopočet bouraného objemu (skut.tl.stropu je 30cm) (2,6*3,2)*0,3-1,7	m3	0,796	2 850,00	0,00	2 268,60	2 268,60	0,000	0,000
26	013	977312114	Řezání stávajících betonových panelů vyztužených hl do 200 mm-postupné odřezávání strop.panelů pro toč.schod. (3,2+2,3)*5	m	27,500	473,00	1 092,30	11 915,20	13 007,50	0,000	0,000
27	013	973021511	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 (kapsy pro osazení U svařenců-3 ks pod stropem) (0,5*0,5*0,4)*3	m3	0,300	9 980,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,000	0,000
28	014	953941331	Zazdění kapes nosníků-po jejich osazení	kus	3,000	1 334,00	268,74	3 733,26	4 002,00	0,069	0,207
29	R	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických -pod schodištěm, pro založení 2,6*3	m2	7,800	92,00	0,00	717,60	717,60	0,000	0,000
30	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 200 mm pl do 4 m2-pro založení schodiště 2,6*3*0,3	m3	2,340	3 550,00	0,00	8 307,00	8 307,00	0,000	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>1 696,20</b>	<b>4 522,49</b>	<b>6 218,69</b>		<b>0,000</b>
31	013	997013212	Vnitrostav.doprava suti	m3	2,356	1 370,00	0,00	3 227,72	3 227,72	0,000	0,000
32	013	997013875	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,654	229,00	0,00	1 294,77	1 294,77	0,000	0,000
33	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,654	300,00	1 696,20	0,00	1 696,20	0,000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>651,06</b>	<b>651,06</b>		<b>0,000</b>
34	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 3,356	t	3,356	194,00	0,00	651,06	651,06	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 823,05</b>	<b>10 778,59</b>	<b>17 601,64</b>		<b>0,331</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-DPMP, nástavba dispečinku-VÍCEPR-iii.část-toč.schod.

Objekt:

Objednatel: Pardubice,Dopr.podnik města Pard.,Teplého 2141

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 14. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>0,00</b>	<b>6 589,60</b>	<b>6 589,60</b>		<b>0,000</b>
35	763	763431803	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu 3,5*4	m2	14,000	252,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,000	0,000
36	R	763500R	Zpětná montáž kazet.pohledu a dořezání dle otvoru pro schody 3,2+3,2+2,2	mb	8,600	356,00	0,00	3 061,60	3 061,60	0,000	0,000
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>6 823,05</b>	<b>4 188,99</b>	<b>11 012,04</b>		<b>0,331</b>
37	771	7711111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby 2,6*3	m2	7,800	13,60	0,00	106,08	106,08	0,000	0,000
38	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,800	48,70	196,95	182,91	379,86	0,000	0,002
39	771	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	7,800	300,00	1 385,28	954,72	2 340,00	0,012	0,094
40	771	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	7,800	494,00	907,92	2 945,28	3 853,20	0,005	0,042
41	597	59761004	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2 7,8*1,1	m2	8,580	505,00	4 332,90	0,00	4 332,90	0,023	0,193
<b>Celkem</b>							<b>42 714,29</b>	<b>86 453,30</b>	<b>129 167,59</b>		<b>2,070</b>