

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0009 uzavřené dne 14. 01. 2021
(dále jen „Smlouva“)
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577

Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová

Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy :

Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu
Orlová

Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608

jolana.plaskova@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic Městského úřadu
Orlová

Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128

alena.kasanova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. P.O.stav-trade, spol. s r.o.

Sídlo: Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná-Staré Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51843
zastoupené: Ing. Bogdanem Kujawou, jednatelem
IČO: 27789012
DIČ: CZ27789012
bankovní spojení: RAIFFEISEN Bank, a. s.
číslo účtu: 225015/5500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:

Tel., email :

Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucí:

Tel., email :

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

1. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „**Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová-Lutyně, 6. stavba**“. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, jehož hodnota činí 13,76 % vzhledem k původní hodnotě závazku.
2. Tento Dodatek č. 1 řeší prodloužení termínu a změnu ceny díla.
3. Odůvodnění:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je nutné provést některé změny vyvolané nově zjištěnými stavy konstrukcí a zejména je nutné koordinovat práce s projektem vybavení mobiliářem a audiovizuální technikou.

Z důvodů víceprací a prodloužení termínů dodávek stavebního materiálu třetími osobami požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla do 31. 7. 2021.

Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 a s čl. VI. – „Termín plnění“, odst. 6 se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Termín plnění“ odst. 1 Smlouvy, přičemž jeho nové znění je následující:

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této Smlouvy:

a) termín předání a převzetí staveniště:

- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště

b) termín zahájení stavebních prací:

- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště

c) termín pro ukončení stavebních prací:

- **nejpozději do 31. 7. 2021,**

d) termín pro předání a převzetí stavby:

- **do 1 týdne od ukončení stavebních prací, nejpozději do 31. 07. 2021**

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1 Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Cena v Kč bez DPH
Cena za realizaci dle SOD	7 310 000,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	762 732,41
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 243 066,90
Cena díla celkem po úpravách	7 829 665,51

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů poskytovateli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahujícím osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 1833/49 dne 5. 5. 2021.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření a zúžení předmětu plnění.


V Orlové dne

V Karviné dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Mgr.
Miroslav
Chlubna



Mgr. Miroslav Chlubna
starosta

Ing. Bogdan
Kujawa




Ing. Bogdan Kujawa
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MěÚ Orlová	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
		Místo	Orlová-Lutyně
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.03.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		762 732,41	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">Ing. Bogdan Kujawa</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">762 732,41</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>762 732,41</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">922 906,21</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	762 732,41	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	762 732,41	Cena s DPH		922 906,21	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	762 732,41																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	15,0	0,00																										
základní	21,0	762 732,41																										
Cena s DPH		922 906,21																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MěÚ Orlová

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Orlová-Lutyně

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 609,26	41 073,93	57 683,19	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 064,42	17 408,38	25 472,80	0,000	0,000
61	Úprava povrchů vnitřních					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	165 600,08	165 600,08	0,000	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00	153 818,00	153 818,00	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	9 988,58	9 988,58	0,000	0,000
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	1 793,50	1 793,50	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,00	3 980,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	6 398,17	6 912,59	13 310,76	0,368	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	464 634,98	464 634,98	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M					
	Celkem	44 971,45	717 760,96	762 732,41	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: MěÚ Orlová
Objekt: Vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Orlová-Lutyně

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
3 Svislé a kompletní konstrukce						16 609,26	41 073,93	57 683,19	0,000	
16	R	3420101	Dod+mont SDK příčka tl.150 mm jednostranně dvojité opláštěna Rw 59dB m.č.244	m2	28,260	1 230,00	0,00	34 759,80	34 759,80	0,000
10	011	34225028	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m.č.245,hlavní příčka	m2	30,188	690,00	15 469,54	5 360,18	20 829,72	0,000
29	011	346272226	Přizdívka z pórobetonových tváric tl 75 mm,m.č.242,přizdívka rozv.kanal.,KL	m2	3,870	541,00	1 139,72	953,95	2 093,67	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
61 Úprava povrchů vnitřních						8 064,42	17 408,38	25 472,80	0,000	
37a	011	612311131	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm,m.č.243 nebouraná příčka	m2	18,000	230,00	458,64	3 681,36	4 140,00	0,000
34a	011	612421637	Vápenocementová lehčená omítka štuková vnitřních stěn i ve schodišti,dvojnásobná tloušťka	m2	79,600	268,00	7 605,78	13 727,02	21 332,80	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						0,00	153 818,00	153 818,00	0,000	
68a	R	95012	Dod+montáž zatemňovací zařízení - žaluzie	soubor	1,000	153 818,00	0,00	153 818,00	153 818,00	0,000
96 Bourání konstrukcí						0,00	9 988,58	9 988,58	0,000	
71a	013	962031116	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm,m.č.245	m2	7,000	100,44	0,00	703,08	703,08	0,000
76a	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,756	2 506,64	0,00	4 401,66	4 401,66	0,000
190a	R	979011111	Svislá doprava suti	t	1,872	585,00	0,00	1 095,12	1 095,12	0,000
193a	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,872	206,00	0,00	385,63	385,63	0,000
12	R	979082121	Příplatek za každých dalších 5 m	t	3,744	23,00	0,00	86,11	86,11	0,000
195a	R	979990001	Poplatek za skládku	t	1,872	350,00	0,00	655,20	655,20	0,000
191a	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,690	349,00	0,00	1 985,81	1 985,81	0,000
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,210	13,20	0,00	675,97	675,97	0,000
99 Přesun hmot a manipulace se suti						0,00	1 793,50	1 793,50	0,000	
27	011	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů v do 12 m	t	3,587	500,00	0,00	1 793,50	1 793,50	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
725 Zdravotechnika - zařízení předměty						0,00	3 980,00	3 980,00	0,000	
58b	R	725532112A	Elektrický ohřívač zásobníkový,spodní montáž,objem 15 l,2 kW	soubor	1,000	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,000
763 Konstrukce suché výstavby						6 398,17	6 912,59	13 310,76		
30	763	763121466	SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací ,m.č.243	m2	13,200	927,00	6 398,17	5 838,23	12 236,40	0,368
31	763	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	122,364	8,78	0,00	1 074,36	1 074,36	0,000
766 Konstrukce truhlářské						0,00	464 634,98	464 634,98	0,000	
129	R	76603	příplatek - T/1 dveře plné bezfalcové HPL	ks	1,000	21 400,00	0,00	10 700,00	1 077,00	0,000
130	R	76604	příplatek - T/2 dveře plné bezfalcové HPL	ks	1,000	19 840,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000
131	R	76605	příplatek - T/3 dveře plné bezfalcové HPL	ks	1,000	19 840,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000
132	R	76606	příplatek - T/4 dveře plné bezfalcové HPL	ks	1,000	27 420,00	0,00	10 520,00	10 520,00	0,000
139	R	76613	příplatek - T/11 dveře plné bezfalcové HPL	ks	2,000	19 840,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,000
55	R	76620/76621	Obklad vč roštu RM č. 243	m2	18,700	2 725,00	0,00	50 957,50	50 957,50	0,000
36	R	76650	Kryt radiátorů KR 1	m	16,800	3 250,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,000
38	R	76652	Stůl pultový S 10	ks	1,000	12 590,00	0,00	12 590,00	12 590,00	0,000
42	R	76656	Šatní skříň A 3	ks	1,000	51 180,00	0,00	51 180,00	51 180,00	0,000
43	R	76657	Montáž skříně	ks	1,000	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,000
44	R	76658	Skříň A4	ks	3,000	10 160,00	0,00	30 480,00	30 480,00	0,000
144	R	76620	Dod + mont obklad stěn z laminátových HPL desek vč detailů a olištování	m2	168,872	1 138,12	0,00	192 197,48	192 197,48	0,000
M Práce a dodávky M						13 899,60	18 151,00	32 050,60	0,000	
32	R	741000001	Montáž rámečku	ks	39,000	209,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,000
33		74100002	Dodávka rámečku pod svítidlo "C"	ks	39,000	356,40	13 899,60	0,00	13 899,60	0,000
34	R	941000001	Kouřové čidlo do potrubí	ks	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000
							44 971,45	717 760,96	762 732,41	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MěÚ Orlová	JKSO	
Název objektu	Měněpráce	EČO	
		Místo	Orlová-Lutyně
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.03.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		243 066,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 243 066,90																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>243 066,90</td> <td>51 044,05</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>294 110,95</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	243 066,90	51 044,05	Cena s DPH			294 110,95
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	243 066,90	51 044,05														
Cena s DPH			294 110,95														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MěÚ Orlová

Objekt: Měněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Orlová-Lutyně

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	21 735,00	21 735,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00	100 000,00	100 000,00	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	1 385,40	3 334,50	4 719,90	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 215,14	524,86	6 740,00	0,030	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	12 600,00	12 600,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	30 770,00	30 770,00	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	2 172,40	497,60	2 670,00	0,003	0,000
M	Práce a dodávky M					
M	Montáž sdělovací a zabezp.techniky	0,00	60 792,00	60 792,00	0,000	0,000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	3 040,00	3 040,00	0,000	0,000
	Celkem	9 772,94	233 293,96	243 066,90	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: MěÚ Orlová
Objekt: Méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Orlová-Lutyně

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
3 Svislé a kompletní konstrukce										
16	R	3420101	Dod+mont SDK příčka tl.150 mm dvijitě opl W112 2x12,5		15,750	1 380,00	0,00	21 735,00	21 735,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb										
68	R	95012	Dod+montáž zatemňovací zařízení - screenové rolety	ks	4,000	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,000
96 Bourání konstrukcí										
69	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	30,000	157,33	1 385,40	3 334,50	4 719,90	0,001
PSV Práce a dodávky PSV										
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty										
11	721	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý Wterm 50 l / 2,4 kW	soubor	1,000	6 740,00	6 215,14	524,86	6 740,00	0,030
766 Konstrukce truhlářské										
143	R	76618	Dod+mont parapetní deska kompletní prvek P1 vč.příslušenství,viz parapetní desky	m	16,800	750,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,000
767 Konstrukce zámečnické										
151	R	76705	Mont. Rám 1-1259 kg-bez materiálu	ks	1,000	30 770,00	0,00	30 770,00	30 770,00	0,000
776 Podlahy poviakové										
66	776	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m	m2	5,000	138,00	192,40	497,60	690,00	0,000
68		77601	Dodávka tvrzeného PVC	m2	5,500	360,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,000
M Práce a dodávky M										
M Montáž sdělovací a zabezp.techniky										
152	R	220101	Slaboproudé rozvody viz samostatný soupis	soubor	1,000	60 792,00	0,00	60 792,00	60 792,00	0,000
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení										
153	R	2401	Vzduchotechnika viz samostatný soupis-protidešťová žaluzie vč.montáže	ks	2,000	1 520,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,000
Celkem							9 772,94	233 293,96	243 066,90	

Krycí list zadání

Zakázka :	Rekonstrukce budovy MěÚ č.p. 796 Orlová	Část :	Méněpráce/Vícepráce				
Faktura :							
Zakázka číslo :		Umístění :					
Stavební objekt číslo :		Investor :					
Rozpočet číslo :		Objednal :					
Dodatek číslo :		Projektant :					
Archivní číslo :		Zpracoval :	Masár a spol., s.r.o., U Farmy 135/14, 734 01 Karviná - Ráj				
Datum :		Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV							
PSV		-2 760,00					
MON							
VRN							
OST							
Celkem		-2 760,00					
Základní rozpočtové náklady			-2 760,00 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			-2 760,00 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
15 %							
21 %	-2 760,00 Kč	-579,60 Kč					
0 %							
	-2 760,00 Kč	-579,60 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
-3 339,60 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Dne:

Razítko:



Položkový rozpočet

Zakázka :

Rekonstrukce budovy MěÚ č.p. 796 Orlová

Měněpráce/Vícepráce

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									-2 760,00 Kč	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	-579,60
003		B			Měněpráce/Vícepráce				-2 760,00 Kč	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,000	-579,60
	725	O		PSV	kompletace ZT - měněpráce				-6 740,00 Kč	0,00	-6 740,00	0,00	0,00	-0,030	-1 415,40
Seznam položek pro oddíl :															
		P	11	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý Wterm 50 l / 2,4 kW	-1,000	soubor	6 740,00	-6 740,00 Kč		-6 740,00			0,030	21 %
	725A	O		PSV	kompletace ZT - vícepráce				3 980,00 Kč	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,030	835,80
Seznam položek pro oddíl :															
		P	1	725532112.A	Elektrický ohřívač zásobníkový, spodní montáž, objem 15 l, 2 kW	1,000	soubor	3 980,00	3 980,00 Kč		3 980,00			0,030	21 %

**REKONSTRUKCE BUDOVY MěÚ Č.P.796
ORLOVÁ LUTYNĚ, 6.STAVBA - AKTUALIZACE PD
- SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE (SK) -**

VÝKAZ VÝMĚR - CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ

D.1.4 f) – SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby
Technologie:	Strukturovaná kabeláž (SK)
Akce:	REKONSTRUKCE BUDOVY MěÚ Č.P.796 ORLOVÁ LUTYNĚ, 6.STAVBA - AKTUALIZACE PD
Investor:	Město Orlová Osvobození 796 735 14 Orlová - Lutyně
Generální projektant:	Wamp in s.r.o. Slavíkovců 449/15a 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Místo stavby:	Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
REKAPITULACE	
Strukturovaná kabeláž (SK)	60 792
Celkem v Kč bez DPH	60 792

Položkový rozpočet - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ					materiál		montáž	
č.	typ	položka	MJ	poč.	cena	celkem	cena	celkem
Datový rozvaděč, příslušenství 2N.P., technologická místnost č.246								
1.	DS426080-A	Stojanový rozvaděč,42U,š.600mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005	ks	0	12 120,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	0,00 Kč
2.	DV900333	Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem	ks	0	300,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
3.	DV900334	Klíč k zámku FAB DV900333	ks	0	65,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4.	DSOT1280--	Boční panel (pár) podstavce pro rozvaděč DS, hl. 800mm	ks	0	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.	DSOF1260--	Před/zad. panel podstavce pro DS,kabel.vstup,kartáč,š.600mm Daten-Standschrank, RAL7035	ks	0	1 600,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
6.	IU006519	LED svítidlo do rozvaděče s infracerveným cídlím, 4W/230 VAC	ks	0	250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7.	DLT44806-A	Horní/spodní ventil.jednotka,6x ventilátor,termostat,8U	ks	0	4 100,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
8.	HSER0240GP	19" patchpanel pro 24 modulů SFA/SFB, neosazený, 1U,RAL 7035, Jednodílná konstrukce světle šedé barvy, orientace RJ45 směrem dolu	ks	0	250,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
9.	HVSMRJ6UWS	Keystone modul AMPARO RJ45 nestíněný, Cat.6, SFA	ks	0	40,00 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00 Kč
10.	HSEMRZ01WF	Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010	ks	0	9,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11.	DBC14805--	19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	ks	0	125,00 Kč	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč
12.	DBO14801--	19" zaslepovací panel, výška 1U, RAL 7035	ks	0	45,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13.	DBO14802--	19" zaslepovací panel, výška 2U, RAL 7035	ks	0	70,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14.	DFS14855-C	19" polička s perf.,hl. 550mm, šroub ,zátěž 80kg,1U,RAL 7035	ks	0	500,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
15.	CSRAB-RPX3	19" nap.panel 8x230V CSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m	ks	0	450,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč
16.	DSSRA050	Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice	ks	0	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17.	ASDRA400	Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ks	0	65,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18.	BM900001--	Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI, nasouvací	ks	0	650,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
19.	BS900026--	Doplňkový díl BS, 1/2 modul	ks	0	850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20.	BZ325001-A	Zásuvka ČSN, DIN	ks	0	450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21.		Datové zásuvky 2xRJ45	ks	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22.	CSABBA100B	Kryt komunikační zásuvky, bílá barva	ks	12	55,00 Kč	660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23.	CSABB1019B	Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly	ks	12	30,00 Kč	360,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24.	CSABB3901	Rámeček 80x80 mm, bílá barva	ks	12	21,00 Kč	252,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25.	HVSMRJ6UWS	Keystone modul AMPARO RJ45 nestíněný, Cat.6, SFA	ks	32	45,00 Kč	1 440,00 Kč	65,00 Kč	2 080,00 Kč
26.		Dozbrojení podlahových kabel např. OBO	ks	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27.		UT4 45 4...Přístrojová vložka	ks	0	190,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč
28.		DTS-2RM RW1...Nosiče datové techniky	ks	0	131,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
29.		ASM-C6...Modulární zásuvka kat. 6	ks	0	420,00 Kč	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč
30.		Metalické propojovací patchcordy	x	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31.	H6ULG01K0G	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	0	21,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32.	H6ULG02K0G	Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m,barva šedá	ks	0	29,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
33.	H6ULG05K0G	Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 5m,barva šedá	ks	0	42,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
34.		Telefonní Patch Panel, propojovací kabely	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
35.		19" patchpanel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL 7035 pro průměr vodiče 0,5 - 0,6mm	ks	0	550,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč
36.		telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m	ks	0	55,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
37.		MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku	ks	0	1 450,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč
38.		Plech montážní 10+1 pozice 22 mm	ks	0	200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
39.		Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus	ks	0	130,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
40.		Lišta zemnicí, LSA plus	ks	0	440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
41.		Štítek odklopný nepotisknutý	ks	0	32,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
42.		Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V	ks	0	45,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
43.		Parapetní kanál včetně příslušenství do technologické místnosti	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
44.	34644684	PK 170*70D kanál parapetní	m	0	400,00 Kč	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč
45.	34637802	krabice KP PK	ks	0	55,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč
46.	34641731	8440-12 rámeček krycí	ks	0	41,00 Kč	0,00 Kč	5,00 Kč	0,00 Kč
47.		kryt koncový PK 140*70D KO 8461	ks	0	130,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
48.		kryt spojovací PK 140*70D SP 8462	ks	0	130,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
49.		kryt ohybový PK 140*70D OH 8463	ks	0	170,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
50.		kryt odbočný PK 140*70D OD 8464	ks	0	170,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
51.		roh vnitřní PK 140*70D roh vni. 8465	ks	0	170,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
52.		roh vnější PK 140*70D roh vni. 8466	ks	0	175,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
53.		kryt průchodkový PK 140*70D průch. 8467	ks	0	85,00 Kč	0,00 Kč	25,00 Kč	0,00 Kč
54.		PEKE 60 příčka el.kanálu	ks	0	65,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč
55.		Optické komponenty a kabeláž pro DR-1.2 a DR-1	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
56.	HSELS089LP	19"FO vana kompletní, 8xLC, 9/125µm OS2, výška 1U RAL7035, ECO	ks	0	600,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
57.	HMOLE00056	Optická spojka LC-Duplex, zircon, SM, modrá	ks	0	21,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
58.	CSCOR00507	Ochrana svárů 60 mm	ks	0	3,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
59.	HLP09L002E	Pigtail LC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá	ks	0	30,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
60.	HLP29L02F	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m	ks	0	120,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
61.	HSEAIBH089	Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125µm OS2,LS0H-3, Dca Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N	m	0	13,00 Kč	0,00 Kč	19,00 Kč	0,00 Kč
62.		Svařování a měření optického vlákna	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
63.		Svár optického vlákna	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	320,00 Kč	0,00 Kč
64.		Certifikované měření optického vlákna + protokol	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	55,00 Kč	0,00 Kč
65.		Protipožární systémy (Hilti, Promat, apod.)	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
66.		Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách, CP611A GB protipožární hmota	ks	0	300,00 Kč	0,00 Kč	130,00 Kč	0,00 Kč
67.		Protipožární štítek 91100	ks	0	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
68.		ALU lešení	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
69.		Dovoz/odvoz ALU lešení, manipulace, sestavení, demontáže, apod.	kpl.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00 Kč
70.		ALU lešení do výšky 10m pro instalaci nosných systémů a kabeláží	den	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1 350,00 Kč	0,00 Kč
71.		Kabeláže, nosné systémy	ks	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
72.	HSEKU423H1	Kabel U/JUTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť modrý, Trída reakce na ohen: Eca, CE, CSN EN 50575, NB 2700	m	2 000	9,00 Kč	18 000,00 Kč	19,00 Kč	38 000,00 Kč
73.		SYKFY 15*2*0.5 sdělovací kabel	m	0	19,00 Kč	0,00 Kč	19,00 Kč	0,00 Kč
74.		Kabel napájecí 230V, CYK 3x2,5	m	0	18,00 Kč	0,00 Kč	19,00 Kč	0,00 Kč
75.		Zemnicí vodič pro dat. rozvaděče, 1/vodič HO7V-K 16 ZÁ CYA	m	0	35,00 Kč	0,00 Kč	19,00 Kč	0,00 Kč
76.		Chránička optického kabelu HDPE 06050 (žlutá)	m	0	45,00 Kč	0,00 Kč	19,00 Kč	0,00 Kč
77.		trubka ohebná korugovaná 75 KF09075 pro podlahové krabice a stoupačí vedení	m	0	22,00 Kč	0,00 Kč	19,00 Kč	0,00 Kč
78.		trubka KOPOFLEX 50 KF09050 BA pro vedení v SDK kufru stávající chodby k serverovně	m	0	14,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
79.		EIP 70*40 2m bílý plastový profil	m	0	110,00 Kč	0,00 Kč	55,00 Kč	0,00 Kč
80.		PVC trubka ohebná FLEX 25mm	m	0	6,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč
81.		PVC trubka ohebná FLEX 50mm	m	0	21,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč
82.		trubka tuhá 4025 PVC	m	0	22,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč
83.		PVC příchytka 5325 FB, tmavě šedá	ks	0	3,00 Kč	0,00 Kč	3,00 Kč	0,00 Kč
84.		trubka tuhá 4040 PVC	m	0	45,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
85.		PVC příchytka 5340 FB, tmavě šedá	ks	0	7,00 Kč	0,00 Kč	3,00 Kč	0,00 Kč
86.		Krabice ukončovací pod omítkou KU68, KP67/3 - kompletní	ks	0	6,00 Kč	0,00 Kč	25,00 Kč	0,00 Kč
87.		2031 M 15 FS - Svazkový držák, OBO 2207028 Svazkový držák Grip 2031 M 15 FS	ks	0	14,00 Kč	0,00 Kč	11,00 Kč	0,00 Kč
88.		2031 M 30 FS, Svazkový držák 2031 M 30 FS PLECH PÁS POZINK 2207036	ks	0	21,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč
89.		vičko VKT 250/L (KT250/1)	ks	0	265,00 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00 Kč

90.	krabice KT 250/L včetně vysekání kapsy	ks	0	265,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč
91.	Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125 včetně vysekání kapsy	ks	0	85,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč
92.	Montážní SDK otvory - kompletní sestava včetně instalace do stávajících SDK konstrukcí, Revizní dvířka do sádrokartonu 400x400x12,5 GKB US zámek	ks	0	800,00 Kč	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč
93.	Stavební přípoalice	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
94.	Zednická výpomoc, průrazy cihla-beton, obklad, obvodové zdivo, průchody plechovou konstrukcí, izotermický plech, atd., 30 - 60 - 90cm	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč
95.	Vysekání drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava do 5x5cm	m	0	0,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč
96.	Vysekání drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava do 10x10cm	m	0	0,00 Kč	0,00 Kč	36,00 Kč	0,00 Kč
97.	Prostupy přes dělicí stěny pro chráničky kopoflex ke kabelovým žlabům (určeno pro prostupy z centrálních chodeb do místností a mezi místnostmi). 20x20cm	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	750,00 Kč	0,00 Kč
98.	Jádrové vrtání průrazů přes betonové podlahy, stropy, nosné konstrukce pro páteřní stoupačící vedení strukturované kabeláže, apod. Průměr 100mm a výše, apod.	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
99.	Pomocny instalační materiál, kotvy, hmoždinky, wago svorky, DIN lišty, elektro stahovací pásy, texti šrouby samořezné, blíž nespecifikovatelné položky pro kompletní zhotovení dílů SK. atd.	kpl.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč
100.	HZS	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101.	Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě, koordinace s IT oddělením, apod.	hod.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč
102.	Proměření datových pozic 1pozice-začátek,konec, vypracování měřicího protokolu, certifikované měření dle standardů pro Cat.6A	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč	65,00 Kč	0,00 Kč
103.	Blíže nespecifikovatelné kompletační práce na stavbě, koordinace, vyměření kabelových tras a podlahových krabic, konzultace se správcem sítě, upřesnění konkrétních požadavků investora, apod.	hod.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč
104.	Vyměření kabelových tras, koordinace s uživatelem, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod.	hod.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč
105.	Protažení chrániček stávajícími SDK konstrukcemi na chodbě, rozebrání, příprava pro montáž revizních otvorů, pomocné stavební práce, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, podružný materiál, protažení kabeláží stoupačím vedením, vyvázání a popis kabeláží, protažení kabelů FeZn konstrukcemi a stavebními příčkami, proměření kabelových tras, vytýčení kabelových tras a páteřních PVC lišt, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod.	hod.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč
106.	Koordinace zemních prací s elektro dodavatelem v rámci podlahových krabic, koordinace kabelových tras, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod.	hod.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč
107.	Hrubé úklidové práce v rámci instalací strukturované kabeláže, zakrytí interiéru krycími fóliemi (včetně dodání folii), apod.	hod.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
108.	Certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky, revizní zprávy, zkušební protokoly, - průvodní předávací dokumentace	hod.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč
109.	Projektová technická dokumentace skutečného provedení, zakreslení skutečných pozic, dilenská dokumentace, předávací dokumentace - certifikáty, prohlášení o shodě, apod.	kpl.	0	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
110.	Dopravné	set	0	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč
cena materiálu a montáže						20 712	40 080
Celkem v Kč bez DPH							60 792

Poznámka:

Předmětem výkazu výměr nejsou aktivní prvky, Switch, UPS, PC stanice a uživatelské SW (antivirus, Windows, apod.) včetně WIFI AP vybavení - je dodávkou investora a IT oddělení

Podlahové krabice jsou dodávkou technologie elektro, v rámci SK budou pouze dozbrojeny pro moduly RJ45 a ukončení - přesné umístění a výzbroj nutno upřesnit při realizaci s dodavatelem elektro a stavbou, a dle konkrétní dodávané produktové řady, výše uvedené typy jsou informativního charakteru a specifikují minimální technické požadavky

Předmětem nabídky je kabelová příprava pro napojení na telefonního operátora s ukončením v DR-1.2 a a DR-1 s rozhraním MIS1 krabicí (vybavené) umístěné vedle nového datového rozvaděče DR-1 v technologické místnosti č.246 (přesné místo a provedení bude upřesněno při realizaci s IT oddělením)

Předmětem výkazu výměru nejsou aktivní prvky pro konektivitu a rozvod internetu v rámci strukturované kabeláže, jiné aktivní prvky nebyly požadovány, případně změny nutno projednat se správcem sítě IT oddělením uživatele

Jističe 230V pro napojení přívodů technologie je řešením dokumentace elektro

Přesné umístění všech prvků systému SK (zásuvky, Rack, apod.) jsou na výkresech uvedeny informativně a musí být při realizaci provedena vzájemná

koordinace v rámci interiéru, stavby a dispozičním možností daného prostoru.

Propojovací Patch Cord, typy a množství budou upřesněny před dodávkou a při realizaci s IT oddělením, které vyspecifikuje přesné požadavky. Počty uvedené

ve výkaze výměr jsou pouze informativního charakteru !

Výkaz výměr je nedílnou součástí výkresové a textové části dokumentace, ve kterém jsou zhodnoceny veškeré potřebné prvky a montáže pro komplexní

dodávku díla, výkresová a textová část je pouze informativního charakteru.

V rámci tohoto projektu jsou navrženy datové zásuvky mimo podlahové krabice v provedení ABB Tango - bílá, v podlahových krabicích např. řada OBO, v

případě změny technologie při realizaci a jiném požadavku je nutné tyto položky cenově upravit dle finálního požadovaného stavu a nejsou předmětem této

dokumentace

Kabeláže a kabelové trasy uvedené ve výkaze výměr jsou pouze informativního charakteru a budou dodány až na základě konkrétní dodávané technologie a dle

specifikace realizační firmy. Údaje uvedené v projektové dokumentaci stanovují minimální technické, technologické požadavky na danou technologii.

Předmětem výkazu výměr není řezání drážek v podlahách pro chráničky KOPOFLEX k podlahovým krabicím, předpokládá se využití volného stavebního prostoru

před finálním vylitím podlah, tzn. chráničky budou uloženy od zdi technologické místnosti ve volném podlahovém prostoru, který vznikne v rámci stavebních

úprav podlah

AV technika je řešena samostatně a není předmětem této dokumentace SK



Czech s.r.o. Rudé armády 2004/17a 733 01 Karviná-Hranice

KLIMARK Czech s.r.o. je zapsán u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52635

Rekonstrukce MěÚ Orlová - Lutyně


MNP - 2ks mřížek soc. zařízení

poz.	název	mj	množství	dodávka	
				jcena	celkem
2.4.	Protidešťová žaluzie KR 160, plast	ks	2	-1370	-2740
	montáž	ks	2	-150	-300
	Celkem bez DPH				-3040

Ing. Buglová Pavla

 **KLIMARK** Czech s.r.o.
klimatizace, vzduchotechnika, MaR

Rudé armády 2004/17a
733 01 Karviná - Hranice
tel: 725 590 090
email: buglova.p@klimark.cz



V Karviné dne:

23.04.2021