

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Hořátev
zakázka: E215K2101A00
zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

Notifikace: 6.5.2021 08:52

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

15. listopadu 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 952 511,38

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava budovy Hořátev		1,000	2 952 511,38

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 06.05.2021

 (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
Obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu budovy Hořátek v rozsahu zadání. Dílní smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba XXXXX , tel.: XXXX

Přijatá cena Díla:	2 952 511,38
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	15. listopadu 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Hořátek
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová fakturace po ukončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Hořátev - oprava budovy

KSO:
Místo: Hořátev

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 952 511,38**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Hořátev - oprava budovy

Místo: Hořátev

Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 952 511,38

04032021 Hořátev - oprava budovy

2 952 511,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořátev - oprava budovy

Objekt:

04032021 - Hořátev - oprava budovy

KSO:

Místo: Hořátev

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 952 511,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořátev - oprava budovy

Objekt:

04032021 - Hořátev - oprava budovy

Místo:

Hořátev

Datum:

4. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 952 511,38

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže - HROMOSVOD	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hořátev - oprava budovy

Objekt:

04032021 - Hořátev - oprava budovy

Místo: Hořátev

Datum: 4. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 952 511,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111212321	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky nad 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5 - PODÉL CELÉHO PLOTU	m2	160,000		0,00
	VV		80*2		160,000		
	VV		Součet		160,000		
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - POD PŘÍSTŘEŠKEM	m3	4,140		0,00
	VV		2,3*9*0,2		4,140		
	VV		Součet		4,140		
3	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem - celý plot	m	48,000		0,00
	VV		délka plotu 5+30+20+10+2+6				
	VV		počet sloupků hl. 60cm				
	VV		80*0,6		48,000		
	VV		Součet		48,000		
4	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000		0,00
	VV		2*1,5*1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
5	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - OKAP. CHODNÍK, vsaky	m3	42,495		0,00
	VV		okap. chodník				
	VV		0,4*0,6*1,1*(5,5+4,5+4,2+1,5+16,45+4,92+4,27+10+3+3,8+4,36+4,74+4,27+3,85)		19,895		
	VV		vsaky a drenáže				
	VV		10*0,4*0,6+2*2*1		6,400		
	VV		ze studny				
	VV		60*0,3*0,9		16,200		
	VV		Součet		42,495		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,073		0,00
	VV		4,1+48*3,14*0,1*0,1+36,095-18,629		23,073		
	VV		Součet		23,073		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	207,657		0,00
	VV		23,073*9		207,657		
	VV		Součet		207,657		
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	71,424		0,00
	VV		4,1+48*0,2+3+36,095+18,629		71,424		
	VV		Součet		71,424		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,917		0,00
	VV		23,073*1,6		36,917		
	VV		Součet		36,917		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - OKAP. CHODNÍK, vsaky	m3	20,829		0,00
	VV		okap. chodník				
	VV		0,4*0,2*(5,5+4,5+4,2+1,5+16,45+4,92+4,27+10+3+3,8+4,36+4,74+4,27+3,85)		6,029		
	VV		vsaky a drenáže				
	VV		10*0,4*0,3+2*1*0,5		2,200		
	VV		voda ze studny				
	VV		60*0,3*0,7		12,600		
	VV		Součet		20,829		
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	640,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	460031211	Stěpkování keřového porostu středně hustého s odvozem	m2	160,000		0,00
D 2			Zakládání				0,00
13	K	212750131	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	62,752		0,00
	VV		okap. chodník				
	VV		(5,5+4,5+4,2+1,5+16,45+4,92+4,27+10+3+3,8+4,36+4,74+4,27+3,85)*0,7		52,752		
	VV		vsaky a drenáže				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		62,752		
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	50,200		0,00
	VV		62,75*0,8		50,200		
	VV		Součet		50,200		
15	M	JTA.0013476.UR S	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 200g/m2, šíře 300cm	m2	55,220		0,00
	VV		50,2*1,1		55,220		
	VV		Součet		55,220		
16	K	214500111	Zřízení výplně rýh štěrkem v do 300 mm - drenáž, vsaky	m	62,752		0,00
17	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	18,827		0,00
	VV		62,755*0,3*0,5*2		18,827		
	VV		Součet		18,827		
18	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	0,300		0,00
19	M	59225548	skruž betonová studňová kruhová 100x30x9cm	kus	1,000		0,00
20	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,270		0,00
21	M	59225712	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm	kus	1,000		0,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
22	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC - dveře OP 08-12	m3	0,594		0,00
	VV		0,3*0,9*2,2		0,594		
	VV		Součet		0,594		
23	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním - CELÝ PLOT	kus	160,000		0,00
24	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	152,000		0,00
25	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	8,000		0,00
26	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	16,000		0,00
27	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	4,000		0,00
28	M	55342352	pole plotové plaňkové do 1500mm - U KOLEJÍ	m	20,000		0,00
29	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000		0,00
30	M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000		0,00
31	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000		0,00
32	M	55342349	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm	kus	1,000		0,00
33	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m - ZBYTEK PLOTU	m	55,000		0,00
	VV		5+30+20		55,000		
	VV		Součet		55,000		
34	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	55,000		0,00
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
35	K	430321313	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 - do hradla	m3	2,250		0,00
	VV		2*1,5*0,5+1*1,5*0,5		2,250		
	VV		Součet		2,250		
36	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,105		0,00
	VV		1,5*0,07		0,105		
	VV		Součet		0,105		
37	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,000		0,00
	VV		1,5*5+1,5*1		9,000		
	VV		Součet		9,000		
38	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,000		0,00
D 5			Komunikace pozemní				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm - PŘÍSTŘEŠEK	m2	40,760		0,00
40	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm - PŘÍSTŘEŠEK	m2	40,760		0,00
41	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 - PŘÍSTŘEŠEK	m2	40,760		0,00
42	M	59246006	dlažba LAURIA 500x500x50mm	m2	44,836		0,00
	VV		40,76*1,1		44,836		
	VV		Součet		44,836		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
43	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty -OP 08.09.10.12	m2	125,800		0,00
	VV		2,6*(6*2+5*2)		57,200		
	VV		2,5*(2*2+2*2,2)		21,000		
	VV		2*4*2,5		20,000		
	VV		2,3*(2+4)*2		27,600		
	VV		Součet		125,800		
44	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - OP 08.09.10.12	m2	125,800		0,00
45	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,275		0,00
	VV		0,5*(1,4+2*1,33+1,2+1,23*2+0,9+1,13*2+(1,6+1,33*2)*3+1+1,33*2+1,05+1,35*2+0,6*3)		16,435		
	VV		4*(0,95+2,13*2)		20,840		
	VV		Součet		37,275		
46	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% - OP12	m2	27,600		0,00
	VV		2,3*(2*2+4*2)		27,600		
	VV		Součet		27,600		
47	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně - vnitřní ostění	m2	37,275		0,00
48	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - vnitřní ostění	m2	41,003		0,00
	VV		37,275*1,1		41,003		
	VV		Součet		41,003		
49	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení - FASÁDA	m2	20,276		0,00
	VV		101,38*0,2		20,276		
	VV		Součet		20,276		
50	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	204,780		0,00
	VV		-(5*3,2+5*1/2)		-18,500		
	VV		-(8,8*3,2+2,2*3)		-34,760		
	VV		Součet		-53,260		
	VV		8*2,6+1,7*3,6+3,2*3,6+2,3*3,6+5,4*2,8+5*3,2+5*1/2+5,4*2,6+1*2,6+3*2,6+1,5*3+5*3+1,5*3+5*3,3+15*3,3		194,780		
	VV		5*2/2*2		10,000		
	VV		Součet		204,780		
51	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně - CELA PLOCHA	m2	224,220		0,00
	VV		5*3,2+5*1/2		18,500		
	VV		8,8*3,2+2,2*3,2		35,200		
	VV		Mezisoučet		53,700		
	VV		8*2,6+1,7*3,6+3,2*3,6+2,3*3,6+5,4*2,6+5*3,2+5*1/2+5,4*2,6+1*2,6+3*2,6+2*3,3+4*3,3+2*3,3+13*3,3		170,520		
	VV		Součet		224,220		
52	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	48,000		0,00
	VV		16*3		48,000		
	VV		Součet		48,000		
53	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	48,000		0,00
54	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	68,780		0,00
	VV		1,1*2+1,35*2+(1*2+2*2)*4+1*2+1,35*2+0,6*4+(1,6*2+1,33*2)*3+1,4*2+1,3*2+0,9*2+1,3*2+1,4*2+1,3*2		68,780		
	VV		Součet		68,780		
55	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	13,800		0,00
	VV		1,05+1+1,05+1+1+1,6*3+0,9+1+1,4+0,6		13,800		
	VV		Součet		13,800		
56	M	59051510	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	54,900		0,00
	VV		68,7-13,8		54,900		
	VV		Součet		54,900		
57	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení	m2	20,276		0,00
58	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	204,780		0,00
59	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	30,460		0,00
	VV		4,33+4,74+11,2+10,19		30,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		30,460		
60	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	22,094		0,00
	VV		4*0,95*2,13		8,094		
	VV		1,4*1,33+1,2*1,23+0,9*1,3+1,6*1,33*3+1*1,33+1,05*1,35+0,6*0,6		14,000		
	VV		Součet		22,094		
61	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou vč. soklu	m2	224,220		0,00
	VV		5*3,2+5*1/2		18,500		
	VV		8,8*3,2+2,2*3,2		35,200		
	VV		Mezisoučet		53,700		
	VV		8*2,6+1,7*3,6+3,2*3,6+2,3*3,6+5,4*2,6+5*2,6+5*1/2+5,4*2,6+1*2,6+3,2*2,6+2*3,3+4*3,3+2*3,3+13*3,3		170,520		
	VV		Součet		224,220		
62	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	5,475		0,00
	VV		0,5*(1,4+1,2+0,9+1,6*3+1+1,05+0,6)		5,475		
	VV		Součet		5,475		
63	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním š. 30cm	m2	21,210		0,00
	VV		0,3*(13+2+4+2+3,2+1,5+5,4+5+5,4+2,3+3,2+1,7+8+9+5)		21,210		
	VV		Součet		21,210		
D	8		Trubní vedení				0,00
64	K	721242105	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	6,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
65	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry - okap. chodník, přístupový chodník	m	70,700		0,00
	VV		(13+2+4+2+3,2+1,5+5,4+5+5,4+2,3+3,2+1,7+8+9+5)		70,700		
	VV		Součet		70,700		
66	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	71,000		0,00
67	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	18,000		0,00
68	K	936104213	Montáž odpadkového koše	kus	1,000		0,00
69	M	74910120R	VNITŘNÍ koš odpadkový 60L (pod přístřeškem)	kus	1,000		0,00
70	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh - nástupiště, u parkoviště	kus	2,000		0,00
71	M	74910112R	VNITŘNÍ lavička s opěradlem 1260mm ocel. konstrukce, sedák-dřevo	kus	2,000		0,00
72	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	224,200		0,00
73	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 452,000		0,00
	VV		224,2*60		13 452,000		
	VV		Součet		13 452,000		
74	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	224,200		0,00
75	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	224,200		0,00
76	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	14 797,200		0,00
	VV		224,2*1,1*60		14 797,200		
	VV		Součet		14 797,200		
77	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	224,200		0,00
78	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		0,00
79	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000		0,00
80	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		0,00
81	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,500		0,00
	VV		8,1+15+30+4,4+4		61,500		
	VV		Součet		61,500		
82	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	5,063		0,00
	VV		3 KOMÍNY				
	VV		0,75*0,75*3*3		5,063		
	VV		Součet		5,063		
83	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,500		0,00
	VV		1,5*5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
84	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových podest monolitických zazděných oboustranně	m2	1,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 - okap. ch.přístřešek	m3	7,110		0,00
	VV		0,15*9*2,2		2,970		
	VV		0,15*(13+5+8)		3,900		
	VV		podlaha				
	VV		0,2*2*0,6		0,240		
	VV		Součet		7,110		
86	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000		0,00
87	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000		0,00
88	K	966003812	Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky z půlené tvčoviny	m	122,000		0,00
	VV		8+20+13+15+7+5+16+38		122,000		
	VV		Součet		122,000		
89	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	22,094		0,00
	VV		4*0,95*2,13		8,094		
	VV		1,4*1,33+1,2*1,23+0,9*1,3+1,6*1,33*3+1*1,33+1,05*1,35+0,6*0,6		14,000		
	VV		Součet		22,094		
90	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,094		0,00
	VV		4*0,95*2,13		8,094		
	VV		Součet		8,094		
91	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		0,00
92	K	971052361	Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm - pro odpad a vodu na WC	kus	1,000		0,00
93	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	101,380		0,00
	VV		3,2*3,3+1*3,3+5,4*2,6		27,900		
	VV		(5*3,3+5*1/2)		19,000		
	VV		5,4*2,6+2,3*3+3,2*2,6+1,7*2,6+8*2,6		54,480		
	VV		Součet		101,380		
94	K	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2 - hradlo	m2	15,840		0,00
	VV		2,2*(1,7+3,2+2,3)		15,840		
	VV		Součet		15,840		
D	997		Přesun sutě				0,00
95	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,085		0,00
96	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	45,238		0,00
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,238		0,00
98	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	859,522		0,00
	VV		45,238*19		859,522		
	VV		Součet		859,522		
99	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,780		0,00
100	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	39,760		0,00
	VV		45,238-2,908-2,57		39,760		
	VV		Součet		39,760		
101	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,570		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
102	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	119,599		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
103	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie - okapový chodník	m2	70,700		0,00
	VV		(13+2+4+2+3,2+1,5+5,4+5+5,4+2,3+3,2+1,7+8+9+5)		70,700		
	VV		Součet		70,700		
104	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	70,700		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	M	TSS.DELTAPT	lišta odvětrávací L = 2 m pozinkovaná TECHNODREN	kus	35,000		0,00
106	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00
D 712 Povlakové krytiny							0,00
107	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	257,000		0,00
108	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	257,000		0,00
109	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	257,730		0,00
VV			18,93+20,24+5,04+10,66+10,8+27,7+39,34+3,05+2,59+6,35+69,49+43,54		257,730		
VV			Součet		257,730		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
110	M	7493102200 R01	rozvaděč venkovního osvětlení (typový) RVO, pro napájení osvětlení železničních prostranství do 4ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	ks	1,000		0,00
111	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč včetně výchozí revize a revize "D" dle vyhl. č. 100,příl. č.4	kus	1,000		0,00
112	K	218009001 R02	poplatek za recyklaci svítidla	ks	7,000		0,00
113	K	218009011 R03	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	7,000		0,00
114	K	460952576	zazdívkva otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	2,000		0,00
115	K	468101411	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	25,000		0,00
116	K	612325213	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	4,000		0,00
117	K	741110301	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	20,000		0,00
118	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm. HDPE+LDPE	m	20,000		0,00
119	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	35,000		0,00
120	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	36,750		0,00
VV			35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,750		
VV			Součet		36,750		
121	K	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000		0,00
122	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000		0,00
123	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	34,000		0,00
124	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	34,000		0,00
125	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		0,00
126	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000		0,00
127	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
128	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000		0,00
129	M	1461401 R04	VENKOVNÍ REFLEKTOR LED 29W/230V.3250LM.4000K.IP66	kus	1,000		0,00
130	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	4,000		0,00
131	M	8500038288	Svítilidlo LED Philips Aqualine 50W, 4000K, 5300lm	kus	4,000		0,00
132	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkové délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	5,000		0,00
133	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000.- Kč	kus	1,000		0,00
134	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000		0,00
135	K	7493156010 R05	Montáž rozvaděče pro napojení osvětlení železničních prostranství do 8ks 3-f vývodů - do terénu nebo rozvodny vč. elektrovýzbroje	ks	1,000		0,00
136	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	20,000		0,00
137	M	35713110	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000		0,00
138	K	210813065	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000		0,00
139	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	35,000		0,00
140	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	35,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,000		0,00
142	K	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	30,000		0,00
143	M	34141045	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm ²	m	20,000		0,00
	VV		17,3913043478261*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		20,000		
	VV		Součet		20,000		
144	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm ²	m	10,000		0,00
145	K	7499151020 R07	Dokončovací práce, úprava pro zapojení stáv. kabel. skříní - provedení provizorních úprav zapojení stáv. kabel. skříní v průběhu výstavby	hod	5,000		0,00
146	K	7590135040 R08	Číslování skříně účastnického rozvaděče	ks	2,000		0,00
147	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%			0,00
148	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%			0,00
149	K	R 11	Projekt skutečného provedení stavby pro elektroinstalace	kpl	1,000		0,00
150	K	R09	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl.	1,000		0,00
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00
151	K	762331813	Demontáž vázaných křížů krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm ² - přístřešek - vaznice	m	10,000		0,00
152	K	7623319221	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm ² délky do 5 m -KROKVE přístřešek	m	72,000		0,00
	VV		12*6		72,000		
	VV		Součet		72,000		
153	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm ² délky do 8 m - odhad 20% - krov střechy	m	47,000		0,00
	VV		0,2*(5*4*2+12*4+12*3+5*3*2+11*4,5+7*4,5)		47,000		
	VV		Součet		47,000		
154	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² dl 6-8m	m3	2,649		0,00
	VV		60*0,12*0,16*1,2		1,382		
	VV		22*0,2*0,24*1,2		1,267		
	VV		Součet		2,649		
155	K	762332632	Montáž vázaných křížů krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové plochy do 224 cm ² - krokve, vaznice	m	83,000		0,00
	VV		12*6		72,000		
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		83,000		
156	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² dl 6-8m	m3	1,891		0,00
	VV		72*0,12*0,16*1,1		1,521		
	VV		12*0,14*0,2*1,1		0,370		
	VV		Součet		1,891		
157	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 224 cm ² - 20%	m	47,000		0,00
158	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m	m3	1,218		0,00
	VV		47*0,12*0,18*1,2		1,218		
	VV		Součet		1,218		
159	K	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz - 25%	m ²	51,669		0,00
160	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	1,488		0,00
	VV		51,669*0,024*1,2		1,488		
	VV		Součet		1,488		
161	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken - 25% střechy	m ²	51,669		0,00
	VV		(256,81-50,135)*0,25		51,669		
	VV		Součet		51,669		
162	K	762354813	Demontáž střešních vikýřů sedlových	kus	1,000		0,00
163	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,792		0,00
	VV		2,649+1,891+1,218+1,488		7,246		
	VV		50,2*0,028*1,1		1,546		
	VV		Součet		8,792		
164	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklonů do 60° z hrubých prken tl do 35 mm - přístřešek	m ²	27,000		0,00
165	K	762842222	Montáž podbíjení střešních šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z hoblovaných prken na pero a drážku - přístřešek	m ²	27,000		0,00
166	M	61189990	palubky podlahové smrk tl 28mm A/B	m ²	30,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	765192001.1	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	257,000		0,00
168	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
169	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	34,793		0,00
	VV		1,1*(3,85+4,27+2,93+3,75+2,85+4,79+4,92+4,27)		34,793		
	VV		+				
	VV		+				
	VV		Součet		34,793		
170	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	75,251		0,00
	VV		1,1*(5,48+4,48+0,93+4,2+4,48+6,26+16,45+10,19+3+3,84+4,36+4,74)		75,251		
	VV		Součet		75,251		
171	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti - komín	m2	4,950		0,00
	VV		1,1*0,5*0,75*4*3		4,950		
	VV		Součet		4,950		
172	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	12,000		0,00
173	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	74,800		0,00
	VV		68*1,1		74,800		
	VV		Součet		74,800		
174	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,400		0,00
	VV		24*1,1		26,400		
	VV		Součet		26,400		
175	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	74,800		0,00
	VV		68*1,1		74,800		
	VV		Součet		74,800		
176	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° vč. průřezu	m2	321,000		0,00
177	K	764211615	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	33,506		0,00
	VV		1,1*(10,19+11,2+4,33+4,74)		33,506		
	VV		Součet		33,506		
178	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,820		0,00
	VV		6,2*1,1		6,820		
	VV		Součet		6,820		
179	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	34,529		0,00
	VV		1,1*(4,92+4,27+2,85+4,3+2,93+4+3,85+4,27)		34,529		
	VV		Součet		34,529		
180	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	74,800		0,00
	VV		68*1,1		74,800		
	VV		Součet		74,800		
181	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	63,800		0,00
	VV		58*1,1		63,800		
	VV		Součet		63,800		
182	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,045		0,00
	VV		1,1*(1,4+1,2+0,9+1,6*3+1+1,05+0,6)		12,045		
	VV		Součet		12,045		
183	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	1,045		0,00
	VV		0,95*1,1		1,045		
	VV		Součet		1,045		
184	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	74,800		0,00
	VV		68*1,1		74,800		
	VV		Součet		74,800		
185	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	6,000		0,00
186	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	26,400		0,00
187	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	3,278		0,00
D 765 Krytina skládaná							0,00
188	M	55348883	ochrana půlkulatého žlabu 330 před listím, TiZn	m	74,800		0,00
	VV		68*1,1		74,800		
	VV		Součet		74,800		
189	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	257,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	282,700		0,00
	VV		257*1,1		282,700		
	VV		Součet		282,700		
191	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	260,000		0,00
192	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080		0,00
193	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%			0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
194	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek - u bytu	m2	24,000		0,00
	VV		(2+4+2)*3		24,000		
	VV		Součet		24,000		
195	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	24,000		0,00
196	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	13,607		0,00
	VV		1,4*1,33+1,2*1,33+0,9*1,13+1,6*1,33*3+1*1,33+1,05*1,35		13,607		
	VV		Součet		13,607		
197	M	61140051 R	<i>okno plastové otevíravé/sklpné dekor dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	13,607		0,00
198	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000		0,00
199	M	61140049 R	<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 60/60cm</i>	kus	1,000		0,00
200	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	36,000		0,00
201	K	766623923 R	Truhlářská oprava dřevěné konstrukce hradla vč. oken a dveří, nátěr s výměnou prvků a nátěru	m2	10,200		0,00
202	K	766641913 R	Oprava VYDEJOVEHO OKENKA do čekárny vč. odstranění laku, přebroušení, tmelení a nátěru, přesklení	m2	1,000		0,00
203	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	4,000		0,00
204	M	61140501 R	<i>dveře jednokřídle plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 95/213cm 95/213cm</i>	m2	8,094		0,00
	VV		4*0,95*2,13		8,094		
	VV		Součet		8,094		
205	K	766660681 R	Dodávka a montáž dřevěných okenic - hradlo	m2	11,250		0,00
	VV		2*1,5+3,2*1,5+2,3*1,5		11,250		
	VV		Součet		11,250		
206	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	1,000		0,00
207	M	55351066	<i>výlez střešní pro falcované Al střechy 60x60cm</i>	kus	1,000		0,00
208	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	1,000		0,00
209	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1.6 m	kus	9,000		0,00
210	M	61140074	<i>parapet plastový vnitřní – š 500mm, dekor</i>	m	0,718		0,00
211	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,686		0,00
212	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
213	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti - hradlo	m	2,200		0,00
214	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti - hradlo	m	2,200		0,00
215	M	55342281	<i>zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek</i>	m	2,200		0,00
216	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,102		0,00
	VV		1,05*1,4*1,1+1,1*1,35		3,102		
	VV		Součet		3,102		
217	K	767662210	Montáž mříží otevíravých	m2	6,600		0,00
	VV		1*2,2*3		6,600		
	VV		Součet		6,600		
218	M	55242326 R	<i>Dveřní mříže 1100x2200mm z ocel. jevlů 30x30mm otevírací na zajištění okem na visací zámek v povrchové úpravě Comaxit</i>	kus	3,000		0,00
219	M	55242328 R1	<i>Mříž okenní 1100x1400mm z jeklových profilů otevírací na zajištění okem na visací zámek v povrchové úpravě Comaxit</i>	kus	3,000		0,00
220	K	767851104	Montáž lávek kominových - kompletní celé lávky	m	1,000		0,00
221	M	55344686	<i>lávka kominová Lindab dl. 600mm</i>	kus	1,000		0,00
222	K	767995113 R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - informační tabule	kus	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
223	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - informační tabule, stožáry antény, konzole, poklon, označovače úzdenek	kg	225,000		0,00
224	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
225	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	46,500		0,00
226	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	46,500		0,00
227	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	46,500		0,00
228	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně - OP 08.09.10.12	m2	46,500		0,00
	VV		8,1+30+4,4+4		46,500		
	VV		Součet		46,500		
229	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
230	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru - PŘESAHY, podbití, krov přístř.	m2	149,010		0,00
231	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - stáv. krov, bednění	m2	61,600		0,00
	VV		35*(0,12*2+0,16*2)		19,600		
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		61,600		
232	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - PŘESAHY, podbití, krov přístřešku, plot	m2	149,010		0,00
	VV		61,6		61,600		
	VV		přístřešek				
	VV		50,13		50,130		
	VV		11*5*(0,12*2+0,16*2)		30,800		
	VV		9*(0,16*2+0,2*2)		6,480		
	VV		Součet		149,010		
233	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - PŘESAHY, podbití, krov přístř.	m2	149,010		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
234	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - OP08.09.10.12	m2	177,540		0,00
	VV		30+4,4+4+8,1		46,500		
	VV		2,6*(5*2+6*2+2*4+2*2+2*2,2+2*2+4*2)		131,040		
	VV		Součet		177,540		
235	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,540		0,00
236	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,540		0,00
237	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	46,500		0,00
	VV		30+4,4+4+8,1		46,500		
	VV		Součet		46,500		
238	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m - OP 08.09.10.12	m2	177,540		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže - HROMOSVOD				0,00
239	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	90,000		0,00
240	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000		0,00
241	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	90,000		0,00
242	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných spojovacích ss	kus	30,000		0,00
243	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných univerzálních sub	kus	25,000		0,00
244	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm	kus	6,000		0,00
245	M	35441875	svorka univerzální pro vodič D 6-10mm	kus	25,000		0,00
246	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	30,000		0,00
247	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	8,000		0,00
248	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby	kus	8,000		0,00
249	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	6,000		0,00
250	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	6,000		0,00
251	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
252	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	95,000		0,00
253	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	95,000		0,00
254	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	30,000		0,00
255	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	30,000		0,00
256	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebeni 120mm	kus	25,000		0,00
257	M	35441470	podpěra vedení FeZn na šikmé střeše	kus	55,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč				0,00
258	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1496841

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 221100d3-666e-4f71-a813-3e5560c6acfe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2021 19:12:01



9bf8c52b-ce35-4712-a33b-264111acc782