



## Nabídkový rozpočet

### Rekapitulace objektů stavby

| Popis                   | Cena             | DPH              | Cena s DPH       |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SO 04: Rosomák          | 999 891          | 209 977          | 1 209 869        |
| SO 05: Kamzík           | 1 650 738        | 346 655          | 1 997 393        |
| SO 06: Sovy             | 2 128 884        | 447 066          | 2 575 949        |
| SO 07: Elektroinstalace | 409 971          | 86 094           | 496 065          |
|                         | <b>5 189 484</b> | <b>1 089 792</b> | <b>6 279 275</b> |


Název zakázky: ZOO Děčín -SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy  
 Číslo zakázky: 1332-2069-2018  
 Klasifikace:  
 Fáze zakázky: Rozpracovaná realizace  
 Zadavatel rozpočtu:  
 Komentář zakázky:

### Rekapitulace ceny a DPH

| Sazba DPH           | Základ daně        | DPH                | Cena s DPH         |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21%                 | 5 189 484,-        | 1 089 792,-        | 6 279 275,-        |
| <b>Cena celkem:</b> | <b>5 189 484,-</b> | <b>1 089 792,-</b> | <b>6 279 275,-</b> |

### Realizační tým

| Osoba        | Význam osoby |
|--------------|--------------|
| Jana Křížová | Zpracovatel  |



## Rožpočet

| Poř. ▲   | Ident. | Kód položky      | Alternativní kód | Popis  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|--|--------|------------------|------------------|--|-----|--------|------------|----------------|
| <b>A_00: Základní rozpočet</b>                 |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>999 891</b> |
| <b>SO 04: Rosomák</b>                          |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>999 891</b> |
| <b>1: Zemní práce</b>                          |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>6 122</b>   |
| 20   | SP     | 131301101        |                  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                     | m3  | 4,092  | 720,00     | 2 946          |
| 21   | SP     | 131301109        |                  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4              | m3  | 2,046  | 125,00     | 256            |
| 23   | SP     | 113106123        |                  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                | m2  | 20,000 | 85,00      | 1 700          |
| 24   | SP     | 113204111        |                  | Vytrhání obrub záhonových  | m   | 16,000 | 45,00      | 720            |
| 25   | SP     | 113107311        |                  | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2          | m2  | 20,000 | 25,00      | 500            |
| <b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>        |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>103 600</b> |
| 38   | SP     | 338<br>17-1132.1 |                  | Osaz sloup plot oc 4,0m v zabeton  | kus | 32,000 | 256,00     | 8 192          |
| 38   | H      | 55335641-5<br>7  |                  | Sloupek trubka 60x3mm-3700   | kus | 22,000 | 1 450,00   | 31 900         |
| 39   | H      | 55335640-5<br>7  |                  | Plotové vzpěry   | kus | 12,000 | 850,00     | 10 200         |
| 40   | SP     | 553<br>35640-55  |                  | Sloupek L60/60/7-3700 žárov pozink   | kus | 10,000 | 2 950,00   | 29 500         |
| 42   | SP     | 348<br>18-1112.1 |                  | Zábradlí dřevěné trvalé s výplní   | m   | 9,300  | 2 560,00   | 23 808         |
| <b>5: Komunikace</b>                           |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>32 503</b>  |
| 60   | SP     | 596<br>21-1130.1 |                  | Klad zámk dl tl60 skC -50m2 chod   | m2  | 53,390 | 290,00     | 15 483         |
| 60   | SP     | 564<br>85-1111.1 |                  | Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 150mm   | m2  | 22,990 | 125,00     | 2 874          |
| 62   | SP     | 592<br>45268-03  |                  | Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm   | m2  | 23,680 | 185,00     | 4 381          |
| 63   | SP     | 916991121        |                  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3  | 3,500  | 2 790,21   | 9 766          |
| <b>711: Izolace proti vodě a vlhkosti</b>      |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>5 383</b>   |
| 67   | SP     | 711<br>11-1001.1 |                  | Izolace V studená penetr nátěr   | m2  | 23,560 | 15,00      | 353            |
| 69   | SP     | 711<br>14-1559.1 |                  | Izolace V pásy přitavené NAIP  | m2  | 18,960 | 160,00     | 3 034          |
| 69   | SP     | 111<br>63150-01  |                  | Lak asfaltový penetrační   | t   | 0,014  | 48 000,00  | 672            |
| 70   | SP     | 628<br>52253-02  |                  | Pás modif asf Glastek 40 spec miner  | m2  | 3,152  | 150,00     | 473            |
| 71   | SP     | 628<br>52249-02  |                  | Pás modif asf elastek 50 spec miner  | m2  | 3,152  | 210,00     | 662            |
| 72   | SP     | 998<br>71-1101.1 |                  | Přesun izolace voda objekt v -6m   | t   | 0,222  | 850,00     | 189            |
| <b>72: Zdravotně-technické instalace budov</b> |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>8 573</b>   |

| Poř. ▲                                   | Ident. | Kód položky      | Alternativní kód | Popis  | MJ     | Výměra  | Jedn. cena | Cena           |
|--|--------|------------------|------------------|--|--------|---------|------------|----------------|
| 91                                       | SP     | 721<br>21-1403.1 |                  | Vpust' podlaha DN 50/75+kul kloub  | kus    | 1,000   | 2 650,00   | 2 650          |
| 93                                       | SP     | 722<br>17-4003.1 |                  | Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25  | m      | 13,000  | 280,00     | 3 640          |
| 94                                       | SP     | 722<br>18-1212.1 |                  | Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32  | m      | 13,000  | 40,00      | 520            |
| 95                                       | SP     | 722<br>22-1137.1 |                  | Ventil výtokový 1/2 s příp na hadici   | soubor | 3,000   | 349,00     | 1 047          |
| 96                                       | SP     | 722<br>29-0226.1 |                  | Zkouška těs vodo potrubí závit -50   | m      | 13,000  | 15,00      | 195            |
| 97                                       | SP     | 722<br>29-0234.1 |                  | Proplach a dezinfekce -DN 80   | m      | 13,000  | 25,00      | 325            |
| 99                                       | SP     | 998<br>72-2101.1 |                  | Přesun vodovod objekt v -6m  | t      | 0,141   | 1 390,00   | 196            |
| <b>765: Krytiny tvrdé</b>                |        |                  |                  |  |        |         |            | <b>56 794</b>  |
| 99                                       | SUB    | 765110001<br>R   |                  | Zelená střecha vč. kačírku, dělicích listů, nopové folie T20, geotextilie a rozvodníkové rohože. | m2     | 24,480  | 2 320,00   | 56 794         |
| <b>767: Konstrukce zámečnické</b>        |        |                  |                  |  |        |         |            | <b>334 272</b> |
| 107                                      | SP     | 767<br>66-2120.1 |                  | Mtz mříže pevně přivařené  | m2     | 40,800  | 450,00     | 18 360         |
| 109                                      | SP     | 767<br>91-1140.1 |                  | Mtz stroj pletivo+dráto v -4m -15ř   | m      | 60,000  | 210,00     | 12 600         |
| 109                                      | SP     | 767995113        |                  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg                                     | kg     | 460,000 | 45,00      | 20 700         |
| 110                                      | H      | 553000001<br>R   |                  | Ocelové sloupky JEKL 100x100x4   | kg     | 529,000 | 85,00      | 44 965         |
| 111                                      | SP     | 767<br>91-2150.1 |                  | Mtz napínací drát -15ř   | m      | 240,000 | 4,00       | 960            |
| 111                                      | SP     | 767610111        |                  | Montáž oken kovových jednoduchých pevných  | kus    | 4,000   | 1 250,00   | 5 000          |
| 112                                      | H      | O1               |                  | Ocelové okno 800x1200mm, pevné, zasklené bezpečnostním sklem                                     | kus    | 2,000   | 12 500,00  | 25 000         |
| 113                                      | SP     | 767<br>91-2160.1 |                  | Přiháčkování pletiva k drátu -15ř  | m      | 240,000 | 8,00       | 1 920          |
| 113                                      | H      | O2               |                  | Ocelové okno 600x600 mm, pevné, zasklené bezpečnostním sklem                                     | kus    | 2,000   | 7 965,00   | 15 970         |
| 114                                      | SP     | 767640113        |                  | Montáž dveří ocelových jednokřídlových - mřížové   | kus    | 5,000   | 2 650,00   | 13 250         |
| 115                                      | H      | D2               |                  | Ocelové dveře D2 L/P 1100x2200mm   | kus    | 2,000   | 22 000,00  | 44 000         |
| 116                                      | H      | D3               |                  | Ocelové dveře D3 L/P 700x2000mm  | kus    | 2,000   | 16 500,00  | 33 000         |
| 117                                      | H      | D4               |                  | Ocelové dveře 1000x2000mm  | kus    | 1,000   | 14 080,00  | 14 080         |
| 118                                      | SP     | X271             |                  | Mtz vchod dveře 1kř zdivo  | kus    | 1,000   | 850,00     | 850            |
| 118                                      | SP     | 767640001<br>R   |                  | Dodávka a montáž ocelového spouštěcího uzávěru (žobry)   | kus    | 4,000   | 20 210,00  | 80 840         |
| 120                                      | SP     | 998<br>76-7101.1 |                  | Přesun zámečnické kce objekt v -6m   | t      | 3,152   | 881,00     | 2 777          |
| <b>777: Podlahy ze syntetických hmot</b> |        |                  |                  |  |        |         |            | <b>22 639</b>  |

| Poř. ▲   | Ident. | Kód položky | Alternativní kód | Popis  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|--|--------|-------------|------------------|--|-----|--------|------------|----------------|
| 121  | SP     | 777         | 21-5126.1        | Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm                       | m2  | 20,400 | 1 100,00   | 22 440         |
| 122  | SP     | 998         | 77-7101.1        | Přesun podlaha litá objekt v -6m                         | t   | 0,501  | 397,00     | 199            |
| <b>784: Malby</b>                                      |        |             |                  |  |     |        |            | <b>4 576</b>   |
| 123  | SP     | 784         | 45-3201.1        | Malba 2xdisp HERBOL bílá míst -3,8                       | m2  | 70,400 | 65,00      | 4 576          |
| <b>787: Zasklívání</b>                                 |        |             |                  |  |     |        |            | <b>349 660</b> |
| 124  | SP     | 787         | 19-2528.1        | Zaskl stěna bezpeč sklo 2x8 mm                           | m2  | 27,930 | 12 500,00  | 349 125        |
| 125  | SP     | 998         | 78-7101.1        | Přesun zasklení objekt v -6m                             | t   | 0,988  | 542,00     | 535            |
| <b>9: Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun h</b> |        |             |                  |  |     |        |            | <b>75 770</b>  |
| 128  | SP     | 941         | 11-1821.1        | Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10                      | m2  | 7,020  | 45,00      | 316            |
| 138  | SP     | 916         | 56-1111.1        | Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou                          | m   | 18,600 | 240,00     | 4 464          |
| 145  | SP     | X298        |                  | Oplechování stromů ocel plechem tl. 1mm do výš 2,5m      | kus | 15,000 | 3 500,00   | 52 500         |
| 146  | SP     | X299        |                  | Strážka z vlnitého laminátu připevněným k dřevěným latím | m2  | 20,000 | 825,00     | 16 500         |
| 147  | SP     | 952         | 90-1311.1        | Vyčištění budov zemědělský objekt                        | m2  | 44,220 | 45,00      | 1 990          |
|  |        |             |                  |  |     |        |            | <b>999 891</b> |

## Rozpočet

| Poř. ▲  | Ident. | Kód položky | Alternativní kód | Popis   | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena             |
|---|--------|-------------|------------------|---|------|--------|------------|------------------|
| <b>A_00: Základní rozpočet</b>                          |        |             |                  |   |      |        |            | <b>1 650 738</b> |
| <b>SO 05: Kamzík</b>                                    |        |             |                  |   |      |        |            | <b>1 650 738</b> |
| <b>04: Elektromontáže</b>                               |        |             |                  |   |      |        |            | <b>20 000</b>    |
| 481   | SUB    | M24         |                  | Hromosvod   | kpl. | 1,000  | 20 000,00  | 20 000           |
| <b>1: Zemní práce</b>                                   |        |             |                  |   |      |        |            | <b>35 493</b>    |
| 1   | SP     | 132         | 30-1101.2        | Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3  | m3   | 16,152 | 920,00     | 14 860           |
| 2   | SP     | 132         | 30-1109.2        | Přípl za lep rýha0,6m h4  | m3   | 8,076  | 250,00     | 2 019            |
| 7   | SP     | 151         | 10-1101.2        | Pažení příložně hl.do 2m rýhy   | m2   | 15,000 | 85,00      | 1 275            |
| 8   | SP     | 151         | 10-1111.2        | Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.                                    | m2   | 15,000 | 25,00      | 375              |
| 9   | SP     | 161         | 10-1101.2        | Svislé přemíst výkopku tř 4 2,5m                                      | m3   | 7,500  | 95,00      | 713              |
| 10  | SP     | 162         | 70-1101.2        | Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4                                   | m3   | 17,344 | 155,00     | 2 688            |
| 11  | SP     | 167         | 10-1101.2        | Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4                                      | m3   | 17,344 | 160,00     | 2 775            |
| 16  | SP     | 979         | 09-7115.2        | Skládkovně - ostatní zeminy   | t    | 27,750 | 160,00     | 4 440            |
| 23  | SP     | 113106123   |                  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně       | m2   | 19,020 | 85,00      | 1 617            |
| 24  | SP     | 113204111   |                  | Vytrhání obrub záhonových   | m    | 7,000  | 45,00      | 315              |
| 25  | SP     | 113107311   |                  | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2   | 11,500 | 25,00      | 288              |
| 162   | SP     | 174         | 10-1101.2        | Zásyp zhutněný  | m3   | 8,550  | 85,00      | 727              |
| 163   | SP     | 175         | 10-1101.2        | Obsyp potr bez prohoz sypaniny  | m3   | 3,600  | 360,00     | 1 296            |
| 164   | SP     | 583         | 37345-01.2       | Štěrkopisek 0-32  | t    | 6,480  | 325,00     | 2 106            |
| <b>2: Zvláštní zakládání, základy, zpevnování horní</b> |        |             |                  |   |      |        |            | <b>14 707</b>    |
| 175   | SP     | 274         | 32-1611.2        | Základový pás ŽB C30/37   | m3   | 1,411  | 3 300,00   | 4 656            |
| 176   | SP     | 274         | 35-1215.2        | Zřízení bednění stěn zákl pásů  | m2   | 3,460  | 450,00     | 1 557            |
| 177   | SP     | 274         | 35-1216.2        | Odstranění bednění stěn zákl pásů                                     | m2   | 3,460  | 85,00      | 294              |
| 179   | SP     | 275         | 31-3611          | Základová patka beton C16/20  | m3   | 2,000  | 3 200,00   | 6 400            |
| 180   | SP     | 275         | 35-1215          | Zřízení bednění stěn zákl patek                                       | m2   | 4,000  | 365,00     | 1 540            |
| 181   | SP     | 275         | 35-1216          | Odstranění bednění stěn zákl patek                                    | m2   | 4,000  | 65,00      | 260              |
| <b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>                 |        |             |                  |   |      |        |            | <b>154 137</b>   |

| Poř. ▲                                    | Ident | Kód položky | Alternativní kód | Popis  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena          |
|---|-------|-------------|------------------|--|-----|--------|------------|---------------|
| 182                                       | SP    | 338         | 17-1122          | Osaz sloup plot oc 2,6m v zabeton  | kus | 44,000 | 256,00     | 11 264        |
| 185                                       | SP    | 348         | 18-1112.2        | Zábradlí dřevěné trvalé s výplní   | m   | 10,300 | 2 560,00   | 26 368        |
| 185                                       | H     | 553335643   | R                | Sloupek trubka 70x5 - ohrada   | kus | 11,000 | 2 895,00   | 31 845        |
| 186                                       | SP    | 348         | 92-1121.2        | Zdění zdi z betonových tvárníc   | m3  | 3,138  | 896,00     | 2 812         |
| 186                                       | H     | 553335644   | R                | Sloupek trubka 60/3 - výběh  | kus | 33,000 | 1 450,00   | 47 850        |
| 188                                       | H     | 553335645   | R                | Vzpěra   | kus | 8,000  | 850,00     | 6 800         |
| 188                                       | H     | 5928930501  | .3               | Tvarovka KB 1-31 C přírodní  | kus | 4,000  | 85,00      | 340           |
| 189                                       | H     | 5928930501  | .4               | Tvarovka KB 201-20A  | kus | 93,000 | 110,00     | 10 230        |
| 190                                       | H     | 5928930501  | .5               | Tvarovka KB 201-21B přírodní   | kus | 99,000 | 140,00     | 13 860        |
| 192                                       | SP    | 348         | 92-1141.2        | Výplň beton C16/20 beton tvárníc   | m3  | 0,511  | 2 450,00   | 1 252         |
| 193                                       | SP    | 348         | 92-1821.2        | Výztuž betonových tvárníc 10505  | t   | 0,055  | 27 500,00  | 1 516         |
| <b>4: Vodorovné konstrukce</b>            |       |             |                  |  |     |        |            | <b>49 408</b> |
| 469                                       | SP    | 451315111   |                  | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm vč KARI sítě | m2  | 73,744 | 670,00     | 49 408        |
| <b>5: Komunikace</b>                      |       |             |                  |  |     |        |            | <b>19 672</b> |
| 195                                       | SP    | 564         | 85-1111.2        | Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 150mm                                       | m2  | 44,770 | 125,00     | 5 596         |
| 196                                       | SP    | 596         | 21-1130.2        | Klad zámek dl tl60 skC -50m2 chod  | m2  | 44,770 | 290,00     | 12 983        |
| 197                                       | SP    | 592         | 45268-03.2       | Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm   | m2  | 5,907  | 185,00     | 1 093         |
| <b>711: Izolace proti vodě a vlhkosti</b> |       |             |                  |  |     |        |            | <b>5 440</b>  |
| 199                                       | SP    | 711         | 11-1001.2        | Izolace V studená penetr nátěr   | m2  | 16,240 | 15,00      | 244           |
| 201                                       | SP    | 711         | 14-1559.2        | Izolace V pásy přitavené NAIP  | m2  | 32,480 | 160,00     | 5 197         |
| <b>712: Povlakové krytiny</b>             |       |             |                  |  |     |        |            | <b>54 376</b> |
| 205                                       | SP    | 712         | 31-1101.2        | Izolace střech -10řstudená asf lak                                       | m2  | 42,840 | 15,00      | 643           |
| 206                                       | SP    | 111         | 63150-01.3       | Lak asfaltový penetrační   | t   | 0,010  | 48 000,00  | 480           |
| 208                                       | SP    | 712         | 34-1559.2        | Izol střež -10ř pásy NAIP plocha   | m2  | 91,456 | 220,00     | 20 120        |
| 210                                       | SP    | 628         | 33159-01.2       | Pás tež asf sklobit g 200 s 40   | m2  | 49,266 | 130,00     | 6 405         |
| 211                                       | SP    | 712         | 39-1171.2        | Izol střež -10ř textilie podklad.  | m2  | 85,680 | 45,00      | 3 856         |
| 212                                       | SP    | 693         | 66059-01.2       | Textilie filtek 200 g/m2   | m2  | 98,532 | 32,00      | 3 153         |

| Poř. ▲   | Ident | Kód položky | Alternativní kód | Popis   | MJ     | Výměra  | Jedn. cena | Cena          |
|--|-------|-------------|------------------|---|--------|---------|------------|---------------|
| 215  | SP    | 998         | 71-2101.2        | Přesun povlak kytina objekt v -6m   | t      | 0,607   | 856,00     | 520           |
| 448  | H     | 628520001   | R                | Hydroizolační fólie 1,5mm   | m2     | 60,000  | 320,00     | 19 200        |
| <b>713: Izolace tepelná</b>                    |       |             |                  |   |        |         |            | <b>66 465</b> |
| 88   | SP    | 713121111   |                  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2     | 22,140  | 35,00      | 775           |
| 89   | H     | 237500000   | R                | Bachl XPS 300 tl. 40mm  | m2     | 24,354  | 165,00     | 4 018         |
| 220  | SP    | 713         | 19-1131          | Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm  | m2     | 150,360 | 40,00      | 6 014         |
| 221  | SP    | 283         | 29214-01         | Folie zábrana parotěsná   | m2     | 169,907 | 45,00      | 7 646         |
| 222  | SP    | 998         | 71-3101.2        | Přesun tepel izolace objekt v -6m   | t      | 2,771   | 765,00     | 2 120         |
| 470  | SP    | 713111131   |                  | Montáž izolace tepelné stropů   | m2     | 42,160  | 145,00     | 6 113         |
| 471  | H     | 63140248R   |                  | Monrock isover tl.140mm   | m2     | 43,003  | 925,00     | 39 778        |
| <b>72: Zdravotně-technické instalace budov</b> |       |             |                  |   |        |         |            | <b>31 322</b> |
| 225  | SP    | 721         | 21-1403.2        | Vpust' podlaha DN 50/75+kul kloub   | kus    | 5,000   | 2 650,00   | 13 250        |
| 226  | SP    | 721         | 29-0111.2        | Zkouška těs kanal vodou -DN 125   | m      | 13,000  | 15,00      | 195           |
| 227  | SP    | 722         | 17-4003.2        | Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25   | m      | 12,000  | 280,00     | 3 360         |
| 228  | SP    | 722         | 18-1212.2        | Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32   | m      | 12,000  | 40,00      | 480           |
| 229  | SP    | 722         | 22-1137.2        | Ventil výtokový 1/2 s příp na hadici  | soubor | 1,000   | 349,00     | 349           |
| 230  | SP    | 722         | 29-0226.2        | Zkouška těs vodo potrubí závit -50  | m      | 12,000  | 15,00      | 180           |
| 231  | SP    | 722         | 29-0234.2        | Proplach a dezinfekce -DN 80  | m      | 12,000  | 25,00      | 300           |
| 232  | SP    | 725         | 12-1538.2        | Napáječka   | soubor | 2,000   | 6 500,00   | 13 000        |
| 233  | SP    | 998         | 72-2101.2        | Přesun vodovod objekt v -6m   | t      | 0,149   | 1 390,00   | 208           |
| <b>764: Konstrukce klempířské</b>              |       |             |                  |   |        |         |            | <b>60 399</b> |
| 248  | SP    | 764         | 22-3530.2        | Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330  | m      | 6,800   | 650,00     | 4 420         |
| 249  | SP    | 764         | 25-2501.2        | Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250  | m      | 6,800   | 425,00     | 2 890         |
| 250  | SP    | 764         | 25-9531.2        | Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350  | kus    | 1,000   | 630,00     | 630           |
| 251  | SP    | 764         | 55-4502.2        | Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100   | m      | 3,500   | 450,00     | 1 575         |
| 252  | SP    | 998         | 76-4101.2        | Přesun klempíř kce objekt v 6m  | t      | 0,043   | 1 390,00   | 59            |
| 472  | SP    | 765240000   | R                | Dodávka a montáž závětné lišty dvoudílné r.š. 450                                     | m      | 19,200  | 452,00     | 8 678         |

| Poř. ▲                                   | Ident. | Kód položky | Alternativní kód | Popis  | MJ   | Výměra  | Jedn. cena | Cena             |
|--|--------|-------------|------------------|--|------|---------|------------|------------------|
| 473                                      | SP     | 765240001   | R                | Dodávka a montáž kačirkové lišty - TW KL AL 100  | kus  | 13,000  | 1 650,00   | 21 450           |
| 474                                      | SP     | 765240002   | R                | Dodávka a montáž krycí masky r.š.330   | m    | 26,000  | 398,00     | 10 348           |
| 475                                      | SP     | 765240003   | R                | Dodávka a montáž okapové hrany z OSB desky tl.18mm   | m    | 26,000  | 398,00     | 10 348           |
| <b>765: Krytiny tvrdé</b>                |        |             |                  |  |      |         |            | <b>97 811</b>    |
| 99                                       | SUB    | 765110001   | R                | Zelená střecha vč.kačírku,dělicích lišt, nopové folie T20,geotextilie a rozhodníkové rohože. | m2   | 42,160  | 2 320,00   | 97 811           |
| <b>766: Konstrukce truhlářské</b>        |        |             |                  |  |      |         |            | <b>669 133</b>   |
| 476                                      | SUB    | 766000001   | R                | Dodávka a montáž dřevěné konstrukce stáje vč. vyplní otvoru                                  | kpl. | 1,000   | 669 133,00 | 669 133          |
| <b>767: Konstrukce zámečnické</b>        |        |             |                  |  |      |         |            | <b>252 378</b>   |
| 260                                      | SP     | 767         | 91-2150.2        | Mříž napínací drát -15ř  | m    | 198,000 | 6,00       | 1 188            |
| 261                                      | SP     | 156         | 11166-01.2       | Drát napínací d 2,00 mm potah pvc  | m    | 198,000 | 4,00       | 792              |
| 262                                      | SP     | 767         | 91-2160.2        | Přiháčkování pletiva k drátu -15ř  | m    | 198,000 | 8,00       | 1 584            |
| 263                                      | SP     | 767         | 99-5103          | Mříž atypická zámečnická kce -20kg   | kg   | 166,800 | 45,00      | 7 506            |
| 264                                      | SP     | 553         | 00080-02         | Kilogramova cena   | kg   | 166,800 | 90,00      | 15 012           |
| 266                                      | SP     | 998         | 76-7101.2        | Přesun zámečnické kce objekt v -6m   | t    | 0,450   | 881,00     | 396              |
| 477                                      | SP     | 767995112   | R                | Dodávka a montáž vstupní branky do výběhu D4/P   | kus  | 1,000   | 26 125,00  | 26 125           |
| 478                                      | SP     | 767995113   | R                | Dodávka a montáž rámové konstrukce s KARI sítí   | kus  | 10,000  | 12 650,00  | 126 500          |
| 479                                      | SP     | 767995114   | R                | Dodávka a montáž oken mříží  | kus  | 3,000   | 5 500,00   | 16 500           |
| 480                                      | SP     | 767995115   | R                | Dodávka a montáž vstupní branky  | kus  | 1,000   | 14 500,00  | 14 500           |
| 482                                      | SP     | 767         | 91 1131 R        | Montáž pletiva v= 2,5m   | m    | 71,050  | 210,00     | 14 921           |
| 483                                      | H      | 3132        | 1403 R           | Pletivo plotové v=2,5m   | m    | 71,050  | 385,00     | 27 354           |
| <b>777: Podlahy ze syntetických hmot</b> |        |             |                  |  |      |         |            | <b>32 726</b>    |
| 267                                      | SP     | 777         | 21-5126.2        | Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm   | m2   | 25,350  | 1 280,00   | 32 448           |
| 268                                      | SP     | 998         | 77-7101.2        | Přesun podlaha litá objekt v -6m   | t    | 0,701   | 397,00     | 278              |
| <b>783: Nátěry</b>                       |        |             |                  |  |      |         |            | <b>66 927</b>    |
| 269                                      | SP     | 783         | 22-1111          | Nátěr syntet KDK DŠFA L 1a+1z+1e   | m2   | 7,960   | 298,00     | 2 372            |
| 270                                      | SP     | 783         | 62-1133          | Nátěr synt truh DŠFA 3x lazura lak   | m2   | 160,020 | 245,00     | 39 205           |
| 271                                      | SP     | 783         | 78-3312          | Nátěr tesař kčí dřevokaz prev ext  | m2   | 390,000 | 65,00      | 25 350           |
|  |        |             |                  |  |      |         |            | <b>1 650 738</b> |

| Poř. ▲  | Ident. | Kód položky | Alternativní kód | Popis                                | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena             |
|---|--------|-------------|------------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|
| <b>8: Trubní vedení</b>                                   |        |             |                  |                                      |     |        |            | <b>325</b>       |
| 277   | SP     | 892         | 23-3111.2        | Dezinfekce vodov potr DN do 70       | m   | 5,000  | 20,00      | 100              |
| 278   | SP     | 892         | 24-1111.2        | Tlak zkouška vodov potr DN do 80     | m   | 5,000  | 15,00      | 75               |
| 279   | SP     | 892         | 27-2111.2        | Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou | m   | 10,000 | 15,00      | 150              |
| <b>9: Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot</b> |        |             |                  |                                      |     |        |            | <b>13 249</b>    |
| 283   | SP     | 916         | 56-1111.2        | Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou      | m   | 42,550 | 145,00     | 6 170            |
| 284   | SP     | 592         | 17509-03.2       | Obrubník Best-Linea 50x8x25          | kus | 14,000 | 52,00      | 728              |
| 289   | SP     | 941         | 11-1821.2        | Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10  | m2  | 82,800 | 45,00      | 3 726            |
| 291   | SP     | 949         | 11-1811          | Dmtž leš leh pom koz trub v 1,2m     | m2  | 26,100 | 45,00      | 1 175            |
| 292   | SP     | 952         | 90-1311.2        | Vyčištění budov zemědělský objekt    | m2  | 32,240 | 45,00      | 1 451            |
| <b>99: Přesun hmot</b>                                    |        |             |                  |                                      |     |        |            | <b>6 770</b>     |
| 294   | SP     | 998         | 01-1001.2        | Přesun budova zděná v -6m            | t   | 45,134 | 150,00     | 6 770            |
|   |        |             |                  |                                      |     |        |            | <b>1 650 738</b> |

## Rožpočet

| Poř. ▲  | Ident. | Kód položky       | Alternativní kód | Popis  | MJ   | Výměra    | Jedn. cena | Cena             |
|---|--------|-------------------|------------------|--|------|-----------|------------|------------------|
| <b>A_00: Základní rozpočet</b>                          |        |                   |                  |  |      |           |            | <b>2 128 884</b> |
| <b>SO 06: Sovy</b>                                      |        |                   |                  |  |      |           |            | <b>2 128 884</b> |
| <b>04: Elektromontáže</b>                               |        |                   |                  |  |      |           |            | <b>90 000</b>    |
| 1   | SUB    | M24 R             |                  | Hromosvod  | kus  | 1,000     | 55 000,00  | 55 000           |
| 2   | SP     | M24 R2            |                  | El ohradník sovy   | kpl. | 1,000     | 35 000,00  | 35 000           |
| <b>043: Ocelové konstrukce</b>                          |        |                   |                  |  |      |           |            | <b>179 268</b>   |
| 3   | SP     | 5533564063        |                  | Ztužující ocelový rám oplocení žárové pozin  | kg   | 1 299,040 | 138,00     | 179 268          |
| <b>1: Zemní práce</b>                                   |        |                   |                  |  |      |           |            | <b>10 971</b>    |
| 4   | SP     | 132<br>30-1101.3  |                  | Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3   | m3   | 2,280     | 1 100,00   | 2 508            |
| 5   | SP     | 132<br>30-1109.3  |                  | Přípl za lep rýha0,6m h4   | m3   | 1,140     | 250,00     | 285              |
| 8   | SP     | 161<br>10-1101.3  |                  | Svislé přemíst výkopku tř 4 2,5m   | m3   | 2,280     | 95,00      | 217              |
| 9   | SP     | 162<br>70-1101.3  |                  | Vodorovné přem výkopku do 6000m 1-4  | m3   | 3,960     | 155,00     | 614              |
| 10  | SP     | 167<br>10-1101.3  |                  | Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4   | m3   | 3,960     | 160,00     | 634              |
| 15  | SP     | 979<br>09-7115.3  |                  | Skládkovné - ostatní zeminy  | t    | 7,128     | 160,00     | 1 140            |
| 308   | SP     | 174<br>10-1101.3  |                  | Zásyp zhutněný   | m3   | 11,543    | 85,00      | 981              |
| 309   | SP     | 175<br>10-1101.3  |                  | Obsyp potr bez prohoz sypaniny   | m3   | 4,860     | 360,00     | 1 750            |
| 310   | SP     | 583<br>37345-01.3 |                  | Štěrkopisek 0-32   | t    | 8,748     | 325,00     | 2 843            |
| <b>2: Zvláštní zakládání, základy, zpevňování horní</b> |        |                   |                  |  |      |           |            | <b>119 367</b>   |
| 16  | SP     | 279113124         |                  | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění vč. výplně z betonu tř. C 12/15 a výztuže | m2   | 2,880     | 1 950,00   | 5 616            |
| 316   | SP     | 274<br>32-1611.3  |                  | Základový pás ŽB C30/37  | m3   | 24,510    | 3 300,00   | 80 883           |
| 317   | SP     | 274<br>35-1215.3  |                  | Zřízení bednění stěn zákl pásů   | m2   | 16,125    | 450,00     | 7 256            |
| 318   | SP     | 274<br>35-1216.3  |                  | Odstranění bednění stěn zákl pásů  | m2   | 16,125    | 85,00      | 1 371            |
| 319   | SP     | 274<br>36-1821.3  |                  | Výztuž zákl pásů bet ocel 10505  | t    | 0,770     | 27 500,00  | 21 177           |
| 321   | SP     | 275<br>35-1215.3  |                  | Zřízení bednění stěn zákl patek  | m2   | 5,728     | 450,00     | 2 578            |
| 322   | SP     | 275<br>35-1216.3  |                  | Odstranění bednění stěn zákl patek   | m2   | 5,728     | 85,00      | 487              |
| <b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>                 |        |                   |                  |  |      |           |            | <b>482 995</b>   |
| 24  | SP     | 5533564062        |                  | Sloupy Jekly žárové pozin  | kus  | 28,000    | 10 200,00  | 285 600          |
| 25  | SP     | 339928921         |                  | Patní deska pro ukotvení sloupů vč. kotev HILTI  | kus  | 32,000    | 354,00     | 11 328           |

| Poř. ▲                            | Ident. | Kód položky      | Alternativní kód | Popis  | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|--|-----|--------|------------|----------------|
| 324                               | SP     | 311 27-2310      |                  | Zeď nosná 30 hladký Ytong 350kg/m3   | m3  | 14,670 | 3 987,00   | 58 489         |
| 325                               | SP     | 312 27-2123      |                  | Zeď výplň 20 hladký Ytong 500kg/m3   | m3  | 0,778  | 4 100,00   | 3 188          |
| 326                               | SP     | 338 17-1142      |                  | Osaz sloup plot oc 5,0m v zabeton  | kus | 32,000 | 425,00     | 13 600         |
| 328                               | SP     | 553<br>35640-61  |                  | Sloup trubka dn 200 mm žárové pozin  | kus | 4,000  | 25 800,00  | 103 200        |
| 329                               | SP     | 345 27-2612      |                  | Stěna atika 20 hlad Ytong 500kg/m3   | m2  | 8,250  | 920,00     | 7 590          |
| <b>4: Vodorovné konstrukce</b>    |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>122 914</b> |
| 27                                | SP     | 413321313        |                  | Nosníky ze ŽB tř. C 16/20  | m3  | 1,377  | 3 950,00   | 5 439          |
| 28                                | SP     | 413351121        |                  | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm              | m2  | 13,770 | 685,00     | 9 432          |
| 29                                | SP     | 413351122        |                  | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm           | m2  | 13,770 | 125,00     | 1 721          |
| 30                                | SP     | 413351211        |                  | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa                 | m2  | 4,590  | 325,34     | 1 493          |
| 31                                | SP     | 413351212        |                  | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa              | m2  | 4,590  | 73,77      | 339            |
| 32                                | SP     | 413361821        |                  | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t   | 0,214  | 38 500,00  | 8 235          |
| 331                               | SP     | 411<br>32-1313.3 |                  | Strop deskový ŽB C16/20  | m3  | 9,185  | 2 790,00   | 25 626         |
| 332                               | SP     | 411<br>35-1101.3 |                  | Zřízení bednění strop deska  | m2  | 52,090 | 450,00     | 23 441         |
| 333                               | SP     | 411<br>35-1102.3 |                  | Odstraň bednění strop deska  | m2  | 52,090 | 120,00     | 6 251          |
| 334                               | SP     | 411<br>35-4171.3 |                  | Zřízení podpěr kce -5kPa strop -4m   | m2  | 41,750 | 130,00     | 5 428          |
| 335                               | SP     | 411<br>35-4172.3 |                  | Odstraň podpěr kce -5kPa strop -4m   | m2  | 41,750 | 30,00      | 1 253          |
| 336                               | SP     | 411<br>36-1821.3 |                  | Výztuž strop bet ocel 10505  | t   | 1,102  | 27 500,00  | 30 311         |
| 337                               | SP     | 434<br>31-1114.3 |                  | Stupně beton C16/20 na desku   | m   | 7,000  | 320,00     | 2 240          |
| 338                               | SP     | 434<br>35-1141.3 |                  | Zřízení bednění stupaň přímočarý   | m2  | 3,220  | 465,00     | 1 497          |
| 339                               | SP     | 434<br>35-1142.3 |                  | Odstraň bednění stupaň přímočarý   | m2  | 3,220  | 65,00      | 209            |
| <b>5: Komunikace</b>              |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>9 690</b>   |
| 340                               | SP     | 564<br>85-1111.3 |                  | Podklad štěrkodrt ŠD zhut tl 150mm   | m2  | 25,500 | 125,00     | 3 188          |
| 341                               | SP     | 596<br>21-1130.3 |                  | Klad zámk dl tl60 skC -50m2 chod   | m2  | 25,500 | 255,00     | 6 503          |
| <b>61: Úprava povrchů vnitřní</b> |        |                  |                  |  |     |        |            | <b>28 866</b>  |
| 343                               | SP     | 611 42-1110      |                  | Omitka strop vápenná hrubá   | m2  | 14,023 | 415,00     | 5 819          |
| 344                               | SP     | 611<br>48-1118.3 |                  | Potažení stropu sklovl+tmel  | m2  | 14,023 | 150,00     | 2 103          |

| Poř. ▲   | Ident. | Kód položky | Alternativní kód | Popis                               | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena          |
|--|--------|-------------|------------------|-------------------------------------|----|--------|------------|---------------|
| 345  | SP     | 612         | 42-1615          | Vni omítka zdi vápenná hrubá        | m2 | 50,352 | 265,00     | 13 343        |
| 346  | SP     | 612         | 48-1118.3        | Potažení vni stěn sklovi+tmel       | m2 | 50,352 | 125,00     | 6 294         |
| 347  | SP     | 619         | 45-1111          | Vyrovňovací vrstva mc 15 cm         | m  | 10,450 | 125,00     | 1 306         |
| <b>62: Úprava povrchů vnější</b>               |        |             |                  |                                     |    |        |            | <b>32 721</b> |
| 348  | SP     | 622         | 42-1121          | Vně omítka stěna váp hrubá zatř     | m2 | 70,567 | 320,00     | 22 582        |
| 349  | SP     | 622         | 48-1118          | Potažení vně stěn sklovi+tmel       | m2 | 70,568 | 125,00     | 8 821         |
| 350  | SP     | 629         | 45-1111          | Vyrovňovací vrstva MC 15cm          | m  | 10,550 | 125,00     | 1 319         |
| <b>712: Povlakové krytiny</b>                  |        |             |                  |                                     |    |        |            | <b>28 185</b> |
| 36   | H      | 628520001   | R                | Hydroizolační fólie 1,5mm           | m2 | 25,000 | 320,00     | 8 000         |
| 351  | SP     | 712         | 31-1101.3        | Izolace střeš -10řstudená asf lak   | m2 | 19,125 | 15,00      | 287           |
| 352  | SP     | 111         | 63150-01.4       | Lak asfaltový penetrační            | t  | 0,004  | 48 000,00  | 184           |
| 354  | SP     | 712         | 34-1559.3        | Izol střeš -10ř pásy NAIP plocha    | m2 | 41,256 | 220,00     | 9 076         |
| 355  | SP     | 628         | 52248-01.3       | Pás modifik asf elastek 50 garden   | m2 | 21,994 | 320,00     | 7 038         |
| 357  | SP     | 712         | 39-1171.3        | Izol střeš -10ř textilie podklad.   | m2 | 19,125 | 45,00      | 861           |
| 358  | SP     | 693         | 66059-01.3       | Textilie filtek 200 g/m2            | m2 | 21,611 | 32,00      | 692           |
| 359  | SP     | 712         | 39-1172.3        | Izol střeš -10ř textilie ochranné   | m2 | 19,125 | 45,00      | 861           |
| 360  | SP     | 693         | 66098-02.3       | Textilie filtek 300 g/m2            | m2 | 21,611 | 36,00      | 778           |
| 361  | SP     | 998         | 71-2101.3        | Přesun povlak kytina objekt v -6m   | t  | 0,478  | 856,00     | 409           |
| <b>713: Izolace tepelná</b>                    |        |             |                  |                                     |    |        |            | <b>19 593</b> |
| 42   | H      | 28375982    |                  | Polystyrén EPS S 150 tl.120mm       | m2 | 25,000 | 650,00     | 16 250        |
| 364  | SP     | 713         | 14-1121.3        | Izol tep střeš pl lepená bod 1vrst  | m2 | 25,000 | 125,00     | 3 125         |
| 366  | SP     | 998         | 71-3101.3        | Přesun tepel izolace objekt v -6m   | t  | 0,416  | 523,00     | 218           |
| <b>72: Zdravotně-technické instalace budov</b> |        |             |                  |                                     |    |        |            | <b>3 321</b>  |
| 367  | SP     | 721         | 17-3401          | Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni  | m  | 3,000  | 237,00     | 711           |
| 368  | SP     | 721         | 29-0111.3        | Zkouška těs kanal vodou -DN 125     | m  | 3,000  | 15,00      | 45            |
| 369  | SP     | 722         | 17-4003.3        | Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25 | m  | 6,000  | 280,00     | 1 680         |
| 370  | SP     | 722         | 18-1212.3        | Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32   | m  | 6,000  | 40,00      | 240           |

| Poř. ▲                            | Ident. | Kód položky | Alternativní kód | Popis   | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|-----------------------------------|--------|-------------|------------------|---|--------|--------|------------|----------------|
| 371                               | SP     | 722         | 22-1137.3        | Ventil výtokový 1/2 s příp na hadici  | soubor | 1,000  | 349,00     | 349            |
| 372                               | SP     | 722         | 29-0226.3        | Zkouška těs vodo potrubí závit -50  | m      | 6,000  | 15,00      | 90             |
| 373                               | SP     | 722         | 29-0234.3        | Proplach a dezinfekce -DN 80  | m      | 6,000  | 25,00      | 150            |
| 374                               | SP     | 998         | 72-2101.3        | Přesun vodovod objekt v -6m   | t      | 0,040  | 1 390,00   | 56             |
| <b>764: Konstrukce klempířské</b> |        |             |                  |   |        |        |            | <b>80 703</b>  |
| 44                                | SP     | 765240000   | R                | Dodávka a montáž závětrné lišty dvoudílné r.š. 450  | m      | 18,600 | 452,00     | 8 407          |
| 45                                | SP     | 765240001   | R                | Dodávka a montáž kačírkové lišty - TW KL AL 100   | kus    | 12,000 | 1 650,00   | 19 800         |
| 46                                | SP     | 765240002   | R                | Dodávka a montáž krycí masky r.š.330  | m      | 21,000 | 398,00     | 8 358          |
| 47                                | SP     | 765240003   | R                | Dodávka a montáž okapové hrany z OSB desky tl.18mm  | m      | 20,600 | 398,00     | 8 199          |
| 375                               | SP     | 764         | 22-3530.3        | Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330  | m      | 4,100  | 650,00     | 2 665          |
| 376                               | SP     | 764         | 23-3530.3        | Lem ZnTi zdi plochá střeš rš 330  | m      | 16,350 | 945,00     | 15 451         |
| 377                               | SP     | 764         | 25-2501.3        | Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250  | m      | 4,100  | 425,00     | 1 742          |
| 378                               | SP     | 764         | 25-9531.3        | Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350  | kus    | 2,000  | 630,00     | 1 260          |
| 379                               | SP     | 764         | 51-0540          | Oplechování parapetů ZnTi rš 250  | m      | 10,550 | 470,00     | 4 959          |
| 380                               | SP     | 764         | 53-0520          | Oplechování ZnTi zdi rš 330   | m      | 16,500 | 287,00     | 4 736          |
| 381                               | SP     | 764         | 55-4502.3        | Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100   | m      | 11,000 | 450,00     | 4 950          |
| 382                               | SP     | 998         | 76-4101.3        | Přesun klempíř kce objekt v 6m  | t      | 0,127  | 1 390,00   | 177            |
| <b>765: Krytiny tvrdé</b>         |        |             |                  |   |        |        |            | <b>45 066</b>  |
| 48                                | SUB    | 765110001   | R                | Zelená střešna vč kačírku, dělicích lišt, nopové folie T20,geotextilie a rozhodníkové rohože. | m2     | 19,425 | 2 320,00   | 45 066         |
| <b>766: Konstrukce truhlářské</b> |        |             |                  |   |        |        |            | <b>179 097</b> |
| 383                               | SP     | 766         | 22-1244          | Mtž dřevěného schodiště+podesta   | m      | 8,450  | 5 183,00   | 43 796         |
| 384                               | SP     | 614         | 00007-17         | Dřevěné schodiště včetně zábradlí   | kus    | 1,000  | 125 000,00 | 125 000        |
| 385                               | SP     | 766         | 69-4111          | Mtž parapet deska š -30cm dl -1m  | kus    | 12,000 | 265,00     | 3 180          |
| 386                               | SP     | 611         | 08000-05         | Krycí parapetní deska   | m      | 8,200  | 550,00     | 4 510          |
| 387                               | SP     | 766         | 69-4112          | Mtž parapet deska š -30cm dl -1,6m  | kus    | 2,000  | 320,00     | 640            |
| 388                               | SP     | 611         | 08000-05.3       | Krycí parapetní deska   | m      | 2,350  | 550,00     | 1 293          |
| 389                               | SP     | 998         | 76-6101          | Přesun truhlářské kce objekt v -6m  | t      | 1,072  | 633,00     | 679            |

| Poř. ▲ | Ident. | Kód položky       | Alternativní kód | Popis                                    | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena           |
|--------|--------|-------------------|------------------|--|-----|---------|------------|----------------|
|        |        |                   |                  | <b>767: Konstrukce zámečnické</b>        |     |         |            | <b>532 164</b> |
| 50     | H      | X555              |                  | Okno ocelové oválné 1250x1200 mm         | kus | 1,000   | 55 420,00  | 55 420         |
| 52     | H      | 31321407-0<br>1.4 |                  | Pletivo PET vč. lanka                    | m2  | 450,000 | 75,00      | 33 750         |
| 390    | SP     | 766 62-1211       |                  | Mtž okno zdvojt otv v -1,5m zeď          | m2  | 8,450   | 671,00     | 5 670          |
| 391    | SP     | X547              |                  | Okno ocelové oválné 600x600 mm           | kus | 5,000   | 11 250,00  | 56 250         |
| 392    | SP     | X548              |                  | Okno ocelové oválné 600x800 mm           | kus | 1,000   | 20 006,00  | 20 006         |
| 393    | SP     | X549              |                  | Okno ocelové oválné 600x1000 mm          | kus | 2,000   | 31 260,00  | 62 520         |
| 394    | SP     | X550              |                  | Okno ocelové oválné 600x1200 mm          | kus | 2,000   | 35 600,00  | 71 200         |
| 395    | SP     | X551              |                  | Okno ocelové oválné 800x800 mm           | kus | 2,000   | 20 650,00  | 41 300         |
| 396    | SP     | X552              |                  | Okno ocelové oválné 1000x1000 mm         | kus | 1,000   | 31 260,00  | 31 260         |
| 398    | SP     | X554              |                  | Nátěr polyuretanový všech oken           | m2  | 8,404   | 1 639,00   | 13 774         |
| 399    | SP     | 767 91-1250       |                  | Mtž stroj pletivo+dráto v -6m 15f-       | m2  | 450,000 | 295,00     | 132 750        |
| 401    | SP     | 767<br>91-2150.3  |                  | Mtž napínací drát -15f                   | m   | 420,000 | 4,00       | 1 680          |
| 402    | SP     | 156<br>11166-01.3 |                  | Drát napínací d 2.00 mm potah pvc        | m   | 420,000 | 6,00       | 2 520          |
| 403    | SP     | 767<br>91-2160.3  |                  | Přiháčkování pletiva k drátu -15f        | m   | 420,000 | 8,00       | 3 360          |
| 404    | SP     | 998<br>76-7101.3  |                  | Přesun zámečnické kce objekt v -6m       | t   | 0,799   | 881,00     | 704            |
|        |        |                   |                  | <b>777: Podlahy ze syntetických hmot</b> |     |         |            | <b>15 562</b>  |
| 405    | SP     | 777<br>21-5126.3  |                  | Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm       | m2  | 14,023  | 1 100,00   | 15 425         |
| 406    | SP     | 998<br>77-7101.3  |                  | Přesun podlaha litá objekt v -6m         | t   | 0,345   | 397,00     | 137            |
|        |        |                   |                  | <b>784: Malby</b>                        |     |         |            | <b>4 407</b>   |
| 408    | SP     | 784<br>45-3201.3  |                  | Malba 2xdisp HERBOL bílá míst -3,8       | m2  | 67,808  | 65,00      | 4 407          |
|        |        |                   |                  | <b>8: Trubní vedení</b>                  |     |         |            | <b>39 874</b>  |
| 409    | SP     | 871<br>15-1121.3  |                  | MTŽ potr výkop tr PE sv DN 25            | m   | 5,500   | 15,00      | 83             |
| 410    | SP     | 286<br>13751-01.3 |                  | Trubka pehd pe100,sdr11 25x3 mm          | m   | 5,500   | 65,00      | 358            |
| 411    | SP     | 871<br>27-5221.3  |                  | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125       | m   | 8,000   | 334,00     | 2 672          |
| 412    | SP     | 879<br>99-1101.3  |                  | Položení výstražné fólie                 | m   | 5,500   | 10,00      | 55             |
| 413    | SP     | 283<br>22079-02.3 |                  | Výstražná fólie                          | m   | 5,500   | 8,00       | 44             |

| Poř. ▲ | Ident. | Kód položky       | Alternativní kód | Popis   | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena             |
|--------|--------|-------------------|------------------|---|-----|-----------|------------|------------------|
| 414    | SP     | 892<br>23-3111.3  |                  | Dezinfekce vodov potr DN do 70  | m   | 5,500     | 20,00      | 110              |
| 415    | SP     | 892<br>24-1111.3  |                  | Tlak zkouška vodov potr DN do 80  | m   | 5,500     | 15,00      | 83               |
| 416    | SP     | 892<br>27-2111.3  |                  | Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou  | m   | 8,000     | 15,00      | 120              |
| 417    | SP     | 893<br>31-2121.3  |                  | Vodoměrná prefa šachta  | kus | 1,000     | 7 500,00   | 7 500            |
| 418    | SP     | 388<br>22087-11.3 |                  | Vodoměrná sestava s vodoměrem   | kpl | 1,000     | 15 850,00  | 15 850           |
| 419    | SP     | 894<br>81-2352.3  |                  | Šachta PP DN600 poklop+ada -1,5t  | kus | 1,000     | 13 000,00  | 13 000           |
|        |        |                   |                  | <b>9: Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot</b>                     |     |           |            | <b>73 376</b>    |
| 54     | SP     | 619990000<br>R    |                  | Příplatek za povrchovou úpravu vnějších a vnitřních omítek - imitace pískovce | m2  | 120,921   | 220,00     | 26 603           |
| 56     | H      | 59217500 R        |                  | Podhrabové desky  | m   | 48,300    | 285,00     | 13 766           |
| 420    | SP     | 916<br>56-1111.3  |                  | Osaz záhon obrub B zn2 s opérou   | m   | 58,000    | 145,00     | 8 410            |
| 422    | SP     | 941<br>11-1121.3  |                  | Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m   | m2  | 139,565   | 85,00      | 11 863           |
| 423    | SP     | 941<br>11-1221.3  |                  | Přípl ZKD den lešení k 94111-1121   | m2  | 2 791,300 | 2,00       | 5 583            |
| 424    | SP     | 941<br>11-1821.3  |                  | Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10   | m2  | 139,565   | 45,00      | 6 280            |
| 425    | SP     | 952<br>90-1311.3  |                  | Vyčistění budov zemědělský objekt   | m2  | 19,375    | 45,00      | 872              |
|        |        |                   |                  | <b>99: Přesun hmot</b>  |     |           |            | <b>30 742</b>    |
| 426    | SP     | 998 01-1002       |                  | Přesun budova zděná v -12m  | t   | 125,478   | 245,00     | 30 742           |
|        |        |                   |                  |   |     |           |            | <b>2 128 884</b> |



## Rožpočet

| Poř. ▲                              | Ident.Kód položky | Alternativní kód | Popis  | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena           |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|--|-----|---------|------------|----------------|
| <b>A_00: Základní rozpočet</b>      |                   |                  |  |     |         |            | <b>409 971</b> |
| <b>SO 07: Elektroinstalace</b>      |                   |                  |  |     |         |            | <b>409 971</b> |
| <b>01: Dodávky zařízení</b>         |                   |                  |  |     |         |            | <b>26 530</b>  |
| 1                                   | SP                | 000715811        | rozdávěč plastový do 24 modulů, IP54   | ks  | 3,000   | 4 625,00   | 13 875         |
| 2                                   | SP                | 000720164        | skříň+pilň PPS 9x160A(SS300/NKE1P) příp +Vřím+Psv  | ks  | 1,000   | 12 655,00  | 12 655         |
| <b>02: Materiál elektromontážní</b> |                   |                  |  |     |         |            | <b>168 348</b> |
| 3                                   | SP                | 000433165        | pojistiková patrona PN00(125-160A)gG   | ks  | 9,000   | 110,00     | 990            |
| 4                                   | SP                | 000720691        | základ pilňe betonový(plastový) komplet č.v.8080   | ks  | 1,000   | 3 425,00   | 3 425          |
| 5                                   | SP                | 000433111        | pojistikový spodek 1pól typ SP00   | ks  | 3,000   | 159,00     | 477            |
| 6                                   | SP                | 000433162        | pojistiková patrona PN000(25-80A)gG  | ks  | 12,000  | 82,00      | 984            |
| 7                                   | SP                | 000414003        | spínač páčkový ASN32/3 na lištu  | ks  | 3,000   | 412,00     | 1 236          |
| 8                                   | SP                | 000438215        | proudový chránič 4pól FI40-4p/0.03 typ OFI62   | ks  | 2,000   | 1 469,00   | 2 938          |
| 9                                   | SP                | 000438002        | proudový chránič 1pól+jistič LFI10B/1N/0,03 charB  | ks  | 1,000   | 1 360,00   | 1 360          |
| 10                                  | SP                | 000434004        | jistič LSN 1pól/ch.B/ 6-16A  | ks  | 16,000  | 131,00     | 2 096          |
| 11                                  | SP                | 000441121        | stykač 2pól S20-20/2Z/20A na lištu   | ks  | 2,000   | 452,00     | 904            |
| 12                                  | SP                | 000519504        | svítidlo přisazené LED 1x26W/IP54  | ks  | 7,000   | 2 602,00   | 18 214         |
| 13                                  | SP                | 000523325        | svítidlo LED 40W/IP66/5500lm   | ks  | 7,000   | 1 380,00   | 9 660          |
| 14                                  | SP                | 000410901        | přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení 1 IP44 Tango   | ks  | 8,000   | 185,00     | 1 480          |
| 16                                  | SP                | 000420902        | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky   | ks  | 2,000   | 197,00     | 394            |
| 17                                  | SP                | 000900001.1      | Síťový zdroj pro el.ohradník nabij.energie 12J, vyb.energie 7.2J vč. zálohy baterií (6hod)+skříň | kpl | 2,000   | 19 570,00  | 39 140         |
| 18                                  | SP                | 000900002.7      | Ohradníkové ocelové lanko 1.2mm po 500m  | ks  | 3,000   | 493,00     | 1 479          |
| 19                                  | SP                | 000900002        | Kruhový izolátor s vrutem balení 100ks   | ks  | 26,000  | 466,00     | 12 116         |
| 20                                  | SP                | 000900002.11     | Bránový izolátor   | ks  | 22,000  | 20,00      | 440            |
| 21                                  | SP                | 000900002.1      | Rukojeť k bráně  | ks  | 22,000  | 34,00      | 748            |
| 22                                  | SP                | 000900002.12     | Uzemňovací tyč 3m vč kabelu  | ks  | 8,000   | 185,00     | 1 480          |
| 23                                  | SP                | 000900001.2      | Termostat venkovní (-20 +20)   | ks  | 2,000   | 1 747,00   | 3 494          |
| 24                                  | SP                | 000900001        | Samoregulační topný kabel 20W/m + Al páska a uchyt   | m   | 20,000  | 784,00     | 15 680         |
| 25                                  | SP                | 000295001        | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)  | m   | 60,000  | 47,00      | 2 820          |
| 28                                  | SP                | 000295131        | jímací tyč hladká JP10/FeZn pr.20/1m (JR1,0)   | ks  | 4,000   | 153,00     | 612            |
| 30                                  | SP                | 000295171        | ochranná stříška jímáče OSH horní  | ks  | 4,000   | 71,00      | 284            |
| 31                                  | SP                | 000295172        | ochranná stříška jímáče OSD dolní  | ks  | 4,000   | 57,00      | 228            |
| 32                                  | SP                | 000295012        | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)   | m   | 180,000 | 47,00      | 7 520          |
| 33                                  | SP                | 000295232        | označovací šlůtek zemního svodu  | ks  | 8,000   | 30,00      | 240            |
| 34                                  | SP                | 000295312        | podpěra PV1b/200mm/FeZn pr.8-10 do zdíva   | ks  | 20,000  | 19,00      | 380            |

| Poř. ▲                             | Ident.Kód položky | Alternativní kód | Popis  | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena          |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--|----|---------|------------|---------------|
| 35                                 | SP                | 000295332        | podpěra PV-vedení                                    | ks | 45,000  | 38,00      | 1 710         |
| 36                                 | SP                | 000295411        | svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10        | ks | 45,000  | 18,00      | 810           |
| 37                                 | SP                | 000171109        | vodič CY 10  | m  | 40,000  | 28,00      | 1 120         |
| 38                                 | SP                | 000900001.8      | Hlavní ochranná přípojnice + rozváděč                | ks | 3,000   | 2 214,00   | 6 642         |
| 39                                 | SP                | 000101209        | kabel CYKY 4x10                                      | m  | 130,000 | 110,00     | 14 300        |
| 40                                 | SP                | 000101105        | kabel CYKY 3x1,5                                     | m  | 240,000 | 18,00      | 4 320         |
| 41                                 | SP                | 000101106        | kabel CYKY 3x2,5                                     | m  | 180,000 | 23,00      | 4 140         |
| 42                                 | SP                | 000204212        | kabel SYKFY 4x2x0,5                                  | m  | 115,000 | 8,00       | 920           |
| 43                                 | SP                | 000209384        | VF koaxiální kabel 75 Ohm                            | m  | 115,000 | 8,00       | 920           |
| 44                                 | SP                | 000311115        | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901            | ks | 12,000  | 7,00       | 84            |
| 45                                 | SP                | 000311117        | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66      | ks | 15,000  | 49,00      | 735           |
| 46                                 | SP                | 000312213        | krabice D9045/CR IP54 98x98x58mm 4xEST16 5x4Cu       | ks | 3,000   | 228,00     | 684           |
| 47                                 | SP                | 000321123        | trubka ohebná PVC monoflex 1416/1                    | m  | 120,000 | 3,00       | 360           |
| 48                                 | SP                | 000321500        | roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm         | m  | 30,000  | 19,00      | 570           |
| 49                                 | SP                | 000900001.3      | Plastová skříň pro ukončení koax. pro kamery         | ks | 2,000   | 107,00     | 214           |
| <b>03: Materiál zemní+stavební</b> |                   |                  |  |    |         |            | <b>27 817</b> |
| 51                                 | SP                | 000046114        | písek kopaný 0-2mm                                   | m3 | 9,800   | 1 067,00   | 10 457        |
| 52                                 | SP                | 000046361        | krýcí deska plastová 50/15/1,2cm                     | ks | 280,000 | 58,00      | 16 240        |
| 53                                 | SP                | 000046381        | výstražná fólie šířka 0,2m                           | m  | 140,000 | 8,00       | 1 120         |
| <b>04: Elektromontáže</b>          |                   |                  |  |    |         |            | <b>87 345</b> |
| 54                                 | SP                | 210192121        | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg      | ks | 3,000   | 782,00     | 2 346         |
| 55                                 | SP                | 210120103.13     | patrona nožové pojistky do 630A                      | ks | 9,000   | 13,00      | 117           |
| 56                                 | SP                | 210191546        | pilň plast 1-dílný pro kabelovou skříň               | ks | 1,000   | 1 877,00   | 1 877         |
| 57                                 | SP                | 210120021        | spodek pojistky nožové vč. zapojení typ SP00         | ks | 3,000   | 118,00     | 354           |
| 58                                 | SP                | 210120103        | patrona nožové pojistky do 630A                      | ks | 12,000  | 13,00      | 156           |
| 59                                 | SP                | 210120452        | jistič vč. zapojení 3pól/63A                         | ks | 3,000   | 346,00     | 1 038         |
| 60                                 | SP                | 210120492        | proudový chránič vč. zapojení 4pól/63A               | ks | 2,000   | 427,00     | 854           |
| 61                                 | SP                | 210120481        | proudový chránič vč. zapojení 2pól/25A               | ks | 1,000   | 225,00     | 225           |
| 62                                 | SP                | 210120401        | jistič vč. zapojení 1pól/25A                         | ks | 16,000  | 118,00     | 1 888         |
| 63                                 | SP                | 210120802        | přístroj modulový na lištu DIN vč. zapoj. do25A/2pól | ks | 2,000   | 225,00     | 450           |
| 64                                 | SP                | 210201041        | svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní                | ks | 7,000   | 262,00     | 1 974         |
| 65                                 | SP                | 210201112        | svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje       | ks | 7,000   | 305,00     | 2 135         |
| 66                                 | SP                | 210110045        | přepínač zapuštěný vč. zapojení střídivy/řazení 6    | ks | 8,000   | 89,00      | 712           |
| 68                                 | SP                | 210111011        | zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení               | ks | 2,000   | 110,00     | 220           |
| 69                                 | SP                | 210990001.4      | montáž elektrického ohradníku                        | ks | 2,000   | 11 520,00  | 23 040        |
| 70                                 | SP                | 210990001.5      | montáž termostatu                                    | ks | 2,000   | 170,00     | 340           |
| 71                                 | SP                | 210990001        | montáž samoregulačního kabelu                        | m  | 20,000  | 78,00      | 1 560         |

| Poř. ▲                                 | Ident. | Kód položky  | Alternativní kód | Popis  | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena          |
|--|--------|--------------|------------------|--|----|---------|------------|---------------|
| 72                                     | SP     | 210220025    |                  | uzemň. vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2  | m  | 60,000  | 40,00      | 2 400         |
| 73                                     | SP     | 210220022    |                  | uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr 8-10mm      | m  | 25,000  | 33,00      | 825           |
| 74                                     | SP     | 210220201    |                  | jímací tyč do 3m montáž na hřeben                    | ks | 4,000   | 398,00     | 1 592         |
| 75                                     | SP     | 210220431    |                  | tvárování jímače                                     | ks | 6,000   | 70,00      | 420           |
| 76                                     | SP     | 210220101    |                  | svod vč. podpěr drát do pr 10mm                      | m  | 160,000 | 101,00     | 16 160        |
| 77                                     | SP     | 210220401    |                  | označení svodu štítkem                               | ks | 8,000   | 31,00      | 248           |
| 78                                     | SP     | 210220301    |                  | svorka hromosvodová do 2 šroubů                      | ks | 35,000  | 70,00      | 2 450         |
| 79                                     | SP     | 210800006    |                  | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16                    | m  | 40,000  | 19,00      | 760           |
| 80                                     | SP     | 210990001.9  |                  | montáž hlavní ochranné přípojnice                    | ks | 3,000   | 265,00     | 795           |
| 81                                     | SP     | 210810013    |                  | kabel(-CYKY) volně uložit do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m  | 130,000 | 25,00      | 3 250         |
| 82                                     | SP     | 210800103    |                  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5       | m  | 240,000 | 19,00      | 4 560         |
| 83                                     | SP     | 210800103.1  |                  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5       | m  | 180,000 | 19,00      | 3 420         |
| 84                                     | SP     | 210950341    |                  | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg    | m  | 115,000 | 19,00      | 2 185         |
| 85                                     | SP     | 210803511    |                  | kabel koaxiální pevně uložený                        | m  | 115,000 | 19,00      | 2 185         |
| 86                                     | SP     | 210010301    |                  | krabice přístrojová bez zapojení                     | ks | 12,000  | 31,00      | 372           |
| 87                                     | SP     | 210010321    |                  | krabicová rozvodka vč. svorkov. a zapojení(-KR68)    | ks | 15,000  | 94,00      | 1 410         |
| 88                                     | SP     | 210010453    |                  | krabice plast pro P rozvod vč. zapojení 8111         | ks | 3,000   | 145,00     | 435           |
| 89                                     | SP     | 210010002    |                  | trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16     | m  | 120,000 | 20,00      | 2 400         |
| 90                                     | SP     | 210010123    |                  | trubka plast volně uložená do pr.50mm                | m  | 30,000  | 18,00      | 540           |
| 91                                     | SP     | 210990001.6  |                  | montáž plastové skříně                               | ks | 2,000   | 826,00     | 1 652         |
| <b>06: Zemní práce</b>                 |        |              |                  |  |    |         |            | <b>41 276</b> |
| 93                                     | SP     | 460200124    |                  | výkop kabel. rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.4/ko1.5   | m  | 140,000 | 163,00     | 22 820        |
| 94                                     | SP     | 460420481    |                  | kabel lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm    | m  | 140,000 | 39,00      | 5 460         |
| 95                                     | SP     | 460490011    |                  | výstražná fólie šířka do 30cm                        | m  | 140,000 | 18,00      | 2 520         |
| 96                                     | SP     | 460560124    |                  | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.4       | m  | 140,000 | 35,00      | 4 900         |
| 97                                     | SP     | 460600001    |                  | odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku         | m3 | 9,800   | 294,00     | 2 881         |
| 98                                     | SP     | 460620014    |                  | provizorní úprava terénu třída zeminy 4              | m2 | 49,000  | 55,00      | 2 695         |
| <b>07: Ostatní náklady</b>             |        |              |                  |  |    |         |            | <b>210</b>    |
| 99                                     | SP     | 218009001.10 |                  | poplatek za recyklaci svítidla                       | ks | 7,000   | 15,00      | 105           |
| 100                                    | SP     | 218009001.11 |                  | poplatek za recyklaci svítidla                       | ks | 7,000   | 15,00      | 105           |
| <b>08: Ochranné a pracovní pomůcky</b> |        |              |                  |  |    |         |            | <b>385</b>    |
| 101                                    | SP     | 000001031    |                  | držák pojistek D1PH                                  | ks | 1,000   | 385,00     | 385           |
| <b>09: VON</b>                         |        |              |                  |  |    |         |            | <b>58 060</b> |
| 427                                    | SP     | X684         |                  | Doprava dodávek                                      | %  | 3,600   | 265,30     | 955           |

| Poř. ▲ | Ident. | Kód položky | Alternativní kód | Popis                  | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|--------|--------|-------------|------------------|------------------------|------|--------|------------|----------------|
| 428    | SP     | X685        |                  | Přesun dodávek         | %    | 1,000  | 265,30     | 265            |
| 429    | SP     | X687        |                  | Prořez                 | %    | 5,000  | 396,85     | 1 984          |
| 430    | SP     | X688        |                  | Materiál podružný      | %    | 3,000  | 1 716,51   | 5 150          |
| 431    | SP     | X689        |                  | PPv pro elektromontáže | %    | 6,000  | 2 684,30   | 16 106         |
| 433    | SP     | X691        |                  | Kompletační činnost    | kpl. | 1,000  | 14 400,00  | 14 400         |
| 434    | SP     | X692        |                  | Revize                 | kpl. | 1,000  | 19 200,00  | 19 200         |
|        |        |             |                  |                        |      |        |            | <b>409 971</b> |