

## **I. Hygienické zařízení ve 4. NP**

### **Popis stávajícího stavu**

Hygienické zařízení je tvořeno dámskou částí s úklidovou komorou, pánskou částí a a samostatnou toaletou pro osoby s omezenou schopností pohybu

#### **Dámská část sestává ze dvou místností:**

Místnost: WC - ženy (dle dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen „DSPS“ 4.036/1) se dvěma kabinami s toaletními mísami. Mísy jsou samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný.

Místnost: Předsíň WC (dle DSPS 4.035) se dvěma umyvadly s polosloupem a stojánkovými bateriemi.

Místnost Úklidová komora (dle DSPS dle DSPS" 4.036/2) s výlevkou, nástěnnou baterií a splachovadlem.

V místnosti 4.035 jsou osazena revizní dvířka 25 x 25 cm nerez a dvířka 70 x 90 cm nerez.

V místnosti 4.036/1 v kabině jsou ve stropě osazena plastová revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm

#### **Pánská část sestává ze dvou místností:**

Místnost: WC - muži (dle DSPS 4.034/1) se dvěma pisoáry Jika Golem s automatickými splachovači a jednou kabinou s toaletní mísou. Mísa je samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný.

Na podlaze místnosti je osazena podlahová vpust.

Místnost Předsíň WC (dle DSPS 4.033) se dvěma umyvadly s polosloupem a stojánkovými bateriemi.

V místnosti 4.034/1 jsou ve stropě osazena revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm.

#### **Toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu**

Místnost toalety (dle DSPS 4.034/2) je osazena samostatně stojící toaletou se splachovací nádržkou a se vzdáleným splachováním na stěně vedle toalety, madly u toalety a umyvadlem, vše pro osoby s omezenou schopností pohybu

## **Minimální požadavek na opravu hygienického zařízení ve 4. NP**

### **Bourací práce a demontáž**

- Demontáž stávajících ZTI předmětů:
  - Výlevka (mimo baterie a splachovací nádrže) bude zachována pro zpětnou montáž.
  - Toaleta a madla toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu budou demontovány a zachovány pro zpětnou montáž.
- Demontáž armatur a baterií.
- Demontáž příček kabin.
- Demontáž revizních dvířek rozvodů
  - Dvířka budou nahrazena dvířky pod obklad.
- Odstranění obkladu.
- Vybourání dlažby.
- Demontáž sádrokartonových desek.
- Demontáž odpadů.
- Demontáž rozvodů vody a teplé užitkové vody a jejich zaslepení.
- Demontáž zásuvek a vypínačů.
- Přemístění, odvoz a ekologická likvidace demontovaných materiálů.
- Umyvadla, WC mísy, pisoáry a baterie budou demontována tak, aby nedošlo k jejich poškození, a budou předána objednateli.

### **Stavba a montáž, včetně specifikace použitých materiálů a zařizovacích předmětů**

Montáž nosné konstrukce pro nové ZTI předměty (pisoáry, umyvadla, moduly WC, madla).

- Montáž modulu pro závěsné WC:
  - 3 ks Modu Geberit WC Duofix, včetně splachovací nádržky s ovládáním zřepředu, pro závěsné WC, do sádrokartonu,
  - 3 ks Ovládací tlačítko – bílé, dvojčinné.
  - 3 ks Protihluková podložka pod WC.
- Montáž rozvodů odpadu – PP HT, včetně montáže nové podlahové vpusti 1 DN 50 150x150 celopovrchová nerez PVBN50 L4 s límcem v provedení nerez, v místnosti 4.034/
- Montáž rozvodů vody a teplé užitkové vody – svařovaný PPR, sedlové ventily, včetně izolací.
- Provedení nového přívodu elektro pro dva tryskové vysoušeče rukou, max. příkon 2050 W, včetně 2 jističů s chrániči pro pánské a dámské toalety. Osoušeče budou napojeny napřímo. Vývod bude umístěn na zdi sousedící s chodbou.
- Úprava polohy instalačních elektro krabic pro spínače a zásuvky ABB Tango, které budou sdruženy do rámečků, a to:
  - 1x Trojrámeček + 3 x spínač pro osvětlení WC ženy 4.036/1,
  - 2x Jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC ženy 4.035
  - 1x Dvojrámeček + 2 x spínač WC muži 4.034/1
  - 2x Jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC muži 4.033
  - 1x Jednorámeček + spínač pro úklidovou komoru 4.036/2

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- 1x Jednorámeček + spínač pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu 4.034/2
  - V místnosti 4.035 nahrazení revizních dvířek 25 x 25 cm nerez a 70 x 90 cm nerez, novými revizními dvířky pod obklad např. RD-AL/S, výrobce Havos, s úpravou rozměru otvorů tak, aby byl umožněn bezproblémový přístup k uzavíracím ventilům a výrobou dvířek na zakázku.
  - V místnosti 4.036/1 a 4.034/1 nahradit revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm novými – bílý plast.
  - Montáž nové nosné konstrukce z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů SDK příček pro 2 kabiny s toaletními mísami v místnosti 4.036/1 a pro 1 kabinu s toaletní mísou v místnosti 4.034/1.
  - Montáž výztužné konstrukce pro madla v místnosti WC pro osoby s omezenou schopností pohybu (dle DSPS 4.034/2).
  - Úprava konstrukce pro montáž dvířek pod obklad v místnosti WC (dle DSPS 4.035)
  - Osazení 3 ks nových typizovaných zárubní (600x1970) z ocelových profilů do SDK příčky toaletních kabin.
  - Vyplnění nosné konstrukce SDK příček minerální vlnou.
  - SDK záklop ze zelených desek (do vlhka) tl. 12,5mm.
  - Osazení kovových rohů, tmelení, broušení SDK.
  - Provedení dlažby na lepidlo, včetně stěrkování podkladu:
    - Dlažba Rako EXTRA 600x600 DAR63724 šedá:
      - Všechny podlahy + min. 1 m<sup>2</sup> jako rezerva pro objednatele.
      - Dlažba bude položena „na koso“.
  - Penetrace stěn před obkladem.
  - Hydroizolace stěn sprchového koutu pod obklad, včetně hydroizolace podlahy pod dlažbu a těsnící bandážní pásy do rohů a koutů.
  - Vyzdění prostor sprchového koutu, včetně hydroizolace s osazením odtokového žlábků
    - Žlab lineární plastový 750 HARMONY lesk
  - Provedení obkladu – lepení na lepidlo:
    - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:
    - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:
      - WADVE567 – světle šedá
      - WADVE568 - šedá
      - WARVE568 – šedá reliéfní
- U každého typu obkladu je požadována min. 1 m<sup>2</sup> jako rezerva pro objednatele
- Obklad bude proveden do výše cca 210 - 220 cm.
  - Hrany a zárubně budou osazeny ukončovacími nerez lištami L 12,5/250 a U 10/250 lištami.
- Spárování obkladu a dlažby:
  - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro obklad 04 Silver.
  - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro dlažbu 16 Graphite, popř. jiný odstín vybraný zadavatelem
  - Akrylátový tmel pro spárování vrchu obkladu.
  - Silikonový tmel šedý pro všechny spoje obkladů.

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- Osazení rohových ventilů Schell Comfort s filtrem.
- Montáž 3 ks toaletních mís, 2 ks pisoárů, 4 ks umyvadel a 1 ks výlevky:
  - 3 ks toaletní mísa závěsná Jika Mio Rimless, rovný odpad, bez vnitřního splachovacího okruhu.
  - 3 ks WC prkénko Duraplast – slim.
  - 1 ks WC prkénka pro toaletu pro osoby se sníženou pohyblivostí
  - 2 ks pisoáry Duravit Ben s cílovou muškou
  - 4 ks umyvadlo Laufen Pro 60x48
  - 1 ks umyvadla MIO zdravotní s otvorem, bílé 64 x 55 cm pro osoby s omezenou schopností pohybu
  - 1 ks madlo k umyvadlu pro osoby s omezenou schopností pohybu, Bemeta – HELP 500 mm nerez
  - Madlo Bemeta – HELP sklopné U 813 mm nerez
  - Madlo Bemeta – HELP podpěrné U 813 mm nerez
  - Výlevka bude osazena původní.
  - 1 ks WC mísa MIO kombi pro osoby s omezenou schopností pohybu -zvýšené
  - 1 ks WC nádržka pro WC MIO 3/6l
  - 1 ks splachovadlo oddálené na zeď
  - 1x WC sedátko MIO/CUBITO, Slowclose, duroplast, panty kov, bílé
- Montáž 1 ks oddělovací stěna mezi pisoáry
  - SAPHO 40 x 80 cm, sklo mat
- Montáž armatur:
  - 4 ks sifon umyvadlový, kulatý chrom/mosaz.
  - 4 ks Baterie umyvadlová Metália 57 bez uzávěru v. 150, záruka 5 let, keramická kartuš, Novaservis,
  - 1 ks sifon pro umyvadlo pro osoby s omezenou schopností pohybu (prostorově úsporný sifon), nerez
  - 1 ks baterie umyvadlové pro umyvadlo pro osoby s omezenou schopností pohybu, záruka 5 let
  - 5 ks umyvadlových uzávěrů klik – clak v provedení nerez.
  - 1 ks baterie nástěnná 150 mm pro výlevku, chrom.
  - Splachovadlo pro výlevku.
  - Splachovadlo pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu včetně splachovadla se vzdáleným splachováním na zeď
  - 2 ks automatických splachovačů pro pisoáry Sanela SKP 02KZ s integrovaným zdrojem – nerez.
- Obroušení stávajících ocelových zárubní pro přípravu podkladu.
- Nátěr zárubní - barva Dulux Rapidry satin matt, light base, odstín KN.01.74.
- Montáž 2 ks nových, bílých plastových revizních dvířek 30 x 30 do SDK podhledu.
- Montáž dvířek pod obklad,
- Penetrace stěn před malbou.
- Výmalba min. 2 vrstvy, barva bílá s bělostí min. 86 %.
- Osazení spínačů a zásuvek ABB tango včetně rámečků – barva bílá:
  - 1x trojrámeček + 3 x spínač pro osvětlení WC ženy 4.036/1,
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC ženy 4.035
  - 1x dvojrámeček + 2 x spínač WC muži 4.034/1

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC muži 4.033
- 1x jednorámeček + spínač pro úklidovou komoru 4.036/2
- 1x jednorámeček + spínač pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu 4.034/2
- Osazení nových dveřních křídel:
  - 6 ks plné, hladké, SAPELI, dýha Dub evropský (DDE), léta svisle osazovat do zárubní se 3 panty
    - 3 ks šíře 800 mm – do původních zárubní,
    - 3 ks šíře 600 mm. včetně zárubní.
- Osazení dveří zámky:
  - 6 ks zadlabávací, rozteč 72mm, zádlab dle dveřního křídla z toho 3 ks pro vložku, 3 ks pro WC.
- Osazení dveří kováním:
  - 6 ks Rostex 804, rozteč 72 mm, klika/klika, z toho pro vložku 3 ks, úprava WC 3 ks.

Upozornění, dveřní křídlo toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu je osazeno speciálním euro zámkem, který musí být zachován!

## Další požadavky:

- Toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu musí být uspořádána a vybavena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.
- Bude zřízen prostor staveniště v části chodby 4.049/2 v 4.NP před vstupy na toalety. Stávající podlaha musí být zakryta, aby nedošlo k jejímu poškození. Zřízení staveniště bude provedeno zakrytíváním po celé délce a výšce. Po demontáži budou prostory uvedeny do původního stavu.
- Světlík musí být po dobu prací zakryt, aby nedocházelo k šíření prachu do ostatních pater budovy.
- Výtahy musí být chráněny před poškozením a ihned uklízeny.
- Musí být dodrženy ČSN, EN a technologické postupy doporučené výrobcem pokyny uvedené na technických listech výrobků.
- Pro kladení obkladu WADVE 568, WARVE 568, WADVE 567 a dlažby:
  - Před zahájení prací musí být provedeno rozměření kladení a umístění dekoru s následným odsouhlasením zadavatele.
  - Dlažba bude kladena na koso.
- Zařizovací předměty (osoušeče rukou, věšáky, mýdelníky, zásobníky na toaletní papír, WC štětky, odpadkové koše, zrcadla apod.) si dodá zadavatel.
- Zařizovací předměty a materiály, které nejsou přesně specifikovány, budou specifikovány v nabídce a doloženy fotografiemi či prospekty a popisy. Zadavatel má právo si vyžádat jiný návrh, popř. si dodat předměty sám.
- Zadavatel požaduje dodání náhradních obkladů a dlažby stejné šarže a to minimálně m<sup>2</sup> od každého druhu použitého obkladu a dlažby.

## **II. Hygienické zařízení ve 3. NP**

### **Popis stávajícího stavu**

Hygienické zařízení je tvořeno dámskou a pánskou částí a sprchou a jsou shodná pro obě podlaží

#### **Dámská část sestává ze dvou místností:**

Místnost: WC - ženy (dle dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen „DSPS“ 3.033/1) se dvěma kabinami s toaletními mísami. Mísy jsou samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný.

Místnost: Předsíň WC (dle DSPS 3.032) se dvěma umyvadly s polosloupem a stojánkovými bateriemi.

V místnosti 3.032 jsou osazena revizní dvířka 25 x 25 cm nerez a dvířka 70 x 90 cm nerez.

Místnost Úklidová komora (dle DSPS 3.033/2) s výlevkou, nástěnnou baterií a splachovadlem.

#### **Pánská část sestává ze dvou místností:**

Místnost: WC - muži (dle DSPS 3.031) se dvěma pisoáry Jika Golem s automatickými splachovači a jednou kabinou s toaletní mísou. Mísa je samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný.

Na podlaze místnosti je osazena podlahová vpust.

Místnost Předsíň WC (dle DSPS 3.030) se dvěma umyvadly s polosloupem a stojánkovými bateriemi.

V místnosti 3.031 jsou ve stropě osazena plastová revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm

### **Sprcha**

Místnost Sprcha (dle DSPS 3.029) je osazena sprchovou vaničkou se zástěnou

### **Minimální požadavek na opravu hygienického zařízení ve 3. NP**

#### **Bourací práce a demontáž**

- Demontáž stávajících ZTI předmětů:
  - Výlevka (mimo baterie a splachovací nádrže) bude zachována pro zpětnou montáž
- Demontáž armatur a baterií.
- Demontáž sprchové vaničky a zástěny.
- Demontáž příček kabin.

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- Demontáž revizních dvířek rozvodů
  - Dvířka budou nahrazena dvířky pod obklad.
- Odstranění obkladu.
- Vybourání dlažby.
- Demontáž sádkartonových desek.
- Demontáž odpadů.
- Demontáž rozvodů vody a teplé užitkové vody a jejich zaslepení.
- Demontáž zásuvek a vypínačů.
- Přemístění, odvoz a ekologická likvidace demontovaných materiálů.
- Umyvadla, WC mísy, pisoáry a baterie budou demontována tak, aby nedošlo k jejich poškození, a budou předána objednateli.

**Stavba a montáž, včetně specifikace použitých materiálů a zařizovacích předmětů**

Montáž nosné konstrukce pro nové ZTI předměty (pisoáry, umyvadla, moduly WC).

- Montáž modulu pro závěsné WC:
  - 3 ks Modu Geberit WC Duofix, včetně splachovací nádržky s ovládáním zpředu, pro závěsné WC, do sádkartonu,
  - 3 ks Ovládací tlačítko – bílé, dvojčinné.
  - 3 ks Protihluková podložka pod WC.
- Montáž rozvodů odpadu – PP HT, včetně montáže nové podlahové vpusti v místnosti 3.031 vpusti 1 DN 50 150x 150 celopovrchová nerez PVB50 L4 s límcem v provedení nerez
- Montáž rozvodů vody a teplé užitkové vody – svařovaný PPR, sedlové ventily, včetně izolací, včetně hlavního uzávěru vody pro sociální zařízení.
- Provedení nového přívodu elektro pro dva tryskové vysoušeče rukou, max. příkon 2050 W, včetně 2 jističů s chrániči. Osoušeče budou napojeny napřímo. Vývod bude umístěn na zdi sousedící s chodbou.
- Úprava polohy instalačních elektro krabic pro spínače a zásuvky ABB Tango, které budou sdruženy do rámečků, a to:
  - 1x trojrámeček + 3 x spínač pro osvětlení WC ženy 3.033/1,
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC ženy 3.032
  - 1x dvojrámeček + 2 x spínač WC muži 3.031
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC muži 3.030
  - 1x jednorámeček + 1x spínač pro úklidovou komoru 3.033/2
  - 1x dvojrámeček + 1x spínač a 1x zásuvka pro sprchu 3.029
- V místnosti 3.032 nahrazení revizních dvířek 25 x 25 cm nerez a 70 x 90 cm nerez, novými revizními dvířky pod obklad např. RD-AL/S, výrobce Havos, s úpravou rozměru otvoru a výrobou dvířek na zakázku.
- V místnosti 3.033 a 3.031/1 nahradit revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm novými – bílý plast.
- Montáž nové nosné konstrukce z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů SDK příček pro 2 kabiny s toaletními mísami v místnosti 3.033/1 a pro 1 kabinu s toaletní mísou v místnosti 3.031
- Úprava konstrukce pro montáž dvířek pod obklad v místnosti WC (dle DSPS 3.032

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- Osazení 3 ks nových typizovaných zárubní (600x1970) z ocelových profilů do SDK příčky toaletních kabin.
- Vyplnění nosné konstrukce SDK příček minerální vlnou.
- SDK záklop ze zelených desek (do vlhka) tl. 12,5mm.
- Osazení kovových rohů, tmelení, broušení SDK.
- Provedení dlažby na lepidlo, včetně stěrkování podkladu:
  - Dlažba Rako EXTRA 600x600 DAR63724 šedá:
    - Všechny podlahy + min. 1 m<sup>2</sup> jako rezerva pro objednatele.
    - Dlažba bude položena „na koso“.
- Penetrace stěn před obkladem.
- Hydroizolace stěn sprchového koutu pod obklad, včetně hydroizolace podlahy pod dlažbu a těsnící bandážní pásky do rohů a koutů.
- Vyzdění prostor sprchového koutu, včetně hydroizolace s osazením lineárního odtokového žlabu 750 HARMONY lesk.
- Osazení
- Provedení obkladu – lepení na lepidlo:
  - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:
  - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:
    - WADVE567 – světle šedá
    - WADVE568 - šedá
    - WARVE568 – šedá reliéfní

U každého typu obkladu je požadována min. 1 m<sup>2</sup> jako rezerva pro objednatele

- Obklad bude proveden do výše cca 210 - 220 cm.
- Hrany a zárubně budou osazeny ukončovacími nerez lištami L 12,5/250 a U 10/250 lištami.
- Spárování obkladu a dlažby:
  - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro obklad 04 Silver.
  - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro dlažbu 16 Graphite, popř. jiný odstín vybraný zadavatelem
  - Akrylátový tmel pro spárování vrchu obkladu.
  - Silikonový tmel šedý pro všechny spoje obkladů.
- Osazení rohových ventilů Schell Comfort s filtrem.
- Montáž 3 ks toaletních mís, 2 ks pisoárů, 4 ks umyvadel a 1 ks výlevky:
  - 3 ks toaletní mísa závěsná Jika Mio Rimless, rovný odpad, bez vnitřního splachovacího okruhu.
  - 3 ks WC prkénko Duraplast – slim.
  - 2 ks pisoáry Duravit Ben s cílovou muškou – budou použity stávající.
  - 4 ks umyvadlo Laufen Pro 60x48
  - Výlevka bude osazena původní.
  - 1 ks sprchová zástěna Ravak PIVOT PDOP 90, 1 křídla, bílá, chrom/transparent
  - 2 ks nastavovací sprchový profil bílým Ravak PNPS Pivot
- Montáž 1 ks oddělovací stěna mezi pisoáry
  - SAPHO 40 x 80 cm, sklo mat
- Montáž armatur:
  - 4 ks sifon umyvadlový, kulatý chrom/mosaz.



## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- 4 ks Baterie umyvadlová Metália 57 bez uzávěru v – 150, záruka 5 let, keramická kartuš, Novaservis,
- 4 ks umyvadlových uzávěrů klik – clak v provedení nerez.
- 1 x baterie nástěnná 150 mm pro výlevku, chrom.
- 1 ks baterie sprchová Titania Smart, posuvný držák sprchy, 3 polohová sprchová růžice a kovová hadice, provedení chrom, záruka min. 5 let.
- Splachovadlo pro výlevku.
- 2 ks automatických splachovačů pro pisoáry Sanela SKP 02KZ s integrovaným zdrojem – nerez.
- Obroušení stávajících ocelových zárubní pro přípravu podkladu.
- Nátěr zárubní - barva Dulux Rapidry satin matt, light base, odstín KN.01.74.
- Montáž 2 ks nových, bílých plastových revizních dvířek 30 x 30 do SDK podhledu.
- Montáž dvířek pod obklad, popř. zpětná montáž nerezových dvířek.
- Penetrace stěn před malbou.
- Výmalba min. 2 vrstvy, barva bílá s bělostí min. 86 %.
- Osazení spínačů a zásuvek ABB tango včetně rámečků – barva bílá:
  - 1x trojrámeček + 3 x spínač pro osvětlení WC ženy 3.033/1,
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC ženy 3.032
  - 1x dvojrámeček + 2 x spínač WC muži 3.031
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC muži 3.030
  - 1x jednorámeček + 1x spínač pro úklidovou komoru 3.033/2
  - 1x dvojrámeček + 1x spínač a 1x zásuvka pro sprchu 3.029
- Osazení nových dveřních křídel:
  - 6 ks plné, hladké, SAPELI, dýha Dub evropský (DDE), léta svisele osazovat do zárubní se 3 panty
    - 3 ks šíře 800 mm – do původních zárubní,
    - 3 ks šíře 600 mm. včetně zárubní.
- Osazení dveří zámky:
  - 6 ks zadlabávací, rozteč 72mm, zádlab dle dveřního křídla z toho 3 ks pro vložku, 3 ks pro WC.
- Osazení dveří kováním:
  - 6 ks Rostex 804, rozteč 72 mm, klika/klika, z toho pro vložku 3 ks, úprava WC 3 ks.

## Další požadavky:

- Bude zřízen prostor staveniště v části chodby před vstupy na toalety v 3.NP. Stávající podlaha musí být zakryta, aby nedošlo k jejímu poškození. Zřízení staveniště bude provedeno zakrytváním po celé délce a výšce. Po demontáži budou prostory uvedeny do původního stavu.
- Světlík musí být po dobu prací zakryt, aby nedocházelo k šíření prachu do ostatních pater budovy.
- Výtahy musí být chráněny před poškozením a ihned uklízeny.
- Musí být dodrženy ČSN, EN a technologické postupy doporučené výrobcem pokyny uvedené na technických listech výrobků.
- Pro kladení obkladu WADVE 568, WARVE 568, WADVE 567 a dlažby:
  - Před zahájením prací musí být provedeno rozměření kladení a umístění dekoru s následným odsouhlasením zadavatele.

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- Dlažba bude kladena na koso.
- Zařizovací předměty (osoušeče rukou, věšáky, mýdelníky, zásobníky na toaletní papír, WC štětky, odpadkové koše, zrcadla apod.) si dodá zadavatel.
- Zařizovací předměty a materiály, které nejsou přesně specifikovány, budou specifikovány v nabídce a doloženy fotografiemi či prospekty a popisy. Zadavatel má právo si vyžádat jiný návrh, popř. si dodat předměty sám
- Zadavatel požaduje dodání náhradních obkladů a dlažby stejné šarže a to minimálně m<sup>2</sup> od každého druhu použitého obkladu a dlažby.

**III. Hygienické zařízení ve 2. NP****Popis stávajícího stavu****Dámská část sestává ze dvou místností:**

Místnost: WC - ženy (dle dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen „DSPS“ 2.030) se třemi kabinami s toaletními mísami. Mísy jsou samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný.

Místnost: Předšíň WC (dle DSPS 2.029) se dvěma umyvadly s polosloupem a stojánkovými bateriemi.

Místnost Úklidová komora (dle DSPS 2.032) s výlevkou, nástěnnou baterií a splachovadlem. V místnosti 2.029 jsou ve stropě osazena revizní dvířka 70 x 90 cm nerez.

**Pánská část sestává ze dvou místností:**

Místnost: WC - muži (dle DSPS 2.028) se dvěma pisoáry Jika Golem s automatickými splachovači a se dvěma kabinami s toaletními mísami. Mísy jsou samostatně stojící se splachovacími nádržkami, odpad rovný.

Na podlaze místnosti je osazena podlahová vpust.

Místnost Předšíň WC (dle DSPS 2.027) se dvěma umyvadly s polosloupem a stojánkovými bateriemi.

V místnosti 2.030 jsou osazena plastová revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm a plastová dvířka v obkladu 45 x 30 cm

**Minimální požadavek na opravu hygienického zařízení ve 2. NP****Bourací práce a demontáž**

- Demontáž stávajících ZTI předmětů:
  - Výlevka (mimo baterie a splachovací nádrže) bude zachována pro zpětnou montáž
- Demontáž armatur a baterií.
- Demontáž příček kabin.
- Demontáž revizních dvířek rozvodů
  - Dvířka budou nahrazena dvířky pod obklad.
- Odstranění obkladu.
- Vybourání dlažby.

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- Demontáž sádkartonových desek.
- Demontáž odpadů.
- Demontáž rozvodů vody a teplé užitkové vody a jejich zaslepení.
- Demontáž zásuvek a vypínačů.
- Přemístění, odvoz a ekologická likvidace demontovaných materiálů.
- Umyvadla, WC mísy, pisoáry a baterie budou demontována tak, aby nedošlo k jejich poškození, a budou předána objednateli.

**Stavba a montáž, včetně specifikace použitých materiálů a zařizovacích předmětů**

Montáž nosné konstrukce pro nové ZTI předměty (pisoáry, umyvadla, moduly WC).

- Montáž modulu pro závěsné WC:
  - 5 ks Modu Geberit WC Duofix, včetně splachovací nádržky s ovládáním zpředu, pro závěsné WC, do sádkartonu,
  - 5 ks Ovládací tlačítko – bílé, dvojčinné.
  - 5 ks Protihluková podložka pod WC.
- Montáž rozvodů odpadu – PP HT, včetně montáže nové podlahové vpusti v místnosti 2.026 vpusti 1 DN 50 150x 150 celopovrchová nerez PVB50 L4 s límcem v provedení nerez
- Montáž rozvodů vody a teplé užitkové vody – svařovaný PPR, sedlové ventily, včetně izolací, včetně hlavního uzávěru vody pro sociální zařízení.
- Provedení nového přívodu elektro pro dva tryskové vysoušeče rukou, max. příkon 2050 W, včetně 2 jističů s chrániči. Osoušeče budou napojeny napřímo. Vývod bude umístěn vždy v blízkosti umyvadel a to v místnosti 2.027 na zdi sousedící s chodbou a v místnosti 2.029 na zdi sousedící s pánskou částí.
- Úprava polohy instalačních elektro krabic pro spínače a zásuvky ABB Tango, které budou sdruženy do rámečků, a to:
  - 1x čtyřrámeček + 4 x spínač pro osvětlení WC ženy 2.030,
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC ženy 2.029
  - 1x trojrámeček + 3 x spínač WC muži 2.028
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC muži 2.027
  - 1x jednorámeček + 1x spínač pro úklidovou komoru 2.032
- V místnosti 2.029 nahrazení revizních dvířek 70 x 90 cm nerez, novými revizními dvířky pod obklad např. RD-AL/S, výrobce Havos, s úpravou rozměru otvoru a výrobou dvířek na zakázku.
- V místnosti 2.030 a 2.028 nahradit revizní dvířka do SDK 30 x 30 cm novými – bílý plast.
- Montáž nové nosné konstrukce z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů SDK příček pro 3 kabiny s toaletními mísami v místnosti 2.030 a pro 2 kabiny s toaletní mísami v místnosti 2.028
- Úprava konstrukce pro montáž dvířek pod obklad v místnosti WC předsíň (dle DSPS 2.029).
- Osazení 4 ks nových typizovaných zárubní (600x1970) z ocelových profilů do SDK příčky toaletních kabin.
- Vyplnění nosné konstrukce SDK příček minerální vlnou.

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- SDK záklop ze zelených desek (do vlhka) tl. 12,5mm.
- Osazení kovových rohů, tmelení, broušení SDK.
- Provedení dlažby na lepidlo, včetně stěrkování podkladu:
  - Dlažba Rako EXTRA 600x600 DAR63724 šedá:
    - Všechny podlahy + min. 1 m<sup>2</sup> jako rezerva pro objednatele
    - Dlažba bude položena „na koso“.
- Penetrace stěn před obkladem.
- Provedení obkladu – lepení na lepidlo:
  - obklad Rako Garda 600 x 200 mm:
    - WADVE567 – světle šedá
    - WADVE568 - šedá
    - WARVE568 – šedá reliéfní

U každého typu obkladu je požadována min. 1 m<sup>2</sup> jako rezerva pro objednatele

- Obklad bude proveden do výše cca 210 - 220 cm.
- Hrany a zárubně budou osazeny ukončovacími nerez lištami L 12,5/250 a U 10/250 lištami.
- Spárování obkladu a dlažby:
  - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro obklad 04 Silver.
  - Spárovací hmota CERESIT (HENKEL) pro dlažbu 16 Graphite, popř. jiný odstín vybraný zadavatelem
  - Akrylátový tmel pro spárování vrchu obkladu.
  - Silikonový tmel šedý pro všechny spoje obkladů.
- Osazení rohových ventilů Schell Comfort s filtrem.
- Montáž 5 ks toaletních mís, 2 ks pisoárů, 4 ks umyvadel a 1 ks výlevky:
  - 5 ks toaletní mísa závěsná Jika Mio Rimless, rovný odpad, bez vnitřního splachovacího okruhu.
  - 5 ks WC prkénko Duraplast – slim.
  - 2 ks pisoáry Duravit Ben s cílovou muškou
  - 4 ks umyvadlo Laufen Pro 60x48
  - Výlevka bude osazena původní.
- Montáž 1 ks oddělovací stěna mezi pisoáry
  - SAPHO 40 x 80 cm, sklo mat
- Montáž armatur:
  - 4 ks sifon umyvadlový, kulatý chrom/mosaz.
  - 4 ks Baterie umyvadlová Metália 57 bez uzávěru v – 150, záruka 5 let, keramická kartuš, Novaservis,
  - 4 ks umyvadlových uzávěrů klik – clak v provedení nerez.
  - 1 x baterie nástěnná 150 mm pro výlevku, chrom.
  - Splachovadlo pro výlevku.
  - 2 ks automatických splachovačů pro pisoáry Sanela SKP 02KZ s integrovaným zdrojem – nerez.
- Obroušení stávajících ocelových zárubní pro přípravu podkladu.
- Nátěr zárubní - barva Dulux Rapidry satin matt, light base, odstín KN.01.74.
- Montáž 2 ks nových, bílých plastových revizních dvířek 30 x 30 do SDK podhledu v místnosti 2.030 a 2.028.

## Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu a minimální požadavky na opravu

- Montáž dvířek pod obklad, popř. zpětná montáž nerezových dvířek.
- Penetrace stěn před malbou.
- Výmalba min. 2 vrstvy, barva bílá s bělostí min. 86 %.
- Osazení spínačů a zásuvek ABB tango včetně rámečků – barva bílá:
  - 1x čtyřrámeček + 4 x spínač pro osvětlení WC ženy 2.030,
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC ženy 2.029
  - 1x trojrámeček + 3 x spínač WC muži 2.028
  - 2x jednorámeček + 1x spínač a 1x zásuvka WC muži 2.027
  - 1x jednorámeček + 1x spínač pro úklidovou komoru 2.032
- Osazení nových dveřních křídel:
  - 8 ks plné, hladké, SAPELI, dýha Dub evropský (DDE), léta svisle osazovat do zárubní se 3 panty
    - 3 ks šíře 800 mm – do původních zárubní (dveře mezi kabinkami a umyvadly a výlevkou).
    - 5 ks šíře 600 mm - včetně zárubní (5 x kabinka).
- Osazení dveří zámky:
  - 8 ks zadlabávací, rozteč 72mm, zádlab dle dveřního křídla z toho 3 ks pro vložku, 5 ks pro WC.
- Osazení dveří kování:
  - 8 ks Rostex 804, rozteč 72 mm, klika/klika, z toho pro vložku 3 ks, úprava WC 5 ks.

**Další požadavky:**

- Bude zřízen prostor staveniště v části 2.046/2 před vstupy na toalety. Stávající podlaha musí být zakryta, aby nedošlo k jejímu poškození. Zřízení staveniště bude provedeno zakrytováním po celé délce a výšce. Po demontáži budou prostory uvedeny do původního stavu.
- Výtahy musí být chráněny před poškozením a ihned uklizeny.
- Musí být dodrženy ČSN, EN a technologické postupy doporučené výrobcem pokyny uvedené na technických listech výrobků.
- Pro kladení obkladu WADVE 568, WARVE 568, WADVE 567 a dlažby:
  - Před zahájení prací musí být provedeno rozměření kladení a umístění dekoru s následným odsouhlasením zadavatele.
  - Dlažba bude kladena na koso.
- Zařizovací předměty (osoušeče rukou, věšáky, mýdelníky, zásobníky na toaletní papír, WC štětky, odpadkové koše, zrcadla apod.) si dodá zadavatel.
- Zařizovací předměty a materiály, které nejsou přesně specifikovány, budou specifikovány v nabídce a doloženy fotografiemi či prospekty a popisy. Zadavatel má právo si vyžádat jiný návrh, popř. si dodat předměty sám.
- Zadavatel požaduje dodání náhradních obkladů a dlažby stejné šarže a to minimálně 1 m<sup>2</sup> od každého druhu použitého obkladu a dlažby.