

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2021-06
Stavba: **Oprava střechy B.12**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.4.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 60976021
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 695 000,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 695 000,00	355 950,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 050 950,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2021-06

Stavba: Oprava střechy B.12

Místo: Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 695 000,00	2 050 950,00
7-20-11	PS 0517 Dobrušk...	1 695 000,00	2 050 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy B.12

Objekt:

7-20-11 - PS 0517 Dobrušk...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:

60976021

DIČ:

CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 695 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 695 000,00	21,00%	355 950,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 050 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy B.12

Objekt:

7-20-11 - PS 0517 Dobrušk...

Místo:

Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 695 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 641,90
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 000,00
1	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2	30,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949421122	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 20 m	m	30,000		
	VV		"výška 15 m - 2 ks" 2*15,0			30,000	
	VV		Součet			30,000	
3	K	949421221	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 15 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	1 800,000		
	VV		"2 měsíce" 30,0*60			1 800,000	
	VV		Součet			1 800,000	
4	K	949421822	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 20 m	m	30,000		
	VV		30,0			30,000	
	VV		Součet			30,000	
5	K	9499.R01	Stavební výtah, jeřábové práce	kpl	1,000		
	VV		"pro manipulaci s demontovaným a novým materiálem" 1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,555		
	VV		(11,016+0,136+0,243)*9 "skládka do 10 km"			102,555	
	VV		"demonované klempířské prvky budou uloženy na deponii v areálu objednatele"				
	VV		Součet			102,555	
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	19,835		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,243		
	VV		0,243			0,243	
	VV		Součet			0,243	
9	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,136		
	VV		0,136 "drátosklo - střešní výlezy"			0,136	
	VV		Součet			0,136	
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,016		
	VV		10,40+0,616			11,016	
	VV		Součet			11,016	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
11	K	741420001.1	D+M Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na střeše, oprava poškozených částí	m2	2 080,000		
	VV		"vč. výměny podpěr - pro jiný typ střešní krytiny, přesunu hmot ad." 2080,0			2 080,000	
	VV		Součet			2 080,000	
12	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
	VV		"revize po provedení opravy hromosvodu" 1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
D	762		Konstrukce tesařské				
13	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	50,000		
	VV		50,0 "odhad"			50,000	
	VV		Součet			50,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	50,000		
	VV		50,0 "odhad množství"			50,000	
	VV		Součet			50,000	
15	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	2 080,000		
	VV		2080,0 "rozteč latí 350 mm"			2 080,000	
	VV		Součet			2 080,000	
16	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	24,960		
	VV		2080,0*5,0*0,06*0,04			24,960	
	VV		Součet			24,960	
17	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	2 080,000		
	VV		2080,0			2 080,000	
	VV		Součet			2 080,000	
18	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	26,080		
	VV		50,0*0,0224			1,120	
	VV		24,96			24,960	
	VV		Součet			26,080	
19	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1,000		
20	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000		
D	764		Konstrukce klempířské				
21	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	1 040,000		
	VV		2080,0/2 "uložení na deponii - šrot - v areálu investora"			1 040,000	
	VV		"stejně budou uloženy demontované klempířské a zámečnické prvky"				
	VV		Součet			1 040,000	
22	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	1 040,000		
	VV		2080,0/2 "uložení na deponii v areálu investora"			1 040,000	
	VV		Součet			1 040,000	
23	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	100,000		
	VV		"hřeben" 100,0			100,000	
	VV		Součet			100,000	
24	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	69,000		
	VV		"nároží" 69,0			69,000	
	VV		Součet			69,000	
25	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	31,000		
	VV		2*10,0 + 2*5,5			31,000	
	VV		Součet			31,000	
26	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	15,000		
	VV		15,0			15,000	
	VV		Součet			15,000	
27	K	764002831.1	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	190,000		
	VV		190			190,000	
	VV		Součet			190,000	
28	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	17,000		
	VV		"nízká atika na západní střeše" 2*8,50			17,000	
	VV		Součet			17,000	
29	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	17,000		
	VV		"nízká atika na západní střeše" 2*8,50			17,000	
	VV		Součet			17,000	
30	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	12,000		
	VV		12			12,000	
	VV		Součet			12,000	
31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	270,000		
	VV		266,0+2*2,0			270,000	
	VV		Součet			270,000	
32	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	153,000		
	VV		"svody - 10 ks" 10*15,0 + 2*1,50			153,000	
	VV		Součet			153,000	
33	K	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°	m2	2 080,000		
	VV		2080,0			2 080,000	
	VV		Součet			2 080,000	
34	M	STJ.KPERC	Střešní krytina ocelová ROOF CLASSIC, PE25	m2	2 080,000		
	VV		"odstín RAL 3011 červená, vč. spojovacího materiálu a potřebného těsnění" 2080,0			2 080,000	
	VV		Součet			2 080,000	
35	K	764211605.STJ	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů SATJAM HRS PE 25 s větracím pásem VPH rš 400 mm	m	100,000		
	VV		100,0			100,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet			100,000	
36	K	764211655.STJ	Oplechování větraného nároží plechem SATJAM PE 25 s větracím pásem VPH rš 400 mm	m		69,000	
			69,0			69,000	
			Součet			69,000	
37	K	764212607.STJ	Oplechování úžlabí SATJAM PE 25 rš 670 mm	m		31,000	
			2*10,0+2*5,5			31,000	
			Součet			31,000	
38	K	764212621.STJ	Příplatek za provedení úžlabí SATJAM PE 25 v plechové krytině	m		31,000	
			31,0			31,000	
			Součet			31,000	
39	K	764212663.STJ	Oplechování rovné okapové hrany plechem SATJAM PE 25 rš 250 mm	m		247,000	
			266,0-19,0			247,000	
			Součet			247,000	
40	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus		15,000	
			15			15,000	
			Součet			15,000	
41	K	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus		190,000	
			190 "např. sněhový zachytávač Satjam - obloukový SZO"			190,000	
			Součet			190,000	
42	K	764214608.STJ	Oplechování horních ploch a atik bez rohů SATJAM PE 25 mechanicky kotvené rš 750 mm	m		17,000	
			"překrývka nízké atiky na západní střeše - vč. přechodu do lemování stěny a přesahu přes vlnitou krytinu" 8,50*2			17,000	
			Součet			17,000	
43	K	764311605.STJ	Lemování rovných zdí SATJAM PE 25 střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m		106,000	
			"překrývka vlnité krytiny"			15,000	
			"lemování stěny" 2*7,50			52,000	
			"pultové vikýře - boční" 13*2*2,0			39,000	
			"pultové vikýře - čelní" 13*3,0			106,000	
			Součet			106,000	
44	K	764312.1	D+M Klínové těsnění samolepící	m		129,000	
			"těsnění lemování stěny a úžlabí - pod vlnitou krytinu"			67,000	
			"lemování stěny" 2*7,50+13*2*2,0			62,000	
			"úžlabí" 31,0*2			129,000	
			Součet			129,000	
45	K	764312.2	D+M Profilované těsnění samolepící	m		58,000	
			"přechod krytiny na velký pultový vikýř na východní střeše"			19,000	
			19,0			39,000	
			"ukončení krytiny pod malými pultovými vikýři - těsnění nového čelního lemování" 13*3,0			58,000	
			Součet			58,000	
46	K	764315603.STJ.1	Lemování trub, konzol,držáků SATJAM PE 25 střeš s krytinou prejzovou, vlnitou D do 150 mm	kus		12,000	
			"opracování prostupů - celkem 12 ks" 12			12,000	
			"prostupy sloupků lávek, anténní prostupy, prostupy odvětrání vč. potřebné výměny hlavíc"			12,000	
			Součet			12,000	
47	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m		270,000	
			270,0			270,000	
			Součet			270,000	
48	K	764511623	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	kus		10,000	
			10			10,000	
			Součet			10,000	
49	K	764511644.1	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 400/120 mm	kus		2,000	
			2 "žlab na velkém pultovém vikýři nad východním (hlavním) vchodem do budovy"			2,000	
			Součet			2,000	
50	K	764511644.2	D+M Kotlík atypický hranatý 400/120, PZ s povrchovou úpravou	kus		10,000	
			10			10,000	
			Součet			10,000	
51	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m		153,000	
			"svody - 10 ks + 2 ks" 10*15,0 + 2*1,50 "pultový vikýř nad hlavním vchodem"			153,000	
			Součet			153,000	
52	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%		1,000	
53	K	998764294	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	%		1,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 465,10

D VRN3 Zařízení staveniště

2 065,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				
55	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		