

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB, č. ú.: 43-65137761/0710		

dále jen „Objednatel“

a

u právnické osoby

Obchodní firma:	OSA-SANEX s.r.o.		
Sídlo:	Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava		
IČ:	04485581	DIČ:	CZ04485581
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63791			
Jednající:	Lubor Chválek		
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1962000006/5500		

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběru nejhodnější nabídky pro veřejnou zakázku s názvem „FN Ostrava – zubní ambulance ve 3. NP Polikliniky - stavba“, vedené pod evid. č. CN-09/21 .

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést samostatně na svůj náklad a nebezpečí uvedené dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. To vše za podmínek v této Smlouvě stanovených.

2. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavební a všechny související práce, včetně vybavení interiéru pro účely vybudování výukové zubní ambulance, umístěné v 3.NP Polikliniky FNO (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek v rozsahu nabídky Zhotovitele, na základě položkového rozpočtu s oceněným výkazem výměr, který byl součástí nabídky (dále jen „Výkaz výměr“), na základě zadávací dokumentace, jakož i dalších, Objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky, tj. Projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Petrem Podgorným, Atelier Simona - Bohemia, s.r.o. IČ: 26749092, se sídlem Lublaňská 57/5, 120 00 Praha 2 (dále jen „Projektová dokumentace“).
- 2.3 Součástí Díla je zejm.:
- a. předání technických listů na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna použitá zařízení a další doklady, související s provedením Díla;
 - b. dodání projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně dokladové části (dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné podobě a 1 x na CD ve formátu DWG);
 - c. provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k provedení Díla;
 - d. zajištění veškerých potřebných zařízení na staveništi pro řádné provedení Díla včetně jejich údržby, odstranění a likvidace;
 - e. provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - ea. komunikace a plochy v okolí místa plnění lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem; a
 - eb. místo plnění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
 - ec. další opatření zasahující omezující provoz Objednatele nezbytná k provedení Díla budou učiněna po dohodě s Objednatelem;
 - f. zajištění čistoty po celou dobu provádění Díla a provedení finálního celkového úklidu místa plnění a dotčeného okolí před předáním Díla (mimo jiné i komunikací vyživaných pro příjezd a odjezd k místu plnění);
 - g. zajištění uložení stavební suti;
 - h. zajištění ekologické likvidace stavebních a jiných odpadů a doložení dokladů a vážních lístků o ekologické likvidaci těchto odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

3. Podmínky provádění Díla

- 3.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, mimo jiné, dodržovat také předpisy upravující BOZP a PO a předpisy platné v areálu sídla Objednatele, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen.

- 3.2 Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele. Na rizika realizace pokynů, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně upozornit.
- 3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce bez písemného souhlasu Objednatele.
- 3.4 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli, nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody na výzvu Objednatele uhradit bez zbytečného odkladu.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu (s pojistnou částkou min. 1 000 000,- Kč) pro případ způsobení škody v souvislosti s prováděním Díla, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje provádět bourací práce pouze v časovém rozmezí od 15:00 do 21:00 hodin.
- 3.7 Provádění Díla v období pracovního klidu je možné pouze po předchozím souhlasu Objednatele.

4. Termín plnění

- 4.1 Termín předání staveniště: do dvou (2) pracovních dnů od doručení písemné výzvy druhé Smluvní straně (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak).
- 4.2 Termín pro dokončení Díla: do šedesáti (60) dnů od předání staveniště Zhotoviteli.

5. Místo plnění a způsob předání předmětu díla

- 5.1 Místem plnění je areál sídla Objednatele, 3NP Poliklinika ve FN Ostrava.
- 5.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla či jeho části nejméně tři (3) dny předem.
- 5.3 Objednatel předmět Díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, Zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků následující pracovní den po dni podpisu předávacího protokolu a odstranit je ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami s ohledem na charakter vady či nedodělku se zástupcem Objednatele.
- 5.4 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání Díla.
- 5.5 O předání a převzetí předmětu Díla i jeho části sepiší Smluvní strany předávací protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přijímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.6 Užívání Díla či jeho částí před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud Smluvní strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, Objednatel nemůže jako vadu do okamžiku předání Díla uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.

6. Cena a platební podmínky

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:

aa. Celková cena bez DPH	649 000,13 Kč
ab. DPH ve výši (21 %)	136 290,03 Kč
ac. Celková cena celkem vč. DPH	785 290,16 Kč

6.2 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla jeho provedením. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami v souladu s § 2628 ObčZ.

6.3 Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladů, výše uvedených, zpracoval Výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny Díla dle této Smlouvy závazný a rozhodující.

6.4 Cena Díla je stanovena s ohledem na předmět Díla, jeho rozsah a způsob provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, popřípadě Zhotovitel ze svého postavení odborníka je mohl předpokládat. Cena je proto sjednána jako nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za provedení Díla o tento rozdíl snížena.

6.5 Objednatelem nebudou na cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.

6.6 Cena Díla bude zaplacena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Faktura musí obsahovat:

- a. číslo Smlouvy,
- b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
- c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,
- d. předmět plnění,
- e. fakturovanou částku,
- f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- h. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

6.7 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.

- 6.8 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

7. Záruka

- 7.1 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla, v rozsahu stavebních prací, za jeho způsobilost k obvyklému použití a zachování obvyklých vlastností Díla po dobu 60 (šedesáti) měsíců, od data předání Díla bez vad Objednateli (dále jen „Záruka na stavební práce“).
- 7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky, zařízení a materiály, jejichž záruční doba je upravena v samostatných záručních listech. Záruka na výrobky, zařízení a materiály činí minimálně 24 (dvacet čtyři) měsíců (dále jen „Záruka na materiál“). Záruka na stavební práce a Záruka na materiál dále společně jen jako „Záruka“.
- 7.3 Vady ze Záruky odstraní Zhotovitel na vlastní náklady do pěti (5) pracovních dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

8. Sankční ustanovení

- 8.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené ObčZ.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění k dokončení Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu pro odstranění vad a nedodělků, na základě práva ze Záruky nebo práva z vadného plnění, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení, účtováno jednotlivě za každý nedodělek či vadu na zjištěný případ.
- 8.4 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.
- 8.5 Smluvní pokuta či úrok dle této Smlouvy jsou splatné třetí den ode dne následujícího po doručení výzvy k úhradě druhé Smluvní straně.

9. Ukončení Smlouvy

- 9.1 Za předpokladu, že je cena za Dílo nebo jeho část hrazena jinými než vlastními zdroji Objednatele, např. z dotací či grantů, Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.
- 9.2 Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.
- 9.3 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména:
- prodlení Zhotovitele s termínem zahájení provádění Díla o více než 15 dní;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;

- c. v případě, že na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 9.4 Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.
- 9.5 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele, je neplatné.
- 10.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- 10.3 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po jednom.
- 10.4 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna včetně všech jejích změn a doplňků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.
- 10.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v dle Zákona o registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do provedení Díla.
- 10.6 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou Smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 10.7 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- 10.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V O

Podpis: _____
Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

Podpis: _____
Zhotovitel
Lubor Chválek - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-21008
Stavba: Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

KSO: Místo:		CC-CZ Datum:	27.04.2021
Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava		IČ: DIČ:	
Uchazeč: OSA-SANEX s.r.o.		IČ: DIČ:	04485581 CZ04485581
Projektant: Ateliér Simona Group		IČ: DIČ:	
Zpracovatel: Kolková		IČ: DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			429 811,13
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	429 811,13	90 260,34
snížená	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH			520 071,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21008

Stavba: Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

Místo:

Datum:

27.04.2021

Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant:

Ateliér Simona Group

Uchazeč: OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

Kolková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		429 811,13	520 071,47	
1	Soupis prací - Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky	418 311,13	506 156,47	STA
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	11 500,00	13 915,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

Objekt

1 - Soupis prací - Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

KŠO

Místo

Zadavatel

Fakultní nemocnice Ostrava

Uchazeč

OSA-SANEX s.r.o.

Prostředník

Ateliér Simona Group

Zpracovatel

Kolková

Poznámka

CC-CZ

Datum

27.04.2021

IC

DIČ

IC

DIČ

4485581

CZ04485581

IC

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

418 311,13

DPH základní

Základ daně
418 311,13

Sazba daně
21,00%

Výše daně
87 845,34

snižovaná

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

506 156,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

Objekt

1 - Soupis prací - Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

Místo

Datum 27.04.2021

Zadavatel

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant

Ateliér Simona Group

Uchazeč

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel

Kolková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	418 311,13
HSV - Práce a dodávky HSV	52 074,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	224,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 461,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 718,85
997 - Přesun sutě	5 630,13
998 - Přesun hmot	3 039,96
PSV - Práce a dodávky PSV	362 236,40
721 - Zdravotnická	56 149,19
731 - Ústřední vytápění	23 266,61
D1 - izolace tepelné	66,60
D2 - potrubí	1 193,24
D3 - armatury	691,80
D4 - otopná tělesa	15 714,97
D5 - hodinové zúčtovací sazby	5 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	116 694,56
742 - Elektroinstalace - slaboproud	73 052,00
751 - Vzduchotechnika	12 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	39 108,27
766 - Konstrukce truhlářské	5 188,90
767 - Konstrukce zámečnické	1 329,00
771 - Podlahy z dlaždic	643,93
776 - Podlahy povlakové	26 662,84
781 - Dokončovací práce - obklady	1 665,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	191,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 877,91
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy a stínění	406,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

Objekt

1 - Soupis prací - Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

Místo

Datum: 27.04.2021

Zadavatel

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant

Atelier Simona Group

Uchazeč

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel

Kolková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem							418 311,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 074,73	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				224,00	
1	K	340236211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěných cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm "vč.01+02+popis TZ" 2	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2021 01
					2,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 461,79	
2	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů "vč.01+02+popis TZ" 18,0	m2	18,000	91,30	1 643,40	CS ÚRS 2021 01
					18,000			
3	K	611321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných "vč.01+02+popis TZ" 18,0	m2	18,000	309,00	5 562,00	CS ÚRS 2021 01
					18,000			
4	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn "vč.01+02+popis TZ" 2*16,455+2,805*2,92 -0,8*1,97 -2,665*1,71 (1,71+2,665+1,71)*0,235 Součet	m2	49,375	76,80	3 792,00	CS ÚRS 2021 01
					54,076			
					-1,576			
					-4,557			
					1,430			
					49,375			
5	K	612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn "vč.01+02+popis TZ" 2*16,455+2,805*2,92 -0,8*1,97 -2,665*1,71 (1,71+2,665+1,71)*0,235 Součet	m2	49,375	241,20	11 909,25	CS ÚRS 2021 01
					54,076			
					-1,576			
					-4,557			
					1,430			
					49,375			
6	K	612321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m2	49,375	63,00	3 110,63	CS ÚRS 2021 01
7	K	631312141	"vč.01+02+popis TZ" (1,5+1,545)*0,1*0,1 (1,695+0,815)*0,3*0,1 Součet	m3	0,099	4 490,00	444,51	CS ÚRS 2021 01
					0,030			
					0,069			
					0,099			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 718,85	
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m "vč.01+02+popis TZ" 18,0	m2	18,000	48,10	865,80	CS ÚRS 2021 01
					18,000			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm "vč.01+02+popis TZ" 18,0	m2	18,000	138,00	2 484,00	CS ÚRS 2021 01
					18,000			
11	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápenou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm "vč.01+02+popis TZ" 2	kus	2,000	66,40	132,80	CS ÚRS 2021 01
					2,000			
12	K	974042553	Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm "vč.01+02+popis TZ" 1,5	m	1,500	237,00	355,50	CS ÚRS 2021 01
					1,500			
13	K	974042557	Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm "vč.01+02+popis TZ" 1,695+0,815	m	2,300	426,00	979,80	CS ÚRS 2021 01
					2,300			
14	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm "vč.01+02+popis TZ" (1,5+1,545)*2 (1,695+0,815)*7 Součet	m	10,690	225,00	2 405,25	CS ÚRS 2021 01
					6,050			
					4,600			
					10,690			
15	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % "vč.01+02+popis TZ" 18,0	m2	18,000	103,00	1 854,00	CS ÚRS 2021 01
					18,000			
16	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % "vč.01+02+popis TZ" 2*16,455+2,805*2,92 -0,8*1,97 -2,665*1,71 (1,71+2,665+1,71)*0,235 "obklad" -15,595 Součet	m2	33,810	81,00	2 738,61	CS ÚRS 2021 01
					54,076			
					-1,576			
					-4,557			
					1,430			
					15,595			
					33,810			
17	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % "vč.01+02+popis TZ" (2,805+0,455+2,805)*1,5 -0,8*1,5 -2,665*0,5 Součet	m2	15,565	209,00	3 253,09	CS ÚRS 2021 01
					18,069			
					-1,208			
					-1,333			
					15,565			
D	997		Přesun sutě				5 630,13	
18	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,324	566,10	3 013,92	CS ÚRS 2021 01
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,324	70,20	373,74	CS ÚRS 2021 01
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km 5,324*20 Přípočítané koeficientem množství	t	106,480	3,06	325,83	CS ÚRS 2021 01
					106,480			
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,324	360,00	1 916,64	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				3 039,96	
22	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,974	1 540,00	3 039,96	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				362 236,40	
D	721-		Zdravotní technika				56 149,19	

17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	721	Zdravotechnika - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	56 149,19	56 149,19	
	D	731-	Ústřední vytápění				23 266,61	
	D	D1	izolace tepelné				65,60	
24	K	7131101	Izolace z PE trubici s ochranou 15/9	m	2,000	20,00	40,00	
25	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	2,000	13,30	26,60	
	D	D2	potrubí				1 193,24	
26	K	73322302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15/1	m	2,000	414,00	828,00	
27	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	2,000	162,00	324,00	
28	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	2,000	19,30	38,60	
29	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,002	1 320,00	2,64	
	D	D3	armatury				691,80	
30	K	7342001	Regulační radiatorové šroubení Heimeier Regutec rohové, 1/2"	kus	1,000	500,00	500,00	
31	K	734209112	Montáž armatury závitová s dvěma závitů G 3/8	kus	1,000	78,90	78,90	
32	K	734209113	Montáž armatury závitová s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	79,60	79,60	
33	K	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	1,000	33,30	33,30	
	D	D4	otopná tělesa				15 714,97	
34	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	1,000	379,00	379,00	
35	K	7351502	OT panelové Radik Hygiene, 20/500/1400	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
36	K	735158220	Tlak zkouška těl 2řad	kus	1,000	300,00	300,00	
37	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,033	1 090,00	35,97	
	D	D5	hodinové zuctovací sazby				5 600,00	
38	K	111	Demontážní práce vč. vypouštění a nap. systému	hod	16,000	350,00	5 600,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				116 694,56	
39	K	741	Elektroinstalace silnoproud - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	116 694,56	116 694,56	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				73 052,00	
40	K	742	Elektroinstalace slaboproud - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	73 052,00	73 052,00	
	D	751	Vzduchotechnika				12 000,00	
41	K	Pol1	Odsáti chladiva	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
42	K	Pol2	Demontáž nástěnné jednotky, koryt a ovladače	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
43	K	Pol3	Úprava chladicího okruhu a komunikační kabeláže	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
44	K	Pol4	Zkouška těsnosti	kpl	1,000	500,00	500,00	
45	K	Pol5	Montáž uvedení do provozu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
46	K	Pol4	Zkouška těsnosti	kpl	1,000	500,00	500,00	
47	K	Pol6	Napojení na přívody elektro	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
48	K	Pol7	Napojení na odvod kondenzátu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
49	K	Pol8	Montážní materiál	kg	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				39 108,27	
50	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,344	643,00	2 160,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+03+popis TZ"					
	VV		0,2*5,16+2,805*0,2*5,18*0,2		2,713			
	VV		2,805*0,225		0,631			
	VV		Součet		3,344			
51	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	15,170	104,00	1 577,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+03+popis TZ"					
	VV		2*15,18+2,405		15,170			
52	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,256	29,20	620,68	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		3,344		3,344			
	VV		2,715*0,75+0,54		3,602			
	VV		5,23*2,405		12,578			
	VV		2*15,23+2,405*0,12		1,832			
	VV		Součet		21,256			
53	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	15,170	207,00	3 140,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+03+popis TZ"					
	VV		2*15,18+2,405		15,170			
54	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	14,410	39,70	572,08	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		5,23*2,405		12,578			
	VV		2*15,23+2,405*0,12		1,832			
	VV		Součet		14,410			
55	M	63150928	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 30mm	m2	14,698	145,00	2 131,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		1,441*1,02*Přepočtené koeficientem množství		14,698			
56	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,176	55,40	286,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		2*15,23+2,405*0,12		1,832			
	VV		3,344		3,344			
	VV		Součet		5,176			
57	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	2,276	237,00	539,41	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+03+popis TZ"					
	VV		2*15,15+2,405*0,15		2,276			
58	K	763131912	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dveřka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	6,000	603,00	3 618,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+03+popis TZ"					
	VV		6		6,000			
59	K	763135002	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	12,578	1 210,00	15 219,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		5,23*2,405		12,578			
60	M	59030599	deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou parotlakovací	m2	13,207	425,00	5 612,98	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		12,678*1,05*Přepočtené koeficientem množství		13,207			
61	K	763135601	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled se speciálním tmelením	m2	1,832	208,00	381,06	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		2*15,23+2,405*0,12		1,832			
62	M	59030021	deska SDK A II 12,5mm	m2	1,924	60,40	116,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		1,832*1,05*Přepočtené koeficientem množství		1,924			
63	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	3,910	627,00	2 451,57	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		2,715*0,85+0,591		3,910			
64	K	763171811	Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapky nebo dveřek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2	kus	2,000	54,90	109,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vč. 01+02+popis TZ"					
	VV		2		2,000			
65	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováhničných, cementováhničných nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,365	1 060,00	386,90	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
66	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,365	532,00	194,18	CS ÚRS 2021 01
D	766	Konstrukce truhlářské					5 188,90	
67	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	1,000	48,30	48,30	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"			1,000			
VV		1			1,000			
68	K	766441-GA	Demontáž dřevěné garnýže	kus	1,000	300,00	300,00	
VV		"vč. 01+02+popis TZ"			1,000			
VV		1			1,000			
69	K	76669192-L	Ostatní práce vyvážení křidel otevíracích, plochy do 2 m2 vč. likvidace	kus	1,000	300,00	300,00	
VV		"vč. 01+02+popis TZ"			1,000			
VV		1			1,000			
70	K	766-D/1	M+D Dřevěné interiérové dveře 800x1970mm, LEVÉ, otočné, plně, hladké, laminované, do stávající ocelové zárubně vč. kování a doplňků - viz popis D/1	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
71	K	998765103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,025	1 040,00	26,00	CS ÚRS 2021 01
72	K	998765181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,025	584,00	14,60	CS ÚRS 2021 01
D	767	Konstrukce zámečnické					1 329,00	
73	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	30,000	44,30	1 329,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"			30,000			
VV		"konzoly"						
VV		30,0						
D	771	Podlahy z dlaždic					643,93	
74	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	18,190	35,40	643,93	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		2*16,89+2,805			18,990			
VV		-0,8			-0,800			
VV		Součet			18,190			
D	776	Podlahy povlakové					26 662,84	
75	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	18,000	22,10	397,80	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
76	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	18,000	10,88	195,84	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
77	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou feditelná na savý podklad (válečkovaním) feditelná v poměru 1:1 podlah	m2	36,000	30,35	1 092,42	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0*2			36,000			
78	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	18,000	299,20	5 385,60	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
79	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	18,000	108,80	1 958,40	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
80	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	18,000	117,30	2 111,40	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
81	M	2841110-P1	PVC krytina homogenní tl. 2mm, třída zátěže vysoká, hmotnost 2,8kg/m3, protiskluznost R9, chemická odolnost velmi vysoká - viz popis P1	m2	21,835	380,00	8 297,30	
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
VV		"sokli vložení"						
VV		18,5*0,1			1,850			
VV		Součet			19,850			
VV		19,85*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)			21,835			
82	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	18,190	12,60	229,19	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		2*(6,89+2,805)			18,990			
VV		-0,8			-0,800			
VV		Součet			18,190			
83	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	18,500	141,10	2 610,35	CS ÚRS 2021 01
84	M	DOD-S	PVC sokli vytlačeny přes fabion vč. plast. fabionu a listy - viz popis P1	m	20,350	15,00	305,25	
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,5*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)			20,350			
85	K	776421711	Montáž listů vložených pásů z podlahoviny do listů včetně nalezání	m	18,500	62,80	1 161,80	CS ÚRS 2021 01
85	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	18,000	152,00	2 736,00	CS ÚRS 2021 01
87	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,206	478,00	98,47	CS ÚRS 2021 01
88	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,206	403,00	83,02	CS ÚRS 2021 01
D	781	Dokončovací práce - obklady					1 665,46	
89	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,565	107,00	1 665,46	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		12,805+6,465+2,805*1,5			18,098			
VV		-0,8*1,5			-1,250			
VV		2,665*0,5			-1,333			
VV		Součet			15,565			
D	783	Dokončovací práce - nátěry					191,73	
90	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou feditelným	m2	0,700	54,90	38,43	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		0,7			0,700			
91	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	0,700	103,00	72,10	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		0,7			0,700			
92	K	783347101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	0,700	116,00	81,20	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		0,7			0,700			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					5 877,91	
93	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,508	4,83	355,04	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
VV		2*19,455+2,805*2,92			54,078			
VV		(1,71+2,665+1,71)*0,235			1,430			
VV		Součet			73,508			
94	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,508	20,00	1 470,16	CS ÚRS 2021 01
95	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,508	49,12	3 610,71	CS ÚRS 2021 01
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		18,0			18,000			
VV		2*(6,465+2,805)*2,92			54,078			
VV		(1,71+2,665+1,71)*0,235			1,430			
VV		Součet			73,508			
96	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu stříedné systém	m2	20,000	22,10	442,00	CS ÚRS 2021 01
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy a stínění					406,00	
97	K	786-D	Demontáž vertikálních látkových žaluzií	m2	8,120	50,00	406,00	
VV		"vč. 01+02+popis TZ"						
VV		2,8*2,9			8,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 000,00	
98	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělníků zednických výpomocí	hod	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vyuková zubní ordinace ve 3 NP Poiskimky

Objekt

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO

Místo

CC-CZ

Datum:

27.04.2021

Zedavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

IC

DIČ

Uchazeč:

OSA-SANEX s.r.o.

IC

DIČ

04485581

CZ04485581

Projektant:

Ateliér Simona Group

IC

DIČ

Zpracovatel:

Kolková

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

11 500,00

DPH základní
sazba

Základ daně

11 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 415,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 915,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Výuková zubní ordinace ve 3.NP Polikliniky

Objekt

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

Datum: 27.04.2021

Zobavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant:

Ateliér Simona Group

Uchazeč:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

Kolková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	11 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Výuková zubní ordinace ve 3 NP Polikliniky

Objekt

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant:

Ateliér Simona Group

Uchazeč:

OSA-SANEX s.r.o.

Zpracovatel:

Kolková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 500,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 500,00	
2	K	030001000 1	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zařízení staveniště, vybavení, pronájem zrušení"					
	VV		"celek"					
	VV		1		1,000			
3	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Zajištění značení objízdných tras"					
	VV		"celek"					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				500,00	
4	K	042703000	Technické požadavky na výrobky	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"kompletní doložková část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudač"					
	VV		"náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SoD"					
	VV		"celek"					
	VV		1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				500,00	
5	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"provoz třetích osob - práce prováděné za provozu"					
	VV		"celek"					
	VV		1		1,000			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				2 000,00	
6	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN9		Ostatní náklady				500,00	
7	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01

ROZPOČET ZTI

Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY			
VYPRACOVAL:	Lukáš Fröml	CEN. ÚR.:	I.21
STAVBA:	VÝUKOVÁ ZUBNÍ ORDINACE VE 3.NP POLIKLINIKY	DATUM:	24.II.21
OBEJKT:	ZTI	PLATNOST:	III.21
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba	PŘÍLOHA:	
MÍSTO STAVBY:	17. LISTOPADU 1790, 708 00 OSTRAVA-PORUBA	STUPEŇ:	
ZAKÁZKA:			

CVP	CZCPA	popis	měr. jed.	počet	dodávka	dodávka cel.
REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV						
						CELKEM
16		HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI				675,77 Kč
17		HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI				485,08 Kč
1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ				5 200,00 Kč
		MEZISOUČET PRACÍ HSV				6 360,85 Kč
713		PSV TEPELNÉ IZOLACE				2 218,33 Kč
721		PSV KANALIZACE				9 950,00 Kč
722		PSV VODOVOD				19 420,00 Kč
725		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				11 700,00 Kč
767		PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE				4 000,00 Kč
		MEZISOUČET PRACÍ PSV				47 288,33 Kč
		MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV				53 649,19 Kč
		VZDÁLENOST SKLÁDKY	km	25		
		PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY)	HODINA	4	75,00 Kč	300,00 Kč
		ROZBOR VODY	KUS	1		200,00 Kč
				0		
		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1		1 000,00 Kč
		CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY		0,00		1 500,00 Kč
		MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ	KUS	1		500,00 Kč
		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KUS	1		500,00 Kč
		CELKEM VRN				1 000,00 Kč
		CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV, VRN a HZS BEZ DPH				56 149,19 Kč

položka	CVP	CZCPA	popis	měr. jed.	dodávka	dodávka cel.
1			DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ		1	
1-01	43.22.11		DEMONTÁŽ PP TRUB	METR	5,00	40,00
1-02	43.22.11		DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK	KUS	2,00	50,00
1-03	43.22.11		DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ	METR	15,00	60,00
1-04	43.22.11		DEMONTÁŽ PP TRUBEK	METR	10,00	40,00
1-05	43.22.11		VYBOURÁNÍ RÝH 70×50 MM	METR	22,00	150,00
1-06	43.22.11		VYBOURÁNÍ RÝH 70×70 MM	METR	2,00	150,00
1-07	43.22.11		SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	0,3	0,00
			CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	1	5200,00
16			HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI		16	
16-01	43.22.11		NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	0,33	320,00
16-02	43.22.11		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	0,33	1700,00
			CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	A01	16	675,77
17			HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI		17	
17-01	43.22.11		ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,33	250,00
17-02	43.22.11		POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,33	1200,00
			CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	A01	17	485,08
713			PSV TEPELNÉ IZOLACE		713	
713-01	43.22.11		MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	25,00	40,00
713-02	43.22.11		IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	23,00	30,00
713-03	43.22.11		IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,00	60,00
713-04	43.22.11		LEPIDLO 1 L	LITR	0,25	500,00
713-05	43.22.11		PÁSKA SAMOLEPIČÍ AL (50 M)	KUS	1,00	200,00
713-06	43.22.11		SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	83,33	1,00
			CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR.	713	2218,33
721			PSV KANALIZACE		721	
721-01	43.22.11		UZÁTKOVÁNÍ HRDLA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	KUS	1,00	800,00
721-02	43.22.11		MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	12,00	100,00
721-03	43.22.11		PÓTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,00	300,00
721-04	43.22.11		POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,00	350,00
721-05	43.22.11		POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	2,00	400,00
721-06	43.22.11		PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	2,00	1000,00
721-07	43.22.11		VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	4,00	100,00
721-08	43.22.11		NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU	KUS	1,00	1000,00
721-09	43.22.11		PŘECHODOVÝ KUS DN 32×1/2"	KUS	1,00	500,00
			CELKEM KANALIZACE	OBOR.	721	9950,00
722			PSV VODOVOD		722	
722-01	43.22.11		ZAČÁTKOVÁNÍ VÝVODU	KUS	2,00	60,00

722-02	43.22.11	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1"	KUS	4,00	1000,00	4000,00
722-03	43.22.11	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	25,00	100,00	2500,00
722-04	43.22.11	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8	METR	25,00	300,00	7500,00
722-05	43.22.11	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VYPUSTEK DO DN 50	KUS	6,00	250,00	1500,00
722-06	43.22.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	2,00	150,00	300,00
722-07	43.22.11	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	2,00	150,00	300,00
722-08	43.22.11	KOHOÚT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1/2"	KUS	2,00	350,00	700,00
722-09	43.22.11	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	25,00	50,00	1250,00
722-10	43.22.11	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	25,00	50,00	1250,00
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	722		19420,00
725		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		725		
725-01	43.22.11	MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ	KUS	2,00	700,00	1400,00
725-02	43.22.11	PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD PITNOU VODU A TLAKOVÝ VZDUCH	KUS	1,00	2500,00	2500,00
725-03	43.22.11	PP SIFON 50	KUS	2,00	500,00	1000,00
725-04	43.22.11	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	4,00	200,00	800,00
725-05	43.22.11	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	4,00	200,00	800,00
725-06	43.22.11	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	2,00	300,00	600,00
725-07	43.22.11	BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S KERAM KARTUŠÍ 35MM	KUS	2,00	1500,00	3000,00
725-08	43.22.11	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	1,00	200,00	200,00
725-09	43.22.11	PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ	KUS	1,00	1000,00	1000,00
725-10	43.22.11	MONTÁŽ DVÍŘEK	KUS	1,00	200,00	200,00
725-11	43.22.11	DVÍŘKA KOVOVÁ 30/30	KUS	1,00	200,00	200,00
		CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725		11700,00
767		PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE		767		
767-01	43.22.11	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	15,40	150,00	2310,00
767-02	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23	KUS	25,00	20,00	500,00
767-03	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38	KUS	5,00	30,00	150,00
767-04	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46	KUS	5,00	40,00	200,00
767-05	43.22.11	OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53	KUS	2,00	50,00	100,00
767-06	43.22.11	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	37,00	20,00	740,00
		CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE	OBOR:	767		4000,00

FN Ostrava, Výuková zubní ordinace ve 3.np polikliniky
D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace

	A	B
1	Název	Hodnota
2	Nadpis rekapitulace	D.1.4_02 Soupis prací
3	Akce	FN Ostrava, Výuková zubní ordinace ve 3.np Polikliniky
4	Projekt	D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace
5	Investor	FNO, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava - Poruba
6	Z. č.	1.20.130
7	A. č.	
8	Smlouva	
9	Vypracoval	Ing.Zdeněk Novák
10	Kontroloval	Ing.Milan Černočský
11	Datum	19.2.2021
12	Zpracovatel	ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost,s.r.o.
13	CÚ	1/2021
14	Poznámka	Rozpočet je zpracován v soustavě RTS - položky nezatříděny
15		
16	Doprava dodávek (3,6) %	3,60
17	Přesun dodávek (1) %	1,00
18	PPV (1 nebo 6) %	0,00
19	PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
20	Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
21	Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
22	Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
23	GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
24	Provozní vlivy %	0,00
25	Kompletační činnost - a	0,00
26	Kompletační činnost - b	0,000000
27	Kompletační činnost - k1	0,00
28	Kompletační činnost - k2	0,00
29	Roční nárůst cen 1 %	0,00
30	Roční nárůst cen 2 %	0,00
31	1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
32	2. sazba DPH %	0

FN Ostrava, Výuková zubní ordinace ve 3.np polikliniky
D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace

	A	B	C
1	Název	Hodnota A	Hodnota B
2	Základní náklady	Kč	Kč
3	Dodávka	10 210,00	
4	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	367,56	102,10
5	Montáž - materiál		48 713,14
6	Montáž - práce		56 146,37
7	Mezisoučet 1	10 577,56	104 961,61
8	PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
9	Nátěry		0,00
10	Stavební výpomoc, zemní práce		0,00
11	PPV 0,00% z nátěrů, staveb. a zemních prací		0,00
12	Mezisoučet 2	10 577,56	104 961,61
13	Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		1 155,39
14	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
15	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
16	Základní náklady celkem		116 694,56
17			
18	Vedlejší náklady		
19	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
20	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
21	Vedlejší náklady celkem		0,00
22	Kompletační činnost		0,00
23			
24	Náklady celkem		116 694,56
25	Základ a hodnota DPH 21%	116 694,56	24 505,86
26	Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
27	Náklady celkem s DPH		141 200,42
28			
29	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
30	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
31	Součty odstavců	Materiál	Montáž
32	1. DODÁVKY	10 210,00	4 350,00
33	2. ELEKTROMONTÁŽE	48 713,14	51 796,37
34	2.1 SVÍTIDLA, SVĚTELNÉ ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	14 050,00	1 680,00
35	2.2 ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	34 663,14	50 116,37
36			
37			

FN Ostrava, Výuková zubní ordinace ve 3.np polikliniky
D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
2	1. DODÁVKY							
3	Rozváděč RA31 - spec. dle v.č.04, dodávka komponentů pro dozbrojení rozváděče	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00	1 200,00	1 200,00	2 850,00
4	Rozvodnice RA3018a - spec. dle v.č.05	ks	1,00	8 560,00	8 560,00	3 150,00	3 150,00	11 710,00
5	DODÁVKY - celkem				10 210,00		4 350,00	14 560,00
6								0,00
7	2. ELEKTROMONTÁŽE							
8	2.1 SVÍTIDLA, SVĚTELNÉ ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ							
9	<i>SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent. Specifikace dle příl. č.01 TZ, kap. XI. Legenda svítidel</i>							0,00
10	A - svítidlo "A" - Svítidlo dle specifikace příl. 01-TZ Legenda svítidel, dodávka, montáž, zapojení	ks	4,00	2 350,00	9 400,00	210,00	840,00	10 240,00
11	B - svítidlo "B" - Svítidlo dle specifikace příl. 01-TZ Legenda svítidel, dodávka, montáž, zapojení	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	210,00	210,00	1 410,00
12	C - svítidlo "C" - Svítidlo dle specifikace příl. 01-TZ Legenda svítidel, dodávka, montáž, zapojení	ks	1,00	1 600,00	1 600,00	210,00	210,00	1 810,00
13	D - svítidlo "D" - Svítidlo dle specifikace příl. 01-TZ Legenda svítidel, pouze montáž a připojení, dodávka investora	ks	1,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
14	Y - svítidlo "Y" - Svítidlo dle specifikace příl. 01-TZ Legenda svítidel, dodávka, montáž, zapojení	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	210,00	210,00	2 060,00
15	SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE - celkem				14 050,00		1 680,00	15 730,00
16								0,00
17	2.2 ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE							
18	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY	ks	16,00	9,67	154,72	27,20	435,20	589,92
19	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	10,00	8,69	86,90	45,53	455,30	542,20
20	KI 68 L/2 KRABICE IZOLAČNÍ	ks	8,00	25,60	204,80	27,20	217,60	422,40
21	SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová							
22	273-104 3x1-2,5mm2	ks	30,00	2,95	88,50	1,00	30,00	118,50
23	273-105 5x1-2,5mm2	ks	24,00	4,08	97,92	1,00	24,00	121,92
24	273-403 3x1,5-4mm2	ks	21,00	13,85	290,85	1,00	21,00	311,85
25	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	5,00	6,65	33,25	22,97	114,85	148,10
26	TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N	m	5,00	10,02	50,10	24,19	120,95	171,05
27	TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N	m	6,00	14,65	87,90	25,35	152,10	240,00
28	STÍTKY OZNAČOVACÍ							
29	Označovací štítek kabelový	ks	18,00	3,80	68,40	7,00	126,00	194,40

FN Ostrava, Výuková zubní ordinace ve 3.np polikliniky

D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace

	A	B	C	D	E	F	G	H
30	Označovací štítek na zásuvky	ks	18,00	3,00	54,00	7,00	126,00	180,00
31	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.							
32	do 10kg	ks	10,00	1,00	10,00	126,00	1 260,00	1 270,00
33	KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ MOTÁŽ.KONZOL, SPOJ.DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ, bílý svrchní reaktivní nářez							0,00
34	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ							
35	DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK							
36	A SPOJOVACÍHO MAT.							
37	125/50 žlab s víkem	m	20,00	245,00	4 900,00	123,00	2 460,00	7 360,00
38	Přepážka kabel. žlabu výšky 50mm	m	20,00	118,00	2 360,00	25,00	500,00	2 860,00
39	Podparapetní kanál oceloplechový, bílý komax - kompletní vč.vík, rohů, spojek, koncových dílů							
40	Kanál podparapetní oceloplechový 70x130, čistě bílý, Vzor OBO GS-S70130 RW nebo ekvivalent	m	3,00	781,00	2 343,00	225,00	675,00	3 018,00
41	Závěs pro nástěnnou montáž parapetního kanálu	ks	4,00	120,00	480,00	1,00	4,00	484,00
42	Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, jednoduchá	ks	12,00	77,30	927,60	25,00	300,00	1 227,60
43	Kovová stínící přepážka pro podparapetní kanál	m	3,00	118,00	354,00	45,00	135,00	489,00
44	MONTÁŽ ROZVODNIC							
45	Do 50 kg	ks	1,00	1,00	1,00	241,85	241,85	242,85
46	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
47	CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně	m	10,00	9,13	91,30	15,00	150,00	241,30
48	CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	12,00	12,38	148,56	16,00	192,00	340,56
49	CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	108,00	12,38	1 337,04	16,00	1 728,00	3 065,04
50	CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	120,00	20,37	2 444,40	16,00	1 920,00	4 364,40
51	CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně	m	9,00	20,46	184,14	16,00	144,00	328,14
52	CYKY-J 5x6 mm ² , pevně	m	24,00	207,23	4 973,52	35,37	848,88	5 822,40
53	ŠŤŮRA PVC (CYSY)							
54	H05VV-F-G 3x1.5 mm ² , pevně	m	10,00	17,63	176,30	25,30	253,00	429,30
55	H05VV-F-G 3x2.5 mm ² , pevně	m	5,00	27,02	135,10	25,30	126,50	261,60
56	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ŽÁKLOPKOU							
57	do 3x4 mm ²	ks	24,00	1,00	24,00	55,92	1 342,08	1 366,08
58	do 5x6 mm ²	ks	2,00	1,00	2,00	65,24	130,48	132,48
59	UKONČENÍ ŠŤŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM							
60	do 3x4 mm ²	ks	6,00	1,00	6,00	79,20	475,20	481,20
61	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálek, barva bílá, vzor : ABB Reflex SI nebo ekvivalent							

	A	B	C	D	E	F	G	H
62	Seriový spínač, řazení 5	ks	2,00	159,72	319,44	47,16	94,32	413,76
63	Jednopolový se sig. doutnavkou, řazení 150/0	ks	1,00	151,04	151,04	41,24	41,24	192,28
64	Modulární 3-pólový spínač AC400V/16A, se sig. doutnavkou pod om. -sporák. spínač, barva bílá, vzor ABB Tango nebo ekvivalent	ks	2,00	517,77	1 035,54	194,51	389,02	1 424,56
65	ZÁSUVKY PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálků, barva MDO-bílá, DO-zelená, ZIS-žlutá, VDO-červená, PC-modrá, vzor: ABB Reflex SI nebo ekvivalent							
66	Jednónásobná, chráněná (bílá, zelená, modrá)	ks	20,00	175,00	3 500,00	119,04	2 380,80	5 880,80
67	Svorka pro vyrovnání potenciálu dvojitá, zapuštěné provedení do instalační krabice, vč. krytky	ks	2,00	3,00	6,00	15,00	30,00	36,00
68	Rámečky k zásuvkám s popisovým polem							
69	Jednoduchý	ks	3,00	49,00	147,00	1,00	3,00	150,00
70	Dvojnásobný	ks	7,00	85,00	595,00	1,00	7,00	602,00
71	Svodič přepětí SPD kat. 3 (D) k montáži do instal.krabice	ks	3,00	429,00	1 287,00	100,00	300,00	1 587,00
72	UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ							0,00
73	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE							
74	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	3,00	8,69	26,07	45,53	136,59	162,66
75	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	3,00	6,65	19,95	22,97	68,91	88,86
76	Přípojnice místního pospojování EP*, instalační krabice 120/120mm pod omítku, IP54, zemnicí můstek PA, vzor dle přílohy VP03	ks	1,00	296,00	296,00	195,32	195,32	491,32
77	ZEMNÍ SVORKA							
78	ZS4 zemnicí svorka na baterie	ks	2,00	18,35	36,70	70,32	140,64	177,34
79	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,00	12,24	48,96	70,32	281,28	330,24
80	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	2,00	12,57	25,14	73,86	147,72	172,86
81	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
82	CYA 6 mm ² ,ZŽ, pevně	m	146,00	16,20	2 365,20	18,83	2 749,18	5 114,38
83	CYA 16 mm ² ,ZŽ, pevně	m	4,00	45,60	182,40	18,83	75,32	257,72
84	CYA 25 mm ² ,ZŽ pevně	m	24,00	78,00	1 872,00	55,97	1 343,28	3 215,28
85	UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu pocinová dle DIN46234							
86	Do 6 mm ²	ks	36,00	12,20	439,20	18,83	677,88	1 117,08
87	Do 25 mm ²	ks	4,00	21,30	85,20	55,97	223,88	309,08
88	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
89	Vyhledání přípojovacího místa	hod	4,00	1,00	4,00	200,00	800,00	804,00
90	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00	1,00	4,00	200,00	800,00	804,00
91	Demontaz stavajících elektro zařízení a rozvodů, odvoz a kvalifikované likvidace odpadů vč. nebezpečných	hod	16,00	1,00	16,00	250,00	4 000,00	4 016,00

FN Ostrava, Výuková zubní ordinace ve 3.np polikliniky
D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace

	A	B	C	D	E	F	G	H
92	Montážní práce spojené s dozbrojením rozvaděče RA31, vč. drobného montážního a spojovacího materiálu	hod	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	20,00
93	Zaucení obsluhy	hod	2,00	1,00	2,00	350,00	700,00	702,00
94	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	12,00
95	Dokončovací práce, vypínání vedení	hod	8,00	1,00	8,00	300,00	2 400,00	2 408,00
96	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>							
97	S ostatními profesemi	hod	6,00	1,00	6,00	300,00	1 800,00	1 806,00
98	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
99	<i>DLE ČSN 331500</i>							
100	Měření vedení hlavního pospojování, místního doplňujícího pospojování vč. svodů antistatic. krytiny	hod	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	8,00
101	Revizní technik	hod	18,00	1,00	18,00	450,00	8 100,00	8 118,00
102	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00
103	Stavební výpomoc (zhotovení kabelových prostupů a výsek kapes pro krabice a drážek pro vedení, mimo staveniště se zapravením a začištěním, přetření začištěných míst základním nátěrem), vč. likvidace a odvoz stavebního odpadu a sutí	hod	30,00	1,00	30,00	250,00	7 500,00	7 530,00
104	ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE - celkem				34 663,14		50 116,37	84 779,51
105	ELEKTROMONTÁŽE - celkem				48 713,14		51 796,37	100 509,51
106								0,00

CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD

Kód	Popis	Množ.	Cena/jedn.	Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž	1	55 210,-	55 210,-
	<i>Dodávka (D)</i>		31 208,-	
	<i>Montáž (M)</i>		24 002,-	
	<i>Montáž (M)</i>			
KT	Kabelové trasy rozvodů	1	17 842,-	17 842,-
	<i>Dodávka (D)</i>		8 332,-	
	<i>Montáž (M)</i>		9 509,-	
	DPH 21%	21,0%	73 052,-	15 341,-
	DPH 15%	15,0%	0	0,-
CELKEM bez DPH			73 052,-	
CELKEM včetně DPH			88 393,-	

VÝKAZ VÝMĚR

OP č. OP: 21-SIMO-04.PRS

Výuková zubní ordinace ve 3.NP polikliniky

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - SK :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Rozšíření stávajícího systému - nutno dodržet						
Strukturovaná kabeláž:						
R842468	R&M, Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, LSZH, grey, Dca, 500 m, Dca s2-d1-a1	650 m	18,50	12 025,-	16,00	10 400,-
R302373	UTP propojovací modul 1xRJ45/u, Cat.6 konektor RJ45 kat.6	20 ks 2 ks	118,00 20,00	2 360,- 40,-	75,00 55,00	1 500,- 110,-
	Zásuvka Tango (kryt pro R&M freenet) pro 2xRJ45, s rámečkem	4 ks	156,00	624,-	75,00	300,-
R305693	Barevná dvířka k rozlišení pozic zásuvky (lze použít i jako záslep)	8 ks	25,00	200,-	1,00	8,-
R505718	Patch panel 48xRJ45/u, Cat.6, LSOH, 2U	1 ks	2 850,00	2 850,-	1 280,00	1 280,-
R305693	Barevná dvířka k rozlišení pozic zásuvky (lze použít i jako záslep)	8 ks	25,00	200,-	1,00	8,-
R302312	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 2m	2 ks	243,00	486,-	25,00	50,-
R302313	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 3m	2 ks	261,00	522,-	25,00	50,-
R302314	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 5m	4 ks	305,00	1 220,-	25,00	100,-
R302315	Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, LSOH, 7,5m	4 ks	405,00	1 620,-	25,00	100,-
R302349	Barevný klip k rozlišení patch kabelů	10 ks	25,00	250,-	25,00	250,-
	Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu	10 ks	135,00	1 350,-	25,00	250,-
	Zapojení SK UTP (zás.+rozdávěč) kat. 6	10 ks	160,00	1 600,-	25,00	250,-
	Demontáže, montáže, paralelní provoz, přepojení kabelů	8 hod	1,00	8,-	350,00	2 800,-
	mapování stávajících okruhů	8 hod	1,00	8,-	350,00	2 800,-
	Podružný instalační materiál	1 ks	1,00	1,-	1 000,00	1 000,-
	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	8 hod	1,00	8,-	200,00	1 600,-
Datový rozváděč						
	Vystrojení rozváděčů	1 ks	1 500,00	1 500,-	1,00	1,-
VRN						
	Celkem zkoušky, měření, revize	1 ks	1 350,00	1 350,-	1,00	1,-
	Celkem dokumentace - skutečný stav	1 ks	1 500,00	1 500,-	1,00	1,-
	Celkem doprava, přesun hmot	3%	29 722,00	892,-	22 859,00	686,-
	Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha,	2%	29 722,00	594,-	22 859,00	457,-

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 31 208 Kč
Montáž (M) 24 002 Kč

Celkem bez DPH

55 210 Kč

Pozn.:

KABELOVÉ TRASY - KT :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	El. instalační trubka 16 - monoflex - pod omítku	10 m	4,80	48,-	22,97	230,-
	El. instalační trubka 20 - monoflex - pod omítku	20 m	6,65	133,-	22,90	458,-
	El. instalační trubka 25 - monoflex - pod omítku	10 m	10,02	100,-	24,19	242,-
	El. instalační trubka 40 - monoflex - pod omítku	40 m	14,65	586,-	25,35	1 014,-
	El. instalační lišta LV40*40 - vč. komplet příslušenství	20 m	45,00	900,-	55,00	1 100,-
	Parapetní kanál - plastový, bílý 70*170), vč. komplet příslušenství	4 m	781,00	3 124,-	225,00	900,-
	Držák svazkový Grip 2031M/30 vč. hmoždinky, šroubu	20 ks	56,00	1 120,-	25,00	500,-
	Vysekání drážky	16 m	1,00	16,-	55,00	880,-
	Průraz ve zdivu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění	8 ks	1,00	8,-	61,44	492,-
	Průraz ve zdivu tl. 45cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění	2 ks	1,00	2,-	113,28	227,-
	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	10 ks	1,00	10,-	25,00	250,-
	Stavební sádra 25kg	1 ks	7,50	8,-	1,00	1,-
	Krabice do parapetu	4 ks	74,30	297,-	25,00	100,-
	Protipožární štítek	2 ks	50,00	100,-	100,00	200,-
	Skutečný stav protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení	1 hod.	350,00	350,-	100,00	100,-
	Požární ucpávky dle PBŘ	1 m2	1 000,00	1 000,-	100,00	100,-
	Drobný materiál (hmoždiny, vruty, pásky, izola..)	1 kpl.	200,00	200,-	1,00	1,-
	Spolupráce s ostatními profesemi, HZS	8 h.	1,00	8,-	200,00	1 600,-
VRN						
	Celkem zkoušky, měření, revize	1 ks	1,00	1,-	500,00	500,-
	Celkem dokumentace - skutečný stav	1 ks	1,00	1,-	250,00	250,-
	Celkem doprava, přesun hmot	3%	80,12	240,-	91,44	274,-
	Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha,	2%	40,06	80,-	48,72	91,-




REKAPITULACE :

Dodávka (D) 8 332 Kč
Montáž (M) 9 509 Kč

Celkem bez DPH**17 842 Kč**

Akce: **FNO Ostrava – VÝUKOVÁ ZUBNÍ ORDINACE VE 3.NP POLIKLINIKY**
PROJEKT INTERIÉRU
SPECIFIKACE PRVKŮ

INTERIÉR - SOUPIS VYBAVENÍ

	popis	zobrazeni	rozměry (mm)	umístění	počet ks
I_1	KANCELÁŘSKÝ STŮL popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu 03		2805x800/265x750		1,00
I_2	KONTEJNER rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu 05 - popis,		440x550x630		1,00
I_3	ŽIDLE - KANCELÁŘSKÁ				0,00
I_4	ODSÁVÁNÍ				0,00
I_5	KUCHYŇKA - ORDINACE popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu 02		1595x400x900		1,00
I_6	INSTRUMENTÁLNÍ STOLEK popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu 04		500x550x900		1,00
I_7	KŘESLO LÉKAŘE				0,00
I_8	ZRCADLA rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu 06 - popis,		1600x2260x23		1,00
I_9	ŠATNÍ STĚNA rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu 07 - popis,		2405x2260x200		1,00
I_10	ŽIDLE stohovatelná židle bez područek z konstrukčního polypropylenu, zpevněný skelným vláknem, s protiskluznými pryžovými koncovkami, matné provedení, hmotnost 4,2kg, nosnost 200kg		500x515x825		1,00
I_11	KUCHYŇKA - ORDINACE popis, rozměry a specifikace detailně v samostatném výkresu 02		1500/2405x600x900		1,00
I_12	ZUBAŘSKÉ KŘESLO				0,00
I_13	TAPETA velkoformátová fototapeta, motiv vybrán v ráci AD a investorem; tapeta vliesová s 3D efektem		2250x2260		1,00
I_14	TAPETA velkoformátová fototapeta, motiv vybrán v ráci AD a investorem; tapeta vliesová s 3D efektem		2250x2260		1,00
I_15	RTG				0,00
	CELKEM				10,00

		OCENĚNÍ	
POLOŽKA NÁZEV	počet ks	Cena za jednotku	Celkem
		Cena za jednotku Kč/kus	Celkem
I_1 KANCELÁŘSKÝ STŮL	1,00	24 470,00 Kč	24 470,00 Kč
I_2 KONTEJNER	1,00	8 623,00 Kč	8 623,00 Kč
I_3 ŽIDLE - KANCELÁŘSKÁ	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
I_4 ODSÁVÁNÍ	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
I_5 KUCHYŇKA - ORDINACE	1,00	39 528,00 Kč	39 528,00 Kč
I_6 INSTRUMENTÁLNÍ STOLEK	1,00	16 751,00 Kč	16 751,00 Kč
I_7 KŘESLO LÉKAŘE	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
I_8 ZRCADLA	1,00	12 537,00 Kč	12 537,00 Kč
I_9 ŠATNÍ STĚNA	1,00	9 742,00 Kč	9 742,00 Kč
I_10 ŽIDLE	1,00	1 538,00 Kč	1 538,00 Kč
I_11 KUCHYŇKA - ORDINACE	1,00	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
I_12 ZUBAŘSKÉ KŘESLO	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
I_13 TAPETA	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
I_14 TAPETA	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
I_15 RTG	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
	10,00		
		CELKEM	219 189,00 Kč
		DPH 21 %	46 029,69 Kč
		CELKEM vč. DPH	265 218,69 Kč

